

**Městský úřad Kraslice**  
Mgr. Kateřina Gajdová  
Odbor rozvoje a správy majetku města  
Nám. 28. října 1438  
358 01 Kraslice  
tel : 352 370 483  
e-mail: [gajdova@meu.kraslice.cz](mailto:gajdova@meu.kraslice.cz)

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Praze dne

č. 683

p. Hamous /

18. 6. 2019

**Věc : CENOVÁ NABÍDKA**

**Akce : Lávka přes Svatavu, k.ú. Kraslice – Lávka 19,77 x 4,28 m**

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž dřevěné lávky půdorysného rozměru 19,77 x 4,28 m.

**1/ FIRMA PŘEDKLÁDAJÍCÍ NABÍDKU**

Název firmy : LEKON TSK s.r.o.  
Sídlo : Žukovského 887/4, 161 00 Praha 6 - Ruzyně  
DIČ : CZ24839353  
Statutární zástupce : Zdeněk Hamous

**2/ Předmět nabídky**

- Dodávka a montáž (D+M) nosných prvků z lepeného lamelového dřeva (BSH), dřevina modřín evropský, složená z hlavních obloukových nosníků, příčníků pod mostovkou a příčníků na mostovkou mezi oblouky lávky
- D+M dřevěné mostovky z dubových fošen kladená s mezerou 10 mm
- D+M dřevěných řezaných podélníků jakosti C 24, dřevina modřín
- D+M ocelových kotevních, spojovacích a zavětrovacích dílů lávky (styčnickové plechy, ložiska, křížového zavětrování mezi příčníky pod mostovkou, ale i nad mostovkou mezi oblouky z ocelových táhel včetně rektifikačních matic a spojovacího materiálu, závěsy), vše zinkováno
- Doprava materiálu, jeřábnické práce, přesuny hmot a montážní lešení

**3/ Cenová nabídka**

**Položkový rozpočet tesařských konstrukcí na akci „ Lávka 19,77 x 4,28 m “:**

Popis materiálu	Množství	Cena celkem
<b>Dodávka a montáž nosných prvků z lepeného dřeva:</b>		
- Hlavní obloukový nosník 240/500 mm, délky 10,45 m	4 ks	

- Příčnický pod mostovkou průřezu 160/400 mm, délky 4,28 m	4 ks	
- Příčnický nad mostovkou mezi oblouky průřezu dle statiky LEKON TSK, délky 3,8 m	4 ks	428.338,- Kč
- Dřevo impregnováno a natřeno lazurovacím lakem odstínu dle standardního vzorníku	102,5 m <sup>2</sup>	18.060,-Kč
- materiál lepené lamelové dřevo jakosti GL 24 dle ČSN EN 14080, dřevina MODŘÍN, dimenze prvků dle TD a statiky LEKON TSK		
- opracování na CNC centru		
<b>Dodávka a montáž podélníků:</b>		
- D+M podélníků 120/250 mm z hraněného řeziva, část hoblována (krajní podélníky) a část nehoblována (ostatní)	35 ks	96.230,- Kč
- Dřevo impregnováno a pohledové části natřeny lazurovacím lakem odstínu dle standardního vzorníku	103 m <sup>2</sup>	16.090,- Kč
- materiál řezané dřevo jakosti S10 dle ČSN 73 2824-1, dřevina MODŘÍN, dimenze prvků dle projektové dokumentace		
<b>Dodávka a montáž zábradlí:</b>		
- Sloupy zábradlí 100/100 mm, madlo 100/100 mm, výplň zábradlí 40/100 mm z hraněného hoblovaného řeziva	1 kpl.	147.340,-Kč
- Dřevo impregnováno a natřeno lazurovacím lakem odstínu dle standardního vzorníku	192 m <sup>2</sup>	26.900,-Kč
- materiál řezané dřevo jakosti S10 dle ČSN 73 2824-1, dřevina MODŘÍN, dimenze prvků dle projektové dokumentace		
- <b>Dodávka + montáž dřevěné mostovky</b> z dubových fošen 50/120 mm kladena s mezerou 10 mm, vruty s povrchem zinkochromát	71,28 m2	187.030,-Kč
- materiál řezané dřevo jakosti Q-P2 dle ČSN 975 - 1, dřevina Dub, dimenze prvků dle TD		
- <b>Dodávka a montáž ocelových kotevni, spojovacích a zavětrovacích dílů lávky</b> (styčnickové plechy, ložiska, křížového zavětrování mezi příčnický pod mostovkou, ale i nad mostovkou mezi oblouky z ocelových táhel včetně rektifikačních matic a spojovacího materiálu, závěsy) v povrchové úpravě žárový a galvanický zinek, oplechování lepených oblouků TiZn plechem	1 kpl.	241.300,-Kč
- Ocel jakosti S235		
- Doprava, jeřáb, montážní lešení, přesuny hmot a mechanizace	1 kpl.	249.800,-Kč
- Projektová realizační a dílenská dokumentace		26.000,-Kč
<b>Celkem bez DPH :</b>		<b>1.437.088,-Kč</b>

Tyto ceny jsou závazné pro zhotovitele v období do **2 měsíců** od odeslání.

### **Poznámky :**

- Cena zahrnuje dodávku a montáž nosné konstrukce z lepeného dřeva a rostlého dřeva včetně ocelových spojovacích dílů v povrchové úpravě žárový a galvanický zinek
- Předpokládá se dobrý přístup manipulační techniky, dopravy a jeřábu na stavenišť zhotovitele a současně volný prostor pro předmontážní sestavení dvou polovičních částí lávky. Lávka bude po částech následně usazena autojeřáby.
- Cenová nabídka je zpracována dle předložené projektové dokumentace a odborného posouzení společností LEKON TSK s.r.o.
- Naše cenová nabídka neobsahuje závěrečnou hlavní mostní prohlídku, dále neobsahuje mostní list a geodetické zaměření hotové lávky.
  
- **!!! Pozor změny oproti předložené TD !!!**
- V předložené TD není zakresleno ocelové zavětrování pod úrovní podélníků a současně mezi lepenými obloukovými nosníky. V předloženém soupisu prací je zavětrování předloženo jako  $3 \times 2 \times 6 = 36$  m, což je nedostatečné. V naší nabídce je potřebné množství doplněno a vyčísleno.
- V TD není uvažováno a není předloženo jaký druh řeziva má být použit na řezané podélníky a na zábradlí. Je zde pouze jakost C 24. Vzhledem k tomu, že lepené prvky jsou z modřínu, podélníky i zábradlí nabízíme ze stejného druhu dřeviny, z modřínu.
- V TD nejsou příčníky mezi obloukovými nosníky nad mostovkou (lépe řečeno v předloženém soupisu prací). V naší nabídce jsou tyto prvky doplněny a zakalkulovány.

### **4/ Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dřev. konstrukci dle dohody.

**5/ Bližší informace o naší společnosti naleznete na: [www.lekon-tsk.cz](http://www.lekon-tsk.cz)**

*Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci.*

S pozdravem

příprava projektů

Ing. Zdeněk Hamous  
jednatel a ředitel

**LEKON TSK s.r.o.**

Žukovského 887/4, 161 00 Praha 6 - Ruzyně  
GSM: 00420 725 912 928  
e-mail: