

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **219** **Oprava běžeckého oválu při ZŠ Dr.Hrubého Šternberk**

Objekt: **01** **Běžecký ovál**

Rozpočet: **01** **Projekční var.4 retopping SP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	375 659,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	375 659,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	375 659,24 CZK
Základní DPH	21 %	78 888,00 CZK

Zaokrouhlení -0,24 CZK

Cena celkem s DPH 454 547,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			373 997,20	100
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 662,04	0
Cena celkem					375 659,24	100

Položkový rozpočet

S:	219	Oprava běžeckého oválu při ZŠ Dr.Hrubého Šternberk
O:	01	Běžecký ovál
R:	01	Projekční var.4 retopping SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						373 997,20
1	589131016RT00	Povrch atletických drah vodopropustný retopping stříkaný 3mm obnova atletického povrchu, dvojnásobný nástřik EPDM s pojivem 388,00000	m2	388,00000		0,00
2	589131017T00	Povrch víceúčelových ploch vodopropustný EPDM-retopping víceúčelové hřiště Zpevnění stávajícího povrchu pomocí vysokotlakého prostřikání pur pojivem min.350 g/m2.	m2	968,00000		0,00
3	589131060RT00	Značení hřišť nástřikem 500	m	500,00000		0,00
4	589139010RT00	Čištění povrchu atletických drah a víceúčelových hřišť tlakovou vodou Čištění povrchu tlakovou vodou nad 200 Bar, rotační tryskou. Včetně veškerých nákladů na energie a přepravu strojního vybavení. 388,00000	m2	388,00000		0,00
5	589651101R00	Penetrace pro sportovní povrchy 388,00000	m2	388,00000		0,00
6	R5-1	Lokální oprava atletického povrchu v místech trhlin Předpoklad.	m2	25,00000		0,00
7	R5-2	Lokální oprava betonových obrub š.50 mm - výměna Předpoklad.	m	5,00000		0,00
8	R5-3	Obroušení atl.povrchu- vrchní vsyp Předpoklad. 388,00000	m2	388,00000		0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 662,04
9	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,77600		0,00
10	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,77600		0,00
11	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t	t	19,40000		0,00
12	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,77600		0,00
13	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,77600		0,00
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,77600		0,00
Celkem						375 659,24

Poznámky uchazeče k zadání