



Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Bc. Jana Vlnasová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 728382219;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

2. DOKAS Dobříš, s.r.o.

se sídlem: Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš
doručování:
IČ: 25144251
DIČ: CZ25144251 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53311
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 534751319/0800
kontaktní odpovědné osoby: ve věcech technických – Jaromír Milner, vedoucí úseku
Technických služeb a stavebnictví
Tel. č.: 602 243 859; e-mail: jaromir.milner@dokas.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

**Název stavby: „Dobříš-Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Plk.
B. Petroviče – úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS**

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby – „Dobříš-Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Plk. B. Petroviče – úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS“, projekčně zpracované Ing. Jiřím Cihlářem, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0701407. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v prováděcí projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.
2. Předmět díla je dán prováděcí projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1 písm. a), b) této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. čl. II odst. 1 písm. a) a b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností.
5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické a vylýčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované a listinné podobě, vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytyčení stavby apod., v návaznosti na údaje v prováděcí projektové dokumentaci – součástí vedlejších a ostatních nákladů.
6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součástí vedlejších a ostatních nákladů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

II. Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) prováděcí projektové dokumentace stavby „Dobříš-Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Plk. B. Petroviče – úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS“ zpracovanou projektantem Ing. Jiřím Cihlářem, ČKA 0701407 se sídlem Orlické nábřeží 1029, Choceň.
 - b) soupisy prací včetně výkazů výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

III. Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do **15.7.2019**.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III. odst. 1 této smlouvy avšak **nejpozději do 15.7.2019**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č.2.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do **31.7.2019**.

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dobříš – Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Plk. B. Petroviče – úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS“ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena veřejné zakázky

- Cena bez DPH: **109 791,31 Kč**
(slovy: stodevěttisícsemdsetdevatesátjedenakorunčeskýchtřicetjednahaléřů)
- DPH ve výši 21%: **23 056,18 Kč**
(slovy: dvacetřítisícpadesátšestkorunčeskýchosmnácthaléřů)
- Cena včetně DPH: **132 847,49 Kč**
(slovy: stotřicetdvatisícosemsetčtyřicetsemkorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smlouvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla /mimo vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN/, v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu

smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.¹ Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vyčleny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl.III bodu 1) této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tří pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním

¹ Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele

deníku v přiměřené lhůtě odstranit vyčtené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
10. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v právoplatných povoleních nebo stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod.
11. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích a nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
7. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli nejpozději do 31.7.2019.
9. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku nejpozději do 31.7.2019.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.
 - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
7. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
8. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 8.7.2019 usnesením č. 9/232019/1711 a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Přílohu č.1 této smlouvy tvoří a je její součástí – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
10. Přílohu č.2 této smlouvy tvoří a je její součástí – Schválený harmonogram prací

V Dobříši, dne ...

15.7.2019

za objednatele




Bc. Jana Vlnašová
starostka města Dobříše



V Dobříši, dne ...

11.7.2019

za zhotov



Dobříš, s.r.o.
Na Cimelnici 455, 263 01 Dobříš
IČ: 25144251, DIČ: CZ25144251

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 024-0-19
 Stavba: Dobříš - OK ulic Plk. B. Petroviče x Parl. Svobody+ úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
 Místo: Dobříš Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
 Projektant: IČ:
 Ing. Jiří Cihlář DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změněny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nadřazenou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výtomy doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace Dobříš - OK ulic Plk. B. Petroviče x Parl. Svobody+ úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS. Z jejích příloh: C.101.1 – Technická zpráva, C.101.2 – Situace, C.101.3 – Vzorový řez byly odměněny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby.

Rozpočty pro jednotlivé stavební objekty a montáže technologií byly zpracovány oprávněnými projektanty na základě zkušeností a znalostí.

Cena bez DPH			109 791,31
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	109 791,31	23 056,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			132 847,49
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 024-0-19

Stavba: Dobříš - OK ulic Plk. B. Petroviče x Part. Svobody+ úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS

Místo: Dobříš

Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jiří Čihlár

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		109 791,31	132 847,49
SO 101	Zpevněné plochy	109 791,31	132 847,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobříš - OK ulic Plk. B. Petrovče x Part. Svobody+ úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

KSO: 822 2
Místo: Dobříš

CC-CZ: 2112
Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Objazov:
Výplň údaj

IČ: Výplň údaj
DIČ: Výplň údaj

Projektant:
Ing. Jiří Čihák

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Průběžka:

Cena bez DPH

109 791,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 791,31	21,00%	23 056,18
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 847,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Debrňš - OK ulic Plk. B. Petroviče x Part. Svobody+ úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Místo:

Debrňš

Datum:

20. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jiří Čihák

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

109 791,31

HSV - Práce a dodávky HSV

84 291,31

1 - Zemní práce

4 318,15

4 - Vodorovná konstrukce

3 700,00

5 - Komunikace pozemní

28 620,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 527,84

96 - Bourání konstrukcí

3 846,00

997 - Přesun sutě

2 105,59

998 - Přesun hmot

3 019,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobříš - OK ulice Plk. B. Petroviče x Part. Svobody+ úprava průjezdu pro velkokapacitní BUS

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo: Dobříš
Zadavatel:
Uchazeč: Vplň údaj

Datum: 20. 5. 2019
Projektant: Ing. Jiří Čáslavský
Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							109 791,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 291,31	
D	I		Zemní práce				4 318,15	
I	K	121101101	Sejmání omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,250	34,60	77,85	CS ÚRS 2019 01
PP	Sejmání omíčky nebo tenké puky s vodorovným přemístěním na brzděný v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m							
PSC	<p>Poznámka k souboru cen</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dopravu včetně naložení sejmání omíčky na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstských (krajních, kotouč apod.) tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství omíčky odobíráno ze skládky se do objemu výkopků pro volbu cen podle množství nezapočítává. Cenou souboru cen 122 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapečené, se volí pro omíčku odobíranou v prosklávaných dočasných skládkách; a) na stavěním podle soustavy objemu ze všech skládek, b) mimo složených podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení omíčky na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznamkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaviny na skládky. Složení omíčky na brzděný v místě upotřebení se neocěňuje. 5. Odobřít-li se omíčka z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se omíčka na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neocěňuje a oceňuje se sejmání a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 této a) sejmání omíčky na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- c) vodorovné přemístění cenou souboru cen 162 0-... Vodorovné přemístění výkopků. 7. Sejmání podomítek se oceňuje cenami odkopávek s příslušnými k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu</p>							
VV			15'0,15			2,250		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapečené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině II. 3 do 100 m3	m3	5,800	142,00	833,60	CS ÚRS 2019 01
PP	Odkopávky a prokopávky nezapečené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině II. 3 do 100 m3							
PSC	<p>Poznámka k souboru cen</p> <p>1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpovídajících jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmání podomítek. Pádem se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu</p>							
VV			5,8			5,800		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině II. 1 až 3	m3	5,800	31,50	182,70	CS ÚRS 2019 01
PP	Odkopávky a prokopávky nezapečené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině II. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny II. 3							
PSC	<p>Poznámka k souboru cen</p> <p>1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpovídajících jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmání podomítek. Pádem se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu</p>							
VV			5,8			5,800		
4	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaviny z horniny II. 1 až 4	m3	8,050	120,00	966,00	CS ÚRS 2019 01
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny II. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m							
PSC	<p>Poznámka k souboru cen</p> <p>1. Ceny lze použít i pro projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. Ceny jsou započteny i náklady na jízdu laňského vozidla v laňu a výkopků nebo na násypěch. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypěch; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaviny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaviny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuloženého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaviny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci</p>							
VV			2,25+5,8			8,050		
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,490	140,00	2 028,60	CS ÚRS 2019 01
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) zeminy a kameniva zařízeného dle Katalogu odpadu pod kódem 170 E04							
PSC	<p>Poznámka k souboru cen</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek</p>							
VV			8,05			8,050		
VV			8,05*1,8			14,490		
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině II. 1 až 4 se zhuťněním	m2	21,000	11,40	239,40	CS ÚRS 2019 01
PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině II. 1 až 4 se zhuťněním							
PSC	<p>Poznámka k souboru cen</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro úpravu všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1,5 pod zpevněnou plochu jakéhokoliv druhu, pod hromozdění, tne však pro plochy zášypu již pro podzemní vedení) úpravou apod. a dále, předpříprava projekt úpravou pláně a jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro úpravu plochy (betonový štěr) šířky do 3 m příměstských svahů, pro úpravu dna smléčích a jezírničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto úpravu se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Úpravou ploch ve sklonu přes 1 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na úpravu dna a stěn při čištní příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo v vodě části A02 Zemní práce pro objemy oboru 821 až 828. 5. Množství zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění</p>							
VV			21			21,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 700,00	
7	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého II do 100 mm	m2	18,500	200,00	3 700,00	CS ÚRS 2019 01
PP	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1,5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého							
PSC	<p>Poznámka k souboru cen</p> <p>1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažbu silničních příkopů v kůlelu. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigidní uložkových, která je započtena v cenách souboru cen 597 6- 1 Rigol dlatřdný, 597 17- 1 Rigol krajnicový s kamennou obšubou a 597 16-1111 Rigol dlatřdný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) související s vodotěti, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toho a kanálů. 3. V cenách -777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9770 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na a) opášení zeminy a její přemístění k místu zbudování, která se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dlatřnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odložení odpadu po prohození zeminy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>							
VV			7,5+11			18,500		
D	5		Komunikace pozemní				28 620,25	
8	K	564851113	Podklad ze štertkodrtě ŠD II 170 mm	m2	21,000	125,00	2 625,00	CS ÚRS 2019 01
PP	Podklad ze štertkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 170 mm							
VV			21			21,000		
9	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) II 120 mm	m2	18,500	245,00	4 532,50	CS ÚRS 2019 01
PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dlatřatních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 120 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) píj, postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdržení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zařízení dlažebních spár a jejich vyplnění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Rozání dlažebních spár, 919 12- Těsnění dlažebních spár a 919 13 Vytažení dlažebních spár.					
	WV		18,5			18,500		
10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC II 50 mm	m2	7,500	515,00	3 862,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojn. betonáním a se smetáním přebytkového materiálu na krajích velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	FSL		Poznámka k souboru cen: 1. Cený 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu uložení a tlakovou. 2. Cený 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu uložení, tlakovou a tlakovou. 3. Dlažba výřivá z kostek drobných se oceňuje cenou 591 11-2111 a 591 11-2111 Kladení dlažby z kostek drobných a tlakovou a tlakovou pro píjí. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání látek určených na výřiv. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňují ve specifikaci, zhruba lze odhadnout - u velkých kostek ve výš 1 %, - u drobných kostek ve výš 2 %, b) vyplnění spár dlažby žlutou rtěnkou, které se oceňují cenami souboru cen 599 1 -11 Žlutka živná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 151 31-97 Připítky za každých dlažebních 10 mm tloušťky podkladu nebo lože					
	WV		7,5			7,500		
11	M	59381009	kostka dlažební žuta veliká 15/17	m2	7,725	1 110,00	8 574,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		kostka dlažební žuta veliká 15/17					
	WV		7,5			7,500		
	WV		7,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			7,725		
12	K	591141111	Kladení dlažby z kostek zámkových na MC II 50 mm	m2	11,000	460,00	5 060,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojn. betonáním a se smetáním přebytkového materiálu na krajích velkých zámkových, do lože z cementové malty					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cený 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu uložení a tlakovou. 2. Cený 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu uložení, tlakovou a tlakovou. 3. Dlažba výřivá z kostek drobných se oceňuje cenou 591 11-2111 a 591 11-2111 Kladení dlažby z kostek drobných a tlakovou a tlakovou pro píjí. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání látek určených na výřiv. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňují ve specifikaci, zhruba lze odhadnout - u velkých kostek ve výš 1 %, - u drobných kostek ve výš 2 %, b) vyplnění spár dlažby žlutou rtěnkou, které se oceňují cenami souboru cen 599 1 -11 Žlutka živná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 151 31-97 Připítky za každých dlažebních 10 mm tloušťky podkladu nebo lože					
	WV		11			11,000		
13	M	59245296	dlažba zámková profilová 200x165x100mm plošná	m2	11,330	350,00	3 965,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba zámková profilová 200x165x100mm plošná					
	WV		11			11,000		
	WV		11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			11,330		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 527,84	
14	K	915621000	Vodorovné dopravní značení - knoflíky tvrdě zapuštěné - dodávky vč. montáže	kus	5,000	826,00	4 180,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení - knoflíky tvrdě zapuštěné - dodávky vč. montáže					
	P		Poznámka k položce					
	WV		zabudova došlých a osazení knoflíků předepsaným způsobem					
	WV		5			5,000		
15	K	9160000.X	Příčný řez KO obruby pod úhlem zkosení	kus	35,000	65,00	2 275,00	
	PP		Příčný řez pod úhlem zkosení					
	P		Poznámka k položce					
	WV		dodáno výrobou obruby					
	WV		35			35,000		
16	K	916131113	Osazení sílníčního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,500	305,00	3 507,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení sílníčního obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách sílníčních obrubníků ležatých i stojalých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamennu tělesného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky krajními nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		11,5			11,500		
17	M	592_KO_01	obrubník betonový KO ke kruhovým ohyzdům "plimý" 60x30x19,5 cm šedá	kus	19,359	340,00	6 582,06	
	PP		obrubník betonový KO ke kruhovým ohyzdům "plimý" 60x30x19,5 cm šedá					
	WV		(11,5)/0,6			19,167		
	WV		19,167*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			19,359		
18	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojalého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,250	215,00	2 633,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřizemím lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojalého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cený -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodíkových obrubníků ležatých i stojalých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamennu tělesného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 60 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky krajními nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		4,05*1,8+4,95*1,45			12,250		
19	M	58380005	obrubník kamenný žulový plimý 200x250mm	m	5,000	1 190,00	5 950,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový plimý 200x250mm					
	WV		4,95			4,950		
	WV		4,95*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			5,000		
20	M	58380416	obrubník kamenný žulový oblokový R 0,5-1m 200x250mm	m	3,283	2 010,00	6 598,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový oblokový R 0,5-1m 200x250mm					
	WV		"R1" 1,8			1,800		
	WV		"R0,5 vnitřní" 1,45			1,450		
	WV		Součet			3,250		
	WV		3,25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			3,283		
21	M	58380436	obrubník kamenný žulový oblokový R 3-5m 200x250mm	m	4,091	1 700,00	6 954,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový oblokový R 3-5m 200x250mm					
	WV		"R5" 4,05			4,050		
	WV		4,05*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			4,091		
	D	96	Bourání konstrukcí				3 846,00	
22	K	113201112	Odstanění krytu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, u š. vstřív přes 100 do 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstaňující se několik vrstev rovinnou, jednotlivě vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Cený a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štrkopluky, skály, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zem. stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zem. stabilizovaných cementem. 3. Cený lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živčinnými postřiky nebo nálety. 4. Cený odstráně podla tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zrovnání slyčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zrovnání slyčných ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství slyč. zřizemím ze zrovnání slyčných ploch podkladů nebo krytu se zvlášť nevyžaduje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Cený -714, -716, -724, a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	WV		"bet. dlažba v bet. loži" 7			7,000		
23	K	113201112	Vytřáení obrub sílníčních ležatých	m	13,000	118,00	1 534,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytřáení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sílníčních ležatých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vyřádní obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutná očistění. a) vyřádných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - ... Očistění vybořovaných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vyřádných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybořovaných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vyřádní obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dopravní prostředek vyřádní obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybořovaných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a späť na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybořovaných hmot					
		VV	13			13,000		
24	K	113202111	Vyřádní obrub krajníku obrubníku stojatých	m	16,000	57,00	912,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vyřádní obrub s vybořovanými loži, s přemístěním hmot na střešnici na vzdálenost do 3 m nebo s nastavením na dřevěný prostředek z krajníku nebo obrubníků stojatých					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vyřádní obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek, uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutná očistění a) vyřádných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - ... Očistění vybořovaných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vyřádných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybořovaných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vyřádní obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dopravní prostředek vyřádní obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybořovaných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a späť na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybořovaných hmot					
		VV	16			16,000		
	D	997	Přesun suti				2 105,99	
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,325	48,00	455,05	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez nastavení, ale se uložkou a s houbým uspořádáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nleza použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravě dříve pro vodorovnou dopravu suti předložka, pro kterou je nutno seř předkládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenný a hmoty kamenného charakteru smíšené výšpín, cementem nebo železem. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro ocelový kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	37,200	13,00	484,90	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez nastavení, ale se uložkou a s houbým uspořádáním příplatek k ceně za každý dílek i započítá 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nleza použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravě dříve pro vodorovnou dopravu suti předložka, pro kterou je nutno seř předkládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenný a hmoty kamenného charakteru smíšené výšpín, cementem nebo železem. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro ocelový kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
		VV	9,325*4			37,300		
27	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,325	125,00	1 165,63	CS ÚRS 2019 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatíženého do katalógu odpadu pod kódem 170 101					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené souboru cen je doporučená úprava podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvadených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné účení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalógu 600-6 Demolice objektu					
		VV	9,325			9,325		
	D	998	Přesun hmot				3 019,48	
28	K	99823011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	15,892	190,00	3 019,48	CS ÚRS 2019 01
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 500,00	
29	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Geodetické práce při provádění stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
30	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Zařízení staveniště					
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Dopravní značení na staveništi					


Harmonogram prací

Název zakázky: „Dobříš – Stavební úpravy okružní křižovatky v ul. Plk. B. Petroviče pro průjezd velkokapacitního BUSU“

Stavba:

15.7. 2019 – 21.7.2019	Zemní práce, vytrhání obrub
22.7.2019 – 28.7.2019	Osazení obrub, kladení dlažby
29.7.2019 – 31.7.2019	Dokončovací práce, terénní úpravy

Vypracoval dne 27.6.2019



Dobříš, s.r.o.
ul. 455, 263 01 Dobříš
IČ: 253 54, DIČ: CZ25344251

Mgr. Jan Marek
Jednatel společnosti

