

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2019-010

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: [REDAKCE]

vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Stavona Olomouc s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020

Sídlo: Chválkovická 218/52, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO: 25877488
DIČ: CZ25877488
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-785100297/0100

Zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, Chválkovice, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0736 – Opravy budov BVP I Město Libavá“, systémové číslo NEN N006/19/V00004948 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy budov BVP I Město Libavá dle požadavku uživatele s cílem jejich bezpečného provozu

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Opravy budov BVP I Město Libavá“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Oprava schodišť, zdravotnických, podlah, vnitřních a venkovních omítek, konstrukcí zámečnických a tesařských, elektroinstalace, hromosvodů, ocelových vrat, přístupových chodníků apod.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „PS 0736 – Opravy budov BVP I Město Libavá“. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.575.518,53 Kč bez DPH

(slovy: **Dvamilionypětsetdumdesátpěttisícpětsetosumnáct 53/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 540.858,89 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3.116.377,42 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do *10 pracovních dnů* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 4 měsíců od zahájení plnění. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. *Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 14:00, soboty, neděle a státní svátky od 7:00 – do 14:00*
- 4.8. Místem plnění je Střelnice BVP I Město Libavá, CE 07-36-85 ve VVP Libavá.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** *Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.*
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky

odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.

- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k užívání,
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztržení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele

se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury

- objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doruřit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. *Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3.000.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.***

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po 36 měsících od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 600.000,00 Kč.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;

- f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelům zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání


- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.


- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 23

za objednatele


Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele


Stavona Olomouc s.r.o.



Provozní středisko 0736		Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 6440-0736-2019-010			
Město Libavá		Ve Městě Libavá dne			
K č.j. SpMO 12652/2019-6440		Výtisk č.1			
		Počet listů: 23			
Věcná specifikace zakázky - " Opravy budovBVP I Město Libavá"					
				Cena za MJ bez DPH	Celková cena bez DPH
Oprava objektu CE 07-36-85 002, zkušebna výbušnin					
	Práce a dodávky HSV				
	Zakládání				
1.	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,000		
2.	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,000		
	Vodorovné konstrukce				
3.	Montáž schodišťových stupňů - schodiště a rampa do betonového lože	m	12,000		
4.	schodnice - stupeň přímý (např. presbeton) 1000x350x150 přírodní	m	12,000		
	Komunikace pozemní				
5.	Podklad nebo podsyp z drceného kameniva 4-8 mm ŠP tl 40 mm	m2	10,800		
6.	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	10,800		
7.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,800		
8.	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	10,800		
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% .,	m2	19,640		
10.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	45,200		
11.	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,000		
12.	Potažení vnějších stěn a podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	83,200		

13.	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně - marmolit	m2	18,340
14.	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	83,200
15.	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,340
16.	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	18,340
17.	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm - marmolit	m2	18,340
18.	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm probarvená vnějších stěn	m2	83,200
19.	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-	m3	0,350
20.	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-pod	m3	0,400
21.	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,400
22.	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,400
23.	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010
Ostatní konstrukce a práce, bourání			
24.	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	105,000
25.	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den	m2	105,000
26.	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	105,000
27.	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150	m2	30,000
28.	Vyčištění ostatních objektů	m2	22,000
29.	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,500
30.	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,480
31.	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	19,640
32.	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	45,200
33.	Otlučení omítek stěn betonového soklu	m2	18,340

34.	Očištění ploch stěn, rubu kleneb tlakovou vodou	m2	83,200		
	Přesun sutě				
35.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,533		
36.	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	9,533		
37.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	9,533		
	Přesun hmot				
38.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,611		
	Práce a dodávky PSV				
	Konstrukce truhlářské				
39.	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000		
40.	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových	kus	1,000		
41.	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 15cm vč. nátěru	kus	1,000		
42.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,002		
	Dokončovací práce - obklady				
43.	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	18,340		
	Dokončovací práce - nátěry				
44.	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	35,000		
45.	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,000		
46.	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	17,500		
47.	Odstranění nátěru ze zám. konstr. okartáčováním	m2	15,800		
48.	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,500		
49.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,800		

50.	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,800	
51.	Mezinátěr jednonásobný pod pod termoizolační barvu zámečnických konstrukcí	m2	17,500	
52.	Krycí dvounásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,800	
53.	Krycí dvounásobný nátěr termoizolační barvou (např. ThermoShield TopCoat)	m2	17,500	
54.	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° obroušením	m2	50,000	
55.	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	50,000	
56.	Krycí dvounásobný polyuretanový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	50,000	
	Elektroinstalace - silnoproud			
57.	Demontování skříně SP vč.pojistek a mechanické chráničky	ks	1,00	
58.	Dodání a namontování skříně SP 100/NNP 1P vč.pojistek	ks	1,00	
59.	Dodání a namontování Pojistka nožová 50A gG - velikost 000, SEZ	ks	3,00	
60.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	2,00	
61.	Demontování kabelu	m	2,00	
62.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 4 x 10	m	2,00	
63.	Demontování dvoupólového a čtyřpólového proudového chrániče z rozvaděče R1	ks	2,00	
64.	Demontování rozvaděče R1 vč.páčkového spínače, jističů, řadových svorkovnic, přepážky koncové,	ks	1,00	
65.	Rozvaděč R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče,	vyplňovat		
66.	<i>Dodání a namontování plastová rozvodnice 101496 PHS 36T, průhledné dveře, montáž na</i>	ks	1,00	
67.	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-63-3 - třífázový</i>	ks	1,00	
68.	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-25-3 - třífázový</i>	ks	1,00	
69.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6C-1</i>	ks	1,00	
70.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	2,00	

71.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	6,00		
72.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-3</i>	ks	1,00		
73.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25C-3</i>	ks	1,00		
74.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-32C-3</i>	ks	1,00		
75.	<i>Namontování demontovaného čtyřpólového chrániče</i>	ks	1,00		
76.	<i>Namontování demontovaného dvoupólového chrániče</i>	ks	1,00		
77.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 10 černá</i>	ks	4,00		
78.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 10 černá</i>	ks	1,00		
79.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	28,00		
80.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00		
81.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00		
82.	<i>Dodání a namontování žlaby, vodiče, svorky, průch</i>	soub.	1,00		
83.	Upravení uzemnění skříně, rozvaděče a rámu	soub.	1,00		
84.	Demontování oplechování z ochranné skříně velikosti 600 x 350 x 2200mm vč. dveří s	soub.	1,00		
85.	Provedení očištění rámu ochranné skříně od koroze	soub.	1,00		
86.	Dodání a namontování pozinkovaného oplechování ochranné skříně	soub.	1,00		
87.	Dodání a namontování dveří k ochranné skříně vč. uzamíkatelného zavírání	soub.	1,00		
88.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks - elektro	soub.	1,00		
	Dokončovací práce - malby a tapety				
89.	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	64,900		
90.	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	64,900		
	Vedlejší rozpočtové náklady				

91.	Označení nástupní hrany schodů bezp.protiskluzovou páskou	bm	12,000		
92.	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
Oprava objektu CE 07-36-85 003, přístřešek					
	Práce a dodávky HSV				
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
93	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	187,000		
94	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den	m2	187,000		
95	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	187,000		
96	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150	m2	160,000		
97	Vyčištění ostatních objektů	m2	150,000		
	Přesun hmot				
98	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,034		
	Práce a dodávky PSV				
	Dokončovací práce - nátěry				
99	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	187,200		
100	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	187,200		
101	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	178,480		
102	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	178,480		
103	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	178,480		
104	Krycí dvounásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	178,480		
	Vedlejší rozpočtové náklady				
	Zařízení staveniště				

105	Zařízení staveniště	soubor	1,000	
Oprava objektu CE 07-36-85 004, přístřešek				
	Práce a dodávky HSV			
	Zemní práce			
6	Vybourání živичného podkladu tl. do 15 cm	m2	25,800	
7	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	22,470	
8	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,470	
9	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,470	
	Zakládání			
10	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,700	
11	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,700	
	Komunikace pozemní			
12	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	89,800	
13	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	25,800	
14	Asfaltový koberec - tl do 150 mm ve spádu š do 3 m s rozprostřením a zhuštěním	m2	25,800	
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
15	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	193,980	
16	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	187,320	
17	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	187,320	
18	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů, ostění nanášená ručně	m2	6,660	
19	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních pilířů, ostění za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	6,660	
20	Mazanina tl do 250 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	22,470	

21	Příplatek k mazanině tl do 250 mm za přehlazení povrchu	m3	22,470		
22	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	22,470		
23	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	89,800		
24	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	45,540		
25	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	11,700		
26	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,700		
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	20,600		
28	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	236,500		
29	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den	m2	236,500		
30	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	236,500		
31	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150	m2	223,220		
32	Vyčištění objektů	m2	89,800		
33	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	22,470		
34	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	22,470		
35	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	29,240		
36	Otlučení omítek stěn	m2	193,980		
	Elektroinstalace - silnoproud				
	část hromosvod				
37	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části (svorek, drátu a podpěr vedení)	soub.	1,00		
38	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	56,00		
39	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	66,00		

40	Dodání a namotování podpěra vedení na plech střechy PV23 zinek	ks	35,00		
41	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOB zinek	ks	2,00		
42	Dodání a namontování podpěra vedení do zdíva PV 1h na hmoždínku vč. hmoždínky	ks	6,00		
43	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOB zinek	ks	2,00		
44	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	2,00		
45	Demontování štítek označení hromosvodu č.1-2	soub.	1,00		
46	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00		
47	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00		
48	Demontování vadného svodu č.1 a č.2 vč.zkušebních svorek, ochranných úhelníků a	soub.	1,00		
49	Provést vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00		
50	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč.zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy	m	50,00		
51	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	50,00		
52	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	4,00		
53	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždínky	ks	4,00		
54	Dodání a namotování ochranný úhelník OU 1,7	ks	2,00		
55	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	8,00		
56	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	2,00		
57	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00		
58	Montážní plošina	soub.	1,00		
59	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks - hromosvod	soub.	1,00		
	část elektro				
60	Provedení přesného zaměření a vytyčení telekomunikačních sítí (vojenská tel. síť)	soub.	1,00		

61	Demontování vadného kabelu, výstražné folie a zemnění	soub.	1,00	
62	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4 - 5	m	15,00	
63	Provedení výkopu 400 x 1000mm v zemině třídy č. 4 - 5	m	15,00	
64	Provedení výkopu 600 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4 - 5	ks	1,00	
65	Provedení terénních úprav po uložení kabelu v chrániče, SP skříně a zemnicího pásku, dodání	soub.	1,00	
66	Provedení drážky do betonu 100 x 100 x 1000 vč.zabetonování po uložení kabelu	soub.	1,00	
67	Dodání a namontování kabelu AYKY 4 x 25	m	35,00	
68	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	32,00	
69	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09050	m	32,00	
70	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	1,40	
71	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásku SR 2b	ks	2,00	
72	Dodání a provedení nátěru všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00	
73	Demontování SP skříně	ks	1,00	
74	Dodání a namontování skříně SP 100/NKP IP	ks	1,00	
75	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1	soub.	1,00	
76	Demontování svítidla vč.světelného zdroje	ks	5,00	
77	Dodání a namontování svítidlo LM34300011 LED vana 50W SMD, IP 65, svítidlo včetně LED zdroje,	ks	4,00	
78	Dodání a namontování svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	1,00	
79	Demontování výložníku	ks	1,00	
80	Dodání a namontování výložník G oblouk jednoduchý výložník (délka vyložení 2m)	ks	1,00	
81	Demontování zásuvky 230V a 400V	ks	4,00	
82	Dodání a namontování zásuvka - dvojjásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44	ks	2,00	

83	Dodání a namontování zásuvka nástěnná 400V SCAME 5x32A/400V IP44	ks	2,00	
84	Demontování soumrakového spínače	ks	1,00	
85	Dodání a namontování soumrakový spínač ORBIS VEGA, 5-300lux, 10A, 230V, IP54,	ks	1,00	
86	Demontování kabelového vedení	m	165,00	
87	Dodání a namontování kabel CYSY 4x1	m	7,00	
88	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	85,00	
89	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	15,00	
90	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,00	
91	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x4	m	25,00	
92	Dodání a namontování kabel CYKY-J 4x6	m	8,00	
93	Demontování krabice elektroinstalační	ks	5,00	
94	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá	ks	5,00	
95	Demontování elektroinstalačních lišt	m	46,00	
96	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 20 x 20	m	28,00	
97	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	8,00	
98	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	10,00	
99	Demontování rozvaděče R vč.páčkovceho spínače, proudového chrániče, jističů, žlaby,vodiče,svorky,	soub.	1,00	
0	Rozvaděče R dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice,	vyplňovat		
1	<i>Dodání a namontování rozvaděč plastový PHS 24T, průhledné dveře, montáž na omítku, IP65, 2</i>	ks	1,00	
2	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-40-3 - třífázový</i>	ks	1,00	
3	<i>Dodání a namontování OEZ: 42419 LFN-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230/400 V,</i>	ks	1,00	
4	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	2,00	

5	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	3,00	
6	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25C-3	ks	2,00	
7	Dodání a namontování žlaby, vodiče, svorky, průcho	soub.	1,00	
8	Montážní plošina	soub.	1,00	
9	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	soub.	1,00	
10	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks - elektro	soub.	1,00	
11	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tiskové podobě o 3 kusech a	soub.	1,00	
	Přesun sutě			
12	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	115,781	
13	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	115,781	
14	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	115,781	
	Přesun hmot			
15	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	61,131	
	Práce a dodávky PSV			
	Konstrukce zámečnické			
16	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy přes 13 m2	kus	2,000	
17	vrata ocelová otočná s rámem 430 x 340 cm dvoukřídlová, pravé křídlo osazeno dveřmi 90x197	kus	2,000	
18	dod a mon. stavěč dveří	kus	4,000	
	Dokončovací práce - nátěry			
19	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	43,100	
20	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	43,100	
21	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	49,100	

22	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	49,100		
23	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	49,100		
24	Krycí dvounásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	49,100		
	Dokončovací práce - malby a tapety				
25	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	193,980		
26	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	193,980		
	Vedlejší rozpočtové náklady				
27	Bezpečnostní značení vrat a zárubní dle ČSN	soub.	1,000		
28	Odvoz demontovaných kovových součástí na PS 0736 Libavá	soub.	1,000		
29	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
Oprava objektu CE 07-36-85 005, řídící věž č. 1					
	Práce a dodávky HSV				
	Zemní práce				
30	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,200		
31	Odvoz vykopané zeminy-suti na skládku	t	4,400		
32	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,400		
	Zakládání				
33	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	2,200		
34	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,600		
35	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	2,160		
36	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	2,160		
37	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,035		

	Vodorovné konstrukce				
38	Montáž schodišťových stupňů - schodiště a rampa do betonového lože	m	15,200		
39	schodnice - stupeň přímý (např. Presbeton) 1000x350x150 mm přírodní	kus	15,200		
	Komunikace pozemní				
40	Podklad nebo podsyp z drceného kameniva 4-8 mm tl 40 mm	m2	4,420		
41	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,420		
42	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	4,420		
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
43	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	143,500		
44	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	402,990		
45	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,810		
46	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vč. osekání - vstupní dveře	m2	3,000		
47	Začištění omítek kolem dveří, podlah nebo obkladů	m	38,010		
48	Potažení vnějších soklů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,760		
49	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená	m2	19,000		
50	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn a podhledů nanášený ručně	m2	432,500		
51	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně - sokl	m2	39,760		
52	Potažení vnějších stěn a podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	432,500		
53	Montáž omítkových lišt vložením do tmele (rohové, ukončující, okenní)	m	336,700		
54	profil - lišty ukončující, okenní začišťovací, rohové se sklovláknitou armovací tkaninou	m	353,535		
55	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně - sokl	m2	39,760		
56	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn - marmolít	m2	39,760		

57	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm probarvená vnějších stěn a podhledů	m2	432,500
58	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	83,000
59	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-	m3	0,450
60	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,014
61	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-pod	m3	0,600
62	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	46,430
63	Vložka do potěru z kari sítě 4 mm oko 150x150 mm	m2	46,430
64	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou potěrem	m	27,960
65	Doplnění násypů pod dlažby drceným kamenivem pl přes 2 m2	m3	2,210
	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
66	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	480,000
67	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den	m2	480,000
68	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	480,000
69	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150	m2	95,000
70	Vyčištění objektů - úklid staveniště	m2	160,000
71	Bourání základů ze ŽB	m3	5,280
72	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	15,800
73	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	46,430
74	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. dveří dvoukřídlových	m2	2,940
75	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	2,000
76	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,810
77	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % - sokl	m2	39,760

78	Otlučení vnějších omítek líce kleneb a podhledů	m2	19,000	
79	Očištění ploch stěn, rubu kleneb tlakovou vodou	m2	432,500	
	Přesun sutě			
80	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	29,471	
81	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	29,471	
82	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	29,287	
	Přesun hmot			
83	Přesun hmot ruční	t	36,019	
	Práce a dodávky PSV			
	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			
84	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	
85	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	2,000	
86	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	
	Zdravotnicka - vnitřní vodovod			
87	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	12,000	
88	Demontáž rohových ventilů	kus	3,000	
89	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,000	
90	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	
91	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm. DN do	m	12,000	
92	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	
	Zdravotnicka - zařizovací předměty			
93	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	

94	Zpětná montáž klozetových mís kombi vč. připojení	kus	1,000		
95	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
96	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000		
97	Dod. a mon ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000		
98	Dod. a mon. ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	1,000		
99	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		
0	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000		
1	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
2	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		
3	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,015		
	Elektroinstalace - silnoproud				
	část hromosvod				
4	Demontování svorek, drátu a podpěr v nadstřešní části	soub.	1,00		
5	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	170,00		
6	Dodání a namontování podpěra vedení na ploché střechy PV 21c	ks	20,00		
7	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	82,00		
8	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOb zinek	ks	4,00		
9	Dodání a namontování podpěra vedení na plech střechy PV23 zinek	ks	98,00		
10	Dodání a namontování podpěra vedení do zdiva PV 1b	ks	20,00		
11	Dodání a namontování svorka zkušební - odlitek SZb	ks	4,00		
12	Provedení izolačního oddělení antény od kovové konstrukce stožáru	soub.	1,00		
13	Provedení přesného zaměření a vytyčení telekomunikačních sítí (vojenská tel. síť)	soub.	1,00		

14	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč.zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy	m	100,00	
15	Demontování kameniva o velikosti 6 m2 vč. opětovného uložení kameniva po namontování	soub.	1,00	
16	Demontování betonových panelů o velikosti 2 x 5 m, podloží cesty, vč. opětovného uložení podloží po	ks	10,00	
17	Demontování vadného svodu č.1 až 4 vč.zkušebních svorek, ochranného úhelníku a držáku ochranného	soub.	1,00	
18	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	100,00	
19	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	8,00	
20	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	8,00	
21	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	ks	4,00	
22	Dodání a namotování ochranný úhelník OU 1,7	ks	4,00	
23	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	12,00	
24	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00	
25	Demontování štítek označení hromosvodu č.1-4	soub.	1,00	
26	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00	
27	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00	
28	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 3	ks	1,00	
29	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 4	ks	1,00	
30	Montážní plošina	soub.	1,00	
31	Provedení připojení uzemnění k buňce	soub.	1,00	
32	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks - hromosvod	soub.	1,00	
	část elektro			
33	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 20x40mm	m	67,00	
34	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 40x40mm	m	77,00	

35	Oprava omítek 20x40 a 40x40mm po uložení kabelů a vodičů do drážky	m	144,00
36	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	47,00
37	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 100x150x70mm	ks	2,00
38	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	49,00
39	Demontování krabice elektroinstalační	ks	30,00
40	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	30,00
41	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	18,00
42	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	18,00
43	Demontování dvojjásovky	ks	18,00
44	Dodání a namontování dvojjásovka pod omítku 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	18,00
45	Demontování zásovky	ks	1,00
46	Dodání a namontování zásovka pod omítku 230V 5517-2389 B1 Classic ABB	ks	1,00
47	Demontování vypínače	ks	11,00
48	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 B1	ks	8,00
49	Dodání a namontování vypínač schodišťový č.6 bílý 3553-06289 B1 Classic	ks	3,00
50	Demontování přípojky sporákové	ks	2,00
51	Dodání a namontování 39563-23 přípojka sporáková se signal.doutnavkou, zapuštěná ABB	ks	2,00
52	Demontování elektrického přímotopného konvektoru	ks	13,00
53	Dodání a namontování ECOFLEX TAC 05 elektrický přímotopný konvektor 500 W	ks	1,00
54	Dodání a namontování ECOFLEX TAC 20 elektrický přímotopný konvektor 2000 W	ks	12,00
55	Demontování svidla žárovkového vč.světelného zdroje	ks	2,00
56	Dodání a namontování svidlo LED Prodisc II Mini Ø260mm, 4000K, 9W, IP44, 900Lm, kruh, b. bílá,	ks	1,00

57	Dodání a namontování svítidlo LED Ecodisc Ø300mm, 4000K, 16W, IP44, 1200Lm, kruh, b.	ks	1,00
58	Demontování svítidla zářivkového vč.svět.zdroje	ks	8,00
59	Dodání a namontování zářivkové svítidlo těleso RSTR 258 NT-EVG 2x58 W,vč.světelného zdroje	ks	8,00
60	Demontování kabelů silových	m	679,00
61	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	155,00
62	Dodání a namotování kabel silový CYKY-O 3x1,5	m	11,00
63	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 4x1,5	m	10,00
64	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	453,00
65	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 5x2,5	m	50,00
66	Demontování vodič	m	55,00
67	Dodání a namontování vodič CY 6 ZZ H07V-U	m	55,00
68	Demontování elektroinstalačních lišt	m	24,00
69	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	24,00
70	Demontování svítidla vč.světelného zdroje	ks	2,00
71	Dodání a namontování svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	2,00
72	Demontování výložníku	ks	2,00
73	Dodání a namontování výložník G oblouk jednoduchý výložník (délka vyložení 2m)	ks	2,00
74	Demontování soumrakového spínače	ks	1,00
75	Dodání a namontování soumrakový spínač ORBIS VEGA, 5-300lux, 10A, 230V, IP54, .	ks	1,00
76	Demontování rozvaděče RJ 1 vč.páčkového spínače, jističů, stykačů instalačních, proudových	soub.	1,00
77	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
78	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00

79	Rozváděč RJ 1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozváděče,	evyplňovat	
80	<i>Dodání a namontování rozváděč velkoobsahový EMFF5 120W, 5x24M, NPE svorkovnice,</i>	ks	1,00
81	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-63-3 - třífázový</i>	ks	1,00
82	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1</i>	ks	1,00
83	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6B-1</i>	ks	1,00
84	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	4,00
85	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	25,00
86	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-C-3</i>	ks	2,00
87	<i>Dodání a namontování OEZ RSI-20-20-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací OEZ</i>	ks	1,00
88	<i>Dodání a namontování OEZ RSI-25-40-A230 Stykač instalační 25A 230V - 4x zapínací OEZ</i>	ks	5,00
89	<i>Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chráníč proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ</i>	ks	3,00
90	<i>Dodání a namontování spínací hodiny na DIN lištu mechanické 24h se zálohou</i>	ks	2,00
91	<i>Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý</i>	ks	3,00
92	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	40,00
93	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00
95	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00
96	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks - elektro	soub.	1,00
96	Montážní plošina	soub.	1,00
97	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
	Konstrukce klempířské		.
98	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	33,000
99	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	25,000
0	Zpětná montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	33,000
1	Oprava střešních háků pro podokapní půlkulatý žlab - nátěrem	kus	35,000
2	Zpětná montáž kruhového svodu	m	25,000
3	Montáž objímky kruhového svodu	kus	13,000
4	objímka svodu 120 Pz trn 200mm	kus	13,000

5	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,005
Konstrukce truhlářské			
6	Montáž dveře plastové dvoukřídlové rozměru 1350x2100 mm vč. kotvení a pur pěny	kus	1,000
7	dveře plastové vchodové, dvoukřídle, bílé, plné 1350x2100 mm, bezpečnostní zámek, brano, Al práh	kus	1,000
8	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,212
Konstrukce zámečnické			
9	Demontáž zábradlí hmotnosti 1m zábradlí do 25 kg	m	4,800
10	Dod. a mon. zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg/m z trubek kotvených do zdi a betonu vč. kotvení a nátěru	m	4,800
11	Demontáž a jejich zpětná montáž konstrukcí řezáním, rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 20 kg	kg	110,000
Podlahy z dlaždic			
12	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 100 mm	m	27,960
13	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	27,960
14	Demontáž podlah z obkladaček hutných kladených do malty	m2	1,760
15	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	46,430
16	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	46,430
17	dlaždice slínutá TAURUS COLOR, 298 x 298 x 9 mm	m2	53,900
18	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	1,760
19	dlaždice keramické (barevné) přes 19 do 25 ks/m2	m2	1,936
20	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,760
21	Podlahy penetrace podkladu	m2	48,190
22	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	1,760
23	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	46,430
24	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,783
Dokončovací práce - obklady			
25	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	5,810
26	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,810
27	obkladačka keramická barevná, 150x150 x 6,8 mm	m2	6,391

28	Vyrovnání nerovného povrchu	m2	5,810	
29	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	5,810	
30	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,500	
31	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	5,000	
32	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,147	
	Dokončovací práce - nátěry			
33	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	62,430	
34	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	62,430	
35	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	9,600	
36	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600	
37	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,600	
38	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600	
	Dokončovací práce - malby a tapety			
39	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	464,520	
40	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	464,520	
41	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	546,490	
42	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	546,490	
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	Zařízení staveniště			
43	Zařízení staveniště	soubor	1,000	
Cena celkem				2 575 518,53 Kč
DPH 21%				540 858,89 Kč
Cena celkem vč. DPH				3 116 377,43 Kč