

1. ETAPA oprav na komunikacích III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih (ul. Horymírova) ILW Stavby

Opravy asfaltových ploch, povrchů

Druh stavebních prací	Předpoklad oprav (m2/rok)	m. j.	Cena za jednotku bez DPH Kč	Celková cena za rok bez DPH Kč
Pokládka komunikace v tl. 4 cm, ACO 8, min. plocha 50 m2		m2	x	x
Pokládka komunikace v tl. 4 cm, ACO 11, min. plocha 50 m		m2	x	x
Pokládka komunikace v tl. 5 cm, ACO 11, min. plocha 50 m		m2	x	x
Pokládka komunikace v tl. 5 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m		m2	x	x
Pokládka komunikace v tl. 6 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m		m2	x	x
Pokládka komunikace v tl. 7 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m		m2	x	x
Ošetření trhlin TP 115 – trhlina šířky menší jak 25 mm		m	x	x
Oprava trhlin TP 115– trhlina šířky větší jak 25 mm		m	x	x
Nová uliční vpust (hl. 1,5m) + napojení na kanal. dl. 2 m		ks	x	x
Oprava uliční vpustě (hl. 0,5m) s dodáním nového rámu a mříže + napojení na kanal. dl. 2 m	7	ks	x	x
Podsyp asfaltovým recyklátem tl. 5 cm (pokládka strojně)	737	m2	x	x
Vytrhání žul. obrubníku KS3 do bet. lože	20	m	x	x
Uložení žul. obrubníku KS3 do bet. lože	20	m	x	x
Obrubník silniční kamenný, KS3 13x20 cm		m	x	x
Vytrhání žul. obrubníku OP3 do bet. lože		m	x	x
Uložení žul. obrubníku OP3 do bet. lože		m	x	x
Obrubník silniční žul., OP3 25 x 20 cm (nový)		m	x	x
Vytrhání bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm		m	x	x
Uložení bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm, do bet. lože	17	m	x	x
Obrubník silniční betonový 100x15x25 cm (nový)	17	m	x	x
Vytrhání bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm	538	m	x	x
Uložení bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm, do bet. lože	515	m	x	x
Obrubník chodníkový betonový 100x10x25 cm (nový)	520	m	x	x
Obrubník silniční nájezdový 100x15x15 cm (nový)	6	m	x	x
Vytrhání jednořádku ze žulových kostek		m	x	x
Uložení jednořádku ze žulových kostek do bet. lože		m	x	x
Uložení dvojřádku ze žulových kostek do bet. lože		m	x	x
Kostka dlažební drobná , velikost 10 cm		tun	x	x
Vybourání poklopů RŠ, UV,šoupáky, sloupky	14	ks	x	x
Ustavení poklopů RŠ, UV,šoupáky,sloupky do nivelety	14	ks	x	x
Úprava ploch kolem RŠ, UV v asfaltov. krytech plochy do 2 m2		m2	x	x

Bourání podkladního betonu v tl. 10cm, vč. odvozu		m2	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 20cm, vč. odvozu	105	m2	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 30cm, vč. odvozu	145	m2	x	x
Podklad ze štěrkodrtě ŠD(0-32) tl. 10 cm	395	m2	x	x
Beton C20/25	29,5	m3	x	x
Rozebrání betonové dlažby	13	m2	x	x
Uložení bet. dlažby, do štěrkového lože 4/8 (včetně ŠD 4/8)	23	m2	x	x
Dlažba betonová, šedá hladká (typ Holland 20x10x6)	3,6	m2	x	x
Dlažba betonová, šedá hladká (typ Holland 20x10x8)		m2	x	x
Dlažba betonová, červená slep. signální (typ Holland 20x10x6)	10	m2	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 5 cm		m	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 10 cm	43	m	x	x
Ošetření svislých spár u obrub KS3 cementovou maltou (bm)		m	x	x
Ošetření svislých spár u obrub bet. obrubníků cementovou maltou (bm)		m	x	x
Ošetření svislých spár u obrub OP3 cementovou maltou (bm)		m2	x	x
Jemné terénní úpravy + osetí travní směsí	289	m2	x	x
Zkouška únosnosti podkladu - LDD		kus	x	x
Provizorní dopravní značení		soubor	x	x
Vodorovné dopravní značení stříkané bílou barvou š. 125 mm		m	x	x
Vodorovné dopravní značení stříkané žlutou barvou š. 125 mm		m	x	x
Frézování živičného povrchu tl. 5 cm	850,85	m2	x	x
Frézování živičného povrchu tl. 6 cm		m2	x	x
Frézování živičného povrchu tl. 7 cm		m2	x	x
Frézování živičného povrchu tl. 8 cm		m2	x	x
Frézování živičného povrchu tl. 9 cm		m2	x	x
Frézování živičného povrchu tl. 10 cm		m2	x	x
Odvoz vyfrézovaného materiálu vč. skládkovného	108,9	tun	x	x
Frézování živičného povrchu š. 0,5 m tl. 5 cm při opravách výtluků		m2	x	x
Ruční odstranění živičného krytu tl. 5 cm	20	m2	x	x
Spojovací postřik asf. emulzí 0,7 kg/m2		m2	x	x
Pokládka AB výtluků ručně v tl. 5 cm, ACO 11		m2	x	x
				x

V cenách za opravy asfaltových ploch budou obsaženy náklady spojené s prořezáním vrstev, vybouráním (frézování plochy), očištění plochy, provedení spojovacího nátěru včetně nátěru svislých ploch, strojní pokládka asfaltobetonovou směsí, výplň spár asfaltovou modifikovanou zálivkou, přesun hmot, náklad a odvoz vybouraných hmot, poplatek za skládku a přenosné dopravní značení, čištění a spojovací postřik před pokládkou asfaltové vrstvy, všechny náklady spojené se souvisejícími stavebními pracemi. Součástí opravy asfaltových ploch nad 50 m2 je kontrola **zhutnění, mezerovitosti, rovinatosti (protokol) a provedení geodetického zaměření oprav** (skutečné zaměření stavby). Tloušťka požadované asfaltové vrstvy bude kontrolována při pokládce asfaltové vrstvy objednatelem, referenty správy MK.

CENA BEZ DPH

Nabídková cena bez DPH v Kč za plnění			x
--	--	--	----------

CENA BEZ DPH

Nabídková cena s DPH v Kč za plnění			x
--	--	--	----------