

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/24200

na zhotovení díla

**„NPK a.s., Svitavská nemocnice, odstranění havarijního stavu u rozvodů
UT, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu
rehabilitačního oddělení“**

Smluvní strany

Objednatel:


Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:




a

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

Sídlo - adresa:

Motoristů 24, 530 06 Pardubice



IČ: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Bankovní spojení:



Zápis v OR:

Krajský soud v HK, B 2583

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/24200 na zhotovení díla „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, odstranění havarijního stavu u rozvodů UT, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu rehabilitačního oddělení“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14. 03. 2019 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádnému fungování.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

23 554 963,12 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí 4 946 542,26 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 7 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 06. 2019 a schválen usnesením číslo R/2029/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 27. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


MARHOLD a.s.
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NemocniceSy-Reh
Stavba: **Změnový list č. 5**

KSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 17.6.2019

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Marhold a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Atelier Penta v.o.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Petr Vašek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **732 286,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	732 286,99	153 780,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	886 067,26
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NemocniceSy-Reh

Stavba: Změnový list č. 5

Místo: Svitavy

Datum: 17.6.2019

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč: Marhold a.s.

Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		732 286,99	886 067,26
NemSy-Rehab 1	01 - Okenní parapety	17 704,90	21 422,93
NemSy-Rehab 2	02 - ústřední vytápění	87 724,83	106 147,04
NemSy-Rehab 3	03 - Zdravotechnika	127 007,01	153 678,48
NemSy-Rehab 4	04 - Vnitřní vodovod	71 887,30	86 983,63
NemSy-Rehab 5	05 - Stavební práce	311 564,82	376 993,43
NemSy-Rehab 6	06 - Interier	74 821,49	90 534,00
NemSy-Rehab 7	07 - Demontáž starého horkovodu	41 576,64	50 307,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 5
Objekt:

NemSy-Rehab 1 - 01 - Okenní parapety

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
Marhold a.s.

Projektant:
Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:
Ing.Petr Vašek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.6.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				17 704,90
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 704,90	21,00%	3 718,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 422,93
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 1 - 01 - Okenní parapety**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Maňhold a.s.

Datum: 17.6.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	17 704,90
HSV - Práce a dodávky HSV	2 141,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	685,26
997 - Přesun sutě	1 345,20
998 - Přesun hmot	111,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 563,44
766 - Konstrukce truhlářské	14 630,72
771 - Podlahy z dlaždic	932,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 1 - 01 - Okenní parapety

Místo:

Datum: 17.6.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč:

Marhold a.s.

Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 704,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 141,46
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				685,26
1	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	4,230	162,00	685,26
	PP		Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm				
	VV		"doplnění potěry pod parapety"				
	VV		0,2*(13*1,35+6*0,6)		4,230		
	VV		Součet		4,230		
D	997		Přesun sutě				1 345,20
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,885	1 000,00	885,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,885	230,00	203,55
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,965	10,00	79,65
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		0,885*9		7,965		
	VV		Součet		7,965		
5	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,885	200,00	177,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102				
D	998		Přesun hmot				111,00
6	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,111	1 000,00	111,00
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 563,44
D	766		Konstrukce truhlářské				14 630,72
7	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	181,00	1 448,00
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m				
	VV		"parapet dl. 600mm" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
8	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový dl. 600 mm, hl. 250 mm	m	4,800	280,00	1 344,00
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový dl. 600 mm, hl. 250 mm				
	VV		"parapet dl. 600mm" 8*0,6		4,800		
	VV		Součet		4,800		
9	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	16,000	181,00	2 896,00
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m				
	VV		"parapet dl. 1350mm" 16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
10	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový dl. 1350 mm, hl. 250 mm	m	21,600	280,00	6 048,00
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový dl. 1350 mm, hl. 250 mm				
	VV		"parapet dl. 1350mm" 16*1,35		21,600		
	VV		Součet		21,600		
11	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	24,000	51,60	1 238,40
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
12	K	766R1	Zaměření, doprava na stavbu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Zaměření, doprava na stavbu				
13	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	144,744	1,08	156,32
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				
D	771		Podlahy z dlaždic				932,72
14	K	771551899	Demontáž parapetů z dlaždic teracových kladených do malty	m2	6,345	147,00	932,72
	PP		Demontáž parapetů z dlaždic teracových kladených do malty				
	VV		"demontáž stávajících parapetů"				
	VV		0,3*(13*1,35+6*0,6)		6,345		
	VV		Součet		6,345		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 2 - 02 - ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing.Petr Vašek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.6.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 724,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 724,83	21,00%	18 422,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 147,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 2 - 02 - ústřední vytápění**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 17.6.2019

Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	87 724,83
730 - Ústřední vytápění	99 525,15
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 800,32
734 - Ústřední vytápění - armatury	-11 800,32

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 2 - 02 - ústřední vytápění**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 17.6.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							87 724,83
D	730	Ústřední vytápění					99 525,15
1	K	730001	Kulový kohout 1"	ks	1,000	523,15	523,15
	PP		Kulový kohout 1"				
2	K	730002	Kulový kohout 5/4"	ks	1,000	682,80	682,80
	PP		Kulový kohout 5/4"				
3	K	730003	Kulový kohout 2"	ks	2,000	1 104,00	2 208,00
	PP		Kulový kohout 2"				
4	K	730004	Vyvažovací ventil 1"	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
	PP		Vyvažovací ventil 1"				
5	K	730005	Vyvažovací ventil 5/4"	ks	1,000	2 916,00	2 916,00
	PP		Vyvažovací ventil 5/4"				
6	K	730006	T-kus redukovaný mosaz 1"-1/2"-1"	ks	12,000	115,20	1 382,40
	PP		T-kus redukovaný mosaz 1"-1/2"-1"				
7	K	730007	T-kus redukovaný mosaz 3/4"-1/2"-3/4"	ks	12,000	90,00	1 080,00
	PP		T-kus redukovaný mosaz 3/4"-1/2"-3/4"				
8	K	730008	T-kus mosaz 1/2"	ks	12,000	62,40	748,80
	PP		T-kus mosaz 1/2"				
9	K	730009	T-kus Cu 54-22-54	ks	10,000	1 017,60	10 176,00
	PP		T-kus Cu 54-22-54				
10	K	730010	T-kus Cu 54-28-54	ks	4,000	1 070,40	4 281,60
	PP		T-kus Cu 54-28-54				
11	K	730011	Vsuvka mosaz 1/2"	ks	13,000	28,80	374,40
	PP		Vsuvka mosaz 1/2"				
12	K	730012	Vsuvka mosaz 3/4"	ks	16,000	39,60	633,60
	PP		Vsuvka mosaz 3/4"				
13	K	730013	Vsuvka mosaz 1"	ks	8,000	63,60	508,80
	PP		Vsuvka mosaz 1"				
14	K	730014	Vsuvka redukovaná mosaz 3/4"-1/2"	ks	11,000	39,60	435,60
	PP		Vsuvka redukovaná mosaz 3/4"-1/2"				
15	K	730015	Vsuvka redukovaná mosaz 1"-3/4"	ks	7,000	52,80	369,60
	PP		Vsuvka redukovaná mosaz 1"-3/4"				
16	K	730016	Koleno mosaz 1/2"	ks	2,000	57,60	115,20
	PP		Koleno mosaz 1/2"				
17	K	730017	Koleno mosaz 3/4"	ks	19,000	87,60	1 664,40
	PP		Koleno mosaz 3/4"				
18	K	730018	Koleno mosaz 1"	ks	13,000	147,60	1 918,80
	PP		Koleno mosaz 1"				
19	K	730019	Koleno mosaz 5/4"	ks	2,000	190,80	381,60
	PP		Koleno mosaz 5/4"				
20	K	730020	Koleno Cu 54	ks	6,000	379,20	2 275,20
	PP		Koleno Cu 54				
21	K	730021	Redukce mosaz 3/4"-1/2"	ks	1,000	45,60	45,60
	PP		Redukce mosaz 3/4"-1/2"				
22	K	730022	Redukce Cu 54/42	ks	4,000	322,80	1 291,20
	PP		Redukce Cu 54/42				
23	K	730023	Přechod Cu-železo 5/4"-35	ks	4,000	261,60	1 046,40
	PP		Přechod Cu-železo 5/4"-35				
24	K	730024	Přechod Cu-železo 1"-28	ks	16,000	598,00	9 568,00
	PP		Přechod Cu-železo 1"-28				
25	K	730025	Přechod Cu-železo 3/4"-28	ks	24,000	151,20	3 628,80
	PP		Přechod Cu-železo 3/4"-28				
26	K	730026	Přechod Cu-železo 3/4"-22	ks	6,000	66,00	396,00
	PP		Přechod Cu-železo 3/4"-22				
27	K	730027	Přechod Cu-železo 3/4"-18	ks	3,000	45,60	136,80
	PP		Přechod Cu-železo 3/4"-18				
28	K	730028	Přechod Cu-železo 1/2"-22	ks	24,000	68,40	1 641,60
	PP		Přechod Cu-železo 1/2"-22				
29	K	730029	Přechod Alpex G /S7243 GV lisovací 26x3-1"	ks	2,000	242,40	484,80
	PP		Přechod Alpex G /S7243 GV lisovací 26x3-1"				
30	K	730030	Tvarovka AGA flex 1/2"	ks	6,000	296,40	1 778,40
	PP		Tvarovka AGA flex 1/2"				
31	K	730031	Tvarovka AGA flex 3/4"	ks	12,000	339,60	4 075,20
	PP		Tvarovka AGA flex 3/4"				
32	K	730032	Tvarovka AGA flex 1"	ks	16,000	440,40	7 046,40
	PP		Tvarovka AGA flex 1"				
33	K	730033	Tvarovka AGA flex 5/4"	ks	2,000	561,60	1 123,20
	PP		Tvarovka AGA flex 5/4"				
34	K	730034	Přechod DG 2"-63	ks	4,000	565,20	2 260,80
	PP		Přechod DG 2"-63				
35	K	730035	Přechod Cu-železo 2"-54	ks	4,000	439,20	1 756,80
	PP		Přechod Cu-železo 2"-54				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	730036	Navaření hrdel 2"	ks	2,000	576,00	1 152,00
	PP		Navaření hrdel 2"				
37	K	730037	Propojení na stávající rozvod DN 2"	ks	4,000	636,00	2 544,00
	PP		Propojení na stávající rozvod DN 2"				
38	K	730038	Potrubí PPR DN 63	m	16,000	673,20	10 771,20
	PP		Potrubí PPR DN 63				
39	K	730039	Práce nezměřitelné hodinové zučtování	hod	46,000	287,50	13 225,00
	PP		Práce nezměřitelné hodinové zučtování				
40	K	730040	Průřez beton v šachtě 10x20x20	ks	2,000	576,00	1 152,00
	PP		Průřez beton v šachtě 10x20x20				
D PSV			Práce a dodávky PSV				-11 800,32
D 734			Ústřední vytápění - armatury				-11 800,32
41	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	-48,000	245,84	-11 800,32
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Změnový list č. 5
Objekt:

NemSy-Rehab 3 - 03 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Pardubický kraj
Uchazeč:
Marhold a.s.
Projektant:
Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:
Ing.Petr Vašek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.6.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			127 007,01
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 007,01	21,00%	26 671,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	153 678,48
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 3 - 03 - Zdravotechnika**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 17.6.2019

Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	127 007,01
721 - Vnitřní kanalizace	20 015,00
722 - Vnitřní vodovod	106 992,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 3 - 03 - Zdravotecnika**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 17.6.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 007,01

D 721 Vnitřní kanalizace 20 015,00

1	K	721001	Čistič kus HT DN 110	ks	6,000	397,50	2 385,00
	PP		Čistič kus HT DN 110				
2	K	721002	Přechod plast-litina DN 110	ks	5,000	280,00	1 400,00
	PP		Přechod plast-litina DN 110				
3	K	721003	Hrdlo dvojitě HT dN 110	ks	6,000	427,50	2 565,00
	PP		Hrdlo dvojitě HT dN 110				
4	K	721004	Objímka Gabala DN 110	ks	19,000	185,00	3 515,00
	PP		Objímka Gabala DN 110				
5	K	721005	Konzole na uchycení litinového potrubí	ks	14,000	725,00	10 150,00
	PP		Konzole na uchycení litinového potrubí				

D 722 Vnitřní vodovod 106 992,01

6	K	722001	Kulový kohout 1"	ks	2,000	500,32	1 000,64
	PP		Kulový kohout 1"				
7	K	722002	Kulový kohout 3/4"	ks	3,000	307,94	923,82
	PP		Kulový kohout 3/4"				
8	K	722003	Kulový kohout 2"	ks	2,000	1 518,37	3 036,74
	PP		Kulový kohout 2"				
9	K	722004	Ventil odvzdušňovací Belimo 1/2"	ks	2,000	985,00	1 970,00
	PP		Ventil odvzdušňovací Belimo 1/2"				
10	K	722005	Ventil odvzdušňovací automat. 1/2"	ks	2,000	235,00	470,00
	PP		Ventil odvzdušňovací automat. 1/2"				
11	K	722006	Přechod DG 2"-63	ks	8,000	588,75	4 710,00
	PP		Přechod DG 2"-63				
12	K	722007	Přechod DG 1"-32	ks	29,000	310,00	8 990,00
	PP		Přechod DG 1"-32				
13	K	722008	Propojení na stávající rozvod DN 2"-5/4"	ks	15,000	662,50	9 937,50
	PP		Propojení na stávající rozvod DN 2"-5/4"				
14	K	722009	Navážení 2" závitů u stáv.předávací stanici	ks	4,000	456,25	1 825,00
	PP		Navážení 2" závitů u stáv.předávací stanici				
15	K	722010	Plechové koryto k potrubí PPR	ks	220,000	42,50	9 350,00
	PP		Plechové koryto k potrubí PPR				
16	K	722011	Předělání potrubí PPR /vadi vzduchotechnika/	hod	16,000	312,50	5 000,00
	PP		Předělání potrubí PPR /vadi vzduchotechnika/				
17	K	722012	Zpěrná klapka 2"	ks	1,000	1 455,00	1 455,00
	PP		Zpěrná klapka 2"				
18	K	722013	Přechod DG 1/2"-20	ks	28,000	152,50	4 270,00
	PP		Přechod DG 1/2"-20				
19	K	722014	Přechod DG 3/4"-25	ks	21,000	210,00	4 410,00
	PP		Přechod DG 3/4"-25				
20	K	722015	Tvarovka AGA flex 3/4"	ks	12,000	353,75	4 245,00
	PP		Tvarovka AGA flex 3/4"				
21	K	722016	Tvarovka AGA flex 5/4"	ks	2,000	585,00	1 170,00
	PP		Tvarovka AGA flex 5/4"				
22	K	722017	Tvarovka AGA flex 2"	ks	1,000	981,25	981,25
	PP		Tvarovka AGA flex 2"				
23	K	722018	Připojení stávajícího deskov. výměníku vč.materiál	ks	1,000	13 562,50	13 562,50
	PP		Připojení stávajícího deskov. výměníku vč.materiál				
24	K	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 76	m	42,000	80,00	3 360,00
	PP		Demontáž potrubí ocelových závitových DN 76				
25	K	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	54,000	360,64	19 474,56
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32				
26	K	722174316R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 63	m	10,000	685,00	6 850,00
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 63				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 4 - 04 - Vnitřní vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing.Petr Vašek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.6.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 887,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 887,30	21,00%	15 098,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 983,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 4 - 04 - Vnitřní vodovod**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 17.6.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	71 887,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	71 887,30

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 4 - 04 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum: 17.6.2019

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč: Marhold a.s.

Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 887,30
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					71 887,30
1	K	722001	Kulový kohout 1/2" vč.montáže	ks	2,000	235,00	470,00
	PP		Kulový kohout 1/2" vč.montáže				
2	K	722002	Kulový kohout 6/4" vč.montáže	ks	3,000	1 025,00	3 075,00
	PP		Kulový kohout 6/4" vč.montáže				
3	K	722003	Filter 6/4" vč.montáže	ks	2,000	1 150,00	2 300,00
	PP		Filter 6/4" vč.montáže				
4	K	722004	Vsuvka mosaz 1/2" vč.montáže	ks	27,000	110,00	2 970,00
	PP		Vsuvka mosaz 1/2" vč.montáže				
5	K	722005	Ventil odvzdušňovací automat. 1/2"	ks	8,000	235,00	2 115,00
	PP		Ventil odvzdušňovací automat. 1/2"				
6	K	722006	T-kus mosaz 1/2" vč.montáže	ks	4,000	160,00	640,00
	PP		T-kus mosaz 1/2" vč.montáže				
7	K	722007	Přechod DG 50x6/4" vč.montáže	ks	2,000	640,00	1 280,00
	PP		Přechod DG 50x6/4" vč.montáže				
8	K	722008	Propojení na stěvající rozvod DN 2"-5/4"	ks	3,000	662,50	1 987,50
	PP		Propojení na stěvající rozvod DN 2"-5/4"				
9	K	722009	Ventil vypouštěcí 1/2" vč.montáže	ks	4,000	133,75	535,00
	PP		Ventil vypouštěcí 1/2" vč.montáže				
10	K	722010	Konzole pod potrubí vč.montáže	ks	6,000	475,00	2 850,00
	PP		Konzole pod potrubí vč.montáže				
11	K	722011	Koleno plastové DN 50	ks	10,000	117,50	1 175,00
	PP		Koleno plastové DN 50				
12	K	722012	Zpěrná klapka 6/4" vč.montáže	ks	2,000	1 065,00	2 130,00
	PP		Zpěrná klapka 6/4" vč.montáže				
13	K	722013	Přechod DG 1/2"-20	ks	8,000	152,50	1 220,00
	PP		Přechod DG 1/2"-20				
14	K	722014	Přechod DG 3/4"-25	ks	21,000	210,00	4 410,00
	PP		Přechod DG 3/4"-25				
15	K	722015	T-kus mosaz 6/4" vč.montáže	ks	6,000	861,25	5 167,50
	PP		T-kus mosaz 6/4" vč.montáže				
16	K	722016	Koleno mosaz 6/4" vč.montáže	ks	3,000	458,75	1 376,25
	PP		Koleno mosaz 6/4" vč.montáže				
17	K	722017	Redukce mosaz 6/4"-5/4" vč.montáže	ks	18,000	480,00	8 820,00
	PP		Redukce mosaz 6/4"-5/4" vč.montáže				
18	K	722018	Vsuvka mosaz 6/4" vč.montáže	ks	10,000	390,00	3 900,00
	PP		Vsuvka mosaz 6/4" vč.montáže				
19	K	722019	Ventil pojistný 1/2" vč.montáže	ks	1,000	850,00	850,00
	PP		Ventil pojistný 1/2" vč.montáže				
20	K	722020	Manometr 0-10 bar	ks	1,000	469,17	469,17
	PP		Manometr 0-10 bar				
21	K	722021	Šroubení přímé 6/4" vč.montáže	ks	3,000	610,00	1 830,00
	PP		Šroubení přímé 6/4" vč.montáže				
22	K	722022	Šroubení k čerpadlu 5/4"	ks	4,000	360,00	1 440,00
	PP		Šroubení k čerpadlu 5/4"				
23	K	722023	Hrdlo mosaz 6/4" vč.montáže	ks	5,000	222,50	1 112,50
	PP		Hrdlo mosaz 6/4" vč.montáže				
24	K	722024	Teploměr s kohoutem 1/2" vč.montáže	ks	6,000	850,00	5 100,00
	PP		Teploměr s kohoutem 1/2" vč.montáže				
25	K	722025	Prodloužení mosaz 1/2" vč.montáže	ks	14,000	140,00	1 960,00
	PP		Prodloužení mosaz 1/2" vč.montáže				
26	K	722026	Přiruba krková DN 65+šrouby a matky	ks	7,000	707,50	4 952,50
	PP		Přiruba krková DN 65+šrouby a matky				
27	K	722027	Šroubení přímé 3/4" vč.montáže	ks	6,000	232,50	1 395,00
	PP		Šroubení přímé 3/4" vč.montáže				
28	K	722028	Kulový kohout 3/4" vč.montáže	ks	2,000	307,94	615,88
	PP		Kulový kohout 3/4" vč.montáže				
29	K	722029	Zpěrná klapka 3/4" vč.montáže	ks	2,000	318,75	637,50
	PP		Zpěrná klapka 3/4" vč.montáže				
30	K	722030	Kulový kohout 1" vč.montáže	ks	2,000	455,00	910,00
	PP		Kulový kohout 1" vč.montáže				
31	K	722031	Hydrantová skřín	ks	1,000	3 562,50	3 562,50
	PP		Hydrantová skřín				
32	K	722174316R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 63	m	4,000	685,00	2 740,00
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 63				
33	K	722033	Digitální převodník k digitálnímu vodoměru, dle požadavků správce	kus	1,000	2 550,00	2 550,00
34	K	722263268p	Elektronický víceotokový vodoměr do 100 *pro potřeby dálkových odečtů M-Bus, Q 6,3, DN 25, G 5/4	kus	-1,000	4 659,00	-4 659,00
	PP		Elektronický víceotokový vodoměr do 100 *pro potřeby dálkových odečtů M-Bus, Q 6,3, DN 25, G 5/4				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 5 - 05 - Stavební práce

KSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 17.6.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Petr Vašek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

311 564,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 564,82	21,00%	65 428,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

376 993,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 5 - 05 - Stavební práce

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

17.6.2019

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing.Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

311 564,82

HSV - Práce a dodávky HSV

187 048,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

101 899,95

61 - Úprava povrchů vnitřní

45 454,69

96 - Bourání konstrukcí

10 323,90

99 - Přesuny hmot a suti

29 370,30

PSV - Práce a dodávky PSV

124 515,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 744,00

781 - Dokončovací práce - obklady

122 771,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 5 - 05 - Stavební práce**

Místo: Svítlav
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 17.6.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

311 564,82

D HSV Práce a dodávky HSV **187 048,84**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **101 899,95**

55 K 311238_R1 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z keramických tvárnic tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC **1 176,12**

PP Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z keramických tvárnic tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC
VV 1.NP
VV "m.č.B115:" 4,05*0,2 **0,810**
VV Součet **0,810**

420 K 342241111 Příčky z cihel plných licových dl 290 mm na MVC včetně spárování tl 65 mm **78 159,87**

PP Příčky nebo příčivky jednoduché z cihel nebo příčekovek pátených na maltu MVC nebo MC licových, včetně spárování dl. 290 mm (česky formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm
VV 2.NP obezdívky po dokolení litinových stoupaček **17,334**
VV 3,21*(0,6+0,3)*6 **24,717**
VV 3,21*(0,8+0,3)*7 **15,000**
VV 15 **57,051**
VV Součet **57,051**

77 K 342248_R2 Příčky z keramických tvárnic tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC, D+M **3 385,37**

PP Příčky z keramických tvárnic tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC, D+M
VV 1.NP
VV "m.č.104:" 0,2*1,75 **0,350**
VV "m.č.115:" 0,2*3,75 **0,750**
VV "m.č.116:" 0,2*2,5 **0,500**
VV "m.č.117:" 0,2*(2,475+3,895) **1,274**
VV "m.č.119:" 0,2*(2,3+2,1+1,95) **1,270**
VV "m.č.120:" 0,2*1,95 **0,390**
VV "m.č.122:" 0,2*2,7 **0,540**
VV Součet **5,074**

78 K 342248_R1 Příčky z keramických tvárnic tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC, D+M **6 877,48**

PP Příčky z keramických tvárnic tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC, D+M
VV 1.NP
VV "m.č.B101:" 0,2*(2,5+1,69) **0,838**
VV "m.č.B102:" 0,2*3,7 **0,740**
VV "m.č.B103:" 0,2*(2,3+1,55) **0,770**
VV "m.č.B104:" 0,2*(1,75+1,9) **0,730**
VV "m.č.B105:" 0,2*0,9 **0,180**
VV "m.č.B109:" 0,2*3,29 **0,658**
VV "m.č.B110:" 0,2*1,41 **0,282**
VV "m.č.B110a:" 0,2*(1,185+0,725) **0,382**
VV "m.č.B111:" 0,2*(0,75+3,65) **0,880**
VV "m.č.B112:" 0,2*(1,095+2,4) **0,699**
VV "m.č.B113:" 0,2*(1,825+0,45) **0,455**
VV "m.č.B114:" 0,2*(1,675+0,95) **0,525**
VV "m.č.B117:" 0,2*4,05 **0,810**
VV "m.č.B120:" 0,2*(2,175+2,1) **0,855**
VV "m.č.B121:" 0,2*3,9 **0,780**
VV Součet **9,584**

79 K 342248_R3 Příčky z keramických tvárnic tl 190 mm pevnosti P 10 na MVC, D+M **12 301,11**

PP Příčky z keramických tvárnic tl 190 mm pevnosti P 10 na MVC, D+M
VV 1.NP
VV "m.č.109:" 0,2*2,55 **0,510**
VV "m.č.111:" 0,2*3,537 **0,707**
VV "m.č.112:" 0,2*1,95 **0,390**
VV "m.č.113:" 0,2*0,85 **0,170**
VV "m.č.114:" 0,2*(2,025+0,95) **0,595**
VV "m.č.116:" 0,2*2,5 **0,500**
VV "m.č.117:" 0,2*2,75 **0,550**
VV "m.č.118:" 0,2*(0,65+0,75+0,4) **0,360**
VV "m.č.120:" 0,2*2,1 **0,420**
VV "m.č.121:" 0,2*(3,9+3,25) **1,430**
VV "m.č.122:" 0,2*2,35 **0,470**
VV "m.č.129:" 0,2*5,57 **1,114**
VV "m.č.134-136:" 0,2*6,5 **1,300**
VV "m.č.143:" 0,2*(6,33+3,25+2,8+2,8+3,15) **3,666**
VV "m.č.144:" 0,2*(0,88+4,09) **0,994**
VV Součet **13,176**

D 61 Úprava povrchů vnitřní **45 454,69**

117 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy **2 037,47**

PP Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
VV 2.NP
VV 4,5 **4,500**
VV Součet **4,500**

120 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoly **11 101,46**

PP Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoly
VV 2.NP
VV 3,21*(0,6+0,3)*6 **17,334**
VV 3,21*(0,8+0,3)*7 **24,717**
VV Součet **42,051**

122 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně **14 376,85**

PP Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně
VV 2.NP
VV 3,21*(0,6+0,3)*6 **17,334**
VV 3,21*(0,8+0,3)*7 **24,717**
VV 15 **15,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		57,051		
123	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	285,255	57,68	16 453,51
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně				
	WV		Vyrovnaní nerovností stěn 2.NP		285,255		
	WV		57,051*5		285,255		
	WV		Součet				
124	K	819991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	35,000	42,44	1 485,40
	PP		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou				
	WV		2.NP				
	WV		35		35,000		
	WV		Součet				
		D 96	Bourání konstrukcí				10 323,90
416	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC II do 100 mm	m2	42,051	94,01	3 953,21
	PP		Bourání přiček z cihel pálených na MVC II do 100 mm				
	WV		2.NP				
	WV		3,21*(0,6+0,3)*6		17,334		
	WV		3,21*(0,8+0,3)*7		24,717		
	WV		Součet		42,051		
418	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazarin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,872	3 193,91	5 979,00
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazarin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2				
	WV		2.NP				
	WV		"vrchní beton:" 0,8*1,2*0,15*13		1,872		
	WV		Součet		1,872		
419	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	13,100	29,90	391,69
	PP		Odsekání soklíků rovných				
	WV		2.NP				
	WV		(0,6+0,3)*6		5,400		
	WV		(0,8+0,3)*7		7,700		
	WV		Součet		13,100		
		D 99	Přesuny hmot a suti				29 370,30
232	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,332	1 000,00	8 332,00
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
233	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	8,332	1 000,00	8 332,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				
234	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,332	230,00	1 916,36
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
235	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,988	10,00	749,88
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	WV		8,332*9 "Přepočtené koeficientem množství		74,988		
	WV		Součet		74,988		
241	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,332	1 140,00	9 498,48
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				
245	K	99701-R01	Příplatek za třídění stavební suti a hmot	t	8,332	65,00	541,58
	PP		Příplatek za třídění stavební suti a hmot				
		D PSV	Práce a dodávky PSV				124 515,98
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 744,00
427	K	71149-R09	Izolace proti povrchové vodě vodorovná tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm	m2	2,400	260,00	624,00
	PP		Izolace proti povrchové vodě vodorovná tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm				
	WV		2.NP				
	WV		1,5*1,6		2,400		
	WV		Součet		2,400		
428	K	71149-R13	Izolace proti povrchové vodě svislá tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm	m2	4,000	280,00	1 120,00
	PP		Izolace proti povrchové vodě svislá tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm				
	WV		2.NP				
	WV		8/2		4,000		
	WV		Součet		4,000		
		D 781	Dokončovací práce - obklady				122 771,98
412	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	77,655	500,00	38 827,50
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
	WV		"m.č.115:" (2,995*2+3,75)*2,9-1,05*1,5-1,35*0,6+0,6*0,15		25,951		
	WV		"m.č.116:" (2,5+3,925*2)*2,7-1,05*2,1		25,740		
	WV		"m.č.117:" (2,475+3,925*2)*2,7-1,05*2,1		25,673		
	WV		"m.č.119:" (2,05+2,05*2)*2,5-0,95*2,1		13,380		
	WV		"m.č.120:" (2,025*2+1,725)*2,5-1,15*2,1		12,023		
	WV		"m.č.121:" (3,9*2+2,7)*2,7-1,05*2,1		26,145		
	WV		"m.č.122:" (2,275+2,7*2)*2,85-1,05*2,1-1,35*2,0+(1,35+2,0)*0,15		17,471		
	WV		"KOREKCE SKUTEČNÁ VÝŠKA" -10,4		-10,400		
	WV		Mezisoučet		135,983		
	WV		"odpočet výměry v rozpočtu" -58,328		-58,328		
	WV		Mezisoučet		-58,328		
	WV		Součet		77,655		
413	M	59761-R29	obklady keramické 300/600 mm, barva matná, Podrobný popis viz PD	m2	85,360	499,00	42 594,64
	PP		obklady keramické 300/600 mm, barva matná, Podrobný popis viz PD				
	WV		77,6*1,1		85,360		
	WV		Součet		85,360		
414	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	44,123	550,00	24 267,65
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
	WV		110,307*1 "Přepočtené koeficientem množství		110,307		
	WV		"odpočet množství z rozpočtu" -66,184		-66,184		
	WV		Součet		44,123		
421	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,000	550,00	4 400,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
	WV		2.NP				
	WV		8		8,000		
	WV		Součet		8,000		
422	M	59761-R30	obklady keramické 200/200 mm, barva matná, Podrobný popis viz PD	m2	8,400	339,00	2 847,60
	PP		obklady keramické 200/200 mm, barva matná, Podrobný popis viz PD				
	WV		2.NP				
	WV		8*1,05		8,400		
	WV		Součet		8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
423	K	781484_R1	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 40x40 cm lepených flexibilním lepidlem	m2	2,400	700,00	1 680,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 40x40 cm lepených flexibilním lepidlem				
	VV		2,NP		2,400		
	VV		1,5*1,6		2,400		
	VV		Součet				
424	M	597611_R05	mozaika keramická (5,0 x 5,0) na plati 30 x 30 x 0,4 cm	m2	2,640	1 572,75	4 152,06
	PP		mozaika keramická (2,0 x 2,0) na plati 32,7 x 32,7 x 0,4 cm				
	VV		2,NP				
	VV		1,5*1,6*1,1		2,640		
	VV		Součet		2,640		
425	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 187,695	3,37	4 002,53
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 6 - 06 - Interier

KSO:

Místo: Svítlavy

CC-CZ:

Datum: 17.6.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Petr Vašek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 821,49

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	74 821,49	21,00%	15 712,51
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 534,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 5

Objekt: **NemSy-Rehab 6 - 06 - Interier**

Místo: Svitavy
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 17.6.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: Ing.Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	74 821,49
D1 - Výrobky DHIM	29 453,60
D2 - Výrobky pevně spojené se stavbou	45 367,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 6 - 06 - Interier

Místo:

Svitavy

Datum:

17.6.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč:

Marhold a.s.

Zpracovatel:

Ing.Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 821,49
D D1 Výrobky DHIM							29 453,60
1	K	T22 -109	Ozn.T22-109 atyp. vestavná policová skříň, cca 430x350x2600, m.č. 109	ks	1,000	3 541,17	3 541,17
		PP	Ozn.T22-109 atyp. vestavná policová skříň, cca 430x350x2600, m.č. 109				
2	K	n-035 - 109	atyp dělená vysoká policová skříň, orientační rozměry 500x300x2200mm (výškové členění 900+1300mm)	ks	4,000	4 857,74	19 430,96
		PP	atyp dělená vysoká policová skříň, orientační rozměry 500x300x2200mm (výškové členění 900+1300mm)				
3	K	n-040 - 109	konferenční polokřeslo stohovatelné, orientační rozměry 590x580x840mm, orientační výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2mm + 25x10/min. 2mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čaloun	ks	3,000	2 160,49	6 481,47
		PP	konferenční polokřeslo stohovatelné, orientační rozměry 590x580x840mm, orientační výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2mm + 25x10/min. 2mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čaloun				
D D2 Výrobky pevně spojené se stavbou							45 367,89
4	K	T25 - 109	Ozn.T25-109 - atyp kuchyňská linka s vestavěným dřezem , umyvadlem, odpadkovými koši, lednicí; m.č. 109; celkové orientační rozměry 2000x600x2100mm; složeno ze spodních + horních skříněk	ks	1,000	45 367,89	45 367,89
		PP	Ozn.T25-109 - atyp kuchyňská linka s vestavěným dřezem , umyvadlem, odpadkovými koši, lednicí; m.č. 109; celkové orientační rozměry 2000x600x2100mm; složeno ze spodních + horních skříněk				
		VV					
		VV	Součet			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 5
Objekt:

NemSy-Rehab 7 - 07 - Demontáž starého horkovodu

KSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 17.6.2019

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Marhold a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Atelier Penta v.o.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Petr Vašek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 576,64
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 576,64	21,00%	8 731,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 307,73
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 5

Objekt:

NemSy-Rehab 7 - 07 - Demontáž starého horkovodu

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

17.6.2019

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing.Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 576,64

HSV - Práce a dodávky HSV

12 348,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

94 - Lešení a stavební výtahy

3 348,00

PSV - Práce a dodávky PSV

29 228,64

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29 228,64

