

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích**

Misto **Bučovice**

Objednatel: **město Bučovice**
Jiráskova 502
68501 Bučovice

IČ: **00291676**
DIČ: **CZ00291676**

Zhotovitel: **CONCH s.r.o.**
Albrechtická 1803/218
79401 Krnov

IČ: **29387302**
DIČ: **CZ29387302**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			476 913,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	476 913,00 CZK
Základní DPH	21 %	100 152,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

577 065,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu:

Kompletní výměna střešní krytiny - demontáž AZC včetně ekologické likvidace, nová krytiny a okapový systém z LPA plechů dle specifikace.

Oprava části bednění, bourání a likvidace komínových těles.

Nový AlMgSi hromosvodový systém - střecha

Popis rozpočtu:

Kompletní výměna střešní krytiny - demontáž AZC včetně ekologické likvidace, nová krytiny a okapový systém z LPA plechů dle specifikace.

Oprava části bednění, bourání a likvidace komínových těles.

Nový AlMgSi hromosvodový systém - střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
M21	Elektromontáže	MON			
Cena celkem					476 913,27

Položkový rozpočet

S:	Výměna střešní krytiny BD Součkova 416, Bučovice
O:	Bučovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
1	762341911R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m ²	m ²			
2	60512546R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 400-600 š. 8-16, omítané	m ³			
3	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m ²			
4	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m ²			
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
5	764908102RT2	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm, v ostatních barvách - materiál dle specifikace	kus			
6	764908105RT3	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm, v barvě ostatní - materiál dle specifikace	m			
7	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m			
8	764903103RT2	Tašková tabule, na dřevo, do 30°, tl. 0,5 mm, v ostatních barvách - materiál dle specifikace	m ²			
9	764903201R00	Plechová tašková tabule, příplatek nad 30° - materiál dle specifikace	m ²			
10	764903204RT1	Štitové lemování spodní - materiál dle specifikace	m			
11	764903205RT1	Okapový plech, RŠ 205 mm - materiál dle specifikace	m			
12	764903302RT1	Hřebenáč, střecha jednoduchá, do 30° - materiál dle specifikace	m			
13	764903303R00	Jednoduch. zastř. hřebenáči, příplatek nad 30° - materiál dle specifikace	m			
14	764903312R00	Sněhový rozražeč do dřeva	kus			
15	764903316R00	Pás větrací ochranný 80x5000 mm	m			
16	764903318R00	Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm	m			
17	27344360R	Manžeta prostupová dělená EPDM PR-D1 10 - 100 mm	kus			
18	764719440R00	Střešní výlez plochý Al lak. s polykarbonát. výplní	kus			
19	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus			
20	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m			
21	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus			
22	764909401R00	Izolační folie (Vysokohustotní polyetylen (HDPE), plošná hmotnost: 82 g/m ² , tloušťka: 220 μm, propustnost vodní páry (Sd): 0,03 m)	m ²			
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
23	765321810R00	Demontáž azbestocement. čtverců na bednění, do suti, včetně odvozu a ekologické likvidace	m ²			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
24	962300012RA0	Bourání komínů z cihel se dvěma průduchy	m			
25	962300013RA0	Bourání komínů z cihel se třemi průduchy	m			
Díl:	97	Prorážení otvorů				
26	979100011RAD	Odvoz suti a vyb. hmot do 10 km, vnitř. 15 m, svislá doprava z 4. NP výtahem	t			
Díl:	M21	Elektromontáže				
27	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m			