

Položkový rozpočet stavby - Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Stavba: **180607-1 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS**

Objednatel: **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky** IČO: 62933591
DIČ:

Zhotovitel: **HYDRO & KOV, s.r.o.** IČO: 277 20 161
DIČ:

Vypracoval: **HYDRO & KOV, s.r.o.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 615 633,00
PSV	136 462,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	41 752 095,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 752 095,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 767 940,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 50 520 035,00 CZK

V _____

HYI
Pražs
Třebč

IČO:

Za z

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Oprava návodního líce hráze	0	30 736 260	6 454 615	37 190 874	74
1	SO 01 - Oprava návodního líce hráze	0	30 736 260	6 454 615	37 190 874	74
01.1	SO 01.1 - Těžba nánosů	0	1 752 096	367 940	2 120 036	4
1	SO 01.1 - Těžba nánosů	0	1 752 096	367 940	2 120 036	4
02	SO 02 - Oprava koruny hráze	0	571 117	119 935	691 052	1
1	SO 02 - Oprava koruny hráze	0	571 117	119 935	691 052	1
03	SO 03 - Patní drén	0	2 166 166	454 895	2 621 061	5
1	SO 03 - Patní drén	0	2 166 166	454 895	2 621 061	5
04	SO 06.1 - Spodní výpust	0	3 019 896	634 178	3 654 074	7
1	SO 06.1 - Spodní výpust	0	3 019 896	634 178	3 654 074	7
05	SO 06.2 - Převádění vody během stav	0	80 458	16 896	97 354	0
1	SO 06.2 - Převádění vody během stavby	0	80 458	16 896	97 354	0
06	SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovod	0	76 529	16 071	92 600	0
1	SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)	0	76 529	16 071	92 600	0
07	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů	0	340 444	71 493	411 937	1
1	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů	0	340 444	71 493	411 937	1
08	SO 07 - Hrčlavá roura	0	258 594	54 305	312 898	1
1	SO 07 - Hrčlavá roura	0	258 594	54 305	312 898	1
09	SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, ú	0	112 100	23 541	135 641	0
1	SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpra	0	112 100	23 541	135 641	0
10	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého	0	323 863	68 011	391 874	1
1	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého b	0	323 863	68 011	391 874	1
11	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního	0	1 461 928	307 005	1 768 933	4
1	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního	0	1 461 928	307 005	1 768 933	4
12	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	852 645	179 055	1 031 700	2
1	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	852 645	179 055	1 031 700	2
Celkem za stavbu		0	41 752 095	8 767 940	50 520 035	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
09	Ostatní náklady	HSV			270 770,00	1
1	Zemní práce	HSV			17 054 257,26	41
2	Zakládání	HSV			545 287,85	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 346 040,95	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 564 039,85	25
5	Komunikace pozemní	HSV			3 025 119,62	7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			101 287,50	0
8	Trubní vedení	HSV			508 297,67	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 125 961,22	3
997	Přesun sutě	HSV			52 587,04	0
998	Přesun hmot	HSV			6 440 109,04	15
A 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	HSV			325 850,00	1
A 02	Projektová dokumentace - ostatní náklady	HSV			116 375,00	0
A 03	Geodetické práce a vytýčení	HSV			139 650,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			136 462,00	0
Cena celkem					41 752 095,00	100

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	01	SO 01 - Oprava návodního líce hráze
R:	1	SO 01 - Oprava návodního líce hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 095 721,70
1	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	1 732,60000	209,00	362 113,40
2	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	47,75000	284,00	13 561,00
3	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	47,75000	106,00	5 061,50
4	124203103R00	Vykopávky přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	5 568,30000	87,00	484 442,10
5	124203109R00	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5 568,30000	16,00	89 092,80
6	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 134,80000	101,00	619 614,80
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	566,50000	216,00	122 364,00
8	171103201R00	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	566,50000	69,00	39 088,50
9	172103102R00	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	7 592,10000	206,00	1 563 972,60
10	M581251	jílové těsnění, vč. dopravy na stavbu	t	13 665,78000	450,00	6 149 601,00
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	6 030,60000	45,00	271 377,00
12	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	4 897,80000	485,00	2 375 433,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 408 190,34
13	457572114R00	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm	m3	910,30000	635,00	578 040,50
14	R462512	Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní	m3	769,08000	1 348,00	1 036 719,84
15	462512270R00	Zához z lomového kamene s prošterkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	5 629,50000	1 348,00	7 588 566,00
16	R462519	Přístupy z lomového kamene na sucho (hmotnost do 200 kg)	m2	88,00000	2 328,00	204 864,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				2 605 200,00
17	AGR_01_1	Přístupová komunikace podél paty hráze SO 01 - zřízení a rozebrání, délka 441 m	kpl	1,00000	2 293 200,00	2 293 200,00
18	AGR_01_2	Přístupová komunikace k SO 01 - zřízení a uvedení do původního stavu, délka 60 m	kpl	1,00000	312 000,00	312 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				746 078,90
19	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	6 972,70000	107,00	746 078,90
Díl: 998		Přesun hmot				5 881 068,77
20	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	31 116,76600	180,00	5 601 017,88
21	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	31 116,76600	9,00	280 050,89

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	01.1	SO 01.1 - Těžba nánosů
R:	1	SO 01.1 - Těžba nánosů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 715 436,00
1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	3 315,00000	97,70	323 875,50
2	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	3 315,00000	32,90	109 063,50
3	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 315,00000	202,00	669 630,00
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 315,00000	61,80	204 867,00
5	R181006	Rozprostření zemin (rozmetání) tl vrstvy do 0,1 m v rovině a sklonu do 1:5, vč. nákladů spojených s ukládáním zemin na pozemek	m2	34 000,00000	12,00	408 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 660,00
6	938908411R00	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 000,00000	6,11	36 660,00

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	02	SO 02 - Oprava koruny hráze
R:	1	SO 02 - Oprava koruny hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				132 284,75
1	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 443,30000	42,00	60 618,60
2	182301122R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	371,90000	79,00	29 380,10
3	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	100,41300	326,00	32 734,64
4	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	371,94000	24,00	8 926,56
5	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	5,57900	112,00	624,85
Díl: 5		Komunikace pozemní				302 919,62
6	564761111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	964,00000	183,00	176 412,00
7	564531111R00	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm	m2	1 071,10000	13,00	13 924,30
8	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	246,35300	457,00	112 583,32
Díl: 998		Přesun hmot				135 913,11
9	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	719,11700	180,00	129 441,06
10	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	719,11700	9,00	6 472,05

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	03	SO 03 - Patní drén
R:	1	SO 03 - Patní drén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				389 645,76
1	123402101R00	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5	m3	533,60300	573,00	305 754,52
2	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	533,60300	106,00	56 561,92
3	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	96,23000	284,00	27 329,32
Díl: 2		Zakládání				382 930,00
4	R212752	Trativody z drenážních trubek, bez lože, v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 250	m	257,00000	1 490,00	382 930,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				603 740,20
5	457542111R00	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	123,40000	889,00	109 702,60
6	457542112R00	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm	m3	588,14000	840,00	494 037,60
Díl: 8		Trubní vedení				111 720,00
7	R895211	Drenážní šachtičky kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 výšky 1,6 m, včetně usazení	kus	8,00000	13 965,00	111 720,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 268,75
8	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 231,25000	79,00	97 268,75
Díl: 998		Přesun hmot				313 849,62
9	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 660,58000	180,00	298 904,40
10	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 660,58000	9,00	14 945,22
Díl: 1		Zemní práce				267 011,51
11	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	505,98000	485,00	245 400,30
12	124203109R00	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	68,60700	16,00	1 097,71
13	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,60700	101,00	6 929,31
14	124203101R00	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	68,60700	198,00	13 584,19

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	04	SO 06.1 - Spodní výpust
R:	1	SO 06.1 - Spodní výpust

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 633 036,21
1	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	7,86000	209,00	1 642,74
2	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	7,86000	284,00	2 232,24
3	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	212,22900	106,00	22 496,27
4	167101151R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	157,24900	293,00	46 073,96
5	120901122R00	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	20,22000	4 660,00	94 225,20
6	120901113R00	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	6,74000	2 166,00	14 598,84
7	R120901	Bourání stávající spodní výpusti a vtokové mříže včetně její likvidace (uložení na skládku) dle platné legislativy	kpl	1,00000	105 000,00	105 000,00
8	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	37,63000	79,00	2 972,77
9	124203102R00	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	2 009,24000	109,00	219 007,16
10	124203109R00	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2 009,24000	16,00	32 147,84
11	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 479,01000	101,00	351 380,01
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1 432,14000	216,00	309 342,24
13	171103201R00	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	1 394,51000	69,00	96 221,19
14	182301122R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	250,88000	79,00	19 819,52
15	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	250,88000	24,00	6 021,12
16	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	3,76300	112,00	421,46
17	182201101R00	Svahování násypů	m2	250,88000	45,00	11 289,60
18	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	614,73000	485,00	298 144,05
Díl: 2		Zakládání				48 149,85
19	270210233R00	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	3,57000	5 777,00	20 623,89
20	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	9,24000	2 979,00	27 525,96
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				259 200,58
21	321213234R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	10,14000	6 987,00	70 848,18
22	321311116R00	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	18,31000	4 454,00	81 552,74
23	321351010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	48,59000	983,00	47 763,97
24	321352010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	48,59000	253,00	12 293,27
25	321366111R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,25600	31 693,00	8 113,41
26	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,96800	39 906,00	38 629,01
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				309 917,59
27	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	12,21000	279,00	3 406,59

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	04	SO 06.1 - Spodní výpust
R:	1	SO 06.1 - Spodní výpust

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	45211111R00	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	26,00000	43,00	1 118,00
29	M592237	podkladní práh pod betonové trouby IZX 12 / 60	kus	26,00000	2 700,00	70 200,00
30	R462512	Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní	m3	157,25000	1 348,00	211 973,00
31	462519002R00	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	108,00000	215,00	23 220,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				117 000,00
32	AGR_061_1	Přístupová komunikace do stavební jámy SO 06 - zřízení a rozebrání, délka 22,5 m	kpl	1,00000	117 000,00	117 000,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				84 064,00
33	R6121311	Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou	m2	227,20000	370,00	84 064,00
Díl: 8		Trubní vedení				312 757,90
34	812392121R00	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	36,75000	564,00	20 727,00
35	592237120	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 40/250/Z D 40x250x7,5 cm	kus	15,00000	5 586,00	83 790,00
36	891391112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400	kus	1,00000	2 857,37	2 857,37
37	M06_1	stěnové vřetenové šoupátko DN400, včetně prodloužení, ovládnání a sady ukotvení	kus	1,00000	79 135,00	79 135,00
38	899101111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00000	233,00	233,00
39	M286617	podlahový rošt SP 230-34/38 (0,79x1,52 m) + rám ocelový z profilu L 50x50x5 mm	kus	1,00000	8 286,00	8 286,00
40	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	27,41000	2 925,00	80 174,25
41	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	94,36000	398,00	37 555,28
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 347,88
42	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	35,00000	107,00	3 745,00
43	934956122R00	Hradítka z dubového dřeva tl 30 mm	m2	11,70000	1 965,00	22 990,50
44	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	6,91000	885,00	6 115,35
45	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	14,60000	931,00	13 592,60
46	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm	t	0,03400	41 895,00	1 424,43
47	AGR_061_2	Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné usazení lávky (včetně ukotvení a dodávky materiálu kotvení)	kpl	1,00000	74 480,00	74 480,00
Díl: 997		Přesun sutě				23 066,98
48	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	62,00800	372,00	23 066,98
Díl: 998		Přesun hmot				40 365,30
49	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	213,57300	180,00	38 443,14
50	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	213,57300	9,00	1 922,16
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				69 989,30

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	04	SO 06.1 - Spodní výpust
R:	1	SO 06.1 - Spodní výpust

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	34,00000	61,00	2 074,00
52	130108100	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm	t	0,03200	41 895,00	1 340,64
53	M130103	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm	t	0,00200	41 895,00	83,79
54	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	97,80000	140,00	13 692,00
55	M06_02	ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiálu dle D.6.4.4	ks	1,00000	52 000,00	52 000,00
56	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,13200	3 259,00	430,19
57	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,13200	2 793,00	368,68

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	05	SO 06.2 - Převádění vody během stavby
R:	1	SO 06.2 - Převádění vody během stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				80 000,00
1	AGR_062_1	Převedení vody za stavby (korugované potrubí DN 600 dl. 61 m, včetně 2 ks kolen 15°, foliové hadice,	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00
Díl: 998		Přesun hmot				457,57
2	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	2,42100	180,00	435,78
3	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,42100	9,00	21,79

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	06	SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)
R:	1	SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 546,73
1	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,99000	457,00	3 194,43
2	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	13,90000	457,00	6 352,30
Díl: 2		Zakládání				1 440,96
3	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	1,58000	912,00	1 440,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				819,15
4	457572114R00	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhuštěním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm	m3	1,29000	635,00	819,15
Díl: 8		Trubní vedení				60 953,17
5	871261141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm	m	34,42000	233,00	8 019,86
6	286131170	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm	m	34,42000	172,00	5 920,24
7	877271101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125	kus	1,00000	606,00	606,00
8	M286153	redukce SDR11, PE100, d 125/110	kus	1,00000	933,45	933,45
9	877271110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 125	kus	3,00000	606,00	1 818,00
10	M286148	oblouk 22,5°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125	kus	3,00000	792,00	2 376,00
11	877271112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125	kus	1,00000	606,00	606,00
12	286148170	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 125	kus	1,00000	745,00	745,00
13	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 397,00	1 397,00
14	422213050	šoupátko s přírubami DN 125, PN10/16 včetně ovladacího mechanismu a 2 ks dvoukomorových přírub na PE potrubí	kus	1,00000	4 655,00	4 655,00
15	891316131R00	Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 150	kus	1,00000	509,00	509,00
16	M426920	koš sací přírubový DN 125 se zpětnou klapkou, včetně dvoukomorové příruby na PE potrubí	kus	1,00000	4 562,00	4 562,00
17	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,00000	248,00	496,00
18	M06_3	Sloupek orientační voda (PE/ocel)	ks	2,00000	1 164,00	2 328,00
19	899721111R00	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	34,42000	11,00	378,62
20	R891311	Demontáž vodovodního šoupátka a starého vodovodního potrubí DN 125 délky 32,7 m, v otevřeném výkopu, včetně jeho odvozu a likvidace dle platné legislativy	kpl	1,00000	23 275,00	23 275,00
21	R891313	Montáž ventilů od vzdušňovacích	kus	1,00000	466,00	466,00
22	M06_04	Zavzdušňovací ventil 2", včetně navrtávacího pásu 125/2" a potrubí PE DN 50 dl. 0,83 m	ks	1,00000	1 862,00	1 862,00
Díl: 998		Přesun hmot				3 768,85
23	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	19,94100	180,00	3 589,38
24	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	19,94100	9,00	179,47

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	07	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů
R:	1	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				340 444,00
1	111201102R00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 220,00000	29,00	35 380,00
2	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	1,00000	419,00	419,00
3	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	8,00000	513,00	4 104,00
4	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	9,00000	606,00	5 454,00
5	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	4,00000	699,00	2 796,00
6	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	1,00000	792,00	792,00
7	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 700 mm	kus	3,00000	885,00	2 655,00
8	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 800 mm	kus	2,00000	978,00	1 956,00
9	112151121	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 1200 mm	kus	1,00000	1 397,00	1 397,00
10	112201101R00	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,00000	251,00	753,00
11	112201102R00	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,00000	598,00	2 990,00
12	112201104R00	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,00000	1 593,00	1 593,00
13	162201411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	7,00000	463,00	3 241,00
14	162201412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,00000	996,00	9 960,00
15	162201413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,00000	2 313,00	4 626,00
16	162201414R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,00000	3 866,00	3 866,00
17	162201415R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,00000	437,00	874,00
18	162201416R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,00000	891,00	2 673,00
19	162201417R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,00000	1 725,00	3 450,00
20	162201418R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,00000	2 965,00	2 965,00
21	R162301	Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně likvidace dle platné legislativy	kpl	1,00000	98 500,00	98 500,00
22	R111251	Likvidace ořezaných větví a křovin, D do 100 mm s odvozem do 1 km, např. drcení	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	08	SO 07 - Hrčlavá roura
R:	1	SO 07 - Hrčlavá roura

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 284,44
1	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	3,90000	209,00	815,10
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	10,40000	320,00	3 328,00
3	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	5,98000	284,00	1 698,32
4	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	16,38000	106,00	1 736,28
5	167101151R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	5,98000	293,00	1 752,14
6	120901113R00	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	0,10000	2 166,00	216,60
7	120901114R00	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně	m3	6,50000	1 418,00	9 217,00
8	120901121R00	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,10000	5 464,00	546,40
9	124203102R00	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	15,50000	109,00	1 689,50
10	124203109R00	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,50000	16,00	248,00
11	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,10000	101,00	2 333,10
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,60000	216,00	1 641,60
13	171103201R00	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	7,60000	69,00	524,40
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	15,70000	45,00	706,50
15	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	7,90000	485,00	3 831,50
Díl: 2		Zakládání				15 597,90
16	270210233R00	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	2,70000	5 777,00	15 597,90
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				90 878,12
17	321213234R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	12,10000	6 987,00	84 542,70
18	321311116R00	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,30000	4 454,00	1 336,20
19	321351010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,40000	983,00	1 376,20
20	321352010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,40000	253,00	354,20
21	321366111R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,01500	31 693,00	475,40
22	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,07000	39 906,00	2 793,42
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 737,10
23	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	16,90000	279,00	4 715,10
24	R462512	Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní	m3	1,50000	1 348,00	2 022,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 138,00
25	R6121311	Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou	m2	27,40000	370,00	10 138,00
Díl: 8		Trubní vedení				22 866,60

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	08	SO 07 - Hrčlavá roura
R:	1	SO 07 - Hrčlavá roura

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	2,20000	233,00	512,60
27	M286113	trubka kanalizace plastová KGEM-250x2200 mm SN4	kus	1,00000	2 793,00	2 793,00
28	R899121	Osazení kompozitního poklopu	kus	1,00000	1 862,00	1 862,00
29	M562306	poklop kompozitní zátěžový B125 680x430 mm (světlost otvoru 590x340 mm) s rámem pro zabetonování	kus	1,00000	11 638,00	11 638,00
30	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,80000	2 925,00	5 265,00
31	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	2,00000	398,00	796,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 022,57
32	934956121R00	Hradítka z dubového dřeva tl 20 mm	m2	0,54600	2 132,00	1 164,07
33	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	2,10000	885,00	1 858,50
Díl: 997		Přesun sutě				3 952,87
34	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	10,62600	372,00	3 952,87
Díl: 998		Přesun hmot				8 643,35
35	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	45,73200	180,00	8 231,76
36	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	45,73200	9,00	411,59
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				66 472,70
37	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	6,80000	61,00	414,80
38	130108100	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm	t	0,00600	41 895,00	251,37
39	M130103	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm	t	0,00100	41 895,00	41,90
40	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	97,80000	140,00	13 692,00
41	M07_01	ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiálu dle D.6.2.5	ks	1,00000	52 000,00	52 000,00
42	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,01200	3 259,00	39,11
43	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,01200	2 793,00	33,52

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	09	SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu
R:	1	SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 100,00
1	111203201R00	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	300,00000	67,00	20 100,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				92 000,00
2	AGR_08_1	Provizorní hrázky na vtoku dl. 75 m, 2 ks, provádění výkopu i násypu ručně	kpl	1,00000	92 000,00	92 000,00

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	10	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu
R:	1	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						77 295,26
1	111101104R00	Odstranění rákosu	ha	0,00500	77 881,00	389,41
2	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	3,70000	209,00	773,30
3	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	3,70000	284,00	1 050,80
4	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	7,40000	106,00	784,40
5	120901113R00	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	8,00000	2 166,00	17 328,00
6	124203102R00	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	31,10000	109,00	3 389,90
7	124203109R00	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	31,10000	16,00	497,60
8	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,20000	101,00	13 756,20
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	105,10000	216,00	22 701,60
10	171103201R00	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	105,10000	69,00	7 251,90
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	208,27000	45,00	9 372,15
Díl: 2 Zakládání						51 415,30
12	270210233R00	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	8,90000	5 777,00	51 415,30
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						46 812,90
13	321213234R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	6,70000	6 987,00	46 812,90
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						50 815,20
14	451311521R00	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	6,00000	436,00	2 616,00
15	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	14,60000	279,00	4 073,40
16	465513327R00	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vypárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	9,40000	1 342,00	12 614,80
17	R462512	Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní	m3	3,70000	1 348,00	4 987,60
18	462512270R00	Zához z lomového kamene s prošterkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,80000	1 348,00	6 470,40
19	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	6,60000	2 705,00	17 853,00
20	464541111R00	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	2,20000	1 000,00	2 200,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						74 480,00
21	AGR_09_1	Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné usazení lávky (včetně ukotvení a dodávky materiálu kotvení)	kpl	1,00000	74 480,00	74 480,00
Díl: 997 Přesun sutě						6 844,80
22	R997002_2	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	18,40000	372,00	6 844,80
Díl: 998 Přesun hmot						16 199,57
23	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	85,71200	180,00	15 428,16
24	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	85,71200	9,00	771,41

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	10	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu
R:	1	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	11	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu
R:	1	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				263 450,90
1	111101104R00	Odstranění rákosu	ha	0,00800	77 881,00	623,05
2	120901113R00	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	1,02000	2 166,00	2 209,32
3	120901121R00	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	14,75400	5 464,00	80 615,86
4	120901114R00	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně	m3	13,38000	1 418,00	18 972,84
5	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	13,38000	320,00	4 281,60
6	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	6,69000	284,00	1 899,96
7	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	20,07000	106,00	2 127,42
8	167101151R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	6,69000	293,00	1 960,17
9	129103101R00	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	4,80000	316,00	1 516,80
10	124203102R00	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	208,57000	109,00	22 734,13
11	124203109R00	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	208,57000	16,00	3 337,12
12	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	232,18000	101,00	23 450,18
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,81000	216,00	4 062,96
14	171103201R00	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	18,81000	69,00	1 297,89
15	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	194,56000	485,00	94 361,60
Díl: 2		Zakládání				45 753,84
16	270210233R00	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	7,92000	5 777,00	45 753,84
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				949 149,35
17	321213234R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	11,79000	6 987,00	82 376,73
18	321311116R00	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	24,81000	4 454,00	110 503,74
19	321351010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	60,04000	983,00	59 019,32
20	321352010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	60,04000	253,00	15 190,12
21	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,50600	39 906,00	20 192,44
22	348181121	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	14,16000	7 500,00	106 200,00
23	348181122	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	14,16000	4 500,00	63 720,00
24	321214511R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované	m3	42,58000	4 400,00	187 352,00
25	389121111R00	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	15,00000	1 833,00	27 495,00
26	M593854	rámový propustek IZM 200x100/99	kus	5,00000	55 420,00	277 100,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				91 820,27

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	11	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu
R:	1	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	452311141R00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	12,96000	2 587,00	33 527,52
28	451311521R00	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	11,20000	436,00	4 883,20
29	452311161R00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	5,67000	2 749,00	15 586,83
30	R462512	Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní	m3	6,69000	1 348,00	9 018,12
31	462512270R00	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	12,99000	1 348,00	17 510,52
32	463212121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžným kamenivem	m3	3,36000	2 788,00	9 367,68
33	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	11,20000	172,00	1 926,40
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 085,50
34	R6121311	Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou	m2	19,15000	370,00	7 085,50
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						46 103,12
35	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,80000	931,00	8 192,80
36	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm	t	0,01600	41 895,00	670,32
37	AGR_10_1	Odstranění stávajícího dřevěného zábradlí (2 ks) včetně jeho likvidace dle platné legislativy	kpl	1,00000	13 965,00	13 965,00
38	AGR_10_2	Odstranění stávajícího dřevěného prahu včetně jeho likvidace dle platné legislativy	kpl	1,00000	23 275,00	23 275,00
Díl: 997 Přesun sutě						18 722,39
39	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	50,32900	372,00	18 722,39
Díl: 998 Přesun hmot						39 842,90
40	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	210,80900	180,00	37 945,62
41	998321091R00	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	210,80900	9,00	1 897,28

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	12	VON - Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 09		Ostatní náklady				270 770,00
1	R037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,00000	18 620,00	18 620,00
2	R092	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	soubor	1,00000	46 550,00	46 550,00
3	R0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest	soubor	1,00000	23 275,00	23 275,00
4	R095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,00000	18 620,00	18 620,00
5	R0993	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,00000	27 930,00	27 930,00
6	R0994	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů	soubor	1,00000	32 585,00	32 585,00
7	R0996	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soubor	1,00000	23 275,00	23 275,00
8	R0997	Povinná propagace a publicita OPŽP - dočasný billboard	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
9	R0998	Povinná propagace a publicita OPŽP - trvalá pamětní deska	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00
10	R09991	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	soubor	1,00000	13 965,00	13 965,00
11	R0992	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu	soubor	1,00000	46 550,00	46 550,00
Díl: A 02		Projektová dokumentace - ostatní náklady				116 375,00
12	R0210	Vypracování Plánu opatření - zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Moravy, státní podnik	kpl	1,00000	23 275,00	23 275,00
13	R0221	Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Moravy, státní podnik	kpl	1,00000	13 965,00	13 965,00
14	R023	Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb	kpl	1,00000	27 930,00	27 930,00
15	R024	Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako podklad pro kolaudační řízení	kpl	1,00000	13 965,00	13 965,00
16	R025	Zpracování provozního řádu po dokončení realizace	kpl	1,00000	13 965,00	13 965,00
17	R026	Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů	kpl	1,00000	23 275,00	23 275,00
Díl: A 03		Geodetické práce a vytýčení				139 650,00
18	R031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	soubor	1,00000	27 930,00	27 930,00

Položkový rozpočet

S:	180607-1	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
O:	12	VON - Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	R35	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,00000	111 720,00	111 720,00
Díl: A 01		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				325 850,00
20	R03000	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť, včetně veškerých energií pro provoz ZS	soubor	1,00000	93 100,00	93 100,00
21	R0112	Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě jejich porušení stavební dopravou	soubor	1,00000	186 200,00	186 200,00
22	R0115	Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do původního stavu po dokončení stavby	kpl	1,00000	46 550,00	46 550,00