

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LinekCZ11
Stavba: DZR Terezín - výměna automatických dveří

KSO:
Místo: Terezín

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:
DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

IČ: 28990242
DIČ: CZ28990242

Projektant:
ing. Petr Línek, Jungmannovo nábř.263, Chrudim

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 897 711,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	4 897 711,00	734 657,00

Cena s DPH	v	CZK	5 632 368,00
------------	---	-----	--------------

Jan
Stein

Digitálně
podepsal Jan
Stein
Datum:
2019.07.19
13:33:41 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LinekCZ11

Stavba: DZR Terezín - výměna automatických dveří

Místo: Terezín

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel: DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Projektant:

ing. Petr Linek, Jungmannovc

Uchazeč: RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 897 711,00	5 632 368,00	
11	Stavební část	3 264 409,00	3 754 070,00	STA
2	EPS+EL	1 360 372,00	1 564 428,00	STA
3	Vedlejší náklady	272 930,00	313 870,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

11 - Stavební část

KSO:

Místo: Terezín

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Projektant:

ing. Petr Linek, Jungmannovo nábř.263, Chrudim

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ28990242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				3 264 409,00
--------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	3 264 409,00	15,00%	489 661,00

Cena s DPH	v CZK	3 754 070,00
------------	-------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

11 - Stavební část

Místo:

Terezín

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Projektant:

ing. Petr Linek,

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Jungmannovo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 264 409,00

HSV - Práce a dodávky HSV	77 707,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 319,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 870,00
997 - Přesun sutě	11 730,00
998 - Přesun hmot	5 788,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 186 702,00
766 - Konstrukce truhlářské	944 434,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 227 848,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

11 - Stavební část

Místo:

Terezín

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Projektant: ing. Petr Linek, Jungmannovo nábř.263,

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 264 409,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					77 707,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					18 319,00	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	29,310	625,00	18 319,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		15,78 "2.n.p."		15,780			
	VV		13,53 "4.n.p."		13,530			
	VV		Mezisoučet		29,310			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					41 870,00	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	344,150	99,00	34 071,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		24,98+46,21+12,92 "711,752,777 - 1.n.p."		84,110			
	VV		18,66+19,14+23,2+9,52 "514,553,573,602 - 2.n.p."		70,520			
	VV		19,18+25,3+18,9+10,35 "314,302,305,310 - 3.n.p."		74,060			
	VV		33,0+31,86+37,4+13,2 "1061,1089,1024,1041 - 4.n.p."		115,460			
	VV		Mezisoučet		344,150			
3	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	42,158	185,00	7 799,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Mezisoučet "1.n.p."		0,000			
	VV		1,6*1,97*6		18,912			
	VV		Mezisoučet "2.n.p."		18,912			
	VV		Mezisoučet "3.n.p."		0,000			
	VV		1,45*1,97*6		17,139			
	VV		1,55*1,97*2		6,107			
	VV		Mezisoučet "4.n.p."		23,246			
	VV		Součet		42,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				11 730,00	
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,064	2 300,00	7 047,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	3,064	695,00	2 129,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,640	55,00	1 685,00	CS ÚRS 2018 02
VV			3,064*10 Přepočtené koeficientem množství		30,640			
7	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,048	285,00	869,00	CS ÚRS 2018 02
D 998			Přesun hmot				5 788,00	
8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,998	5 800,00	5 788,00	CS ÚRS 2018 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 186 702,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				944 434,00	
9	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	8,000	4 200,00	33 600,00	CS ÚRS 2018 02
VV			3 "3"		3,000			
VV			3 "4"		3,000			
VV			2 "5"		2,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
10	M	611653421	dveře vnitřní protipožární celoprosklenné 2křídle 145x197cm - ozn.3	kus	3,000	69 500,00	208 500,00	
VV			3 "3"		3,000			
11	M	611653422	dveře vnitřní protipožární celoprosklenné 2křídle 155x197cm - ozn.4	kus	3,000	74 200,00	222 600,00	
VV			3 "4"		3,000			
12	M	611653423	dveře vnitřní protipožární celoprosklenné 2křídle 160x197cm - ozn.5	kus	2,000	78 540,00	157 080,00	
VV			2 "5"		2,000			
13	K	766664931	Oprava dveřních křídel samozavírače dveří na zárubeň dřevěnou	kus	4,000	6 890,00	27 560,00	CS ÚRS 2018 02
VV			2*2		4,000			
14	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	4,000	3 560,00	14 240,00	CS ÚRS 2018 02
15	K	7666649571	Oprava a údržba dveří - výměna zámku za panikové kování	kus	2,000	8 540,00	17 080,00	
VV			2		2,000			
16	M	549250151	panikové kování	kus	2,000	14 200,00	28 400,00	
17	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvukřídlové tl stěny do 350 mm	kus	8,000	3 568,00	28 544,00	CS ÚRS 2018 02
VV			3 "3"		3,000			
VV			3 "4"		3,000			
VV			2 "5"		2,000			
VV			Mezisoučet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	61182281	zároveň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 18-25cm, dub, buk	kus	8,000	25 600,00	204 800,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	3	"3"		3,000			
	VV	3	"4"		3,000			
	VV	2	"5"		2,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
19	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	14,000	145,00	2 030,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV	6	"1.n.p."		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"2.n.p."		6,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV	6	"3.n.p."		6,000			
	VV	2			2,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		14,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				2 227 848,00	
20	K	7676411121	Montáž automatických dveří v do 2,2 m š do 1,9 m	kus	6,000	12 450,00	74 700,00	
	VV	6	"02"		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
21	M	553291022	dveře automatické otevíravé, 2 křídla 1690 x 2100 mm, rám Al profily 25 mm, vnitřní, zasklení jednoduché bezpečnostní s PO EI30 DPI-C - ozn.02	kus	6,000	358 700,00	2 152 200,00	
22	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,080	589,00	636,00	CS ÚRS 2018 02
23	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,080	289,00	312,00	CS ÚRS 2018 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				14 420,00	
24	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	117,240	55,00	6 448,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	63,12	"2.n.p."		63,120			
	VV	54,12	"4.n.p."		54,120			
	VV		Mezisoučet		117,240			
25	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	117,240	68,00	7 972,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	63,12	"2.n.p."		63,120			
	VV	54,12	"4.n.p."		54,120			
	VV		Mezisoučet		117,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

2 - EPS+EL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Projektant:

ing. Petr Linek, Jungmannovo nábř.263, Chrudim

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28990242

DIČ:

CZ28990242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	1 360 372,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 360 372,00	15,00%	204 056,00

Cena s DPH	v CZK	1 564 428,00
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

2 - EPS+EL

Místo:

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Projektant:

ing. Petr Linek,

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Jungmannovo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 360 372,00

M - Práce a dodávky M

1 360 372,00

21-M - Elektromontáže

1 360 372,00

D1 - Dodávka a montáž technologie

1 004 312,00

D2 - Kabelové trasy - trubkování, osazení instalačních krabic

356 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

2 - EPS+EL

Místo:

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Projektant: ing. Petr Líněk, Jungmannovo nábř.263,

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 360 372,00

D	M	Práce a dodávky M	1 360 372,00
D	21-M	Elektromontáže	1 360 372,00
D	D1	Dodávka a montáž technologie	1 004 312,00

1	M	Pol1	Pomocný napájecí zdroj: Síťový zdroj 24VDC/3A, 17 Ah EN 54-41/A2EA, Nástěnná skříň se zámek "Floating mode" režim s teplotní kompenzací. Ochrana proti přetížení výstupů a obvodů baterií. Detekce indikující stav napájecího zdroje. Detekce přerušení obvodu b	ks	7,000	13 600,00	95 200,00
2	M	Pol2	Pomocný napájecí zdroj - MONTÁŽ	ks	7,000	2 100,00	14 700,00
3	M	Pol3	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah, olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem, odolné proti cyklickému zatížení, s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. Nabíjecí napětí při teplotě okolí +20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na	ks	14,000	1 390,00	19 460,00
4	M	Pol4	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah - MONTÁŽ	ks	14,000	358,00	5 012,00
5	M	Pol5	Modul 4 in / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, modul je zařízení komunikující s požární ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, pomocí něhož lze připojit do systému EPS některé automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče (neadresovate	ks	15,000	3 890,00	58 350,00
6	M	Pol6	Modul 4 in / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení - MONTÁŽ	ks	15,000	1 670,00	25 050,00
7	M	Pol7	Skříň probus-koppler aP na omítku	ks	15,000	450,00	6 750,00
8	M	Pol8	Skříň probus-koppler aP na omítku - MONTÁŽ	ks	15,000	680,00	10 200,00
9	M	Pol9	Přetížitelný zdroj řady PBZ	ks	1,000	147 500,00	147 500,00
10	M	Pol10	Přetížitelný zdroj řady PBZ - MONTÁŽ	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
11	M	Pol11	Přidržený elektromagnet	ks	46,000	8 930,00	410 780,00
12	M	Pol12	Přidržený elektromagnet - MONTÁŽ	ks	46,000	1 720,00	79 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	Pol13	Doplnění rozvaděče pro UPS , 48 modulů	kpl	1,000	39 690,00	39 690,00	
14	M	Pol14	Doplnění rozvaděče pro UPS , 48 modulů - MONTÁŽ	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00	
15	M	Pol15	Konfigurace EPS	kpl	1,000	68 900,00	68 900,00	
D D2 Kabelové trasy - trubkování, osazení instalačních krabic							356 060,00	
16	M	Pol16	PRAFlaGuard 2x2x0.8 Sdělovací kabel s funkční integritou trasy při požáru min. P60-R, třída reakce na oheň B2ca s1d0	bm	1 890,000	38,00	71 820,00	
17	M	Pol17	PRAFlaGuard 2x2x0.8 - MONTÁŽ	bm	1 890,000	38,00	71 820,00	
18	M	Pol18	CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0	bm	1 120,000	46,00	51 520,00	
19	M	Pol19	CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 - MONTÁŽ	bm	1 120,000	58,00	64 960,00	
20	M	Pol20	1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2s1d0	bm	780,000	55,00	42 900,00	
21	M	Pol21	1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2s1d0 - MONTÁŽ	bm	780,000	68,00	53 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Terezín

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Uchazeč:

RAYION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Projektant:

ing. Petr Líněk, Jungmannovo nábř.263, Chrudim

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ28990242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

272 930,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	272 930,00	15,00%	40 940,00

Cena s DPH

v CZK

313 870,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo:

Terezín

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Projektant:

ing. Petr Líněk,

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Jungmannovo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

272 930,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	272 930,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	24 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	25 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 580,00
VRN4 - Inženýrská činnost	110 200,00
VRN5 - Finanční náklady	4 200,00
VRN6 - Územní vlivy	22 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	58 600,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	5 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Terezín - výměna automatických dveří

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Terezín

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

DZR Terezín, Náměstí čs armády 84, Terezín

Projektant: ing. Petr Linek, Jungmannovo nábř.263,

Uchazeč:

RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------


Náklady soupisu celkem

272 930,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				272 930,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 500,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	24 500,00	24 500,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN2		Příprava staveniště				25 400,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	25 400,00	25 400,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				21 580,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	21 580,00	21 580,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				110 200,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	110 200,00	110 200,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN5		Finanční náklady				4 200,00	
5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN6		Územní vlivy				22 000,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN7		Provozní vlivy				58 600,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	58 600,00	58 600,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				5 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN9			Ostatní náklady				1 250,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 02

HARMONOGRAM PRACÍ



Veřejná zakázka: Výměna automatických dveří
Zadavatel: Domov se zvláštním režimem Terezín

rok měsíc týden	20xx																											
	1				2				3				4				5				6							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Zahájení prací - předání a převzetí staveniště	B 180 dní																											
úpravy povrchů, a osazování výplní																												
ostatní konstrukce, práce a bourání																												
konstrukce truhlářské																												
konstrukce zámečnické																												
dokončovací práce - malby																												
elektromontáže																												
Ukončení prací - předání a převzetí díla	B																											
Platební hmg v Kč bez DPH	1 254 000				1 458 000				896 000				421 000				425 000				443 711							

Harmonogram může být upraven po dohodě s investorem.

uzlové body zahájení B 1 den
dokončení díla B 180 den

V Praze dne 17. 6. 2019

Jan
Stein

Digitálně
podepsal Jan
Stein
Datum:
2019.07.19
13:34:39 +02'00'

Jan Stein, jednatel