

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 32/OU/403750/2017/75
název akce: Mířetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20
uzavřené dne: 31.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ 65

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I

č. telefonu: , email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 6

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Mířetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí po započtení méněprací a víceprací **2 582 248,21 Kč bez DPH.**

II.

SO4 – Přespárování – vícepráce

V důsledku nedostatku vody v korytě vodního toku bude na stupních S38 - S57 použita položka pro ruční dočištění ploch stěn, rubu, kleneb a podlah ocelovými kartáči. Při pochůzkách byl na některých stupních zjištěn přebytek nánosů na koruně, neuvažovaný v původním rozpočtu. Bude přidána položka na jeho odstranění a související položka pro likvidaci.

SO1 - Oprava nadzákladové části stupňů - méněpráce

V důsledku neprovádění prací na S12, S14 a S15 na LBP2 budou odečteny položky pro tyto stupně.

Po odkrytí základů S1 a S2 na LBP3 bylo zjištěno, že není třeba používat chemické kotvy a opravovat stávající základ.

U S24 a S28 na hlavním toku byly po odkopání nalezeny kořeny a následně byl zjištěn problém zavázání stupňů v projektované délce. Po konzultaci s AD dojde ke zkrácení zavázání těchto stupňů. Na základě změn dojde k úpravě množství položky přesunu hmot a sutí.

SO2 - Oprava stupně S27 - méněpráce

Není prováděno bednění základu. Budou odečteny položky pro bednění a příslušné přesuny.

SO3 - Přezdění přelivné hrany - méněpráce

V rámci méněprací v tomto stavebním objektu dochází k opravě chybně přičteného množství likvidace v dodatku č. 5 - bude odečteno.

SO4 – Přespárování - méněpráce

Dojde k odečtení položek pro S60 a S61 na hlavním toku z důvodu neprovádění prací.

Dochází k odečtení položky pro očištění tlakovou vodou a k poměrnému ponížení položek likvidace a přesunů.

Objekt	Cena dle SoD a dodatků k SoD	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 01	1 410 179,15 Kč	149 886,15 Kč	0,00 Kč	1 260 293,00 Kč
SO 02	166 755,51 Kč	8 875,46 Kč	0,00 Kč	157 880,05 Kč
SO 03	121 262,83 Kč	16 691,62 Kč	0,00 Kč	104 571,21 Kč
SO 04	192 375,25 Kč	52 290,24 Kč	20 120,71 Kč	160 205,72 Kč
SO 05	494 578,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	494 578,23 Kč
VON	404 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	404 720,00 Kč
Celkem	2 789 870,97 Kč	227 743,47 Kč	20 120,71 Kč	2 582 248,21 Kč

Celková cena víceprací: 20 120,71 Kč

Celková cena méněprací: 227 743,47 Kč

Celková cena po započtení víceprací a méněprací činí 2 582 248,21 Kč (slovy dvamilionypětserosmdesátdvatisícdvěstěčtyřicet osm korun českých a dvacetjedna haléřů).

Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20; Dodatek č. 6

III.

Vzhledem ke ztíženým základovým poměrům nově budovaných prahů z důvodu velkých průsaků spodní vody do základové spáry dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání smluvního díla **nejpozději do 31.7.2019.**

IV.

Tento dodatek nemá vliv na smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy o dílo, na které objednateli vznikl nárok do uzavření tohoto dodatku, resp. do 30.6.2019, a které je zhotovitel povinen zaplatit.

V.



Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 17 -07- 2019

V Ústí nad Labem dne 15.7.2019



Přílohy:

Příloha č. 1 – popis změn stavby

Příloha č. 2 - časový a finanční harmonogram

Příloha č. 3 – rozpočet méněprací

Příloha č. 4 – rozpočet víceprací

POPIS ZMĚN STAVBY

Jedná se o změny v objektech SO1 (Oprava nadzákladové části stupňů), SO2 (Oprava stupně 27), SO3 (Přezdění přelivné hrany) a SO4 (Přespárování). Došlo k odečtu neprováděných prací a navýšení množství prací v položkách, kde budou provedeny více práce.

SO4 – Přespárování – vícepráce

V důsledku nedostatku vody v korytě vodního toku bude na stupních S38 - S57 použita položka pro ruční dočištění ploch stěn, rubu, kleneb a podlah ocelovými kartáči. Při pochůzkách byl na některých stupních zjištěn přebytek nánosů na koruně, neuvažovaný v původním rozpočtu. Bude přidána položka na jeho odstranění a související položka pro likvidaci.

SO1 - Oprava nadzákladové části stupňů - méněpráce

V důsledku neprovádění prací na S12, S14 a S15 na LBP2 budou odečteny položky pro tyto stupně.

Po odkrytí základů S1 a S2 na LBP3 bylo zjištěno, že není třeba používat chemické kotvy a opravovat stávající základ.

U S24 a S28 na hlavním toku byly po odkopání nalezeny kořeny a následně byl zjištěn problém zavázání stupňů v projektované délce. Po konzultaci s AD dojde ke zkrácení zavázání těchto stupňů. Na základě změn dojde k úpravě množství položky přesunu hmot a sutí.

SO2 - Oprava stupně S27 - méněpráce

Není prováděno bednění základu. Budou odečteny položky pro bednění a příslušné přesuny.

SO3 - Přezdění přelivné hrany - méněpráce

V rámci méněprací v tomto stavebním objektu dochází k opravě chybně přičteného množství likvidace v dodatku č. 5 - bude odečteno.

SO4 – Přespárování - méněpráce

Dojde k odečtení položek pro S60 a S61 na hlavním toku z důvodu neprovádění prací.


Dochází k odečtení položky pro očištění tlakovou vodou a k poměrnému ponížení položek likvidace a přesunů.

Mířetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20; Dodatek č. 6

Příloha č.2 – finanční a časový harmonogram

Harmonogram na rok 2019

Měsíc	Částka
Duben	96 147,67 Kč
Květen	88 324,80 Kč
Červen	20 000 Kč
Červenec	679 175,57 Kč
Celkem	883 648,04 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 603/09

Stavba: Dodatek 6 Skalní potok vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1.7.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 120,71
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	20 120,71	4 225,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 346,06
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 603/09

Stavba: Dodatek 6 Skalní potok vícepráce

Místo: Datum: 1.7.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 120,71	24 346,06
SO 04	SO 04 - Přespárování	20 120,71	24 346,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok vícepráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Přespárování

KSO: 833 27

Místo: Miřetice u Vintířova

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Výkres odpovídající SO - D.7

CC-CZ:

Datum: 1.7.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 120,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 120,71	21,00%	4 225,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 346,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok vícepráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Přespárování

Místo:

Miřetice u Vintířova

Datum:

1.7.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 120,71

HSV - Práce a dodávky HSV

20 120,71

1 - Zemní práce

530,33

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 590,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok vícepráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Přespárování

Místo:

Miřetice u Vintířova

Datum:

1.7.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **20 120,71**

D HSV Práce a dodávky HSV 20 120,71

D 1 Zemní práce 530,33

9	K	16270110-R	Likvidace sedimentu dle paltné vyhlášky, včetně jeho svislého a vodorovného přesunu, uložení na skládku dle platných předpisů, včetně poplatku	m3	1,418	374,00	530,33
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------

PP Likvidace sedimentu dle paltné vyhlášky, včetně jeho svislého a vodorovného přesunu, uložení na skládku dle platných předpisů, včetně poplatku

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 590,38

7	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	1,418	1 366,77	1 938,08
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně

Poznámka k položce:

odstranění řas z objektů spárovaných stupňů - viz pasport

jde o stupně - stupně 38 - 57, 61, 62 na horním úseku hlavního koryta

včetně další 7 stupňů na dolním úseku koryta

VV "počet stupňů * plocha pod přeliven"

VV 7*1,5*0,9*0,15 "očistění 7 stupňů"

1,418

10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	174,000	101,45	17 652,30
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáčí

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení pisku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sůti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 603/08
Stavba: Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.7.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			227 743,47
DPH základní		Sazba daně 21,00%	Výše daně 47 826,13
DPH snížená		15,00%	0,00
Základ daně 227 743,47			
0,00			
Cena s DPH v CZK			275 569,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 603/08

Stavba: Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Místo: Datum: 1.7.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		227 743,47	275 569,60
SO 01	SO 01 - Oprava nadzákladové části stupňů	149 886,15	181 362,24
SO 02	SO 02 - Oprava stupně S27	8 875,46	10 739,31
SO 03	SO 03 - Přezdění přelivné hrany	16 691,62	20 196,86
SO 04	SO 04 - Přespárování	52 290,24	63 271,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Oprava nadzákladové části stupňů

KSO: 833 27

Místo: Miřetice u Vintířova

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Výkres odpovídající SO - D.4 a D.6

CC-CZ:

Datum: 1.7.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 886,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 886,15	21,00%	31 476,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 362,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Oprava nadzákladové části stupňů

Místo:

Miřetice u Vintířova

Datum:

1.7.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 886,15

HSV - Práce a dodávky HSV

149 886,15

2 - Zakládání

180,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

145 843,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 861,83

99 - Přesuny hmot a sutí

3 861,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dodatek 6 Skalní potok méněpráce			Datum:	1.7.2019
Objekt:	SO 01 - SO 01 - Oprava nadzákladové části stupňů			Projektant:	AV ProENVI, s.r.o.
Místo:	Miřetice u Vintířova			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, státní podnik				
Uchazeč:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 886,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					149 886,15
D	2	Zakládání					180,80
9	K	95396111-R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 250 mm	kus	8,000	22,60	180,80
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 250 mm					
		Poznámka k položce:					
P		- hloubka vrtu 180- 250 mm, podle tloušťky vyrovnávací vrstvy betonu, průměr vrtu 12 mm					
		- místo kotevního šroubu bude použitý prut ocel tažená 10 mm, délka prutu 0,4 m					
		- značka oceli BSt 500S					
VV		4*2			8,000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					145 843,52
10	K	3213121-R	Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	0,490	3 390,00	1 661,10
PP		Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3					
		Poznámka k položce:					
P		- oprava základu poodbourání nadzákladové části,					
		- včetně zajištění stykové plochy, hran konstrukce a zřízení a odstamění bendění z prken					
VV		5*0,7*0,07*2 "počet stupňů S1 a S2 na LBP3"			0,490		
VV		Součet			0,490		
12	K	32621131-R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MCna MC15 s přísadou s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 režného	m3	0,154	4 250,00	654,50
PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MCna MC15 s přísadou s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 režného					
		Poznámka k položce:					
P		- těleso objektu					
		- na MCna MC15 s přísadou					
		- zpetné využití kamene do 10% z rozebranych kci - v ceně není započtený kámen - dodávka s bouraných kci					
VV		"plocha stupně *šířka kce-přeliv S24"					
VV		(1,34*0,7*0,9)*0,1			0,084		
VV		"plocha stupně *šířka kce-přeliv S28"					
VV		(1,00*0,7*1,00)*0,1			0,070		
VV		Součet			0,154		
13	K	32621131-R1	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upravenéhona MC15 s přísadou s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 režného	m3	1,390	4 150,00	5 768,50
PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene upravenéhona MC15 s přísadou s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 režného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> - těleso objektu - na MC15 s přísadou				
VV			"plocha stupně *šířka kce-přeliv , S24"				
VV			(1,34*0,7*0,9)*0,9		0,760		
VV			"plocha stupně *šířka kce-přeliv , S28"				
VV			(1,00*0,7*1,00)*0,9		0,630		
VV			Součet		1,390		
14	K	32621211-R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 jednostranně lícované	m3	2,448	3 540,00	8 665,92
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 jednostranně lícované				
			<i>Poznámka k položce:</i> - oprava levého zavazovacího křídla stupně S12 na LBP 2 - sanace a zajištění na sucho zděného stupně za použití pod objektem sbíraného kamene - viz pasport strana 43 - včetně očištění sanované části zdiva - doklínování zděné části křídla z kamene				
VV			1,7*1,8*0,8		2,448		
15	K	465511-R	Oprava zdiva z lomového kamene na sucho vyklínováním tl 300 mm s odstraněním původního spárování	m2	42,050	3 070,00	129 093,50
PP			Oprava zdiva z lomového kamene na sucho vyklínováním tl 300 mm s odstraněním původního spárování				
			<i>Poznámka k položce:</i> - oprava obkladního zdiva u přehrázek LBP 2 - S14, S15 viz pasport str. 39 - včetně vyškrábání původního spárování				
VV			"plocha vzdušního líce stupně - přelivná sekce"				
VV			((12+3)/2*3,5)-(1,5*0,8) "S14 na LBP 2"		25,050		
VV			((10+3)/2*2,8)-(1,5*0,8) "S15 na LBP 2"		17,000		
VV			Součet		42,050		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 861,83
D	99		Přesuny hmot a sutí				3 861,83
21	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	31,397	123,00	3 861,83
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Oprava stupně S27

KSO: 833 27

Místo: Měřetice u Vintířova

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Výkres odpovídající SO - D.5

CC-CZ:

Datum: 1.7.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 875,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 875,46	21,00%	1 863,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 739,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Oprava stupně S27

Místo:

Miřetice u Vintířova

Datum:

1.7.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 875,46

HSV - Práce a dodávky HSV

8 875,46

2 - Zakládání

8 864,64

99 - Přesuny hmot a sutí

10,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Oprava stupně S27

Místo:

Miřetice u Vintířova

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Uchazeč:

Datum:

1.7.2019

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 875,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 875,46
D	2		Zakládání				8 864,64
10	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	10,368	680,00	7 050,24
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
VV			5,06*0,9*2+ 0,9*0,7*2		10,368		
11	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	10,368	175,00	1 814,40
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
VV			5,06*0,9*2+ 0,9*0,7*2		10,368		
D	99		Přesuny hmot a sutí				10,82
19	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	0,088	123,00	10,82
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Přezdění přelivné hrany

KSO: 833 27

Místo: Miřetice u Vintířova

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Výkres odpovídající SO - D.7

CC-CZ:

Datum: 1.7.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 691,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 691,62	21,00%	3 505,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 196,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Přezdění přelivné hrany

Místo:

Miřetice u Vintířova

Datum:

1.7.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 691,62

HSV - Práce a dodávky HSV

16 691,62

99 - Přesuny hmot a sutí

16 691,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Přezdění přelivné hrany

Místo:

Miřetice u Vintířova

Datum:

1.7.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 691,62

D HSV Práce a dodávky HSV 16 691,62

D 99 Přesuny hmot a sutí 16 691,62

9	K	9973215-R	Likvidace kameniva, sutí a vybouraných hmot dle platné legislativy včetně svislého a vodorovného přesunu, uložení na skládku, skládkovného (dle příslušných předpisů)	t	44,630	374,00	16 691,62
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP odečet chybně přičteného množství v dodatku č. 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Přespárování

KSO: 833 27
Místo: Miřetice u Vintířova

Zadavatel:
Lesy ČR, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
Výkres odpovídající SO - D.7

CC-CZ:
Datum: 1.7.2019
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:
IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	52 290,24
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 290,24	21,00%	10 980,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	63 271,19
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek 6 Skalní potok méněpráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Přespárování

Místo:

Miřetice u Vintířova

Datum:

1.7.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 290,24

HSV - Práce a dodávky HSV

52 290,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 290,24

99 - Přesuny hmot a sutí

317,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dodatek 6 Skalní potok méněpráce					Datum:	1.7.2019
Objekt:	SO 04 - SO 04 - Přespárování					Projektant:	AV ProENVI, s.r.o.
Místo:	Miřetice u Vintířova					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, státní podnik						
Uchazeč:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 290,24

D HSV Práce a dodávky HSV

52 290,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 290,24

2	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm	m2	68,718	383,00	26 318,99
PP			Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár. 2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zdění. 3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-1 Plochy a úprava území..				
			Poznámka k položce:				
P			- spárování v rámci SO 04 bude prováděno celkem pro 11 stupňů úseku Ú1 - S1, S3, S8, S9, S10, S11, S12, S20, S25, S34, S37,				
			- na úseku Ú2 celkem 22 stupňů				
			- nutné vyčištění spár, nutné spárování pomocí spárovaček (nástrojů)				
VV			"líc zdiva stupně + koruna kce - plochy odečteno v CADu"		80,000		
VV			2*(25+15) "stupně 60 a 61 na horním úseku hlavního koryta"		-11,282		
VV			-(2,966*2+5,35) "částečný přesun pro spárování S4 na LBP2"		68,718		
VV			Součet				

4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	254,000	101,00	25 654,00
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
			Poznámka k položce:				
			- očištění konstrukce stupně před spárováním				
P			- pro 11 stupňů úseku Ú1 - S1, S3, S8, S9, S10, S11, S12, S20, S25, S34, S37,				
			- pro 22 stupňů na úseku Ú2				
			- na LBP 2 stupně S4 a S5 - viz pasport str. 39				
			včetně dodávky vody				
VV			174		174,000		
VV			80		80,000		
VV			Součet		254,000		

D 99 Přesuny hmot a sutí

317,25

5	K	9973215-R	Likvidace kameniva, sutí a vybouraných hmot dle platné legislativy včetně svislého a vodorovného přesunu, uložení na skládku, skládkovného (dle příslušných předpisů)	t	0,080	374,00	29,92
PP			Likvidace kameniva, sutí a vybouraných hmot dle platné legislativy včetně svislého a vodorovného přesunu, uložení na skládku, skládkovného (dle příslušných předpisů)				
			Poznámka k položce:				
P			- spárovací hnota vyškrábaná z konstrukce				

6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2,336	123,00	287,33
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.				