





Změnový list		č. 1						
Stavba: VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy								
Objednatel:	Hlavní město Praha Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství a mládeže Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1							
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol. s r.o. Petra Hezka 1723/1a, 140 00 Praha 4							
GP:	Ing. arch. Jan Čepelák							
TDI:	Kittlik s.r.o.							
Název ZL:	Navýšení ceny realizace rekonstrukce							
Zdůvodnění ZL:	Změnový list řeší navýšení ceny realizace zakázky, a to z důvodu, že skutečný rozsah poškození nosných prvků krovy nebylo možno zjistit ve fázi projektu, ale až při realizaci po úplném rozkrytí střešní krytiny a odkrytí podlahových konstrukcí.							
Obsah ZL:	Vícepráce - rozpočet Méněpráce - rozpočet							
Kalkulace ZL:	<table border="1"> <tr> <td>vícepráce</td> <td>300627,50</td> </tr> <tr> <td>méněpráce</td> <td>70241,69</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>230385,81</td> </tr> </table>		vícepráce	300627,50	méněpráce	70241,69	Celkem bez DPH	230385,81
vícepráce	300627,50							
méněpráce	70241,69							
Celkem bez DPH	230385,81							
Dne: 10.11.2016	Vypracoval: František Níkl	Podpis:  Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Hezka 1723/1a 140 00 Praha 4 IČ: 273557993						
Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr: <i>Souhlasím</i>								
Dne: 10.11.2016	za projektanta: Ing. arch. J. Čepelák	Podpis: 						
Vyjádření TDI:								
Dne: 10/11/16	za TDI: Ing. Martin Kučera	Podpis: 						
Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL): <i>Souhlasím</i>								
Dne: 10.11.2016	za objednatele: Ing. Věra Labuřová	Podpis: 						

Vícepráce - rozpočet

Stavba :		VOŠ a SPŠ dopravní Masná	Rozpočet - původní				NAVYŠENÍ		
		Rekonstrukce střechy	MJ	množství	cena/MJ	celkem	množství	cena/MJ	celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy							
21	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 199,26	37,00	44 262,36	598,14	37,00	22 131,18
23	941955002R00	Lešení laně pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	287,96	30,00	8 638,80	48,00	30,00	1 440,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější							
14	62242443R00	Omlůvka vnější stěn, MVC, štuková, siozistost 1-2 nadezdívka komínů	m2	129,23	315,00	40 706,82	7,00	315,00	2 205,00
Díl:	97	Prorážení otvorů							
33	975353141R00	Víceřad. podchycení stropů do 3,5 m, do 1500 kg/m2	m	50,53	455,00	22 991,15	50,00	455,00	22 750,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce							
2	314232521R00	Zdivo kamín. těles z cihel plyných 29 cm na MC 10 (9,85+17,88+11,1+8,7+3,0)	m3	4,79	3 950,00	18 912,60	1,60	3 950,00	6 320,00
				50,53					
3	315244021R00	Úkorňující vrstvy z cihel CP 29 cm. P25 naplocha dozdivka římsy a dřepření na místo pozednice (3,85+17,68+11,1)*1,25*3,07	m3	0,00	0,00	0,00	3,90	6 800,00	26 520,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot							
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	85,17	260,00	22 143,61	7,00	260,00	1 820,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské							
59	762821941U00	Výřezání stropnice -450cm2 dl-3m stropnice napáčené nad 30%:	m	24,00	360,00	8 640,00	22,00	360,00	7 920,00
				0,00					
58	762621931U00	Výřezání stropnice -288cm2 dl-3m nákosníky napáčené nad 30%:	m	24,00	210,00	5 040,00	22,00	210,00	4 620,00
				0,00					
47	762331931R00	Výřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m krokve napáčené nad 30%: 10*1,5	m	16,00	79,00	1 264,00	30,00	79,00	2 370,00
				0,00					
				15,00					
46	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranou do 120 cm2 náměbky+ podběra námětku na úrovni římsy	m	54,00	186,00	10 044,00	58,00	186,00	10 788,00
				0,00					
							58,00		

		45*1,2		54,00					
49	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranořů do 288 cm2	m	80,53	360,00	23 990,80	40,27	360,00	14 457,20
		krokve napedené nad 30%:		0,00					
		20*1,5		30,00					
		pozednice:		0,00					
		(9,85+17,88*11,1+6,7+3,0)		50,53					
5E	76239E000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,80	180,00	1 943,23	0,80	180,00	144,00
		krokve napedené nad 30%:		0,00					
		20*1,5*3,16*0,15		0,77					
		námětky:		0,00					
		45*1,2*0,1*0,1		0,54					
		pozednice:		0,00					
		50,53*0,1*0,15		0,76					
71	762 00	Protézování stropních trámů a rákosníků	kus	30,00	430,00	12 900,30	2,00	430,00	5 160,00
		E:		0,00					
		30		30,00					
72	762 01	Protézování krokvi	kus	30,00	250,00	7 500,00	39,00	250,00	9 750,00
80	60515278	Dodávka řeziva	m3	11,45	5 600,00	64 125,04	8,30	5 600,00	46 480,00
81	60515550	Hranoi SM/JD 1 30x30 cm	m3	5,00	6 590,00	32 950,00	2,32	6 590,00	15 288,60
		10*8,0*0,25*0,25		5,00					
82	993762203R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 24 m	%	0,50			0,50	21 620,00	10 810,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
122	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	128,33	135,00	17 324,11	18,20	135,00	2 457,00
123	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	384,98	37,00	14 244,27	38,60	37,00	2 205,20
124	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	128,33	165,00	21 173,92	18,20	165,00	3 003,00
125	979081121R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km	t	2 438,21	22,00	53 640,69	643,00	22,00	14 146,00
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	128,33	16,00	2 053,23	18,20	16,00	291,20
127	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	513,31	35,00	17 965,75	143,50	35,00	5 022,50
128	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	128,33	50,00	6 416,34	18,20	50,00	910,00
129	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	128,33	35,00	4 491,44	18,20	35,00	637,00

133	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	128,33	135,30	17 324,11	18,20	135,00	2 457,00
		HZS							
	7623883930R12	Očištění a sanace historického zlábků z keramiky v obvodové zdi, včetně materiálu	h				150,00	250,00	37 500,00

CELKEM 279 643,08

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		2,500	279 643	6 991
Oborová přírážka		0,001	279 643	3
Přesun stavebních kapacit		0,001	279 643	3
Mimostaveništní doprava		1,500	279 643	4 195
Zařízení staveniště		1,000	279 643	2 796
Provoz investora		2,500	279 643	6 991
Kompletační činnost (IČD)		0,001	279 643	3
Rezerva rozpočtu		0,001	279 643	3
CELKEM VRN				20 984,42

Méněpráce - rozpočet

Stavba :		VOŠ a SPŠ dopravní Masná Rekonstrukce střechy	Rozpočet:			
Díl:	762		MJ	množství	cena/MJ	celkem
		Konstrukce tesařské				
49	762333333R00	Doplňení střešní vazby z hranolů do 268 cm2	m	45,53	360,00	16 390,80
		pozednice:		0,00		
		(9,85-17,88 1,1+6,7+3,0)		50,53		
50	762333913L00	Ótesání střeš vazby hranol -288cm2	m	15,00	680,00	10 200,00
		krokvě napáčené do 30%:		0,00		
57	762823914U00	Ótesání stropnic hranol -450cm2	m	24,00	724,00	17 376,00
		stropnic napáčené do 30%:		0,00		
56	762823913U00	Ótesání stropnic hranol -288cm2	m	24,00	543,00	15 432,00
		rákosníky napáčené do 30%:		0,00		
		16*1,5		24,00		
82	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	10,00	59 398,80	5 939,88
CELKEM						65 338,68

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky		2,500	65 339	1 633
Obciová přírážka		0,001	65 339	1
Přesun stavebních kapacit		0,001	65 339	1
Mimostaveništní doprava		1,500	65 339	980
Zařízení staveniště		1,000	65 339	653
Provoz investora		2,500	65 339	1 633
Kompletační činnost (ICD)		0,001	65 339	1
Rezerva rozpočtu		0,001	65 339	1
CELKEM VRN				4 903,01

