

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0775/OR**  
ze dne 20.11.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře  
včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG Rail a. s.</b>
Sídlo:	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	25429949
DIČ:	CZ 25429949
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:	1121101929/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0775/OR ze dne 20.11.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 212 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 40 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0775/OR ze dne 20.11.2018 byla dohodnuta cena díla 20 965 243,02 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající ve změně dispozičního řešení (příčky, dveře, změny druhu podlahové krytiny), navýšení požadavku na rozvody elektroinstalace, nová přípojka elektro + vypínač total stop, výměna vnitřních dešťových svodů, úprava zdí výtahové šachty, oprava vnitřních omítek, předstěna proti vlhkosti, statická úprava konstrukce stropů, úprava stávajících dilatačních spár, provedení podhledů, zajištění provizorního vytápění sálu.

Dále jsou zde řešeny i méněpráce, které vyplynuly z technických změn. Tyto práce spočívají ve změně typů radiátorů, změna uložení elektro kabelů, změna typů dveří. Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0775/OR bez DPH: 20 965 243,02 Kč


**Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 3 426 037,86 Kč**

---

Celková cena díla bez DPH 24 391 280,88 Kč  
Celková cena včetně DPH 29 513 449,86 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



# STRABAG Rail

## Rekapitulace ZL 1 Děčín - A6

Stavební úpravy interiéru budovy A6		vícepráce	méněpráce	celkem
cena dle SoD		20 965 243,02		
1.	Stavební úpravy v suterénu	156 242,56	0,00	156 242,56
2.	Vytápění sálu ve 2.NP	60 723,92	0,00	60 723,92
3.	Elektroinstalace	1 244 479,33	-170 287,90	1 074 191,43
4.	Stavební úpravy v přízemí a patrech	2 403 704,76	-767 034,30	1 636 670,46
5.	Vytápění v 1.NP-změna radiátorů	160 347,36	-167 800,44	-7 453,08
6.	Doplnění stropů	387 682,48		387 682,48
7.	Likvidace komína a kotlů	47 543,01		47 543,01
8.	Doplnění SDK a dilatace	70 437,08		70 437,08
	<b>celkem</b>	<b>4 531 160,50</b>	<b>-1 105 122,64</b>	<b>3 426 037,86</b>

V Ústí nad Labem 16.5.2019

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 192304  
Stavba: Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
statutární město Děčín

Zhotovitel:  
STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-170 287,90</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-116 464,72</b>	<b>-24 457,59</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-194 745,49</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 192304

**Stavba:** Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-170 287,90</b>	<b>-194 745,49</b>
<b>5 - ELEKTRO - SLABOP</b>	<b>5 - ELEKTRO - SLABOPROUD</b>	-37 518,94	-42 726,65
<b>6 - ELEKTRO INSTALA CE</b>	<b>6 - ELEKTROINSTALACE NN</b>	-132 768,96	-152 018,84

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

Objekt:

## 5 - ELEKTRO - SLABOP - 5 - ELEKTRO - SLABOPROUD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Děčín

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25429949

CZ25429949

**Cena bez DPH**

**-37 518,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 798,64	21,00%	-5 207,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-42 726,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

Objekt:

**5 - ELEKTRO - SLABOP - 5 - ELEKTRO - SLABOPROUD**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-37 518,94**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-31 810,24**

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-24 798,64
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

Objekt:

**5 - ELEKTRO - SLABOP - 5 - ELEKTRO - SLABOPROUD**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-37 518,94**

D PSV Práce a dodávky PSV -31 810,24

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém -7 011,60

9	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	-20,000	350,58	-7 011,60
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -24 798,64

34	K	747111112	Montáž tlačítka nouze 1-jedn pólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	-10,000	285,44	-2 854,40
35	M	345357684R	Tlačítko nouze	kus	-10,000	863,16	-8 631,60
44	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	-44,000	114,17	-5 023,48
46	M	345585459R	Zásuvka 2 násobná datová	kus	-44,000	188,39	-8 289,16



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

Objekt:

## 6 - ELEKTROINSTALACE - 6 - ELEKTROINSTALACE NN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-132 768,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-91 666,08	21,00%	-19 249,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-152 018,84**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

Objekt:

**6 - ELEKTROINSTALACE - 6 - ELEKTROINSTALACE NN**

Místo:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-132 768,96**

### PSV - Práce a dodávky PSV

-117 926,24

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-69 570,95
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	-18 669,89

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-14 842,72

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	-11 417,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, méněpráce

Objekt:

**6 - ELEKTROINSTALACE - 6 - ELEKTROINSTALACE NN**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-132 768,96**

D PSV Práce a dodávky PSV -117 926,24

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize -22 835,00

6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 3 milionu Kč ( vč. dílčích revizí )	kus	-1,000	22 834,96	-22 835,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém -6 850,40

15	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	-20,000	342,52	-6 850,40
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -69 570,95

70	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	-154,000	137,01	-21 099,54
71	M	345551240R	zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá	kus	-118,000	124,34	-14 672,12
72	M	345551249R	zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá s přepětovou ochranou typu "D"	kus	-36,000	856,31	-30 827,16
74	K	747161340	Montáž rámečku	kus	-35,000	12,10	-423,50
77	M	10.038.863R	Rámeček trojnásobný bílý	ks	-9,000	58,57	-527,13
78	M	10.038.864R	Rámeček pětínásobný bílý na výšku	ks	-26,000	77,75	-2 021,50

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla -18 669,89

85	M	34814435R4	C - Svítidlo LED 38W, 3850 lm, IP40, vestavné do podhledu 600x600mm	kus	-17,000	1 011,59	-17 197,03
87	M	34814435R6	D - Svítidlo LED 24W, 2900 lm, IP40, přisazené	kus	-2,000	736,43	-1 472,86

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -14 842,72

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -11 417,48

54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	-1,000	11 417,48	-11 417,48
----	---	-----------	---	--------	--------	-----------	------------

D VRN9 Ostatní náklady -3 425,24

111	M	340520551R	Materiál pro úpravy v napojovacím bodě ( 4x jistič 3/32A, 1x jistič 3/25A vodiče, úpravy rozvaděče, .... )	soubor	-1,000	3 425,24	-3 425,24
-----	---	------------	--	--------	--------	----------	-----------

## Změnový list č. 1 - stavební úpravy, méněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV -278 348,69**

**61 Úprava povrchů vnitřních - stěny a sloupů -19 577,68**

Součet 132,183

612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-91,775	58,23	-5 344,06
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	-91,775	146,14	-13 412,00
612131121.1	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-14,110	58,23	-821,63

**Úprava povrchů vnitřních - schodišťový**

**61.. prostor -37 653,65**

612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-313,229	84,49	-26 464,72
611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-105,377	106,18	-11 188,93

**64 Osazování výplní otvorů -5 157,28**

642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	-1,000	3 852,26	-3 852,26
55331215.R01	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 L/P požární EW 30 - ozn. 17/L,P</i>	kus	-1,000	1 305,02	-1 305,02

**96 Bourání a demontáže konstrukcí -1 262,91**

962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-13,326	94,77	-1 262,91
-----------	---	----	---------	-------	-----------

**3 Svislé a kompletní konstrukce -98 608,05**

311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	-1,600	1 241,08	-1 985,73
342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-13,158	824,34	-10 846,67
342244211.1	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-66,224	1 027,57	-68 049,80
342291121.1	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-66,400	126,73	-8 414,87
317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,198	43 976,71	-8 707,39
346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-0,660	914,54	-603,60

**763 Konstrukce suché výstavby -116 089,13**

763111314.R02	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x H2 12,5 zvuková izolace tl. 70 mm Rw 50 DB	m2	-18,565	932,81	-17 317,62
763111361.R01	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x A 12,5 zvuková izolace tl. 90 mm Rw 50 dB	m2	-62,308	1 112,06	-69 290,23
763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	-10,902	1 406,63	-15 335,08
63150900.R01	<i>akustická minerální izolace z kamenných vláken v deskách tl 90mm</i>	m2	-48,780	290,00	-14 146,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV -488 685,61**

**713 Izolace tepelné -113 101,15**

713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-225,005	21,69	-4 880,36
28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	-229,505	471,54	-108 220,79

**762 Konstrukce tesařské -15 269,97**

762511163	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-22,440	646,23	-14 501,40
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-22,440	34,25	-768,57

**SDK příčky se souvislým světlíkem -**

**7633 ZMĚNA 6/2018 -87 790,18**

14550266.R02	profil dutý uzavřený (jäckl) ocelový čtvercový svařovaný 100x100x3mm (9,41 kg/m)	t	-3,207	27 374,55	-87 790,18
--------------	--	---	--------	-----------	------------

**766 Konstrukce truhlářské -129 390,93**

766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-6,000	715,88	-4 295,28
61161716.R01	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197cm dekor dub šedý - ozn. 10/L,P	kus	-1,000	3 425,24	-3 425,24
61162404.R01	dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 70x197cm dekor dub šedý - ozn. 14/L,P	kus	-2,000	5 652,79	-11 305,58
61161721.R01	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197cm dekor dub šedý - ozn. 11/L,P	kus	-1,000	3 425,24	-3 425,24
61161721.R02	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197cm dekor dub šedý, s nerezovým madlem - ozn. 15/L,P	kus	-4,000	3 687,85	-14 751,40
766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	-1,000	1 749,16	-1 749,16
61182258.R06	zárubeň obložková protipožární EI 30 pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm dekor dub šedý	kus	-1,000	5 766,97	-5 766,97
766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,000	1 368,96	-1 368,96
61162407.R03	dveře vnitřní hladké protipožární EI-C 30DP3 dýhované částečně prosklené 1křídlové 90x197cm dekor dub šedý - ozn. 18/L,P	kus	-1,000	5 665,35	-5 665,35
54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L	kus	-2,000	167,84	-335,68
54914620	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	-2,000	817,49	-1 634,98
766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	-1,000	194,10	-194,10
54917265.R01.1	samozavírač pro jednokřídlové dveře	kus	-1,000	4 336,36	-4 336,36
766660722.R01	Montáž panikového kování	kus	-1,000	226,07	-226,07
54914600.R04.1	panikové kování	kus	-1,000	6 724,90	-6 724,90
766660521	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	-3,000	3 510,88	-10 532,64
61162410.R01	dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 90x197cm + nadsvětlík v. 51 cm dekor dub šedý - ozn. 16/L,P	kus	-3,000	12 039,73	-36 119,19
61182258.R05	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, s nadsvětlíkem v. 51 cm, dekor dub šedý	kus	-3,000	5 844,61	-17 533,83

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**776 Podlahy povlakové**
**-22 527,86**

776111311		Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-22,440	12,56	-281,85
776121411		Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	-22,440	165,55	-3 714,94
776221111		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-22,440	165,55	-3 714,94
28411013		<i>PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 11 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1</i>	m2	-24,684	399,61	-9 863,97
776421111		Montáž obvodových lišt lepením	m	-37,780	98,19	-3 709,62
69751220.R01		<i>lišta ukončovací podlahová (soklík) včetně rohů a ukončení - upřesnit dle skutečnosti</i>	m	-38,536	19,41	-747,98
776421312		Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	-1,700	130,16	-221,27
55343125		<i>profil přechodový Al vrtaný 30 mm leštěná mosaz</i>	m	-1,870	146,14	-273,28

**Podlahy lité - odpočet epoxidových stěrek a**
**777 nátěrů v suterénu**
**-120 605,52**

777111123		Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	-25,053	54,80	-1 372,90
777131103		Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	-36,977	260,32	-9 625,85
777131105		Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	-11,500	305,99	-3 518,89
777131211		Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem	m2	-25,053	251,18	-6 292,81
777511105		Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	-48,477	1 066,39	-51 695,39
777511125		Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	-25,053	1 292,46	-32 380,00
777911111		Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-50,930	125,59	-6 396,30
777911113		Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-23,480	349,37	-8 203,21
998777203		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	-1,000	1 120,17	-1 120,17

**Celkem**
**-767 034,30**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 191204  
Stavba: Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,méněpráce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
statutární město Děčín

Zhotovitel:  
STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-167 800,44</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-167 800,44</b>		<b>-35 238,09</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-203 038,53</b>
-------------------	----------	------------	--	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 191204

**Stavba:** Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,méněpráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-167 800,44</b>	<b>-203 038,53</b>
<b>2. Rozpočet</b>	<b>2. Rozpočet - standard na šířku</b>	-167 800,44	-203 038,53



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,méněpráce

Objekt:

## 2. Rozpočet - 2. Rozpočet - standard na šířku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Děčín

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25429949

CZ25429949

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-167 800,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-167 800,44	21,00%	-35 238,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-203 038,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,méněpráce

Objekt:

**2. Rozpočet - 2. Rozpočet - standard na šířku**

Místo:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-167 800,44**

PSV - Práce a dodávky PSV

-167 800,44

---

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-167 800,44

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře, méněpráce

Objekt:

**2. Rozpočet - 2. Rozpočet - standard na šířku**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-167 800,44**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-167 800,44

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-167 800,44

38	K	735152479	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	-13,000	9 065,48	-117 851,24
52	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	-1,000	10 220,93	-10 220,93
40	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	-3,000	10 220,93	-30 662,79
51	K	735152679	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3994 W	kus	-1,000	9 065,48	-9 065,48

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 192404  
Stavba: Změnový list č. 1 - doplnění stropů pater u výtahové šachty, vícepráce

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
statutární město Děčín

Zhotovitel:  
STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>387 682,48</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>387 682,48</b>		<b>81 413,32</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>469 095,80</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 192404

**Stavba:** Změnový list č. 1 - doplnění stropů pater u výtahové šachty, vícepráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>387 682,48</b>	<b>469 095,80</b>
<b>192404</b>	<b>Změnový list č. 1 - doplnění stropů pater u výtahové šachty, vícepráce</b>	387 682,48	469 095,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.1 - doplnění stropů pater u výtahové šachty,vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Děčín

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**387 682,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 682,48	21,00%	81 413,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**469 095,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Změnový list č.1 - doplnění stropů pater u výtahové šachty,vícepráce**

Místo:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**387 682,48**

HSV - Práce a dodávky HSV	320 984,33
951 - Ostatní konstrukce a práce	3 491,14
94 - Lešení a stavební výtahy	9 068,99
9.6.1 - Bourání kce u doplnění stropů	16 152,75
997 - Přesun sutě	30 131,27
998 - Přesun hmot	15 254,90
4.1.1 - Doplnění stáv. stropu přízemí a patrech u výtah. šachty	111 410,32
7.1. - Podlaha dle doplnění stropu	78 114,33
61. - Úprava povrchů vnitřních - stropy	57 360,63
PSV - Práce a dodávky PSV	26 737,15
784 - Dokončovací práce - malby	26 737,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 961,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.1 - doplnění stropů pater u výtahové šachty,vícepráce

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV							320 984,33	
D 951 Ostatní konstrukce a práce							3 491,14	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,770	85,63	3 491,14	
	VV		po doplnění stropů v dotčených místnostech					
	VV		3*4,530*3		40,770			
	VV		Součet		40,770			
D 94 Lešení a stavební výtahy							9 068,99	
2	K	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	27,180	226,83	6 165,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro podepření stropů přízemí a pater					
	VV		3*4,530*2		27,180			
	VV		Součet		27,180			
3	K	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	27,180	54,34	1 476,96	CS ÚRS 2019 01
4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	10,940	40,59	444,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro strop v přízemí a patrech					
	VV		1*(3,935*1,1)		4,329			
	VV		1*(3,11*1,1)		3,421			
	VV		1*(2,9*1,1)		3,190			
	VV		Součet		10,940			
5	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 10,940* 60"cca 2 měsíce"	m2	656,400	1,09	715,48	CS ÚRS 2019 01
	VV				656,400			
6	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	10,940	24,43	267,26	CS ÚRS 2019 01
D 9.6.1 Bourání kce u doplnění stropů							16 152,75	
7	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	40,770	69,12	2 818,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		zbytek místností u výtahové šachty v přízemí a patrech					
	VV		3*(4,530*3)		40,770			
8	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	39,150	58,23	2 279,70	
	VV		"BUDE UPŘESNĚNO PO ROZKRYTÍ"					
	VV		3*(4,35*3)		39,150			
	VV		Součet		39,150			
8	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	39,150	23,98	938,82	
	VV		"BUDE UPŘESNĚNO PO ROZKRYTÍ"					
	VV		39,150		39,150			
	VV		Součet		39,150			
10	K	762811924	Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	19,590	82,21	1 610,49	
	VV		"ZÁKLOP A PODBÍJENÍ"					
	VV		3*(1*2)		6,000			
	VV		3*4,53		13,590			
	VV		Součet		19,590			
11	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	28,980	54,80	1 588,10	
	VV		"BUDE UPŘESNĚNO PO ROZKRYTÍ"					
	VV		3*(2*4,83)		28,980			
	VV		Součet		28,980			
12	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou	m2	20,098	39,96	803,12	
	VV		"BUDE UPŘESNĚNO PO ROZKRYTÍ"					
	VV		1,59*(1,87+0,15+0,065+1,18+0,065)		5,295			
	VV		1,59*4,69		7,457			
	VV		1,59*(2,19+2,43)		7,346			
	VV		Mezisoučet 1.patru až 3.patru - výtahová šachta - viz výkres bourání		20,098			
	VV		Součet		20,098			
13	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	3,624	518,35	1 878,50	
	VV		"BUDE UPŘESNĚNO PO ROZKRYTÍ"					
	VV		2*(1*4,53*0,4)		3,624			
	VV		Součet		3,624			
14	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	40,770	103,90	4 236,00	
	VV		odstranění omítky z dotčených stropů pro doplnění					
	VV		3*(4,530*3)		40,770			
	VV		Součet		40,770			
D 997 Přesun sutě							30 131,27	
15	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	11,975	1 571,05	18 813,32	
	VV				11,975			
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,975	266,03	3 185,71	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	167,650	11,42	1 914,56	





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"KARI 100x100x6"					
			3*(4,530*1*0,00444)		0,060			
			Součet		0,060			
44	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,181	3 127,99	566,17	CS ÚRS 2019 01
			1*4,530*0,04" skladba z keramzitu o tl. 40mm"		0,181			
45	K	411354121	Ztracené bednění stropních podhledů rovných ze štěpkocementových desek tl 25 mm	m2	27,950	466,54	13 039,79	CS ÚRS 2019 01
			6 x překližka tl. 25 mm + bednicí překližka pod trám					
			120x200mm					
			3*(2*(1*4,530))		27,180			
			0,17*4,530		0,770			
			Součet		27,950			
46	K	7628950,3	Spojovací prostředky pro montáž - vruty	m3	10,872	141,98	1 543,61	
			3 x rastr 30x30cm - pro přízemí a patra					
			(3*1,2)*1,51*2		10,872			
			Součet		10,872			
47	K	763792100.1	Montáž lišt a latí průřezové plochy do 25 cm2	m	32,130	8,75	281,14	
			3*(1,0*9,2)" pro stropy přízemí a patra"		27,600			
			4,53" lat' pro stropy v patrech 60x60mm"		4,530			
			Součet		32,130			
48	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,078	7 832,39	610,93	CS ÚRS 2019 01
49	K	7631000.2	profilování latí 40x60mm	ks	54,000	110,00	5 940,00	
			18*3		54,000			
50	K	7628950.1	Spojovací prostředky pro montáž	m3	0,140	141,98	19,88	
			0,078*1,8		0,140			
			Součet		0,140			
51	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2019 01
<b>D 7.1. Podlaha dle doplnění stropu</b>							<b>78 114,33</b>	
52	K	762511100.1	Podlahové kce podkladové z MDF desek tl 10 mm na sraz lepených	m2	40,770	525,36	21 418,93	
			3*(3*4,530)" pro celé místnosti"		40,770			
53	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	40,770	12,56	512,07	
			40,77		40,770			
			Součet		40,770			
54	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	40,770	165,55	6 749,47	
55	M	28411013	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 11 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	44,847	399,61	17 921,31	
			40,770*1,1		44,847			
56	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	163,080	133,58	21 784,23	
			3*(2*3*4,53*2)		163,080			
			Součet		163,080			
57	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30 x 30 mm	m	166,342	30,83	5 128,32	
			163,080*1,02		166,342			
58	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	4 600,00	4 600,00	
<b>D 61. Úprava povrchů vnitřních - stropy</b>							<b>57 360,63</b>	
59	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,590	1 576,71	21 427,49	CS ÚRS 2019 01
			3*(1,*4,530)" pro stropy přízemí a patra		13,590			
			Součet		13,590			
60	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	13,590	81,27	1 104,46	CS ÚRS 2019 01
			13,590		13,590			
61	K	763131715	SDK podhled akrylátová spára	m	27,180	242,59	6 593,60	CS ÚRS 2019 01
			13,590*2		27,180			
62	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	20,188	24,35	491,58	
			20,188		20,188			
			Součet		20,188			
63	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,770	248,90	10 147,65	CS ÚRS 2019 01
			3*(4,530*3)" pro stropy přízemí a patra"		40,770			
			Součet		40,770			
64	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	40,770	73,07	2 979,06	
			40,770		40,770			
65	K	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	40,770	179,25	7 308,02	
			40,770		40,770			
66	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	40,770	162,13	6 610,04	
			40,770		40,770			
67	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	3,864	180,83	698,73	CS ÚRS 2019 01
			4*0,2*4,830		3,864			
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>26 737,15</b>	
<b>D 784 Dokončovací práce - malby</b>							<b>26 737,15</b>	
68	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,557	5,14	881,80	
			nově uvažováno vymalování celých místností					
			3*(2*(3,93*4,53))		106,817			
			3*(2*(3,93*3))		70,740			
			-6		-6,000			
			Součet		171,557			
69	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,557	35,39	6 071,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,557	30,83	5 289,10	
71	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,557	25,12	4 309,51	
72	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,557	59,37	10 185,34	
D		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>39 961,00</b>	
73	K	HZS1300	Hodinová zúčtovací sazba pro nepředvídatelné a vyžádné práce realizací doplněním stropů	hod	100,000	399,61	39 961,00	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 192304  
Stavba: Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
statutární město Děčín

Zhotovitel:  
STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 244 479,33</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 244 479,33</b>		<b>261 340,66</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 505 819,99</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 192304

**Stavba:** Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 244 479,33**

**1 505 819,99**

<b>5 - ELEKTRO - SLABOP</b>	<b>5 - ELEKTRO - SLABOPROUD</b>	549 236,74	664 576,46
<b>6 - ELEKTRO INSTALA CE</b>	<b>6 - ELEKTROINSTALACE NN</b>	695 242,59	841 243,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

Objekt:

## 5 - ELEKTRO - SLABOP - 5 - ELEKTRO - SLABOPROUD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Děčín

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**549 236,74**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
549 236,74  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
115 339,72  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**664 576,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

Objekt:

**5 - ELEKTRO - SLABOP - 5 - ELEKTRO - SLABOPROUD**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**549 236,74**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**529 826,50**

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	10 846,15
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	44 042,20
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	270 753,96
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	125 508,45
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	78 675,74

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**19 410,24**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 418,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 137,87
VRN9 - Ostatní náklady	2 854,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

Objekt:

**5 - ELEKTRO - SLABOP - 5 - ELEKTRO - SLABOPROUD**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**549 236,74**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				529 826,50
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				10 846,15
1	K	740991200	Měření paprsku	kus	95,000	114,17	10 846,15
D		742	Elektromontáže - rozvodný systém				44 042,20
2	K	Pol1	Montáž a zapojení 4ks vyvazovací panel, 4ks Patch panel cat.6, 24 portů	ks	4,000	2 156,00	8 624,00
3	M	Pol2	navýšení o 4ks vyvazovací panel, 4ks Patch panel cat.6, 24 portů	ks	4,000	5 348,75	21 395,00
4	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	40,000	350,58	14 023,20
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				270 753,96
5	K	Pol3	Montáž parapetní kanál DLP 150x65 (10433)	m	194,000	169,40	32 863,60
6	M	Pol4	parapetní kanál DLP 150x65 (10433)	m	194,000	363,33	70 486,02
7	M	Pol5	hmoždinka se zatlučovací hřebem HN 6x80mm	ks	776,000	3,52	2 731,52
8	M	Pol6	kabelová spona pro DLP (10681)	ks	776,000	13,53	10 499,28
9	K	Pol7	Oddělovací přepážka hloubka 65mm (10473) montáž	m	194,000	27,50	5 335,00
10	M	Pol8	Oddělovací přepážka hloubka 65mm (10473)	m	194,000	102,19	19 824,86
11	K	Pol9	Stínící přepážka (SP10473) montáž	m	194,000	14,30	2 774,20
12	M	Pol10	Stínící přepážka (SP10473)	m	194,000	104,06	20 187,64
13	K	Pol11	Ohebný kryt š.65 (10521) montáž	m	388,000	13,75	5 335,00
14	M	Pol12	Ohebný kryt š.65 (10521)	m	388,000	66,55	25 821,40
15	K	Pol13	parapetní kanál- roh vnější (10636) montáž	ks	42,000	137,50	5 775,00
16	M	Pol14	parapetní kanál- roh vnější (10636)	ks	42,000	280,50	11 781,00
17	K	Pol15	parapetní kanál- roh vnitřní (10607) montáž	ks	48,000	137,50	6 600,00
18	M	Pol16	parapetní kanál- roh vnitřní (10607)	ks	48,000	217,80	10 454,40
19	K	Pol17	parapetní kanál- plochý roh 10790 montáž	ks	6,000	137,50	825,00
20	M	Pol18	parapetní kanál- plochý roh 10790	ks	6,000	687,06	4 122,36
21	K	Pol19	parapetní kanál- T-kus odbočka lišty 10738 montáž	ks	25,000	137,50	3 437,50
22	M	Pol20	parapetní kanál- T-kus odbočka lišty 10738	ks	25,000	355,30	8 882,50
23	K	Pol21	drátožlab včetně konzolí a kotev montáž	m	36,000	385,00	13 860,00
24	M	Pol22	drátožlab včetně konzolí a kotev	m	36,000	254,38	9 157,68
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				125 508,45
25	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	4 385,000	18,27	80 113,95
26	M	341110300	kabel sdělovací UTP cat 6	m	3 975,000	11,42	45 394,50
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				78 675,74
31	K	Pol23	Montáž zásuvka RJ45 cat.6 UTP 1M 76581	kus	136,000	140,91	19 163,76
32	M	Pol24	Zásuvka jednonásobná RJ45 cat.6 UTP 1M 76581	kus	136,000	328,27	44 644,72
33	K	Pol25	Montáž rámeček MOSAIC	kus	36,000	128,34	4 620,24
34	M	Pol26	Rámeček MOSAIC 10952 2M DLP KR.65	kus	13,000	42,01	546,13
35	M	Pol27	Rámeček MOSAIC 10954 4M DLP KR.65	kus	14,000	69,39	971,46
36	M	Pol28	Rámeček MOSAIC 10956 6M DLP KR.65	kus	9,000	97,33	875,97
37	K	74716210R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	7 853,46	7 853,46
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 410,24
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 418,00
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	11 418,00	11 418,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN7 Provozní vlivy							5 137,87
39	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	5 137,87	5 137,87
D VRN9 Ostatní náklady							2 854,37
40	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	2 854,37	2 854,37

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

Objekt:

## 6 - ELEKTROINSTALACE - 6 - ELEKTROINSTALACE NN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**695 242,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 242,59	21,00%	146 000,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**841 243,53**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

Objekt:

**6 - ELEKTROINSTALACE - 6 - ELEKTROINSTALACE NN**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**695 242,59**

### PSV - Práce a dodávky PSV

633 100,05

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	45 670,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	127 640,04
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	44 662,96
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	113 973,45
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	7 265,90
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	102 298,46
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	191 589,24

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 142,54

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 968,98
VRN7 - Provozní vlivy	22 834,96
VRN9 - Ostatní náklady	7 338,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace, vícepráce

Objekt:

**6 - ELEKTROINSTALACE - 6 - ELEKTROINSTALACE NN**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**695 242,59**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				633 100,05
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				45 670,00
1	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 3 milionu Kč ( RE +RH )	kus	1,000	45 670,00	45 670,00
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				127 640,04
2	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	2,000	913,40	1 826,80
3	M	Pol29	Tlačítko TOTAL STOP ve skřínce	ks	1,000	983,40	983,40
4	K	Pol30	Montáž elektroměrový rozvaděč RE nepřímé měření 3x125A, kompaktní pilíř	ks	1,000	3 465,00	3 465,00
5	M	Pol31	Rozvaděč RE elektroměrový rozvaděč, nepřímé měření 3x125A, kompaktní pilíř	ks	1,000	52 720,25	52 720,25
6	K	Pol32	Montáž rozvaděč RH	ks	1,000	3 080,00	3 080,00
7	M	Pol33	Rozvaděč RH	ks	1,000	47 753,55	47 753,55
8	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	52,000	342,52	17 811,04
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				44 662,96
9	K	Pol34	Montáž a zapojení rozvodka IP44	kus	18,000	192,50	3 465,00
10	M	Pol35	Rozvodka IP44	kus	18,000	200,75	3 613,50
11	K	Pol21	drátožlab včetně konzolí a kotev montáž	m	42,000	385,00	16 170,00
12	M	Pol22	drátožlab včetně konzolí a kotev	m	42,000	254,38	10 683,96
13	K	Pol36	Rošt R I kabelový 200mm-délka 3m S pozink. montáž	m	9,000	385,00	3 465,00
14	M	Pol37	Rošt R I kabelový 200mm-délka 3m S pozink.	m	9,000	599,50	5 395,50
15	M	Pol38	příchytka kabelová SONAP pozink.	m	40,000	46,75	1 870,00
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				113 973,45
16	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	15,000	22,83	342,45
17	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-U 6 mm2	m	15,000	16,28	244,20
18	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	60,000	28,54	1 712,40
19	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	40,000	28,32	1 132,80
20	M	341408279	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2	m	20,000	44,76	895,20
21	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	1 040,000	32,54	33 841,60
22	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	40,000	13,36	534,40
23	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	540,000	32,54	17 571,60
24	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	540,000	21,46	11 588,40
25	K	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn	m	80,000	34,25	2 740,00
26	M	Pol39	CYKY-J 4B/5Cx10mm2	m	40,000	134,75	5 390,00
27	M	Pol40	kabel silový s Cu jádrem 1-CHK-R 2x1,5 mm2	m	40,000	24,48	979,20
28	K	Pol41	Montáž kabel Cu/Al do 150	m	40,000	93,17	3 726,80
29	M	Pol42	CYKY 3Bx95+70mm2 / resp AYKY 3Bx150+70mm2	m	40,000	831,86	33 274,40
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				7 265,90
30	K	746211440	Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x150mm2	kus	4,000	385,00	1 540,00
31	M	21060624	Koncovka GPH SKK 124/60	ks	4,000	247,50	990,00
32	K	746211440.1	Ukončení vodič izolovaný do 150mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	96,25	1 540,00
33	M	21060624.1	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	54,000	17,35	936,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000	29,72	1 069,92
35	K	746211142	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	54,000	22,02	1 189,08

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 102 298,46

42	K	7471613151.1	Připojovací krabice do podlahy / na stůl do pozic - sestava	kus	2,000	1 712,62	3 425,24
43	M	345518484R.1	Připojovací krabice do podlahy / na stůl do pozic - sestava	ks	2,000	5 708,74	11 417,48
44	K	Pol43	Montáž zásuvka LEGRAND	kus	163,000	125,97	20 533,11
45	M	Pol44	Zásuvka MOSAIC 78701 230V/16A bílá	ks	127,000	112,75	14 319,25
46	M	Pol45	Zásuvka MOSAIC 78701 230V/16A bílá s přepětovou ochranou	ks	36,000	858,20	30 895,20
47	K	Pol25	Montáž rámeček MOSAIC	kus	49,000	128,34	6 288,66
48	M	Pol47	Rámeček MOSAIC 10954 4M DLP KR.65	ks	16,000	69,39	1 110,24
49	M	Pol48	Rámeček MOSAIC 10956 6M DLP KR.65	ks	3,000	97,33	291,99
50	M	Pol49	Rámeček MOSAIC 10958 8M DLP KR.65	ks	30,000	110,81	3 324,30
51	K	Pol50	Připojení vnitřních klimatednotek	kus	20,000	192,50	3 850,00
52	K	74716210R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	6 842,99	6 842,99

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 191 589,24

53	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	117,000	342,52	40 074,84
56	M	34814435R11	H - Svítidlo LED 36W, 5070 lm, IP43, přisazené, pr.600 mm, kryt opál	kus	19,000	6 195,12	117 707,28
57	M	34814435R14	J - Svítidlo LED 39W, 4900 lm, IP20, svěšené (do 3,0 m), mikroprizmatický kryt	kus	8,000	3 390,99	27 127,92
58	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	3,000	342,52	1 027,56
59	M	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	3,000	1 883,88	5 651,64

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 142,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 968,98

60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	22 835,00	22 835,00
61	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozváděče	soubor	1,000	9 133,98	9 133,98

D VRN7 Provozní vlivy 22 834,96

62	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	22 834,96	22 834,96
----	---	-----------	-----------------------	--------	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 7 338,60

64	K	092105100	Demontáže stávající elektroinstalace (stávající přívod + RE)	hod	16,000	228,35	3 653,60
65	K	Pol51	Zemní práce pro novou přípojku a elektroměrový rozvaděč	soubor	1,000	3 685,00	3 685,00

## Změnový list č. 1 - stavební úpravy přízemí a pater, vícepráce

Objekt: Budova A6

Objednatel : statutární město Děčín

Zhotovitel : STRABAG Rail a.s.

Místo: Děčín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 669 047,73</b>
<b>13</b>		<b>Zemní práce - hloubené vykopávky</b>				<b>10 386,35</b>
1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 5,76*0,53+ (0,6*0,9)" i pro základy pod klima jed. a rozv." Mezisoučet suterén - pro zep. plochu klim.jednotky a hl. rozvaděče Součet	m3	4,553	2 281,21	10 386,35
<b>16</b>		<b>Zemní práce - přemístění výkopku</b>				<b>11 531,41</b>
2	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 4,53 0,6*0,2*(4,53) Mezisoučet suterén - pro zpev. plochu Součet	m3	5,074	1 033,28	5 242,86
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,074	103,90	527,19
4	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 5,074*2	m3	10,148	219,22	2 224,64
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,074	287,72	1 459,89
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 5,074*5	m3	25,370	21,69	550,28
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 5,074*1,7	t	8,626	176,97	1 526,54
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>7 239,00</b>
8	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 1*0,05*2,1 24*1,5*0,05 dobetonování parapetů tl 5cm pod nově osazená okna - suterén a v patře	m3	1,905	3 800,00	7 239,00
<b>41</b>		<b>Stropy a úprava stropní kce</b>				<b>85 480,88</b>
9	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce 0,45*0,8"podepření kce prozradění otvoru ve stropě - 1.NP."	m2	0,360	650,00	234,00
10	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,360	150,00	54,00
11	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	93,916	248,90	23 375,69
12	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	73,728	296,85	21 886,16
13	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně oprava stropu 1.NP a žeber, po doplnění prasklin, výtluků a otvorů v celé ploše 44,633+18,025+11,07 Součet	m2	73,728	65,00	4 792,32
14	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů 73,728/2 z 50% celkové opravy stropu 1.NP + žeber Součet	m2	36,864	179,25	6 607,87
15	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	36,864	263,44	9 711,45
16	611135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	36,864	60,08	2 214,79
17	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 73,728+20,188"oprava stropu v 1.NP a části stropu v přízemí Součet	m2	93,916	162,13	15 226,60
18	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2 po doplnění podhledů u stropu 5,15+3,5 4,25+4,15+4,15"u stropu schodišti ve 3.NP." Součet	m	21,200	65,00	1 378,00
<b>5</b>		<b>Zpevněná plocha pro klim. jednotku a hlavní rozvaděč</b>				<b>35 613,44</b>
19	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 0,8*1,5*0,6" klimatizační jednotka" 0,8*0,6*0,6"hl. rozvaděč"	m3	1,008	3 055,14	3 079,58

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Součet		1,008		
20	275351121	Zřízení bednění základových patek (0,6*0,8)*2 (1,2*0,8)*2 Součet	m2	2,880 0,960 1,920 2,880	320,75	923,76
21	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,880	48,04	138,36
22	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 5,76 Součet	m2	5,760 5,760	5,20	29,95
23	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 5,76*0,8 Součet	m3	4,608 4,608 4,608	3 809,63	17 554,78
24	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 5,76	m2	5,760 5,760	94,78	545,93
25	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	5,760	267,61	1 541,43
26	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	5,760	477,99	2 753,22
27	59246000	dlažba plošná betonová hladká 400x400x40mm	m2	5,760	405,90	2 337,98
28	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou 2,4+1,4+1,4+2,4+1,2	m	8,800	174,34	1 534,19
29	592175120	obrubník parkový betonový přírodním 50x5x20 cm 18*1,01	kus	18,180 18,180	49,50	899,91
30	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 8,8*0,2*0,25	m3	0,440 0,440	3 536,47	1 556,05
31	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,490	155,42	2 718,30
<b>61 Úprava povrchů vnitřních - stěny a sloupů</b>						<b>281 156,35</b>
32	27931000.1	Provázání železobetonové zeď z betonu prostého tř. C 25/30 - vytlití kapsy 150x350x150mm 2*(0,150*0,150*0,300)" pod podlahou a nad stropem přízemí u výtahové šachty" Součet	m3	0,014 0,014	3 800,00	53,20
33	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou 5,221" zazdívký po rozvaděčů" 5,760"otvory" 11,768"přizdívký" 109,434"rýhy" Součet	m2	132,183 5,221 5,760 11,768 109,434 132,183	300,28	39 691,91
34	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	157,656	46,96	7 403,53
38	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 132,183"zazdívký a přizdívký" 25,473" předstěna v suterénu" 24,466" dozdívký u nových oken v suterénu" 2*2,31" pro příčku v m.č. 102" 0,3"přizdívký pro rozvaděč v 1. patře" 5,19" dozdívký v 2. patře mezi soc. a chodbou" 5,491" příčka ve 3. patře v m.č. 305" Součet	m2	132,183 25,473 24,466 4,620 0,300 5,190 5,491 197,723	206,00	40 730,94
39	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 182,122+4,62+0,3+5,19+5,491 Součet	m2	197,723 197,723 197,723	112,19	22 182,54
40	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 182,122+4,62+0,3+5,19+5,491 Součet	m2	197,723 197,723 197,723	325,00	64 259,98
41	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně 3,456" sloup u štítové stěny 1. patro - tři strany" 8,0275" 5ks sloupý - 2.NP" 33,151" 4ks sloupý - přízemí" Součet	m2	44,635 3,456 8,028 33,151 44,635	65,00	2 901,28
42	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 44,635 Součet	m2	44,635 44,635 44,635	267,17	11 925,13
43	613181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů 44,635 Součet	m2	44,635 44,635 44,635	207,80	9 275,15
44	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně 44,635 Součet	m2	44,635 44,635 44,635	207,29	9 252,39
45	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 17,160*2" pro rovinnost dvou sloupů v 2.NP" Součet	m2	34,320 34,320	65,94	2 263,06
46	619999041.R01	Montáž lišt rohových, stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu pro sloupý v přízemí - 4ks	m	113,700	65,08	7 399,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4*(4*3,11) pro sloupy v 1. patře		49,760		
		4*(4*3,635) pro roh v m.č. 202		58,160		
		2*2,890		5,780		
		Součet		113,700		
47	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	113,700	25,12	2 856,14
		107,920 pro sloupy v přízemí a 1. patře - 4ks		107,920		
		2*2,890		5,780		
		Součet		113,700		
48	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	13,780	85,00	1 171,30
		v zadní části objektu u vnější rohové stěny na výšku celého objektu				
49	55343014	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm	m	13,780	399,00	5 498,22
50	783822000.1	Vyrovnánípodkladu před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	65,720	150,00	9 858,00
		sloupy v přízemí		33,151		
		33,151		33,151		
		sloupy v 1. patře		32,569		
		32,569		32,569		
51	9399000R	Broušení štukové omítky na plochách rovinných	m2	25,473	793,00	20 200,09
		25,473" předstěna v suterénu"		25,473		
52	612120001	Vyplnění spár mezi deskami CETRIS akrylátovým tmelem	m	54,592	250,00	13 648,00
		(5,59+0,125+5,240)/0,60*2,99		54,592		
		předstěna v suterénu				
53	783826315	Mikroarmovací silikónový nátěr omítek	m2	32,572	325,00	10 585,90
		pro 4ks sloupů v 1. patře		32,572		
		32,572		32,572		
<b>61..</b>		<b>Uprava povrchů vnitřních - schodišťový prostor</b>				<b>138 872,99</b>
54	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	5,665	77,64	439,83
		5,665		5,665		
		u schodiště ve 3.NP - jedna boční stěna				
55	611181005	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí	m2	5,665	186,10	1 054,26
		5,665		5,665		
56	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,665	170,12	963,73
		5,665		5,665		
		Součet		5,665		
57	611321145.2	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně - oprava 100%	m2	418,606	325,00	136 046,95
		418,606" oprava 100% omítky na schodišti"		418,606		
58	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	5,665	65,00	368,23
		5,665		5,665		
		Součet		5,665		
<b>62</b>		<b>Uprava povrchů vnějších</b>				<b>677,70</b>
61	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,840	280,00	235,20
		0,3*2,8 " po zakrytí dešť. svodu u vstupu do budovy"		0,840		
		Součet		0,840		
62	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,840	58,58	49,21
63	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,840	170,12	142,90
		0,840		0,840		
		Součet		0,840		
64	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	0,840	41,10	34,52
		0,840		0,840		
		Součet		0,840		
65	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	0,840	151,85	127,55
		0,840		0,840		
		Součet		0,840		
66	783896201	Příplatek k cenám termoizolačního nátěru za provedení styku 2 barev	m	5,600	15,00	84,00
		2,8*2		5,600		
67	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu podle stávající fasády	m2	0,840	5,14	4,32
<b>8</b>		<b>Venkovní kanalizace - potrubní spádiště ve venkovní kanalizaci</b>				<b>9 098,95</b>
70	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	4,000	399,30	1 597,20
71	8773151500	Montážní práce pro potrubní spádiště	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
72	28611300	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	1,000	149,71	149,71



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
73	877315251	Montáž samostatného nalepovacího hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	1,000	178,87	178,87
74	28617200	Přesuvné hrdlo kanalizační plastové s hrdlem KG 150	kus	1,000	289,41	289,41
75	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	24,24	96,96
76	892563122.R01	Zemní práce pro potrubí kanalizace spádově v terénu - výkop, podsyp, obsyp, zásyp, úprava terénu	m	4,000	1 297,95	5 191,80
77	99827000	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	kpl	1,000	275,00	275,00
<b>85</b> <b>Výměna dešťových svodů</b>						<b>35 347,87</b>
78	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	32,000	205,70	6 582,40
79	721174026.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-System DN 125	m	32,000	697,51	22 320,35
80	7211740421	Napojení odpadového svodu ve zdivu	ks	2,000	1 210,00	2 420,00
				2,000		
81	7211740431	Napojení na stávající ležatou dešťovou kanalizaci	ks	2,000	429,00	858,00
82	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,000	19,91	637,12
83	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,000	2 530,00	2 530,00
<b>94</b> <b>Lešení a stavební výtahy</b>						<b>137 668,95</b>
84	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m lešení pro fasádu ze dvora u sociálek (1,5*5,4+2,5+4,5+2,5)*13,78 Součet	m2	242,528	45,00	10 913,76
				242,528		
				242,528		
85	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití cca 3 měsíce 242,528*90 Součet	m2	21 827,520	4,00	87 310,08
				21 827,520		
				21 827,520		
86	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	242,528	25,00	6 063,20
87	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 pro zazdívkou porotherm 3,6*1,6 pro zazdívkou ve stropě 1,6*1 Součet	m2	7,360	69,65	512,62
				5,760		
				1,600		
				7,360		
88	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 m	sada	2,000	321,97	643,94
89	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	120,000	38,82	4 658,40
90	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 m	sada	2,000	214,65	429,30
91	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m pro přízdviku výtah. šachty 10,48 Součet	m	10,480	597,13	6 257,92
				10,480		
				10,480		
92	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 10,48*60 "cca 2 měsíc" Součet	m	628,800	26,26	16 512,29
				628,800		
				628,800		
93	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 10,480 Součet	m	10,480	416,74	4 367,44
				10,480		
<b>96</b> <b>Bourání a demontáže konstrukcí</b>						<b>116 563,01</b>
94	766421812	Demontáž obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2 demontáž podhledů 18,77+39,07+8,22+4,339 Součet	m2	70,399	84,49	5 948,01
				70,399		
95	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m 1 demontáž parapetu ve 2.NP - u výtahu	kus	1,000	65,00	65,00
				1,000		
96	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm vybourání příčky mezi m.č. 12 a 13 - suterén vč. obkladu (3,460*2,905) -3,4" odpočet otvoru" 18*(1,370*0,990) zpětné vybourání nové porovedených zazdívek nik Součet	m2	31,064	94,77	2 943,94
				10,051		
				-3,400		
				24,413		
				31,064		
97	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 vybourání zdi mezi m.č. 14 a 13 - tl. 210mm 3,38*3,905*0,210 Součet	m3	2,772	586,86	1 626,78
				2,772		
				2,772		
98	96603291100	Odsekání říms( parapetu ) předsazených do 80 mm 1,08 odsekání stáv. parapetu ve vstupní části	m	1,080	38,00	41,04
				1,080		
99	613111000	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů 41,179" obroušení a očištění sloupů"	m2	41,179	25,00	1 029,48
				44,635		
100	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2 osekání 5 ks sloupů ve 2.NP - 4ks sloupů v přízemí	m2	41,179	380,00	15 648,02

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		8,0275+33,151		41,179		
101	9720500	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00
		pro dešť. svody vnitřní				
102	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	2,104	2 850,00	5 996,40
		pro rozvaděč v suterénu		2,104		
		1,7*0,45*2,75		2,104		
		Součet		2,104		
103	974031100	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 70 mm	m	109,276	210,00	22 947,96
		vysekání rýh pro 3ks dešťové svody				
		od přízemí z vnější strany u schodiště 1 ks				
		1*13,78		13,780		
		ze suterénu 2 ks svody				
		2*16,858		33,716		
		vysekání rýh - ostatní 1.NP+2.NP				
		55,98+3,8+2		61,780		
		Součet		109,276		
104	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů	m2	44,633	30,00	1 338,99
		oprava stropu				
		27,023+17,25+0,36		44,633		
		Součet		44,633		
105	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	44,275	103,90	4 600,17
		oprava žeber stropu				
		4,54*3,8		17,252		
		(2*(0,18*5,075))*6		10,962		
		6*(0,205*5,045)		6,205		
		(2*(0,40*7,70))*1		6,160		
		0,48*7,70		3,696		
		Součet		44,275		
106	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	5,665	40,00	226,60
		5,665		5,665		
		otlučení omítky u schodiště ve 3.NP				
107	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,572	82,21	2 677,74
		otlučení omítek sloupů v 1. patře				
		2*0,470*3,635		3,417		
		2*0,650*3,635		4,726		
		Mezisoučet		8,143		
		4*8,143		32,572		
		Mezisoučet		32,572		
		32,572		32,572		
108	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	32,572	220,00	7 165,84
		pro sloup v 1. patře dle změny dispozice PD				
109	985111200	Odeškání ozubu stěn tl do 150 mm	m2	11,625	1 650,00	19 181,25
		1,5*0,15		0,225		
		5,7*2		11,400		
		odeškání ozubu v výtahové šachty				
		Součet		11,625		
111	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	164,470	140,00	23 025,80
		ve 2. patře v m. č. 202				
		5,5*8,42		46,310		
		schodiště				
		118,16		118,160		
		Součet		164,470		
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>279 472,05</b>
113	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	4,451	1 250,00	5 563,75
		1,54*2,890" dozdivka mezi soc. a chodbou v 2. patře"		4,451		
114	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	115,11	230,22
		2" pro dveře 20/L - PD změna dispozic "		2,000		
		Součet		2,000		
115	59640013	překlad keramický plochý š 145mm dl 2000mm	kus	2,000	310,00	620,00
116	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,599	42 455,90	25 431,08
		nad okna v sut. 36ks dl. 1,6m				
		přepočten - (10,4*1,6)*36				
		599/1000		0,599		
		Součet		0,599		
120	340231025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 4 m2 z cihel Porotherm 11,5 tl 115 mm	m2	5,760	635,76	3 661,98
		přízdivka porotherm v 1. patře				
		1,6*3,6		5,760		
		Součet		5,760		
121	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	2,000	205,80	411,60
		2" pro dveře 25/P - PD změna dispozice"		2,000		
		Mezisoučet suterén - dle výkresu půdorysu suterénu		2,000		
		Součet		2,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
122	342241112	Příčky nebo přízdívky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm přízdívka pro výtahovou šachtu (3,535+3,82)*1,6 Součet	m2	11,768 11,768	3 450,00	40 599,60
123	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm příčka mezi m.č. 12 a 13 1,85*2,905 -1,576 Součet	m2	3,798 5,374 -1,576 3,798	1 027,57	3 902,71
124	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami pro přízdívku výtah. šachty (3,535+3,82)*2 Součet	m	14,710 14,710	126,73	1 864,20
125	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených rýhy 106,276*0,8 niky 24,413 Součet	m2	109,434 85,021 24,413 109,434	710,00	77 698,14
126	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm nadpraží u oken v suterénu 18*(0,15*1,320) ostění 18*(0,07*0,830+0,15*1,36+0,07*4,550)*2) ostění a nadpraží u okna č. 09 v přízemí 2*(0,350*1,15)+(2*0,15)+(1*3,955) 1,1*2,1" platí pro příčku v.m.č. 102" přízdívka pro rozvaděč v 1.patře 2*(0,125*1,2) přízdívka 4ks oken v m.č. 107 v 1. patře 4*0,20*0,95 Součet	m2	32,896 3,564 20,902 5,060 2,310 0,300 0,760 32,896	1 336,99	43 981,62
127	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch zabet. otvoru ve stropě sut. 0,45*0,80*0,25 Součet	m3	0,090 0,090 0,090	8 968,59	807,17
128	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC zazdívká otvorů - rozvaděče 0,73*0,90*0,3 0,38*0,5*0,15 0,85*1,37*0,35 0,7*1*0,2 0,6*3,25*0,45 0,6*1*0,2 Součet	m3	1,772 0,197 0,029 0,408 0,140 0,878 0,120 1,772	4 980,30	8 825,09
129	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů 1ks v patrech/ suterén - 3.NP/ 3,5	m	3,500 3,500	5 800,00	20 300,00
130	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů 3,5	m	3,500 3,500	11 200,00	39 200,00
133	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm příčka pro zavěšení WC ve 3.patře m.č. 305 1,9*2,89 Součet	m2	5,491 5,491	1 027,57	5 642,39
134	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 2*2,89" pro příčku v m.č. 305" Součet	m	5,780 5,780 5,780	126,73	732,50
<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>299 645,79</b>
136	763111314.R02	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x H2 12,5 zvuková izolace tl. 70 mm Rw 50 DB "otvory menší než 2m2 se neodečítají" 2,630*3,635" příčka mezi m.č. 114 a 104 dle PD změny dispozice" Součet	m2	9,560 9,560	932,81	8 917,66
138	763111361.R01.2	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x A 12,5 zvuková izolace tl. 90 mm Rw 50 dB "otvory menší než 2m2 se neodečítají" 1,5*3,915" příčka mezi 121 a 120 - dle změny dispozice" Součet	m2	5,873 5,873 5,873	1 172,58	6 886,56
140	763111434.R01	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 zvuková izolace tl. 90 mm Rw 53 dB 2,905*5,235  (15,890*2,905)+(1,4+2,905)+(3,475+2,905)+(3*(3,4*2,905))-6	m2	118,111 15,208 80,476	1 545,93	182 591,34

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		2,905*3,86*2 Mezisoučet suterén - mezi m.č. 16 až 21 dle PD - změna dispozic Součet		22,427 118,111 118,111		
141	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	118,111	44,39	5 242,95
142	763131581	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 4,25*4,15" u schodišti ve 3.NP." 0,6*4,25" z boku" Součet	m2	20,188 17,638 2,550 20,188	1 097,39	22 154,11
143	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr 20,188	m2	20,188	24,35	491,58
144	763131711	SDK podhled dilatace	m	4,250	178,78	759,82
145	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	4,250	81,27	345,40
146	763111713	SDK příčka ukončení ke zdivu 2*2,99	m	5,980 5,980	239,33	1 431,19
147	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 4*2,99	m	11,960 11,960	49,19	588,31
148	763121712	SDK stěna přesazená zalomení 4*2,99	m	11,960 11,960	138,92	1 661,48
149	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr 25,473	m2	25,473	22,20	565,50
150	763121715	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním 5,59+0,250+0,250+5,240+0,125	m	11,455 11,455	32,74	375,04
151	7633211R001	Cementovláknitá stěna přesazená tl 60 mm CW+UW 75 desky CETRIS 1x12,5 TI 60 mm štitová zeď v suterénu 25,473 cetrís u výtah šachty v přízemí 0,5*3,9 Součet	m2	27,423 25,473 1,950 27,423	1 850,00	50 732,55
153	63152000.1	akustická minerální izolace z kamenných vláken v deskách tl. 100x600x1250 mm	m2	48,780	285,00	13 902,30
154	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>70 360,29</b>
155	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	30,266	1 571,05	47 549,40
156	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 30,594	t	30,594 30,594	266,03	8 138,92
157	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 30,594*14	t	428,316 428,316	11,42	4 891,37
158	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 30,594 Součet	t	30,594 30,594 30,594	319,69	9 780,60
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>149 932,69</b>
159	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 106,590 Součet	t	106,590 106,590 106,590	1 406,63	149 932,69
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>631 113,03</b>
<b>721</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>					<b>5 664,95</b>
162	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 1 "u venkovního schodiště"	kus	1,000	3 079,59	3 079,59
163	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 1 "u venkovního schodiště"	kus	1,000	85,36	85,36
164	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>19 275,04</b>
169	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	16,000	27,63	442,08
170	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	16,000	1 052,06	16 832,96
171	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>99 843,27</b>
172	76666000	Montáž a dodávka vnitřních dveří do bezfalcové zárubně s rozšířeným rámem vč. kování a zámků roz. 2,125 x 2,24 ozn. 19/P pro dveře 19/P v přízemí 1 1 " pro dveře 25/P" Součet	ks	1,000	39 900,00	39 900,00
173	61161716.R0B	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1krídlové 60x197cm dekor dub šedý - ozn. 25/P 1" dveře 25/P - suterén"	kus	1,000	3 425,24	3 425,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Součet		1,000		
174	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 419,19	1 419,19
		"VIZ VYKRES VYPLNÍ OTVORŮ"				
		1 "pro dveře ozn. 10/L,P"		1,000		
175	61182264.R01	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 18-25cm dekor dub šedý - ozn. 10/L,P	kus	1,000	4 308,96	4 308,96
		"VIZ VYKRES VYPLNÍ OTVORŮ"				
		1 "pro dveře ozn. 10/L,P"		1,000		
176	61162407.R02	dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 80x197cm dekor dub šedý - ozn. 12/L,P	kus	1,000	5 665,35	5 665,35
		1		1,000		
177	61161721.R03	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197cm dekor dub šedý, s nerezovým madlem - ozn. 15/L,P	kus	4,000	3 997,00	15 988,00
		1		1,000		
178	61161725.R01	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197cm deko dub šedý - ozn. 13/L,P	kus	1,000	3 425,24	3 425,24
		"VIZ VYKRES VYPLNÍ OTVORŮ"				
		1 "pro dveře ozn. 10/L,P"		1,000		
179	61161725.R03	dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 90x197cm dekor dub šedý - ozn. 13/L,P	kus	2,000	4 930,07	9 860,14
		"VIZ VYKRES VYPLNÍ OTVORŮ"				
		1 "pro dveře ozn. 10/L,P"		1,000		
		"VIZ VYKRES VYPLNÍ OTVORŮ"				
		1 "pro dveře ozn. 18/L,P"		1,000		
180	766660172	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	762,69	5 338,83
		"VIZ VYKRES VYPLNÍ OTVORŮ"				
		1 "pro dveře ozn. 18/L,P"		1,000		
181	766620001	Oprava parapetů dřevěných jednoduchých pevných ztmelením	m2	18,296	110,00	2 012,56
		18ks přízemí		7,830		
		18*1,45*0,3				
		suterén		3,062		
		0,290*8*1,32				
		1.patro		6,864		
		8*0,3*1,320+0,350*8*1,32				
		2.patro		0,540		
		2*0,150*1,8				
		Součet		18,296		
182	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	265,00	265,00
		1"nový v suterénu"		1,000		
183	61144403	parapet plastový vnitřní - komůrkový 45 x 2 x 100 cm	m	1,400	720,00	1 008,00
184	780000.3	Dodávka a montáž obkladu z lamina tl.18mm - bílé, vč. vrtání a hran ABS	m2	0,224	4 900,00	1 097,60
		8ks dle změny výkresu D1.1.9-5 - obložky		0,125		
		0,958*0,130				
		8ks		0,099		
		0,758*0,130				
		Součet		0,224		
185	783122121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50%	m2	18,296	85,00	1 555,16
		pro stávající vnitřní dř. parapety				
186	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	18,296	250,00	4 574,00
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>181 693,94</b>
213	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců 0,4+1+1+0,7+0,7 "I č. 160 výměny"	m	3,800	574,30	2 182,34
				3,800		
214	767995113.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - pro IPE 160 - výměny	kg	165,900	46,75	7 755,83
		pro výměny v prohlubni tech. místnosti suterénu				
		2*(2,75+0,5+2)" výměna pro osazení poklopů GABEX"		10,500		
		10,50*15,8		165,900		
		přepočít				
		165,9		165,900		
215	13010748	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,166	37 386,54	6 206,17
		přepočít kg na t				
		165,9/1000		0,166		
		Součet		0,166		
216	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 kg do 50kg	kg	1 138,827	41,10	46 805,79
		nosná konstrukce pro SDK příčky - dle PD změny dispozic,doplnění				
		4054,47		4 054,470		
		Součet		4 054,470		
217	14550266.R02	profil dutý uzavřený (jákl) ocelový svařovaný 100x6mm	t	4,056	27 374,55	111 031,17
		jákl 100 x 6 " nosná kce pro SDK				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4,6+4,58"skl. příčky v 1. a 2 patře" 20,28" pro SDK v sut." 33,01+18,25+35,5+19,8"pro SDK v přízemí" 32,99+11,79+23,56+41,62"pro SDK v patře" Mezisoučet 245,980*16,493"kg/m" přepočet 4054,47/1000"na t" 4,054		9,180 20,280 106,560 109,960 245,980 4 056,948 4,054		
218	953170000	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	178,56	178,56
219	GBXGabex	Poklop ČTVERCOVÝ POKLOP S RÁMEM, STEEDLECK PC 6AG 450 x 600	kus	1,000	825,00	825,00
220	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	6 709,08	6 709,08

### 773 Podlahy z litého teraca - dle změn investora

302 609,29

221	773200940	Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic 16" stupně"	kus	16,000	208,76	3 340,16
				16,000		
222	773221211	Obklady barevným litým teracem stupňů rovných 4,081+3,15+1,708 " schodiště do suterénu"	m2	8,939	1 127,35	10 077,38
				8,939		
223	773222100	Obklady barevným litým teracem schodnic rozvinuté šířky do 400 mm	m2	4,858	1 128,24	5 480,99
224	773223100	Obklady barevným litým teracem čel stupňů tl do 20 mm	m2	8,939	1 128,24	10 085,34
225	773421200	Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 50 mm s pořílčkem	m	50,930	122,49	6 238,42
226	773424200	Soklíky z barevného litého teraca schodišťové šikmé tl 20 mm výšky do 100 mm	m	23,480	233,57	5 484,22
227	773521361	Podlahy z barevného litého teraca, zřízení podlahy prosté tl. 30 mm	m2	59,930	2 687,82	161 081,05
				59,93		
228	23531100.1	stěrka teracová litých podlah se vzhledem teraca barevná	m2	59,930	614,90	36 850,96
229	773901000	Strojní broušení, přešetření povrchu litého teraca, finální úprava	m2	59,930	800,11	47 950,59
230	773993000	Teraco protiskluzové karborundové pásky š do 50 mm 16*1,1	m	17,600	263,26	4 633,38
				17,600		
231	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	%	2 912,225	3,91	11 386,80

### 781 Dokončovací práce - obklady

11 497,33

249	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem obklad parapetu v 1. patře u 4ks oken 0,20*1*4 Součet	m2	0,800	396,19	316,95
				0,800		
				0,800		
250	59761040	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 0,8*1,1	m2	0,880	231,77	203,96
				0,880		
251	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 1,5*0,8 Součet	m2	1,200	53,66	64,39
				1,200		
				1,200		
252	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým 0,8	m2	0,800	41,10	32,88
				0,800		
253	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1,000	10 879,15	10 879,15

### 783 Dokončovací práce - nátěry

10 529,22

254	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem 1,4*0,73*8 *2 "mříže suterénu do dvora" Součet	m2	16,352	58,23	952,18
				16,352		
				16,352		
255	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěru 1,4*0,73*8 *2 "mříže suterénu do dvora" Součet	m2	16,352	126,73	2 072,29
				16,352		
				16,352		
256	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním 1,4*0,73*8 *2 "mříže suterénu do ulice" Součet	m2	16,352	141,58	2 315,12
				16,352		
				16,352		
257	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 1,4*0,73*8 *2 "mříže suterénu do ulice" Součet	m2	16,352	109,61	1 792,34
				16,352		
				16,352		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
258	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 1,4*0,73*8 *2 "mříže suterénu do dvora" Součet	m2	16,352 16,352 16,352	102,76	1 680,33
259	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,352	105,00	1 716,96

**HZS      Hodinové zúčtovací sazby      28 544,00**

260	HZS100	Hodinová zúčtovací sazba pro nepředvídatelné práce vyžádané na místě aut. dozorem a investorem	hod	100,000	285,44	28 544,00
-----	--------	--	-----	---------	--------	-----------

**VRN      Vedlejší rozpočtové náklady      75 000,00**

261	001	Zařízení staveniště 2 měsíce	kpl	2,000	37 500,00	75 000,00
-----	-----	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

2      2,000

**Celkem      2 403 704,76**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 191701  
Stavba: Změnový list č.1 - Staveb. úpravy suterénu,vícepráce

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
statutární město Děčín

Zhotovitel:  
STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>156 242,56</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>156 242,56</b>		<b>32 810,94</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>189 053,50</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 191701

**Stavba:** Změnový list č.1 - Staveb. úpravy suterénu,vícepráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>156 242,56</b>	<b>189 053,50</b>
191701	Změnový list č.1 - Staveb. Úpravy 1,vícepráce	156 242,56	189 053,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.1 - Staveb. úpravy suterénu,vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Děčín

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Ústí n/L

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**156 242,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 242,56	21,00%	32 810,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**189 053,50**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Změnový list č.1 - Staveb. úpravy suterénu,vícepráce**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Ústí n/L

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**156 242,56**

### HSV - Práce a dodávky HSV

153 487,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 930,54

4 - Vodorovné konstrukce

34 391,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 542,64

997 - Přesun sutě

44 891,21

998 - Přesun hmot

30 732,05

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 754,87

766 - Konstrukce truhlářské - provizorní stěna v místnosti SERVER

2 754,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Změnový list č.1 - Staveb. úpravy suterénu,vícepráce**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Ústí n/L

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**156 242,56**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				153 487,69
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 930,54
6	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	8,287	868,40	7 196,43
	VV		u části 1 - do dvora				
	VV		3,06*0,3		0,918		
	VV		u části 2 - do ulice				
	VV		3,06*0,3		0,918		
	VV		niky - 4ks				
	VV		4*1,28*1,26		6,451		
	VV		Součet		8,287		
28	K	342244311	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	6,956	824,34	5 734,11
	VV		3,06*3,44		10,526		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-(1,68+1,89)		-3,570		
	VV		Mezisoučet suterén - mezi m.č. 08,12 a 13		6,956		
	VV		Součet		6,956		
D	4		Vodorovné konstrukce				34 391,25
7	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,691	4 024,32	6 805,13
	VV		kanál č. 1 - část do dvora				
	VV		0,5*11,7*0,10		0,585		
	VV		0,9*0,95*0,10		0,086		
	VV		kanál č. 2 - část do ulice				
	VV		0,5*(15,95+4,45)*0,10		1,020		
	VV		Součet		1,691		
8	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	16,905	58,04	981,17
9	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	7,914	1 305,62	10 332,68
	VV		0,3*6,53"doplnění podlahy v suterénu"		1,959		
	VV		0,9*0,95		0,855		
	VV		5,1		5,100		
	VV		Součet		7,914		
10	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	47,166	45,00	2 122,47
	VV		5,18*4,25"doplnění podlahy v suterénu"		22,015		
	VV		3,45*7,29		25,151		
	VV		Součet		47,166		
11	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	47,166	300,00	14 149,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 542,64
12	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	6,588	657,10	4 328,97
	VV		kanál č. 1 - část do dvora				
	VV		0,490*11,7		5,733		
	VV		0,9*0,95		0,855		
	VV		Součet		6,588		
13	K	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm při překozech ručně	m2	10,200	1 001,97	10 220,09
	VV		kanál č. 2 - část do ulice				
	VV		0,5*20,4		10,200		
	VV		Součet		10,200		
14	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	47,511	44,91	2 133,72
	VV		4,25*5,18		22,015		
	VV		3,45*7,39		25,496		
	VV		Součet		47,511		
15	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	33,800	217,88	7 364,34
	VV		kanál č. 1 - část do dvora				
	VV		15,95+1+0,9		17,850		
	VV		kanál č. 2 - část do ulice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		15,95		15,950		
	VV		Součet		33,800		
27	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,147	94,77	582,55
	VV		příčka tl. 100 mm				
	VV		3,06*3,44		10,526		
	VV		odpočet původně počítaných otvorů k bourání				
	VV		-(2,409+1,970)		-4,379		
	VV		Součet		6,147		
16	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,691	1 733,69	2 931,67
	VV		kanál č. 1 - část do dvora				
	VV		0,5*11,7*0,10		0,585		
	VV		0,9*0,95*0,10		0,086		
	VV		kanál č. 2 - část do ulice				
	VV		0,5*(15,95+4,45)*0,10		1,020		
	VV		Součet		1,691		
17	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,550	3 057,64	1 681,70
	VV		v části do dvora				
	VV		3,06*0,3*0,3		0,275		
	VV		v části do ulice				
	VV		3,06*0,3*0,3		0,275		
	VV		Součet		0,550		
18	K	971000R	Odsekání soklu z betonu	m3	0,722	1 800,00	1 299,60
	VV		bet. sokl u kanálů				
	VV		0,459+0,263		0,722		
	VV		Součet		0,722		
	D	997	Přesun sutě				44 891,21
19	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	19,592	1 571,05	30 780,01
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,592	266,03	5 212,06
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	274,288	11,42	3 132,37
	VV		19,592*14		274,288		
24	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,308	158,70	842,38
25	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,140	633,67	722,38
26	K	997013831.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	13,144	319,69	4 202,01
	D	998	Přesun hmot				30 732,05
23	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	21,848	1 406,63	30 732,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 754,87
	D	766	Konstrukce truhlářské - provizorní stěna v místnosti SERVER				2 754,87
4	K	7610000R	Spojovací materiál	ks	1,000	250,00	250,00
1	K	766121220	Montáž stěn plyných s výplní v do 3,50 m	m2	5,605	114,26	640,43
	VV		2,95*1,9		5,605		
2	M	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2	5,605	205,70	1 152,95
3	M	60511160	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.	m3	0,024	6 688,00	160,51
	VV		hranoly - 2ks - 80/50 - dl. 2,95				
	VV		0,0236		0,024		
5	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	22,039	25,00	550,98

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 191202  
Stavba: Změnový list č.1 - vytápění sálu,vícepráce

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
statutární město Děčín

Zhotovitel:  
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Ústí n/L

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 25429950  
DIČ: CZ254299449

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>60 723,92</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>60 723,92</b>	Výše daně <b>12 752,02</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>73 475,94</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 191202

**Stavba:** Změnový list č.1 - vytápění sálu,vícepráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Ústí n/L

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>60 723,92</b>	<b>73 475,94</b>
191202	Změnový list č. 1 - vytápění sálu,vícepráce	60 723,92	73 475,94

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1 - vytápění sálu,vícepráce

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Ústí n/L

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**60 723,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 723,92	21,00%	12 752,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 475,94**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1 - vytápění sálu,vícepráce

Objekt:

0

Místo:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 723,92**

D1 - Práce a dodávky HSV

0,00

D2 - Bourání a demontáže konstrukcí

6 101,60

D3 - Práce a dodávky PSV

0,00

D4 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

7 768,44

D5 - Ústřední vytápění - armatury

4 603,88

D6 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

42 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - vytápění sálu, vícepráce

Objekt:

0

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Ústí n/L

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**60 723,92**

D D1 Práce a dodávky HSV 0,00

D D2 Bourání a demontáže konstrukcí 6 101,60

1	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	8,000	82,21	657,68
2	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	16,000	43,39	694,24
3	K	735111810.R00	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	8,000	550,32	4 402,56
4	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2	kus	8,000	43,39	347,12

D D3 Práce a dodávky PSV 0,00

D D4 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 768,44

5	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1 včetně tvarovek a fitinek	m	18,000	356,23	6 412,14
6	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	18,000	20,55	369,90
7	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,000	54,80	986,40

D D5 Ústřední vytápění - armatury 4 603,88

8	K	734222814.R02	Montáž a dodávka sestavy termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro VK G 1/2" - rohová - připojení Cu 15x1	kus	6,000	553,75	3 322,50
9	K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1 281,38	1 281,38

D D6 Ústřední vytápění - otopná tělesa 42 250,00

10	K	73515269	Otopná tělesa panelová VK třídasková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W	kus	6,000	6 900,00	41 400,00
11	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	850,00	850,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 191204  
Stavba: Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,vícepráce

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2019

Zadavatel:  
statutární město Děčín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
STRABAG Rail a.s.

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>140 668,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>140 668,00</b>		<b>29 540,28</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>170 208,28</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 191204

**Stavba:** Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,vícepráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>140 668,00</b>	<b>170 208,28</b>
<b>2. Rozpočet</b>	<b>2. Rozpočet - standard na šířku</b>	140 668,00	170 208,28

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře, vícepráce

Objekt:

## 2. Rozpočet - 2. Rozpočet - standard na šířku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

25429949

CZ25429949

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**140 668,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 668,00	21,00%	29 540,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**170 208,28**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,vícepráce

Objekt:

**2. Rozpočet - 2. Rozpočet - standard na šířku**

Místo:

Datum:

16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**140 668,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

140 668,00

---

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

140 668,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1. - vytápění v 1. patře,vícepráce

Objekt:

**2. Rozpočet - 2. Rozpočet - standard na šířku**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**140 668,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 140 668,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 140 668,00

48	K	735152559	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	13,000	7 328,00	95 264,00
49	K	735152657	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2079 W	kus	3,000	8 216,00	24 648,00
50	K	735152660	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2911 W	kus	2,000	10 378,00	20 756,00

## Změnový list č. 1-bourání sopouchu,kotlů,vícepráce

Stavba: Budova A6 ( knihovna )

Objekt:

Objednatel: statutární město Děčín

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Místo: Děčín

Zpracoval:

Datum: 16.5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 9 688,45**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 839,61**

**96 Bourání konstrukcí 1 839,61**

	013	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC 3,25*0,8*0,8	m3	2,080	682,74	1 420,10
			Součet		2,080		

	013	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000	33,01	33,01
	013	976083131	Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva cihelného	kus	10,000	38,65	386,50

**997 Přesun sutě 7 848,84**

	R	001R	Odpočet výtěžnosti kovových konstrukcí - litina	kg	2 920,000	-3,95	-11 534,00	
	1	R	002R	Odpočet výtěžnosti kovových konstrukcí - neupravený kov	kg	640,000	-3,50	-2 240,00
	6	013	997013200.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ze suterénu budovy v do 6 m ručně	t	9,379	567,83	5 325,68
		R	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně bourané kce - suť + kovový odpad 3,415+ 3,560	t	6,975	1 571,05	10 958,07
			Součet		6,975			

	7	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 6,975*3 3*10m	t	20,925	61,01	1 276,63
						20,925		

		R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,975	266,03	1 855,56
		R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 6,975*14	t	97,650	11,42	1 115,16
						97,650		

		R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	3,415	319,69	1 091,74
--	--	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 37 854,56**

**731 Ústřední vytápění - kotelny 37 854,56**

	2	731	731100839	Demontáž kotle litinového VSB I 13 článků	kus	2,000	9 960,00	19 920,00
	3	731	731202840	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 4000 kg	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
		731	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 50 m2	kus	2,000	512,39	1 024,78
		731	731890802	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t	2,920	3 051,85	8 911,40
	4	731	733110800.3	Demontáž potrubí ocelového závitového DN 100	m	20,000	37,83	756,60



## Změnový list č. 1-bourání sopouchu, kotlů, vícepráce

Stavba: Budova A6 ( knihovna )

Objekt:

Objednatel: statutární město Děčín

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Místo: Děčín

Zpracoval:

Datum: 16.5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
				20	20,000		
5	731	733190800.4	Odřezání objímky dvojitě do DN 100	kus	25,000	2,07	51,75
	731	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,040	4 750,82	190,03

**Celkem**

**47 543,01**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190705

**Stavba:** Změnový list č. 1 - Doplnění pohledu SDK a dilatace, vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ: CZ25429949

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>70 437,08</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>70 437,08</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190705

**Stavba:** Změnový list č. 1 - Doplnění pohledu SDK a dilatace, vícepráce

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>70 437,08</b>	<b>70 437,08</b>
<b>190705</b>	<b>Změnový list č. 1 - Doplnění pohledu SDK a dilatace, vícepráce</b>	70 437,08	70 437,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č. 1 - Doplnění pohledu SDK a dilatace, vícepráce

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	16.05.2019
Zadavatel:	IČ:	
statutární město Děčín	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	25429949
STRABAG Rail a.s.	DIČ:	CZ25429949
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

<b>Cena bez DPH</b>			<b>70 437,08</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>70 437,08</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Změnový list č. 1 - Doplnění pohledu SDK a dilatace, vícepráce**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**70 437,08**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**57 353,10**

61 - Úprava povrchů vnitřních - stěny a sloupů

17 381,53

9 - Ostatní konstrukce a práce - průchod k výtahu

37 440,39

94 - Lešení a stavební výtahy

1 118,92

998 - Přesun hmot

1 412,26

### PSV - Práce a dodávky PSV

**13 083,98**

763 - Konstrukce suché výstavby

13 083,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Změnový list č. 1 - Doplnění pohledu SDK a dilatace, vícepráce**

Místo:

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**70 437,08**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 353,10
D	61		Úprava povrchů vnitřních - stěny a sloupů				17 381,53
0	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,610	214,65	4 209,29
0	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	19,610	127,88	2 507,73
0	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,610	271,74	5 328,82
0	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,202	248,90	2 290,38
	VV		2,150*4,280		9,202		
0	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	9,202	265,00	2 438,53
0	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	9,202	65,94	606,78
D	9		Ostatní konstrukce a práce - průchod k výtahu				37 440,39
0	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	19,610	1 437,14	28 182,32
	VV		2,6+2,6+1,31"průchod v přízemí"		6,510		
	VV		2,9+2,9+1,5"průchod v 1. patře"		7,300		
	VV		2,3+2,3+1,2"průchod ve 2. patře"		5,800		
	VV		Součet		19,610		
0	K	622143000	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	19,610	75,00	1 470,75
0	M	553430100	profil omítkový dilatační pro omítky	m	19,610	310,00	6 079,10
0	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	4,010	270,99	1 086,67
	VV		1,310"podlaha v přízemí"		1,310		
	VV		1,5" podlaha v 1. patře"		1,500		
	VV		1,2"podlaha ve 2. patře"		1,200		
	VV		Součet		4,010		
0	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	4,010	155,00	621,55
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 118,92
0	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 m	sada	1,000	321,97	321,97
0	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	15,000	38,82	582,30
	VV		1*15		15,000		
0	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 m	sada	1,000	214,65	214,65
D	998		Přesun hmot				1 412,26
0	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,004	1 406,63	1 412,26
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 083,98
D	763		Konstrukce suché výstavby				13 083,98
0	K	763131581	SDK pohled desky 2xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,202	1 097,39	10 098,18
	VV		4,28*2,15" u schodišti ve 2.NP."		9,202		
	VV		Součet		9,202		
0	K	763131711	SDK pohled dilatace	m	8,580	178,78	1 533,93
	VV		4,28+2,15+2,15		8,580		
0	K	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	9,202	24,35	224,07
	VV		9,202		9,202		
	VV		Součet		9,202		
0	K	763131715	SDK pohled stínová spára	m	8,580	73,17	627,80
0	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	600,00	600,00