

Kalkulace ceny dle objednávky 4/2019.

ID dle popt. dok.	Činnost	MJ	Počet MJ	Sazba DPH %	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem včetně DPH
1)	Materiál - kobercový čtverec vč. prořezu (náklady na prořezy jsou obsaženy v jednokové ceně za „čistou“ podlahovou plochu).	m ²	191	21%	650,00	786,50	124 260,50	26 094,71	150 355,21
2)	Materiál včetně práce - kobercový sokl, vč. vlepeného koberce	bm	165	21%	33,00	39,93	5 445,00	1 143,45	6 588,45
3)	Materiál včetně práce - stěrka 3 mm, vysoká pevnost samonivelační, vhodná pro kolečkové židle, včetně penetrace,	m ²	191	21%	150,00	181,50	28 650,00	6 016,50	34 666,50
4)	Práce - demontáž podlahové krytiny	m ²	191	21%	20,00	24,20	3 820,00	802,20	4 622,20
5)	Práce - demontáž soklu a oprav maleb	bm	165	21%	7,00	8,47	1 155,00	242,55	1 397,55
6)	Práce - pokládka koberce, včetně penetrace, fixace.	m ²	191	21%	89,00	107,69	16 999,00	3 569,79	20 568,79
7)	Odvoz odpadu včetně jeho ekologické likvidace	m ²	191	21%	15,00	18,15	2 865,00	601,65	3 466,65
8)	Doprava materiálu pro 1 víkend	kpl	5	21%	850,00	1 028,50	4 250,00	892,50	5 142,50
	CELKEM						187 444,50	39 363,35	226 807,85