

Příloha č. 1 - Seznam dodávky nového systému ohřevu TUV

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

1	713009000	Demontáž izolace vč. oplechování	m	7,000
2	713009001	Oprava izolace vč. oplechování	m	7,000
3	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	135,443

732

Ústřední vytápění - strojovny

4	732009000	Oběhové čerpadlo Grundfos Magna1 50-120F	kus	2,000
5	732429113	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí	soubor	2,000
6	734173414	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 50	soubor	2,000
7	732420814	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65	kus	1,000
8	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024
9	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	456,239

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	7,000
11	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	7,000
12	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	7,000
13	733197775	Úprava rozvodů pro vsazení nových armatur a čerpadel	kpl	1,000
14	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	141,507

734

Ústřední vytápění - armatury

15	734009000	Trojcestný směšovací ventil DN 50 vč. el. pohonu	kus	2,000
16	734209128	Montáž armatury závitové s třemi závity G 2	kus	2,000
17	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	2,000
18	734100822	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100	kus	2,000
19	734172116	Mezikus přírubový z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 65	soubor	1,000
20	734190818	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	12,000
21	734191822	Odřezání příruby přírubového spoje do DN 100	kus	6,000
22	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,240
23	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	290,268

783

Dokončovací práce - nátěry

24	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	7,000
----	-----------	---	---	-------

ost

Ostatní

25	100100100	Vypouštění systému, napouštění systému, odvzdušnění systému	kpl	1,000
26	100100101	Zprovoznění systému, funkční zkouška	kpl	1,000
27	100100102	Likvidace demontovaného materiálu vč. poplatku za skladku	kpl	1,000
28	100100152	Aktualizace projektové dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000
29	100100103	VRN, doprava, ostatní náklady	kpl	1,000