


KUOLX00ZP2FJ

Smlouva / objednávka číslo :

2016/03581/OVZI/DSM/2

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 18. 8. 2016 na realizaci stavby

„III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[redacted], pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 666 100, 721 666 101

e-mail: v [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Spisová značka: B 6556 zapsaná u Městského soudu v Praze

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ 26177005

Zastoupený: [redacted], ředitelem oblasti Východ, na základě plné moci ze dne 1.1.2016, provozovna Ostrava, oblast Východ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technický:

edoucí

.cz, vychod@colas.cz

oucí

s.cz, vychod@colas.cz

Bankovní spojení:

a

GEOSAN GROUP a.s.

Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

Se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČ: 281 69 522

DIČ: CZ 281 69 522

Zastoupený: [redacted] výkonným ředitelem, a [redacted]
[redacted] výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016/03581/OVZI/DSM ze dne 18. 8. 2016.

ČÁST A.

Dne 18. 8. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/03581/OVZI/DSM na rekonstrukci silnice III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice.

Dne 16. 11. 2016 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který řeší změnu rozsahu předmětu díla a s tím související změnu ceny díla (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 3 a 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) ZL 6 - Sanace nevhodného podloží křižovatka a u mostu, SO101.1

Přípočet:

- odkopávky nevhodného podloží a uložení nevhodného podloží na skládky, km 0,480 – km 0,520 – 70,87 m³
- podklad ze štěrkodrtě tl. 200 mm – 365 m²
- podklad ze směsi stmelené cementem tl. 150 mm – 365 m²
- podklad ze směsi stmelené cementem tl. 150mm – 354,35m²
- odkopávky nevhodného podloží a uložení nevhodného podloží na skládky, km 0,280 – km 0,305 – 78,50 m³
- náhrada nevhodného podloží lomovým kamenem – 78,50 m³

Odpočet:

- podklad ze štěrkodrtě tl. 300 mm – 365 m²

2) ZL 7 - Obnova objízdných tras, VRN

Odpočet:

- obnova objízdných tras - 5,1 km

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	21 505 664,19	4 516 189,48	26 021 853,67
Změna ceny dle Dodatku č. 1	113 005,86	23 731,23	136 737,09
Změna ceny dle Dodatku č. 2	- 94 287,17	-19 800,31	-114 087,48
Celková cena SOD včetně Dodatků č. 1 a 2	21 524 382,88	4 520 120,40	26 044 503,28

(Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1 a 2 včetně DPH činí slovy: dvacet šest milionů čtyřicet čtyři tisíc pět set tři korun českých dvacet osm haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/2/12/2016 ze dne 28. 11. 2016.

V Olomouci dne: 20. 12. 2016


Za Objednatele:


.....
Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Ostravě dne 7. 12. 2016

Za Zhotovitele:

„Společnost COLAS CZ, a.s. + GEOSAN GROUP a.s.
- III43621, III43622 Velký Týnec, Čechovice -
rekonstrukce silnice“

 **COLAS CZ, a.s.**
Ozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel: 596632264, Fax: 596632364
Ing. Libor Navrátil,
ředitel oblasti Východ
COLAS CZ, a.s.

V dne 19. 12. 2016


Ivan Havel,
Výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.


Ing. Kamel Vykydal,
Výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.



ROZPOČET

Stavba: III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

Objednatel č.1: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Objednatel č.2: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec 1

Zhotovitel č.1: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavělství, oblast Východ, Provaz: Sládkova 14, 702 00 Opatava

Zhotovitel č.2: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Vypracoval: Ing. Veronika Sokolová

ZL č.6

SOD

				VCP				MNP			
Pol.	Pol.	Kód	Popis	M.j.	Cena/m.j.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství VCP a MNP	SdD/RS/ Nostandard

ZL č.6 Sanace nevhodného podloží křižovatka a u mostu, SO101.1

01 Sanace nevhodného podloží křižovatka ul. Týnecká a Ke Mlýnu, km 0,490 - km 0,521

Zemní práce

1	009	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornité tl. 3	m3	189,20	70,87	11 891,20	0,00	0,00	70,87	SoD/ISO101.1a
			<i>plocha sanace 365 m2 * hl. 0,2 m = 73 m3</i>								
			<i>odpočet trasy IS: 35,5m * 0,3m * 0,2m = - 2,13 m3</i>								
2	017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkuvybraných z horniny tl. 1 až 4	m3	110,96	70,87	7 865,86	0,00	0,00	70,87	SoD/ISO101.1a
3	020	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,80	70,87	1 403,23	0,00	0,00	70,87	SoD/ISO101.1a
4	021	171201211	Popielek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	112,00	133,94	15 108,92	0,00	0,00	133,94	SoD/ISO101.1a
			<i>přep.koef. 1,89 t/m3</i>								
1			Celkem: Zemní práce				36 389,21		0,00		

2 Zakládání

5	036	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	49,35	365,00	18 012,75	0,00	0,00	365,00	SoD/ISO101.1a
6	037	893210510	geomříže třísle 160	m2	49,35	365,00	18 012,75	0,00	0,00	365,00	SoD/ISO101.1a
5			Celkem: Zakládání				36 025,50		0,00		

5 Komunikace pozemní

7	048	564871116	Podklad ze štiřkocňé ŠD tl. 300 mm	m2	253,79	0,00	0,00	365,00	-52 633,35	-365,00	SoD/ISO101.1a
8	048	564881111	Podklad ze štiřkocňé ŠD tl. 200 mm	m2	169,20	365,00	61 758,00	0,00	0,00	365,00	SoD/ISO101.1a
9	006	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	263,44	365,00	96 155,60	0,00	0,00	365,00	SoD/ISO102
10	006	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	263,44	354,35	93 349,96	0,00	0,00	354,35	SoD/ISO102
			<i>odpočet trasy IS: 35,5m * 0,3m = 10,65 m2</i>								
5			Celkem: Komunikace pozemní				251 263,56		-52 633,35		

998 Přesun hmot

11	165	898225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žvýčným	t	42,30	774,64	32 767,38	0,00	0,00	774,64	SoD/ISO101.1a
			<i>odpočet štiřkocňé -54,75 m3, přep.koef. 1,89 t/m3</i>								
			<i>připočet podklad SC 4/8, 15 m3, přep.koef. 2,1 t/m3</i>								
998			Celkem: Přesun hmot				32 767,38		0,00		

01 Celkem: Sanace nevhodného podloží - křižovatka ul. Týnecká a Ke Mlýnu, km 0,490 - km 0,521

32 767,38 0,00 356 425,56 -52 633,35

02											
Dodatečná sanace podloží u mostu, km 0,280 - km 0,305											
1											
Zemní práce											
1	009	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v nomině tl. 3	m3	169,20	78,50	13 282,20	0,00	0,00	78,50	SoD/SO101.1a
plocha sanace 157 m2, hl. 0,5 m											
2	017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornity tl. 1 až 4	m3	110,99	78,50	8 712,72	0,00	0,00	78,50	SoD/SO101.1a
3	020	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	19,80	78,50	1 554,30	0,00	0,00	78,50	SoD/SO101.1a
4	021	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	1	112,80	148,37	16 735,57	0,00	0,00	148,37	SoD/SO101.1a
přep. koef. 1,89 úm3											
1	Celkem: Zemní práce					40 284,78			0,00		
4											
Vodorovné konstrukce											
5	013	27152	POLŠTÁŘE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO zlepšení podloží lomovým kamenem závalcovaný do původního podloží	m3	1 363,43	78,50	107 029,26	0,00	0,00	78,50	SoD/SO201.1
4	Celkem: Vodorovné konstrukce					107 029,26			0,00		
02	Celkem: Dodatečná sanace podloží u mostu, km 0,280 - km 0,305					147 314,04			0,00		
ZL č.6											
Celkem: Sanace nevhodného podloží křížovátka a u mostu, SO101.1											
						503 739,69			-92 633,35		

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce

503 739,69
-92 633,35
411 106,34

ROZPOČET

ZL č.7

Stavba: III/43621, III/43822 Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

Objednatel č.1: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Objednatel č.2: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec 1

Zhotovitel č.1: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, Provoz: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

Zhotovitel č.2: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Vypracoval: Ing. Veronika Sokolová

SOD				VCP				MNP			
Pol.	Pol.	Kód	Popis	M.J.	Cena/m.j.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství VCP a MNP	Sod/VRN/Standard
ZL č.7											
VRN.1b											
Práce a dodávky HSV											
5											
1	001	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklováním	m3	3 038,94	0,00	0,00	38,25	-116 239,46	-38,25	SOD/VRN.1b
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním											
5100*2*0,5*0,15*0,05											
2	002	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	4 511,88	0,00	0,00	32,00	-144 380,16	-32,00	SOD/VRN.1b
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km											
2x násypka											
4*8											
3	003	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) II do 60 mm při vysprávaní ploše do 10% na 1 km	m2	359,80	0,00	0,00	637,50	-228 735,00	-637,50	SOD/VRN.1b
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s frézáním, vysekáním, odštěpním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaní ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm											
Poznámkou k položce:											
vč. ošetření pracovní spáry (prořezání komůrkový 15x25 mm, zalití pružnou záplavkou) 5100*5*0,025											
5											
Celkem: Komunikace pozemní											
						0,00	0,00	637,50	0,00	-637,50	SOD/VRN.1b
							0,00				
998											
Přesun hmot											
4	004	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	42,30	0,00	0,00	212,51	-8 989,09	-212,51	SOD/VRN.1b
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravou vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu											
998											
Celkem: Přesun hmot											
							0,00				
							0,00				
HSV											
Celkem: Práce a dodávky HSV											
							0,00				
							0,00				
							-498 343,70				

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady									
VRN3		Zařízení staveniště									
5	005	034403000	Dopravní značení na staveništi	soub.	7 049,81	0,00	0,00	1,00	-7 049,81	-1,00	SgD/SC/101,1a
			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								
			Dopravní značení pracovních míst na pozemní komunikace v souladu s TP66								
			vozidlo se světelnou šipkou 5,1 km 2x (oba směry)								
			dodané SDZ dle TP66 schéma C/4 5100*2,5%								
			vč. zajištění pravomocného rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci								
VRN3		Celkem: Zařízení staveniště				0,00			-7 049,81		
VRN		Celkem: Vedlejší rozpočtové náklady				0,00			-7 049,81		
VRN.1b		Celkem: Obnova objízdných tras				0,00			-505 393,51		
ZL 6,7		Celkem: Obnova objízdných tras, VRN				0,00			-505 393,51		

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce

0,00
-505 393,51
-505 393,51