

Návrh stavebních prací na opravu mostu ev. č. 4d- M1, v ul. U Lesíka přes Modlanský potok, Teplice

navržený rozsah opravných prací	MJ	počet MJ	cena za MJ
BOURACÍ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE			
odstranění ocelového zábradlí (jednoduché trubkové)	kompl.	1,00	5 000,00
očištění, otryskání tlakovou vodou povrch opěr, křídel a NK	m2	58,00	380,00
očištění povrchu, odbourání líce říms v tl. do 100 mm (příprava pro nadbetonování původních říms)	m3	1,00	4 250,00
odstranění nezpevněného povrchu z plochy mostovky v tl. do 200 mm (až na horní líc mostovky)	m3	4,50	1 250,00
nakládka, odvoz skládkovné suti	m3	5,50	980,00
STAVEBNÍ PRÁCE			
oprava, obnova povrchu opěr, NK a křídel na hranách sanační vrstvou v tl. do 50 mm	m2	10,00	1 650,00
plošná výsrava povrchu opěr, křídel a NK sanační vrstvou v tl. do 20 mm	m2	48,00	1 350,00
oprava, sanace trhlin pravé římsy a křídel pod pravou římsou tl. do 50 mm	m	4,00	2 150,00
oprava, sanace povrchu původních říms v tl. do 10 mm	m2	8,00	1 230,00
navýšení říms v tl. do cca 250 mm (vrtané kotvení pomocí trnů do stávajících říms po cca 0,5 m)	m3	1,80	4 560,00
sjednocující ochranný nátěr povrchu betonu opěr, křídel a NK	m2	58,00	280,00
pokládka izolace mostovky (NAIP), zatažená do zvýšených říms	m2	18,00	750,00
pokládka vozovkové vrstvy v ploše mostu (štěrkodeř, včetně zhutnění) v tl. do 200 mm	m3	4,50	1 900,00
osazení nového zábradlí (pozinkované trubkové výšky 1,1 m, z trubek DN 60, délky 2 x 8.0 m)	kompl.	1,00	80 600,00
dopravní opatření (provizorní dřevěný přechod Modlanského potoka pro pěší)	kompl.	1,00	15 000,00
ostatní náklady stavby	kompl.	1,00	10 000,00
Cena celkem bez DPH			

Poznámka: - návrh oprav nezahrnuje IČ a zpracování PD (pro návrh oprav není s PD uvažováno)

V Litoměřicích dne 8.7.2019

Radek Rosenkranc, jednatel

cena celkem
42 305
5 000,00
22 040,00
4 250,00
5 625,00
5 390,00
251 838
16 500,00
64 800,00
8 600,00
9 840,00
8 208,00
16 240,00
13 500,00
8 550,00
80 600,00
15 000,00
10 000,00
294 143