Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML2388/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 322
Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:
ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Sídlo: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupený: Danielem Přibylem, jednatelem
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Lukáš Kozák, výrobní náměstek
E-mail/telefon: istarsro@istarsro / +420 475 503 361
IČO: 41327331
DIČ: CZ41327331
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7906411/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646, datum zápisu 18. července 1991.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): **„Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-2.část“** za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
    a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
    b) projektové dokumentaci zpracované firmou Zefraprojekt, s.r.o., Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 06686982
    c) nabídce zhotovitele ze dne 28.3.2019.

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
7. Dílo je určeno pro účely: Střední škola stavební a strojní Teplice, p.o., Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice

II.
Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **39 týdnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
    a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,
    b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje.

    Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba

plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele, anebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 180 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
6. Místem plnění díla je na pozemku Střední škola stavební a strojní Teplice, p.o., Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši **233 000 663,- Kč** (slovy: dvěstatřicettřimiliónyšestset šedesáttři koruny české) **bez DPH tj. 281 930 802,- Kč** (slovy: dvěstaosmdesátjeden miliióndevětsettřicettisícosmsetdvě koruny české) **s 21 % DPH.**
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-153/INV/2018 - 45.18 s názvem „Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-2.část“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 28.3.2019.
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace ze dne 1.8.2018 ve výši 304 920 084,- Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.

   Změna v rozsahu díla nastane jestliže:

   a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

   b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

   c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla

   d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30** dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:

   - výslovný název " konečná faktura ",
   - číslo této smlouvy,
   - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
   - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
   - soupis všech uhrazených faktur,
   - částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.

   V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Měsíční faktury obsahují:

   - číslo této smlouvy,
   - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
   - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
   - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

   V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná

k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).
14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
    a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
    b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.
Splnění závazku (provedení díla)
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. III odst. 5.
4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :
   a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ *v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace*,
   b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
   c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
   d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
   e) odstoupit od smlouvy.
7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
8. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel povinnost dle čl. VII. odst. 25 této smlouvy.
9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
   a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH,

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,
c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč,
d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Milan Šupita. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.

10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem.. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.
22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních.
23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.
24. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
25. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátce** podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jaroslav Kotlík, referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy.

    K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
29. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.

VIII.
Pojištění zhotovitele a díla
Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **150 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
   a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
   b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
   c) pádem pojištěné věci, nárazem,
   d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
   e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
   f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

   Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

   Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

   Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
6. Bankovní záruky
   a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

      Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 103/66R/2019 ze dne 10.4.2019.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID jbfqksj. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

X.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2. Daniel Přibyl je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě svěření ze dne 1.9.2018.

V Ústí nad Labem dne 17. 07. 2019

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

V Ústí nad Labem dne 12. 07. 2019

.....
ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Daniel Přibyl
Jednatel

Přílohy
Příloha č. 1: Kopie výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 646

Datum vzniku a zápisu:	18. července 1991
Spisová značka:	C 646 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Sídlo:	Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	413 27 331
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	
	silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozily nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	projektová činnost ve výstavbě
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	pokrývačství, tesařství
	truhlářství, podlahářství
	zámečnictví, nástrojářství
Statutární orgán:	
Jednatel:	DANIEL PŘIBYL, dat. nar. 2. října 1972 Sadová 139/10, Neštědice, 403 32 Povrly Den vzniku funkce: 31. května 2005
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing.arch. ALEXANDR KOTAČKA, dat. nar. 24. ledna 1961 Nad Petruskou 639/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Podíl:	Vklad: 7 140 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: není vydán
Základní kapitál:	7 140 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R18-065_R01_13_14
Stavba: Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (Dl č.13+14)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	12631
Místo:	Teplice	Datum:	28.3.2019
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.48

Zadavatel: IČ:
Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
ISTAR, spol. s r.o. DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
ZEFRAPROJEKT, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **233 000 663,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**233 000 663,00**	**48 930 139,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **281 930 802,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R18-065_R01_13_14

Stavba: **Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)**

Místo:	**Teplice**	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**233 000 663,00**	**281 930 802,20**	
1	**IO 01 - VENKOVNÍ HŘIŠTĚ**	2 960 446,00	3 582 140,00	**ING**
2	**IO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	1 046 398,00	1 266 142,00	**ING**
3	**IO 03 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY**	8 450 750,00	10 225 408,00	**ING**
4	**IO 04 - OPLOCENÍ**	204 370,00	247 288,00	**ING**
5	**IO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	419 940,00	508 127,00	**ING**
6	**IO 06 - VENKOVNI KANALIZACE - splašková, dešťová, přípojky**	788 190,00	953 710,00	**ING**
7	**IO 07 - VENKOVNÍ ROZVODY NN**	188 860,00	228 521,00	**ING**
9	**IO 09 - PŘÍPOJKA VODY**	419 486,00	507 578,00	**ING**
11	**IO 11 - PARKOVÉ ÚPRAVY**	1 463 709,00	1 771 088,00	**ING**
12	**IO 12 - VENKOVNÍ ROZVODY ÚT**	963 012,00	1 165 244,00	**ING**
13	**PS 03 - MĚŘENÍ A REGULACE**	263 983,00	319 419,00	**PRO**
14	**SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ**	90 986 161,00	110 093 254,80	**STA**
14.1	**SO 09.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ+SČ)**	81 382 070,00	98 472 305,00	Soupis
14.2	**SO 09.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)**	1 863 361,00	2 254 667,00	Soupis
14.3	**SO 09.3 - výtápění (ÚT)**	1 752 259,00	2 120 233,00	Soupis
14.4	**SO 09.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)**	893 836,00	1 081 542,00	Soupis
14.5	**SO 09.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)**	3 211 385,00	3 885 776,00	Soupis
14.6	**SO 09.5 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)**	1 883 250,00	2 278 733,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
15	**SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN**	121 996 905,00	147 616 255,10	**STA**
15.1	**SO 11.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ +SČ)**	107 858 769,00	130 509 111,00	Soupis
15.2	**SO 11.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)**	3 508 606,00	4 245 413,00	Soupis
15.3	**SO 11.3 - vytápění (ÚT)**	2 292 360,00	2 773 755,00	Soupis
15.4	**SO 11.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)**	532 544,00	644 378,00	Soupis
15.5	**SO 11.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)**	3 910 192,00	4 731 332,00	Soupis
15.6	**SO 11.6 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)**	3 894 434,00	4 712 265,00	Soupis
16	**POV**	618 453,00	748 328,00	**VON**
VON	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	2 230 000,00	2 698 300,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

1 - IO 01 - VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 960 446,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 960 446,00	21,00%	621 694,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 582 140,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
1 - IO 01 - VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 960 446,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 552 073,21
1 - Zemní práce	676 989,16
2 - Zakládání	81 561,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	84 840,96
5 - Komunikace pozemní	1 244 646,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	392 909,78
997 - Přesun sutě	22 952,16
998 - Přesun hmot	48 173,32
PSV - Práce a dodávky PSV	109 488,14
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	109 488,14
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	298 885,00
N00 - Nepojmenované práce	282 325,00
N01 - Sportovní vybavení	282 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
1 - IO 01 - VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 960 446,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 552 073,21	
	D	1	Zemní práce				676 989,16	
1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	20,160	3 450,00	69 552,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.* *2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.* *3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku.* *4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku.* *5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou* *a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin;* *b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně.* *6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin.* *7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.*					
	P		*Poznámka k položce:* *- předpoklad v rozsahu 3% objemu vykopávek*					
	VV		" skryté původní konstrukce pod terénem" 671,990*3/100		20,160			
2	K	122101402	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	671,990	115,00	77 278,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace.* *2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" pro násyp z nesoudržných hornin" 819,500*((0,770+0,870)/2)		671,990			
	VV		Součet		671,990			
3	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*1 175,983*	*402,50*	*473 333,16*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- nesoudržné, nenamrzavé horniny*□ *- jednotková cena obsahuje nákupní cenu zeminy a její dopravu na místo použití*□ *- objemová hmotnost zeminy : 1750 kg/m3*					
	VV		671,990		671,990			
	VV		671,99*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		1 175,983			
4	K	131103102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných	m3	8,272	402,50	3 329,48	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- výkop prováděn v násypu nesoudržných hornin od úrovně -0,420 do úrovně -0,970*					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" základové patky (na úroveň -0,970)"					
	VV		" ZPa 400x400 mm" (0,400*0,400*0,550)*5		0,440			
	VV		" ZPa 600x600 mm" (0,600*0,600*0,550)*28		5,544			
	VV		" ZPa 1300x1600 mm" (1,300*1,600*0,550)*2		2,288			
	VV		Součet		8,272			
5	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	8,272	126,50	1 046,41	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□ *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.*□ *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.*□ *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*□ *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		" výkopek ze ZPa na skládku" 8,272		8,272			
6	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	671,990	69,00	46 367,31	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.*□ *2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:*□ *a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,*□ *b) uložení výkopku do násypů pod vodou.*□ *3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.*□ *4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.*□ *5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.*□ *6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:*□ *a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,*□ *b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),* *c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.* *7. Ceny nelze použít:*□ *a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,*□ *b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.*□ *8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.*□ *9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.* *10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.*□ *11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.*□ *12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.*□ *13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.*□ *14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách*□					
	PSC							
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" násyp z nesoudržných hornin" 819,500*((0,770+0,870)/2)		671,990			
	VV		Součet		671,990			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,235	103,50	1 369,82	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost zeminy : 1,60t/m3* *- základní sazba (zemina s kamením do 10 cm) bez poplatku*					
	VV		" výkopek ze ZPa na skládku" 8,272*1,60		13,235			
8	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	819,500	5,75	4 712,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.*□ *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.*□ *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.*□ *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.*□ *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" násyp z nesoudržných hornin" 819,500		819,500			
	VV		Součet		819,500			
	D	2	Zakládání				81 561,45	
9	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	819,500	6,90	5 654,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.*□ *2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.*□ *3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.*□ *4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		" násyp z nesoudržných hornin" 819,500		819,500			
	VV		Součet		819,500			
10	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	11,840	2 760,00	32 678,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" základové patky (na úroveň -0,970)"					
	VV		" ZPa 400x400 mm" ((0,400*0,400)*0,500)*4		0,320			
	VV		" ZPa 400x400 mm" ((0,400*0,400)*0,800)*1		0,128			
	VV		" ZPa 600x600 mm" ((0,600*0,600)*0,800)*28		8,064			
	VV		" ZPa 1300x1600 mm" ((1,300*1,600)*0,800)*2		3,328			
	VV		Součet		11,840			
11	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	67,520	287,50	19 412,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" základové patky (na úroveň -0,970)"					
	VV		" ZPa 400x400 mm" ((0,400*4)*0,500)*4		3,200			
	VV		" ZPa 400x400 mm" ((0,400*4)*0,800)*1		1,280			
	VV		" ZPa 600x600 mm" ((0,600*4)*0,800)*28		53,760			
	VV		" ZPa 1300x1600 mm" ((1,300*2+1,600*2)*0,800)*2		9,280			
	VV		Součet		67,520			
12	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	67,520	57,50	3 882,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
13	K	275353122	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m	kus	39,000	402,50	15 697,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích.* *2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení.*□ *3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- průřez kalichu ZPa : (35x 200x200 mm) + (4x 150x150 mm)*□ *- hloubka kalichu ZPa : (35x 600 mm) + (4x 400 mm)*					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" ZPa 400x400 mm" 1,000+4,000		5,000			
	VV		" ZPa 600x600 mm" 28,000		28,000			
	VV		" ZPa 1300x1600 mm" 3,000*2		6,000			
	VV		Součet		39,000			
14	K	278311151	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,921	4 600,00	4 236,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchu.*□ *2. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*□ *3. Od objemu všech konstrukcí betonových a železobetonových se vždy odečítá objem dutin určený pro zálivku kotevních otvorů.*□ *4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku objemu přes 0,25 m3 jsou započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" ZPa 400x400 mm" (0,150*0,150)*0,400*1		0,009			
	VV		" ZPa 400x400 mm" (0,200*0,200)*0,600*4		0,096			
	VV		" ZPa 600x600 mm" (0,200*0,200)*0,600*28		0,672			
	VV		" ZPa 1300x1600 mm" (0,200*0,200)*0,600*6,000		0,144			
	VV		Součet		0,921			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				84 840,96	
15	K	348401240	Osazení oplocení z polypropylenové sítě bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 2,0 do 4,5 m	m	105,849	74,75	7 912,21	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_5.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" část na sloupcích" 16,049+20,850+32,000+20,850		89,749			
	VV		" část na konzolách" 16,100		16,100			
	VV		Součet		105,849			
16	*M*	*31686001.R01*	*polypropylenová ochranná síť pr. 4 mm, oko 45x45 mm s pevným okrajem*	*m2*	*571,585*	*97,75*	*55 872,43*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 20%*					
	VV		105,849*4,500		476,321			
	VV		476,321*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		571,585			
17	K	348401350	Osazení oplocení z polypropylenové sítě rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího	m	317,547	17,25	5 477,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_5.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		" část na sloupcích" (16,049+20,850+32,000+20,850)*3		269,247			
	VV		" část na konzolách" 16,100*3		48,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		317,547			
18	*M*	*31686001.R02*	*ocelové napínací lanko pr. 4 mm + PVC obal*	*m*	*333,424*	*17,25*	*5 751,56*	
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 5%*					
	VV		317,547*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		333,424			
19	*M*	*31686001.R03*	*oboustranný napínák pro ocelové lanko pr. 4 mm včetně 2 svorek k vytvoření očnic*	*kus*	*24,000*	*115,00*	*2 760,00*	
20	K	348401360	Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu připevnění sítě k napínacímu drátu	m	317,547	6,90	2 191,07	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
21	*M*	*31686001.R04*	*otevřený nylonový kroužek pr. 9 mm vel. 53x30 mm*	*kus*	*424,000*	*11,50*	*4 876,00*	
	D	5	Komunikace pozemní				1 244 646,38	
22	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	74,319	103,50	7 692,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		" chodník" 3,121+5,199+65,999		74,319			
	VV		Součet		74,319			
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	608,000	103,50	62 928,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO03_TZ_strana_4.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		32,000*19,000		608,000			
	VV		Součet		608,000			
24	K	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z asfaltového koberce o celkové tloušťce od180 do 280 mm	m2	608,000	575,00	349 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podklad z asfaltového koberce tvoří: - asfaltový koberec otevřený jemný (drenážní) o tl. 30 mm - asfaltový koberec otevřený střední o tl. 50 mm - podklad ze štěrku zhutněného o tl. 100 až 200 mm* *2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce. Tyto práce lze ocenit příslušnými cenami katalogu 800-1 - Zemní práce.* *3. Drenáž pod podklad z asfaltu je tvořena výplní rýhy šířky 300 mm a hloubky od 300 do 600 mm štěrkodrtí a potrubím z flexibilního PVC 65 mm.* *4. Podklad z betonu tvoří: - vrstva z betonu tř. C 16/20 o tl. 150 mm vyztužená sítí KARI, s dilatačními spárami po 3 m v obou směrech - podklad ze štěrku zhutněného o tl. 100 až 200 mm* *5. Podklad je uložen na upravenou, zhutněnou a vyspádovanou pláň. Náklady na úpravu pláně jsou součástí zemních prací.*					
	VV		"IO03_TZ_strana_4.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		32,000*19,000		608,000			
	VV		Součet		608,000			
25	K	565191191	Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z asfaltového koberce drenáž pod podklad z asfaltu	m	608,000	310,50	188 784,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podklad z asfaltového koberce tvoří: - asfaltový koberec otevřený jemný (drenážní) o tl. 30 mm - asfaltový koberec otevřený střední o tl. 50 mm - podklad ze štěrku zhutněného o tl. 100 až 200 mm* *2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce. Tyto práce lze ocenit příslušnými cenami katalogu 800-1 - Zemní práce.* *3. Drenáž pod podklad z asfaltu je tvořena výplní rýhy šířky 300 mm a hloubky od 300 do 600 mm štěrkodrtí a potrubím z flexibilního PVC 65 mm.* *4. Podklad z betonu tvoří: - vrstva z betonu tř. C 16/20 o tl. 150 mm vyztužená sítí KARI, s dilatačními spárami po 3 m v obou směrech - podklad ze štěrku zhutněného o tl. 100 až 200 mm* *5. Podklad je uložen na upravenou, zhutněnou a vyspádovanou pláň. Náklady na úpravu pláně jsou součástí zemních prací.*					
	VV		"IO03_TZ_strana_9.pdf					
	VV		32,000*19		608,000			
	VV		Součet		608,000			
26	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	74,319	287,50	21 366,71	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.*□ *2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□					
	PSC		*a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,* *b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*□					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		" chodník" 3,121+5,199+65,999		74,319			
	VV		Součet		74,319			
27	K	579211161	Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad třívrstvé tloušťky 13 mm s impregnací podkladu, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	608,000	902,75	548 872,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu, tyto se oceňují cenami souboru cen katalogu 572 1.-1... Vyrovnání povrchu dosavadních krytů katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_4.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"IO03_002_Hřiště_řezy.pdf					
	VV		32,000*19,000		608,000			
	VV		Součet		608,000			
28	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	457,863	74,75	34 225,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		18,400*2+3,000*4+5,800*2+4,900*2+0,155*10+15,000*5+30,000*2+(3,14*3,60)+(3,14*2,50)+(3,14*3,60)		237,208			
	VV		Mezisoučet " basketbal		237,208			
	VV		23,770*4+11,000*2+8,225*2+12,725		146,255			
	VV		Mezisoučet " tenis		146,255			
	VV		18,000*2+9,600*4		74,400			
	VV		Mezisoučet " volejbal		74,400			
	VV		Součet		457,863			
29	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	74,319	230,00	17 093,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy*□ *a) do 100 m2 ve výši 3 %,*□ *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,*□ *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.*□ *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*□					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		" chodník" 3,121+5,199+65,999		74,319			
	VV		Součet		74,319			
30	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*76,549*	*184,00*	*14 085,02*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3%*					
	VV		74,319*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		76,549			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				392 909,78	
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	115,593	230,00	26 586,39	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.*□ *3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.*					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		32,137+21,279+32,031+21,173+1,956+1,952+2,610+2,455		115,593			
	VV		Součet		115,593			
32	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm*	*m*	*116,749*	*138,00*	*16 111,36*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		115,593*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		116,749			
33	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	819,500	46,00	37 697,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		" násyp z nesoudržných hornin" 819,500		819,500			
	VV		Součet		819,500			
34	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	40,000	402,50	16 100,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:*□ *a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,*□ *b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.*					
	VV		" montáž oplocení (výplně)" 8,000*5		40,000			
35	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□ *2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- pro montáž ocelových sloupků a/nebo konzol*□ *- pro montáž vybavení hřiště*					
	VV		" montáž sloupků oplocení" 4,000		4,000			
36	K	946111213	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113	kus	56,000	172,50	9 660,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□ *2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.*□					
	VV		4,000*14		56,000			
37	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	4,000	460,00	1 840,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□					
38	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	4,000	287,50	1 150,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*□ *2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.*□ *3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.*□ *4. Ceny platí za každé zalití.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- dodávka osazovaného pouzdra je součástí položky oddílu N01 Sportovní vybavení (pol.č. 58 a 59)*					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		2,000*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	953946112	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t	t	2,318	28 750,00	66 642,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	VV		"IO03_TZ_strana_5.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		" sloupek TR 89/3,6 mm" 5,250*34*7,58*0,001		1,353			
	VV		" sloupek TR 76/3,5 mm" 2,635*1*5,75*0,001		0,015			
	VV		" vzpěra TR 76/3,2 mm" 5,530*6*5,75*0,001		0,191			
	VV		" převázka TR 76/3,2 mm" (3,219*13+3,032*12+1,805*3+2,412*1+3,622*1+3,577*1+1,000*2)*5,75*0,001		0,548			
	VV		" diagonála TR 44,5/3,2 mm" ((1,290*4)*3)*2*3,260*0,001		0,101			
	VV		" montážní a spojovací materiál, sváry apod. - 5%" (1,353+0,015+0,191+0,548+0,101)*5/100		0,110			
	VV		Součet		2,318			
40	*M*	*14011050*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm*	*m*	*141,558*	*345,00*	*48 837,51*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		" sloupek TR 76/3,5 mm" 2,635*1		2,635			
	VV		" vzpěra TR 76/3,2 mm" 5,530*6		33,180			
	VV		" převázka TR 76/3,2 mm" 3,219*13+3,032*12+1,805*3+2,412*1+3,622*1+3,577*1+1,000*2		95,257			
	VV		Součet		131,072			
	VV		131,072*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		141,558			
41	*M*	*14011058*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm*	*m*	*192,780*	*460,00*	*88 678,80*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		" sloupek TR 89/3,6 mm" 5,250*34		178,500			
	VV		Součet		178,500			
	VV		178,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		192,780			
42	*M*	*14011020*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm*	*m*	*30,960*	*207,00*	*6 408,72*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		" diagonála TR 44,5/3,2 mm" ((1,290*4)*3)*2		30,960			
43	*M*	*55283836*	*dno klenuté S235JR PN 16 88,9x4mm DN 80*	*kus*	*34,000*	*57,50*	*1 955,00*	*CS ÚRS 2018 02*
44	K	953946112.R01	Dílenská výroba ocelových konstrukcí	t	2,318	28 750,00	66 642,50	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *Obsahuje :* *- výrobní/dílenskou dokumentaci (textovou i výkresovou část) včetně nezbytných výpočtů*□ *- vypracování kusovníku materiálu* *- náklady na obstarání veškerého materiálu*□ *- dílenské opracování ocelových prvků (krácení, dělení, řezání, vrtání, svařování apod.)*□ *- přepravu tam a zpět pro provedení povrchové úpravy (žárové pozinkování)*□ *- přeprava na staveniště (na místo použití prvků) včetně složení a uložení*					
	VV		"IO03_TZ_strana_5.pdf					
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" sloupek TR 89/3,6 mm" 5,250*34*7,58*0,001		1,353			
	VV		" sloupek TR 76/3,5 mm" 2,635*1*5,75*0,001		0,015			
	VV		" vzpěra TR 76/3,2 mm" 5,530*6*5,75*0,001		0,191			
	VV		" převázka TR 76/3,2 mm" (3,219*13+3,032*12+1,805*3+2,412*1+3,622*1+3,577*1+1,000*2)*5,75*0,001		0,548			
	VV		" diagonála TR 44,5/3,2 mm" ((1,290*4)*3)*2*3,260*0,001		0,101			
	VV		" montážní a spojovací materiál, sváry apod. - 5%" (1,353+0,015+0,191+0,548+0,101)*5/100		0,110			
	VV		Součet		2,318			
	D	997	Přesun sutě				22 952,16	
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	40,320	287,50	11 592,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:*□ *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,*□ *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,*□ *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.*□ *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.*□ *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.*□ *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*□					
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,320	115,00	4 636,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
47	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	201,600	8,05	1 622,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
	VV		40,32*5 'Přepočtené koeficientem množství		201,600			
48	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	40,320	126,50	5 100,48	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	D	998	Přesun hmot				48 173,32	
49	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	523,623	92,00	48 173,32	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.*□					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				109 488,14	
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				109 488,14	
50	K	789132210	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění omytím	m2	89,818	17,25	1 549,36	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- rozvinuté plochy viz. příloha č. 5 VP 800-789*□ *- TR 76/3,2 mm = 0,2388 m2/m* *- TR 89/3,6 mm = 0,2796 m2/m*					
	VV		"IO03_TZ_strana_5.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IO03_001_Půdorys_hřiště.pdf					
	VV		"001 IO 01 hřiště půdorys.pdf					
	VV		" sloupek TR 89/3,6 mm" 5,250*34*0,2796		49,909			
	VV		" sloupek TR 76/3,5 mm" 2,635*1*0,2388		0,629			
	VV		" vzpěra TR 76/3,2 mm" 5,530*6*0,2388		7,923			
	VV		" převázka TR 76/3,2 mm" (3,219*13+3,032*12+1,805*3+2,412*1+3,622*1+3,577*1+1,000*2)*0,2388		22,747			
	VV		" diagonála TR 44,5/3,2 mm" ((1,290*4)*3)*2*0,1398		4,328			
	VV		" montážní a spojovací materiál, sváry apod. - 5%" (49,909+0,629+7,923+22,747+4,328+0,110)*5/100		4,282			
	VV		Součet		89,818			
51	K	789132230	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění osušením	m2	89,818	17,25	1 549,36	CS ÚRS 2018 02
52	K	789132240	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním	m2	89,818	17,25	1 549,36	CS ÚRS 2018 02
53	K	789132270	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	89,818	17,25	1 549,36	CS ÚRS 2018 02
54	K	789431542	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm do DN 150	m2	89,818	1 150,00	103 290,70	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- rozvinuté plochy viz. příloha č. 5 VP 800-789*□ *- TR 76/3,2 mm = 0,2388 m2/m* *- TR 89/3,6 mm = 0,2796 m2/m*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				298 885,00	
55	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	32,000	517,50	16 560,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" prostorové vytýčení stavby" 4,000		4,000			
	VV		" průběžné a kontrolní měření během provádění prací" 4,000*6		24,000			
	VV		" závěrečné geodetické měření po dokončení prací" 4,000		4,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	N00	Nepojmenované práce				282 325,00	
	D	N01	Sportovní vybavení				282 325,00	
56	K	N01.R001	Příhradová otočná konstrukce pro basketbal venkovní vyložení 2,5 - 4 m	sada	2,000	74 750,00	149 500,00	
	P		*Poznámka k položce:*□ *Součástí položky je :*□ *Dodávka :* *- vlastní příhradová otočná konstrukce pro vyložení 2,5 - 4 m*□ *- basketbalová deska venkovní velká 180x105 cm* *- koš na basketbal pozinkovaný*□ *- síťka pro basketbalový koš 5 mm*□ *- montážní a kotevní materiál*□ *Montáž :*□ *- příhradové konstrukce na sloupky*□ *- basketbalové desky* *- basketbalového koše se síťkou*					
57	K	N01.R002	Střídačka 6x1,2 m - ocelová konstrukce RAL 9006, zasklení polykarbonát včetně povné lavice	kus	1,000	115 000,00	115 000,00	
	P		*Poznámka k položce:*□ *Součástí položky je :*□ *Dodávka :* *- vlastní konstrukce střídačky včetně dřevěné lavice a zasklení*□ *- montážní a kotevní materiál*□ *Montáž :*□ *- celkové konstrukce střídačky s ukotvením do podkladu*					
58	K	N01.R003	tenisový sloupek do pouzder, ocelové (komaxit) pr. 102/2 mm, výšky 106 cm + 30 cm do pouzdra, včetně pouzdra (2x), víčka (2x) a kliky (1x)	pár	1,000	6 900,00	6 900,00	
59	K	N01.R004	volejbalový sloupek do pouzder, ocelové (žárový pozink) pr. 102/2 mm, výšky 255 cm + 30 cm do pouzdra, včetně pouzdra(2x), víčka (2ks), objímky s kolovrátkem, objímky s háčkem (3x), objímka s kolečkem (1x)	pár	1,000	10 925,00	10 925,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

2 - IO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 046 398,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 046 398,00	21,00%	219 744,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 266 142,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
2 - IO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 046 398,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 009 681,22
1 - Zemní práce	42 272,35
4 - Vodorovné konstrukce	473,80
5 - Komunikace pozemní	760 037,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	172 590,92
998 - Přesun hmot	34 307,03
PSV - Práce a dodávky PSV	13 947,15
715 - Izolace proti chemickým vlivům	13 947,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
2 - IO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 046 398,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 009 681,22	
	D	1	Zemní práce				42 272,35	
1	K	122101401	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	33,390	115,00	3 839,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace.* *2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	P		*Poznámka k položce:* *- natěžení zeminy do násypů na zemníku*					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z beton. dlažby" 166,300*0,150		24,945			
	VV		" rozšíření podkladních vrstev chodníků" (112,600*0,500)*0,150		8,445			
	VV		Součet		33,390			
2	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*53,424*	*402,50*	*21 503,16*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- objemová hmotnost hutnitelné zeminy : 1,60 t/m3* *- jednotková cena osahuje nákupní cenu zeminy + náklady na její dopravu k místu použití*					
	VV		33,39*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		53,424			
3	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	33,390	57,50	1 919,93	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.*□ *2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:*□ *a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,*□ *b) uložení výkopku do násypů pod vodou.*□ *3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.*□ *4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.*□ *5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.*□ *6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:*□ *a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,*□ *b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),* *c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.* *7. Ceny nelze použít:*□ *a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,*□ *b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.*□ *8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.*□ *9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.* *10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.*□ *11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.*□ *12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.*□ *13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.*□ *14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách*□					
	PSC							
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z beton. dlažby" 166,300*0,150		24,945			
	VV		" rozšíření podkladních vrstev chodníků" (112,600*0,500)*0,150		8,445			
	VV		Součet		33,390			
4	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,200	80,50	3 316,60	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) přípravu půdy,*□ *b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,*□ *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,*□ *d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,*□ *e) uložení odpadu na skládce.*□					
	PSC							
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200		41,200			
	VV		Součet		41,200			
5	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,442*	*115,00*	*165,83*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *spotřeba 0,035 kg/m2*					
	VV		41,2*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		1,442			
6	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	971,350	11,50	11 170,53	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.*□ *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.*□ *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.*□ *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.*□ *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha komunikací" 559,300		559,300			
	VV		" plocha chodníků z beton. dlažby" 166,300		166,300			
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200		41,200			
	VV		" rozšíření podkladních vrstev komunikací" (282,500+14,000)*0,500		148,250			
	VV		" rozšíření podkladních vrstev chodníků" 112,600*0,500		56,300			
	VV		Součet		971,350			
7	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,618	115,00	71,07	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- spotřeba : 15 litrů/m2*					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200*15/1000		0,618			
	VV		Součet		0,618			
8	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*0,637*	*57,50*	*36,63*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3%*					
	VV		0,618*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,637			
9	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,618	402,50	248,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- z areálu školy*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				473,80	
10	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého	m2	41,200	11,50	473,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.*□ *2. Ceny nelze použít pro:*□ *a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,*□ *b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.*□ *3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.*□ *4. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,* *b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,*□ *c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,*□ *d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- celková tl. lože 50 mm (tl. 40 mm v základní položce pokládky beton. veget. dlažby)*					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200		41,200			
	VV		Součet		41,200			
	D	5	Komunikace pozemní				760 037,12	
11	K	564221111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	82,400	57,50	4 738,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- 1x tl. 80 mm jako pískové lože*□ *- 1x tl. 80 mm jako ochranný pískový násyp*					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" 2x plocha chodníků z poloveget. dlažby" 2*41,200		82,400			
	VV		Součet		82,400			
12	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	263,800	86,25	22 752,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z beton. dlažby" 166,300		166,300			
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200		41,200			
	VV		" rozšíření podkladních vrstev chodníků" 112,600*0,500		56,300			
	VV		Součet		263,800			
13	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	707,550	143,75	101 710,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha komunikací" 559,300		559,300			
	VV		" rozšíření podkladních vrstev komunikací" (282,500+14,000)*0,500		148,250			
	VV		Součet		707,550			
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	41,200	103,50	4 264,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200		41,200			
	VV		Součet		41,200			
15	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	166,300	287,50	47 811,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.*□ *2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,* *b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z beton. dlažby" 166,300		166,300			
	VV		Součet		166,300			
16	K	567141112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 220 mm	m2	559,300	425,50	237 982,15	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.*□ *2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□					
	PSC		*a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,* *b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha komunikací" 559,300		559,300			
	VV		Součet		559,300			
17	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	166,300	230,00	38 249,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy*□					
	PSC		*a) do 100 m2 ve výši 3 %,*□ *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,*□ *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.*□ *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z beton. dlažby" 166,300		166,300			
	VV		Součet		166,300			
18	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*169,626*	*184,00*	*31 211,18*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		166,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,626			
19	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	559,300	241,50	135 070,95	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy*□					
	PSC		*a) do 100 m2 ve výši 3 %,*□ *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,*□ *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.*□ *4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha komunikací" 559,300		559,300			
	VV		Součet		559,300			
20	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*564,893*	*207,00*	*116 932,85*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		559,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		564,893			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	41,200	230,00	9 476,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* □ *a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,*□ *b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci,*□ *c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.*□ *3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200		41,200			
	VV		Součet		41,200			
22	*M*	*59246016.R01*	*vegetační (zatravňovací) betonová dlažba tl. 80 mm*	*m2*	*42,436*	*230,00*	*9 760,28*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- čistý formát dlažby 210x140x80 mm*□ *- spotřeba 24,51 ks/m2*□					
	VV		41,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		42,436			
23	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*0,680*	*115,00*	*78,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		" podíl zatravnění 27,5% plochy (tl. 60 mm)" (41,200*27,5/100)*0,060		0,680			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				172 590,92	
24	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	172,50	517,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,*□ *b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,*□ *c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,*□ *d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*□ *3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:*□ *a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,*□ *b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.*□					
	VV		"IO02_003_Dopravní_značení.pdf					
	VV		" ozn. B29" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. E8e" 1,000		1,000			
	VV		Součet		3,000			
25	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*5,000*	*63,25*	*316,25*	*CS ÚRS 2018 02*
26	*M*	*40445517*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm*	*kus*	*2,000*	*1 150,00*	*2 300,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		" ozn. B29" 2,000		2,000			
27	*M*	*40445539*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x150mm*	*kus*	*1,000*	*575,00*	*575,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		" ozn. E8e" 1,000		1,000			
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	632,50	1 265,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,* *b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,*□ *2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.*□ *3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.*□ *4. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci*□ *b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.*□					
	VV		"IO02_003_Dopravní_značení.pdf					
	VV		" ozn. B29" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. B29+E8e" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
29	*M*	*40445225*	*sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m*	*kus*	*2,000*	*690,00*	*1 380,00*	*CS ÚRS 2018 02*
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	296,500	264,50	78 424,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:*□ *a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,*□ *b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.*□ *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" přímý" 282,500		282,500			
	VV		" obloukový" 14,000		14,000			
	VV		Součet		296,500			
31	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 100x15x30 cm*	*m*	*285,325*	*161,00*	*45 937,33*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		" přímý" 282,500		282,500			
	VV		282,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		285,325			
32	*M*	*59217034.R01*	*obrubník betonový silniční obloukový 15x30 cm*	*m*	*14,140*	*575,00*	*8 130,50*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		" obloukový" 14,000		14,000			
	VV		14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		14,140			
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	112,600	230,00	25 898,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení*□ *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,*□ *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.*□ *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		112,600		112,600			
	VV		Součet		112,600			
34	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm*	*m*	*113,726*	*69,00*	*7 847,09*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		112,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		113,726			
	D	998	Přesun hmot				34 307,03	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	298,322	115,00	34 307,03	CS ÚRS 2018 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 947,15	
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				13 947,15	
36	K	715191009	Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce položení ochranné textilie v jedné vrstvě na ploše vodorovné	m2	52,324	46,00	2 406,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1011 nejsou započteny náklady na dodávku kameninového rámu vpusti; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *2. V ceně -1012 nejsou započteny náklady osazení a dodávku kotevních kamenů; tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.*□					
	VV		"IO02_TZ_strana_3-4.pdf					
	VV		"IO02_001_Situace.pdf					
	VV		"IO02_004_Vzorové_řezy.pdf					
	VV		" plocha chodníků z poloveget. dlažby" 41,200		41,200			
	VV		" přípočet rozšíření podkladní vrstvy 27%" 41,200*27/100		11,124			
	VV		Součet		52,324			
37	*M*	*69311320.R01*	*sorpční koberec silný*	*bal.*	*1,000*	*11 500,00*	*11 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- sorpční kapacita 420 litrů*□ *- rozměr balení : š. 160 cm, dl. 44 m*					
38	K	998715101	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 150,00	40,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 770,00	
39	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	44,000	517,50	22 770,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" směrové a výškové vytýčení stavby" 8,000*2		16,000			
	VV		" průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 4,000*5		20,000			
	VV		" závěrečné měření po dokončení stavby" 8,000		8,000			
	VV		Součet		44,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

3 - IO 03 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **8 450 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 450 750,00	21,00%	1 774 658,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 225 408,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
3 - IO 03 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 450 750,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 334 482,15
1 - Zemní práce	6 707 638,14
2 - Zakládání	1 224 283,64
997 - Přesun sutě	345 019,15
998 - Přesun hmot	57 541,22
M - Práce a dodávky M	12 997,88
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 997,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	103 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
3 - IO 03 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 450 750,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 334 482,15	
	D	1	Zemní práce				6 707 638,14	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	893,813	5,75	5 139,42	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.*□ *2. Cena -1101 je určena i pro:*□ *a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;*□ *b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.*□					
	PSC		*3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.*□ *5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- černý bez, šípek, ostružiník s nálety do průměru 5 cm*□ *- výměra převzata z PD*□ *- přípočet 25% plochy z důvodu bujení vegetace od zaměření v PD (bude upraveno dle skutečnosti)*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" plocha změřená v PD" 714,850		714,850			
	VV		" přípočet 25% na bujení vegetace" 715,850*25/100		178,963			
	VV		Součet		893,813			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.*□ *2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.*□ *3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.*□					
	PSC		*4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" javor" 1,000		1,000			
	VV		" akát" 2,000		2,000			
	VV		" jasan" 9,000		9,000			
	VV		" jíva" 17,000		17,000			
	VV		" hloh" 6,000		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" bříza" 19,000		19,000			
	VV		" osika" 16,000		16,000			
	VV		" šípek" 5,000		5,000			
	VV		" jabloň" 4,000		4,000			
	VV		" černý bez" 2,000		2,000			
	VV		Součet		81,000			
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.*□ *2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.*□ *4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.*□ *5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.*□					
4	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	927,000	40,25	37 311,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" pracovní a montážní plocha zápor" (15,000+53,000+25,000)*6,000		558,000			
	VV		" pracovní a montážní plocha zemních kotev" (15,000+53,000+25,000)*3,000		279,000			
	VV		" přístupová komunikace" 30,000*3,000		90,000			
	VV		Součet		927,000			
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	231,750	115,00	26 651,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" pracovní a montážní plocha zápor" ((15,000+53,000+25,000)*6,000)*0,250		139,500			
	VV		" pracovní a montážní plocha zemních kotev" ((15,000+53,000+25,000)*3,000)*0,250		69,750			
	VV		" přístupová komunikace" (30,000*3,000)*0,250		22,500			
	VV		Součet		231,750			
6	K	119001101	Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou	m3	3 564,000	11,50	40 986,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek vody určí projekt na podkladě přirozené vlhkosti horniny a předběžných laboratorních zkoušek PS.*□ *2. Dodání vody se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze sjednat ve výši 3%.*□ *3. Měrnou jednotkou je množství vody v m3, potřebné pro vlhčení výkopku.*□ *4. V ceně nejsou započteny náklady na promísení vody výkopkem.*□					
7	K	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	3 564,000	23,00	81 972,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro hrubé terénní úpravy, paty násypů, násypy a zásypy kolem objektů prováděné v úrovni pod aktivní zónou (AZ), tj. v úrovni 0,5 m a nižší pod zemní konstrukční plání.*□ *2. Úprava zemin v aktivní zóně se oceňuje cenami souboru cen 561 0.-1 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady dodání vápna, silničních hydraulických pojiv a cementu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství v procentech objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 % vápna, 2-5 % hydraulických pojiv. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3.* *4. Orientační hmotnost vápna nebo směsných hydraulických pojiv ma 1 m3 upravené zeminy včetně ztratného ve výši 1 %:*□ *a) 1 % - 17,7 kg* *b) 2 % - 35,4 kg* *c) 3 % - 52,5 kg* *d) 4 % - 70,7 kg* *e) 5 % - 88,4 kg* *5. Přesné množství pojiva je stanoveno inženýrsko-geologickým průzkumem nebo souborem ověřovacích laboratorních zkoušek v předstihu před zahájením prací (min. 40 dnů).*□ *6. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) výškovou úpravu pláně (rovnání), tyto se oceňují cenami souboru cen 181 *0- . . Úprava pláně,*□ *b) zhutnění pláně, tyto se oceňují cenami souboru cen 215 90- . . Zhutnění podloží pod násypy.*□					
8	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*126,166*	*920,00*	*116 072,72*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		3564*0,0354 'Přepočtené koeficientem množství		126,166			
9	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	175,000	3 450,00	603 750,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.*□ *2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.*□ *3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku.*□ *4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku.*□ *5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou*□ *a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin;*□ *b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně.*□ *6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin.*□ *7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*□ *8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.*□					
	VV		" původní ponechané betonové konstrukce" 175,000		175,000			
10	K	122101403	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 564,000	115,00	409 860,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace.* *2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_3.pdf					
	VV		" hutnitelná zemina do násypů ze zemníku" 3564,000		3 564,000			
	VV		Součet		3 564,000			
11	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*5 702,400*	*402,50*	*2 295 216,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost zeminy : 1,60 t/m3* *- jednotková cena zahrnuje nákupní cenu zeminy a její dopravu na místo použití*					
	VV		" hutnitelná zemina do násypů ze zemníku" 3564,000*1,60		5 702,400			
12	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	3 402,000	40,25	136 930,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□ *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.*□ *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.*□ *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□ *- výměra převzata z PD (technická zpráva strana 3)*					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Situace_HTÚ.pdf					
	VV		" na kótu 226,400 m" 6804,000*50/100		3 402,000			
	VV		Součet		3 402,000			
13	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 020,600	23,00	23 473,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□ *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.*□ *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.*□ *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□					
	VV		" podíl 30%" 3402,000*30/100		1 020,600			
14	K	122301104	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	3 402,000	57,50	195 615,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□ *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.*□ *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.*□ *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□ *- výměra převzata z PD (technická zpráva strana 3)*					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_3.pdf					
	VV		"IO03_001_Situace_HTÚ.pdf					
	VV		" na kótu 226,400 m" 6804,000*50/100		3 402,000			
	VV		Součet		3 402,000			
15	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1 020,600	23,00	23 473,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□ *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.*□ *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.*□ *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□					
	VV		" podíl 30%" 3402,000*30/100		1 020,600			
16	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m	m	504,000	57,50	28 980,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,*□ *b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor,*□ *c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,*□ *d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty*□ *e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci*□ *f) dodání nebo opotřebení:*□ *- dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,*□ *- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna (zápora IPN 160 mm)" (7,000+54,000+23,000)*6,000		504,000			
	VV		Součet		504,000			
17	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*9,744*	*16 100,00*	*156 878,40*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *hmotnost 17,90 kg/m* *- ztratné 8%*					
	VV		504,000*17,90*0,001		9,022			
	VV		9,022*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		9,744			
18	*M*	*58933328*	*beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/8*	*m3*	*6,555*	*3 105,00*	*20 353,28*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3,5%*					
	VV		" kořen zápory dl. 2400 mm, průměr 200 mm" (PI*0,100*0,100*2,400)*84		6,333			
	VV		6,333*1,035 'Přepočtené koeficientem množství		6,555			
19	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	81,060	517,50	41 948,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek.*					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- včetně dodávky 2x UPN 160 mm (celkem 5062,2 kg)*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna (2x UPN 160 na úrovni cca.+1,250)" 6,890+53,240+20,930		81,060			
	VV		Součet		81,060			
20	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	291,816	310,50	90 608,87	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek.*□ *b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,*□ *c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- fošny tl. 50 mm*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna od úrovně +2,400 do úrovně -1,200" (6,890+53,240+20,930)*3,600		291,816			
	VV		Součet		291,816			
21	K	153111111	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce příčné	kus	84,000	97,75	8 211,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,*□ *b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,*□ *c) zřízení stěn z ocelových štětovnic*□ *- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových štětovnic,*□ *- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených.*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna (zápora IPN 160 mm)" 7,000+54,000+23,000		84,000			
	VV		Součet		84,000			
22	K	153811112	Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm	m	378,000	63,25	23 908,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro kotvičky k uchycení svařovaných sítí pro stříkané betony; tyto kotvičky se oceňují cenami 153 27-11 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *a) vyčištění vrtu,*□ *b) osazení hlavy kotvy,* *c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí.*□ *3. Napnutí tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 153 81-12 Napnutí tyčových kotev.*□ *4. Zainjektování tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev.* *5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna - zemní kotva pr. 32 mm" 9,000*42		378,000			
	VV		Součet		378,000			
23	*M*	*13021403*	*tyč kotevní celozávitová CKT D 32mm ST 500 S*	*m*	*408,240*	*115,00*	*46 947,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		378*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		408,240			
24	*M*	*13021409*	*matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 32mm ST 500 S*	*kus*	*90,720*	*57,50*	*5 216,40*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		84*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		90,720			
25	*M*	*13021417*	*podložka pro matici CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x12mm*	*kus*	*90,720*	*23,00*	*2 086,56*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		84*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		90,720			
26	K	153811197	Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy Příplatek k ceně za antikorozní úpravu trvalých kotev	m	378,000	115,00	43 470,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro kotvičky k uchycení svařovaných sítí pro stříkané betony; tyto kotvičky se oceňují cenami 153 27-11 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *a) vyčištění vrtu,*□ *b) osazení hlavy kotvy,* *c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí.*□ *3. Napnutí tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 153 81-12 Napnutí tyčových kotev.*□ *4. Zainjektování tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev.* *5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.*□					
27	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	42,000	632,50	26 565,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv délku kotev.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na dopínání kotev při poklesu předpětí.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna - zemní kotva pr. 32 mm" 42,000		42,000			
	VV		Součet		42,000			
28	K	153891311	Opěrné desky z oceli velikosti do 300/300 mm, tloušťky do 30 mm	kus	42,000	402,50	16 905,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna - zemní kotva pr. 32 mm" 42,000		42,000			
	VV		Součet		42,000			
29	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*□ *2. Měrná jednotka je 1 strom.*□					
30	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*□ *2. Měrná jednotka je 1 strom.*□					
31	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*□ *2. Měrná jednotka je 1 strom.*□					
32	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	893,813	11,50	10 278,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" plocha změřená v PD" 714,850		714,850			
	VV		" přípočet 25% na bujení vegetace" 715,850*25/100		178,963			
	VV		Součet		893,813			
33	K	162301901	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*□ *2. Měrná jednotka je 1 strom.*□					
34	K	162301911	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*□ *2. Měrná jednotka je 1 strom.*□					
35	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	81,000	11,50	931,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*□ *2. Měrná jednotka je 1 strom.*□					
36	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	6 834,985	126,50	864 625,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□ *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.*□ *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.*□ *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*□ *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_4.pdf					
	VV		" 100% nevhodného výkopku na skládku (Modlany)" 6804,000		6 804,000			
	VV		" odvoz zeminy z vrtů zápor" (PI*0,1225*0,1225*504,000)		23,760			
	VV		" odvoz zeminy z vrtů zemních kotev" (PI*0,078*0,078*378,000)		7,225			
	VV		Mezisoučet " odvoz výkopku		6 834,985			
	VV		Součet		6 834,985			
37	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	11 961,225	103,50	1 237 986,79	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost zeminy : 1,75 t/m3 (kámen nad 10 cm)* *- skládka Modlany* *- základní sazba (bez poplatku)*					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_4.pdf					
	VV		" 100% nevhodného výkopku (skládka Modlany)" 6804,000*1,75		11 907,000			
	VV		" 100% vývrtů zápor" (PI*0,1225*0,1225*504,000)*1,75		41,581			
	VV		" 100% vývrtů zemních kotev" (PI*0,078*0,078*378,000)*1,75		12,644			
	VV		Součet		11 961,225			
38	K	172102101	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním do 100 % PS nebo I(d) 0,9	m3	3 564,000	11,50	40 986,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena neplatí pro:* *a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen 172 10-31 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy části A 03,*□ *b) těsnění hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. V ceně nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm sypané konstrukce a těžištěm výkopiště.*□					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_3.pdf					
	VV		" nová zemina ze zemníku o mocnosti 600 mm" 3564,000		3 564,000			
	VV		Součet		3 564,000			
39	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5 940,000	5,75	34 155,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.*□ *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.*□ *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.*□ *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.*□ *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*□					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_3.pdf					
	VV		" pod násypy o mocnosti 600 mm" 3564,000/0,600		5 940,000			
	VV		Součet		5 940,000			
40	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	517,50	3 622,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" bříza" 5,000		5,000			
	VV		" jasan" 2,000		2,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	2	Zakládání				1 224 283,64	
41	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	5 940,000	18,40	109 296,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.*□ *4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.*□					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_3.pdf					
	VV		" pod násypy o mocnosti 600 mm" 3564,000/0,600		5 940,000			
	VV		Součet		5 940,000			
42	*M*	*69311082*	*geotextilie netkaná PP 500g/m2*	*m2*	*6 831,000*	*48,88*	*333 899,28*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		5940*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6 831,000			
43	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m	m2	291,816	28,75	8 389,71	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.*□ *4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna od úrovně +2,400 do úrovně -1,200" (6,890+53,240+20,930)*3,600		291,816			
	VV		Součet		291,816			
44	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná PES 300g/m2*	*m2*	*335,588*	*14,61*	*4 902,94*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		291,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		335,588			
45	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	5 940,000	6,90	40 986,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.*□ *2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.*□ *3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.*□ *4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*□					
	VV		"IO03_TZ_(2.část)_strana_3.pdf					
	VV		" pod násypy o mocnosti 600 mm" 3564,000/0,600		5 940,000			
	VV		Součet		5 940,000			
46	K	225311112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	378,000	402,50	152 145,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna - zemní kotva pr. 25 mm" 42*9,000		378,000			
	VV		Součet		378,000			
47	K	225511112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	504,000	402,50	202 860,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		" záporová stěna (zápora IPN 160 mm)" (7,000+54,000+23,000)*6,000		504,000			
	VV		Součet		504,000			
48	K	227111113	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 93 do 156 mm	m	378,000	46,00	17 388,00	CS ÚRS 2018 02
49	K	227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	m	504,000	46,00	23 184,00	CS ÚRS 2018 02
50	K	281602111	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa	hod	168,000	172,50	28 980,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro injektování:*□ *a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování,*□ *b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,*□ *c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem,* *d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,*□ *e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,*□ *f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž.*□ *2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- celkový objem výplně 16,048 m3; cca. 4 hod/kotva*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna - zemní kotva pr. 25 mm" 42*4,000		168,000			
	VV		Součet		168,000			
51	*M*	*58933331*	*beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8*	*m3*	*3,010*	*3 105,00*	*9 346,05*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		" zemní kotva - injekt. kořen dl. 3000 mm" (PI*0,078*0,078*3,000)*42		2,408			
	VV		2,408*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,010			
52	*M*	*24552555*	*přísada do betonových injektáží*	*kg*	*73,745*	*57,50*	*4 240,34*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- cca. 1% objemové hmotnosti (24,5 kg/m3 směsi)*					
	VV		3,010*24,50		73,745			
53	*M*	*58562017*	*malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení*	*kg*	*10 114,838*	*5,75*	*58 160,32*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost 2400 kg/m3* *- ztratné 5%*					
	VV		" zemní kotva - mimo kořen" (PI*0,078*0,078*5,000)*42*2400,000		9 633,179			
	VV		9633,179*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10 114,838			
54	K	282791112	Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, hladké	m	210,000	103,50	21 735,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž gumových manžet a na spojení trubek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na stabilizaci trubek ve vrtu injekční zálivkou; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování.*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna - zemní kotva pr. 25 mm" 42*5,000		210,000			
	VV		Součet		210,000			
55	K	282791122	Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, manžetové	m	126,000	103,50	13 041,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž gumových manžet a na spojení trubek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na stabilizaci trubek ve vrtu injekční zálivkou; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování.*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		"K-IO.03_Pažení_stavební_jámy.pdf					
	VV		"K-IO.03_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" záporová stěna - zemní kotva pr. 25 mm" 42*3,000		126,000			
	VV		Součet		126,000			
56	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	231,750	230,00	53 302,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.* *3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" pracovní a montážní plocha zápor" ((15,000+53,000+25,000)*6,000)*0,250		139,500			
	VV		" pracovní a montážní plocha zemních kotev" ((15,000+53,000+25,000)*3,000)*0,250		69,750			
	VV		" přístupová komunikace" (30,000*3,000)*0,250		22,500			
	VV		Součet		231,750			
57	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	927,000	57,50	53 302,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.* *2. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,* *b) rozprostření podkladu,* *c) osazení silničních panelů.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.* *Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.*					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" pracovní a montážní plocha zápor" (15,000+53,000+25,000)*6,000		558,000			
	VV		" pracovní a montážní plocha zemních kotev" (15,000+53,000+25,000)*3,000		279,000			
	VV		" přístupová komunikace" 30,000*3,000		90,000			
	VV		Součet		927,000			
58	*M*	*59381338*	*panel silniční 300 x 200 x 21,5 cm*	*kus*	*155,000*	*575,00*	*89 125,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- jednotková cena zohledňuje 2-násobnou obrátkovost*					
	D	997	Přesun sutě				345 019,15	
59	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	980,360	57,50	56 370,70	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.*□ *2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.).*□ *3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.*□					
	VV		" podkladní drcené kamenivo pracovních ZP" 301,275		301,275			
	VV		" silniční panel" 329,085		329,085			
	VV		" betonové původní konstrukce" 350,000		350,000			
	VV		Součet		980,360			
60	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 901,800	8,05	39 459,49	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.*□ *2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.).*□ *3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- celková odvozová vzdálenost 6 km*					
	VV		980,36*5 'Přepočtené koeficientem množství		4 901,800			
61	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	630,360	115,00	72 491,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.*□ *2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.*□					
	VV		" podkladní drcené kamenivo pracovních ZP" 301,275		301,275			
	VV		" silniční panel" 329,085		329,085			
	VV		Součet		630,360			
62	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	160,000	207,00	33 120,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skládka Modlany* *- základní sazba bez poplatku*					
	VV		" pokácené stromy (vč. větví a pařezů) a smýcené křoviny" 160,000		160,000			
63	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	350,000	126,50	44 275,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
64	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	329,085	207,00	68 120,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skládka Modlany* *- základní sazba (nad 50 cm) bez poplatku*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" silniční panel" 329,085		329,085			
65	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	301,275	103,50	31 181,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skládka Modlany* *- základní sazba (do 10 cm) bez poplatku*					
	VV		" podkladní drcené kamenivo pracovních ZP" 301,275		301,275			
	D	998	Přesun hmot				57 541,22	
66	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	312,724	184,00	57 541,22	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti.*□ *2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.*□					
	D	M	Práce a dodávky M				12 997,88	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				12 997,88	
67	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,411	31 625,00	12 997,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:* *a) pochůzky projektovanou tratí,*□ *b) vyznačení budoucí trasy,*□ *c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,*□ *d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.*□					
	VV		"001 IO 03 HTÚ situace.pdf					
	VV		" trasa plynovodu" (47,000+13,000+35,000+58,000+10,000+11,000)/1000		0,174			
	VV		" trasa NN" (12,000+42,000)/1000		0,054			
	VV		" trasa kanalizace" (43,000+16,000+43,000+16,000)/1000		0,118			
	VV		" trasa vodovodu" (18,000+35,000+12,000)/1000		0,065			
	VV		Součet		0,411			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				103 270,00	
68	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	184,000	517,50	95 220,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" směrové a výškové vytýčení stavby" 8,000		8,000			
	VV		" průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 8,000*20		160,000			
	VV		" závěrečné měření po provedení HTÚ" 8,000*2		16,000			
	VV		Součet		184,000			
69	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	20,000	402,50	8 050,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" součinnost jednotlivých správců sítí při jejich vytyčování" 20,000		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

4 - IO 04 - OPLOCENÍ

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **204 370,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 370,00	21,00%	42 918,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **247 288,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
4 - IO 04 - OPLOCENÍ

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**204 369,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	183 554,63
1 - Zemní práce	16 889,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	147 973,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 490,88
997 - Přesun sutě	4 213,49
998 - Přesun hmot	3 986,82
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 815,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
4 - IO 04 - OPLOCENÍ

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**204 369,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				183 554,63	
	D	1	Zemní práce				16 889,78	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	26,030	287,50	7 483,63	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.*					
	VV		"001 IO 04_situace.pdf					
	VV		"003 IO 04_oplocení_detaily.pdf					
	VV		0,600*19		11,400			
	VV		0,665*22		14,630			
	VV		Součet		26,030			
2	K	131111359	Vrtání jamek pro plotové sloupky Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	26,030	69,00	1 796,07	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.*					
3	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	3,716	345,00	1 282,02	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001 IO 04_situace.pdf					
	VV		"003 IO 04_oplocení_detaily.pdf					
	VV		" podhrabové desky (uložení 50-300 mm pod terén)					
	VV		" provizorní oplocení" 44,500*(0,350*0,050)		0,779			
	VV		" původní provizorní oplocení" (23,800+28,150-2,000*2)*(((0,050+0,300)/2)*0,350)		2,937			
	VV		Součet		3,716			
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	6,479	97,75	633,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		" zásyp jam po odstranění sloupků oplocení" (0,400*0,400)*0,600*45		4,320			
	VV		" chybějící výkopek z HTÚ" 2,159		2,159			
	VV		Součet		6,479			
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	58,311	86,25	5 029,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,479*9		58,311			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,715	86,25	665,42	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:*□ *a) z hornin soudržných do 100 % PS,*□ *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,*□ *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.*□ *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.*□ *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.*□ *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .*□ *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:*□ *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;*□ *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.*□ *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:*□ *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,*□ *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.*□ *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□					
	PSC							
			Poznámka k položce:□					
	P		*- VV předpokládá využití zeminy výkopku nových patek (1,840 m3)+ výkopku z rýh pro podhrabové desky (3,716 m3) + chybějící objem z výkopku z HTÚ (2,159 m3)*					
	VV		"001 IO 04_situace.pdf					
	VV		"003 IO 04_oplocení_detaily.pdf					
	VV		" jámy po odstranění sloupků oplocení" (0,400*0,400)*0,600*45		4,320			
	VV		"001 IO 04_situace.pdf					
	VV		"003 IO 04_oplocení_detaily.pdf					
	VV		" podhrabové desky (uložení 50-300 mm pod terén)					
	VV		" provizorní oplocení" 44,500*(0,350*0,050)		0,779			
	VV		" původní provizorní oplocení" (23,800+28,150)*(((0,050+0,300)/2)*0,350)		3,182			
	VV		" odpočet podhrabových desek" -44,500*0,050*0,050		-0,111			
	VV		" odpočet podhrabových desek" -(23,800+28,1500)*(0,050*0,175)		-0,455			
	VV		Součet		7,715			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				147 973,66	
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	41,000	287,50	11 787,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,*□ *b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.*□ *3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.*□ *4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.*□ *5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*□					
	PSC							
	VV		"001 IO 04_situace.pdf					
	VV		"003 IO 04_oplocení_detaily.pdf					
	VV		19,000+22,000		41,000			
	VV		Součet		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	*M*	*45021019.R01*	*plotový sloupek výška 2600 mm průřez 60x40 mm pozinkovaný s PVC vrstvou*	*ks*	*41,000*	*483,00*	*19 803,00*	*Cena web.*
9	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	3,000	402,50	1 207,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie,*□ *3. montáž a dodávku držáků desek.*□ *4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"001 IO 04_situace.pdf					
	VV		"003 IO 04_oplocení_detaily.pdf					
	VV		" pole dl. 2000 mm" 1,000		1,000			
	VV		" pole dl. 1300 mm" 1,000		1,000			
	VV		" pole dl. 650 mm" 1,000		1,000			
	VV		Součet		3,000			
10	*M*	*45021000.R01*	*plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm*	*kus*	*3,030*	*483,00*	*1 463,49*	*Cena web.*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	37,000	402,50	14 892,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie,*□ *3. montáž a dodávku držáků desek.*□ *4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"001 IO 04_situace.pdf					
	VV		"003 IO 04_oplocení_detaily.pdf					
	VV		" pole dl. 2500 mm" 17,000+9,000+11,000		37,000			
	VV		Součet		37,000			
12	*M*	*45021000.R01*	*plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm*	*kus*	*37,370*	*483,00*	*18 049,71*	*Cena web.*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		37*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		37,370			
13	K	348171310	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15° sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	96,450	293,25	28 283,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"001 IO 04 situace.pdf					
	VV		" nové oplocení" 44,500+23,800+28,150		96,450			
	VV		Součet		96,450			
14	*M*	*45021019.R02*	*příchytka třmenová pro sloupek bez děr průřezu 60 x 40 mm*	*kus*	*164,000*	*11,50*	*1 886,00*	*Cena web*
15	*M*	*45021019.R03*	*plotový svařovaný dílec poplastovaný (Zn+PVC) 2500x1730 mm s prolisem "V" (3x), velikost ok 50x200 mm, drát průměr 4 mm*	*kus*	*37,000*	*1 265,00*	*46 805,00*	*Cena web*
16	*M*	*45021019.R04*	*plotový svařovaný dílec poplastovaný (Zn+PVC) 2000x1730 mm s prolisem "V" (3x), velikost ok 50x200 mm, drát průměr 4 mm*	*kus*	*1,000*	*1 265,00*	*1 265,00*	*Cena web*
17	*M*	*45021019.R05*	*plotový svařovaný dílec poplastovaný (Zn+PVC) 1300x1730 mm s prolisem "V" (3x), velikost ok 50x200 mm, drát průměr 4 mm*	*kus*	*1,000*	*1 265,00*	*1 265,00*	*Cena web*
18	*M*	*45021019.R06*	*plotový svařovaný dílec poplastovaný (Zn+PVC) 650x1730 mm s prolisem "V" (3x), velikost ok 50x200 mm, drát průměr 4 mm*	*kus*	*1,000*	*1 265,00*	*1 265,00*	*Cena web*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 490,88	
19	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	45,000	115,00	5 175,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- pro VV určena osová rozteč sloupků 2500 mm*□ *- přesné množství bude upřesněno při realizaci*					
	VV		"001 IO 04 situace.pdf					
	VV		" provizorní oplocení" 19,000		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" původní provizorní oplocení" 10,000+12,000		22,000			
	VV		" brány 200x180 cm" 2,000*2		4,000			
	VV		Součet		45,000			
20	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	92,450	57,50	5 315,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"001 IO 04 situace.pdf					
	VV		" provizorní oplocení" 44,500		44,500			
	VV		" původní provizorní oplocení" 23,800+28,150		51,950			
	VV		" odpočet brány 200x180 cm" -2,000*2		-4,000			
	VV		Součet		92,450			
	D	997	Přesun sutě				4 213,49	
21	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,186	460,00	1 465,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:*□ *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,*□ *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,*□ *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.*□ *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.*□ *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.*□ *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*□					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,186	230,00	732,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,930	11,50	183,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
	VV		3,186*5 'Přepočtené koeficientem množství		15,930			
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,186	575,00	1 831,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	D	998	Přesun hmot				3 986,82	
25	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	11,556	172,50	1 993,41	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*□					
26	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	11,556	172,50	1 993,41	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				20 815,00	
27	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	22,000	287,50	6 325,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" napojení oplocení na brány" 2,000*2*2		8,000			
	VV		" napojení na stávající oplocení" 2,000*2		4,000			
	VV		" nespecifikované či nepopsané práce" 10,000		10,000			
	VV		Součet		22,000			
28	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	28,000	517,50	14 490,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" prostorové vytýčení (směrové/výškové)" 8,000		8,000			
	VV		" průběžné a kontrolní měření během provádění prací" 4,000*3		12,000			
	VV		" závěrečné měření po provedení díla" 8,000		8,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

5 - IO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **419 940,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 940,00	21,00%	88 187,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **508 127,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)

Objekt:

5 - IO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**419 939,52**
M - Práce a dodávky M	413 534,02
21-M - Elektromontáže	232 244,96
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	181 289,06
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 313,50
OST - Ostatní	92,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
5 - IO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**419 939,52**	
	D	M	Práce a dodávky M				413 534,02	
	D	21-M	Elektromontáže				232 244,96	
1	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	110,000	98,90	10 879,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	210101233	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2	kus	1,000	2 004,45	2 004,45	CS ÚRS 2018 02
3	*M*	*35436020*	*spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm*	*kus*	*4,000*	*188,60*	*754,40*	*CS ÚRS 2018 02*
4	K	210102323	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV typ kabelů silových kabelů ohebných se stíněním nebo pláštěm, typ (4x10 až 16)	kus	2,000	2 531,15	5 062,30	CS ÚRS 2018 02
5	*M*	*35436023*	*spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm*	*kus*	*8,000*	*345,00*	*2 760,00*	*CS ÚRS 2018 02*
6	K	210202016	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	8,000	608,35	4 866,80	CS ÚRS 2018 02
7	*M*	*34848112*	*svítidlo venkovní LED na stožár 36W*	*kus*	*8,000*	*7 038,00*	*56 304,00*	*CS ÚRS 2018 02*
8	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	8,000	1 313,30	10 506,40	CS ÚRS 2018 02
9	*M*	*31674065*	*stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 5m*	*kus*	*8,000*	*4 562,05*	*36 496,40*	*CS ÚRS 2018 02*
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	8,000	699,20	5 593,60	CS ÚRS 2018 02
11	K	210204121	Montáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	8,000	397,90	3 183,20	CS ÚRS 2018 02
12	*M*	*1290540.R01*	*stožárové pouzdro SP 250/1000*	*kus*	*8,000*	*391,00*	*3 128,00*	
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	524,40	4 195,20	CS ÚRS 2018 02
14	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	160,000	109,25	17 480,00	CS ÚRS 2018 02
15	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*153,600*	*35,65*	*5 475,84*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		160*0,96 'Přepočtené koeficientem množství		153,600			
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	16,000	65,55	1 048,80	CS ÚRS 2018 02
17	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*10,080*	*42,55*	*428,90*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		16*0,63 'Přepočtené koeficientem množství		10,080			
18	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	8,000	74,75	598,00	CS ÚRS 2018 02
19	*M*	*35441996*	*svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn*	*kus*	*8,000*	*28,75*	*230,00*	*CS ÚRS 2018 02*
20	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	kus	8,000	73,60	588,80	CS ÚRS 2018 02
21	*M*	*35441986*	*svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn*	*kus*	*8,000*	*17,25*	*138,00*	*CS ÚRS 2018 02*
22	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	13 248,00	13 248,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.*					
23	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 912,80	4 912,80	CS ÚRS 2018 02
24	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	70,000	24,15	1 690,50	CS ÚRS 2018 02
25	*M*	*34111030*	*kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2*	*m*	*80,500*	*11,50*	*925,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
26	K	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	160,000	46,00	7 360,00	CS ÚRS 2018 02
27	*M*	*34111076*	*kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2*	*m*	*184,000*	*92,00*	*16 928,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		160*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		184,000			
28	K	PM	Přidružený materiál	%	18 851,000	0,23	4 335,73	
29	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	18 851,000	0,23	4 335,73	
30	K	ZV	Zednické výpomoci	%	18 851,000	0,12	2 262,12	
31	K	1	Materiál podružný	%	18 851,000	0,12	2 262,12	
32	K	2	PPV elektromontáže	%	18 851,000	0,12	2 262,12	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				181 289,06	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,140	31 337,50	4 387,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:* *a) pochůzky projektovanou tratí,* *b) vyznačení budoucí trasy,* *c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,* *d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.*					
34	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,140	31 337,50	4 387,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:* *a) pochůzky projektovanou tratí,* *b) vyznačení budoucí trasy,* *c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,* *d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.*					
35	K	460050704	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 4	kus	8,000	2 213,75	17 710,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.*					
36	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,152	3 608,70	4 157,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,400*0,400)*0,900*8		1,152			
37	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	15,120	351,90	5 320,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,400*4)*0,900*8		11,520			
	VV		(0,150*4)*0,750*8		3,600			
	VV		Součet		15,120			
38	K	460080301	Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	15,120	78,20	1 182,38	CS ÚRS 2018 02
39	K	460120014	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 4	m3	1,440	345,00	496,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,600*0,600)*0,900*8		2,592			
	VV		-(0,400*0,400)*0,900*8		-1,152			
	VV		Součet		1,440			
40	K	460120016	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4	m3	30,552	230,00	7 026,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		" přebytečný výkopek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" jáma stožáru" (0,400*0,400)*0,900*8		1,152			
	VV		" kabelová rýha" (0,350*0,600)*140,000		29,400			
	VV		Součet		30,552			
41	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	140,000	495,65	69 391,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.*					
42	K	460421172	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	140,000	80,50	11 270,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
43	*M*	*34571.R01*	*krycí deska kabelů červená, délka 50 cm*	*m*	*140,000*	*41,40*	*5 796,00*	
44	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	140,000	10,35	1 449,00	CS ÚRS 2018 02
45	*M*	*69311306*	*pás varovný síťový šíře 34 cm*	*m*	*140,000*	*4,60*	*644,00*	*CS ÚRS 2018 02*
46	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	160,000	70,15	11 224,00	CS ÚRS 2018 02
47	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*160,000*	*24,15*	*3 864,00*	*CS ÚRS 2018 02*
48	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	140,000	97,75	13 685,00	CS ÚRS 2018 02
49	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	30,552	131,10	4 005,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*					
	VV		" přebytečný výkopek"					
	VV		" jáma stožáru" (0,400*0,400)*0,900*8		1,152			
	VV		" kabelová rýha" (0,350*0,600)*140,000		29,400			
	VV		Součet		30,552			
50	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	152,760	27,60	4 216,18	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*					
	VV		30,552*5		152,760			
51	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	48,000	49,45	2 373,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
52	K	PM	Přidružený materiál	%	15 004,000	0,23	3 450,92	
53	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	15 004,000	0,23	3 450,92	
54	K	ZV	Zednické výpomoci	%	15 004,000	0,12	1 800,48	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 313,50	
55	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	631,35	6 313,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		" nespecifikované či jinak nezměřitelné práce" 10,000		10,000			
	D	OST	Ostatní				92,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	218009001.R01	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	8,000	11,50	92,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

6 - IO 06 - VENKOVNÍ KANALIZACE - splašková, dešťová, přípojky

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **788 190,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	788 190,00	21,00%	165 520,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **953 710,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
6 - IO 06 - VENKOVNÍ KANALIZACE - splašková, dešťová, přípojky

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**788 189,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	768 869,66
1 - Zemní práce	475 414,18
2 - Zakládání	7 715,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 974,32
4 - Vodorovné konstrukce	13 141,82
8 - Trubní vedení	94 894,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 431,60
997 - Přesun sutě	26 832,55
998 - Přesun hmot	145 465,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
6 - IO 06 - VENKOVNÍ KANALIZACE - splašková, dešťová, přípojky

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**788 189,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				768 869,66	
	D	1	Zemní práce				475 414,18	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	8,800	207,00	1 821,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.*□ *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"C2_Celková_situace_stavby.pdf					
	VV		" plyn DN 150" 4,400		4,400			
	VV		" teplovod" 4,400		4,400			
	VV		Součet		8,800			
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotř	m	8,800	310,50	2 732,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.*□ *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"C2_Celková_situace_stavby.pdf					
	VV		" NN" 4,400		4,400			
	VV		" VO" 4,400		4,400			
	VV		Součet		8,800			
3	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	65,000	78,20	5 083,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		30,000*2+5,000		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		65,000			
4	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	65,000	16,10	1 046,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
5	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	7,000	155,25	1 086,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
	VV		" 2x" 3,500*2		7,000			
6	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	7,000	31,05	217,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	17,600	310,50	5 464,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena:*□ *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,*□ *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;*□ *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.*□ *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.*□ *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.*□ *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti*□ *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha*□ *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.*□ *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.*□ *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.*□ *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.*□ *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.*□ *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*□				
	PSC							
	VV		"C2_Celková_situace_stavby.pdf					
	VV		" plyn DN 150" 4,400*1,000*1,000		4,400			
	VV		" teplovod" 4,400*1,000*1,000		4,400			
	VV		" NN" 4,400*1,000*1,000		4,400			
	VV		" VO" 4,400*1,000*1,000		4,400			
	VV		Součet		17,600			
8	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	23,417	4 600,00	107 718,20	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.*□ *2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.*□ *3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí*□ *a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,* *b) pod vodou* *- ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,*□ *- z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí.*□ *4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.*□ *5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin.*□ *6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*□				
	PSC							
	VV		" skryté konstrukce ve výkopu v objemu 10% celkového objemu výkopů" (117,083+117,083)*10/100		23,417			
9	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	117,083	193,20	22 620,44	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□ *- sdružený výkop kanalizace splašková, dešťová a vodovod (IO 09)*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_A.pdf					
	VV		"IO 06_004c_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_B.pdf					
	VV		"IO 06_005_venkovní kanalizace_uložení_potrubí.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" (29,950*1,700*1,775)*50/100		45,187			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" (29,250*1,700*2,175)*50/100		54,076			
	VV		" prodloužení řadu 1" (26,400*1,000*1,350)*50/100		17,820			
	VV		Součet		117,083			
10	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	35,125	19,55	686,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl do 30%*					
	VV		117,083*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		35,125			
11	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	117,083	414,00	48 472,36	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_A.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IO 06_004c_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_B.pdf					
	VV		"IO 06_005_venkovní kanalizace_uložení_potrubí.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" (29,950*1,700*1,775)*50/100		45,187			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" (29,250*1,700*2,175)*50/100		54,076			
	VV		" prodloužení řadu 1" (26,400*1,000*1,350)*50/100		17,820			
	VV		Součet		117,083			
12	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	35,125	36,80	1 292,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve strží ch cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl do 30%*					
	VV		117,083*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		35,125			
13	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	108,187	213,90	23 141,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_A.pdf					
	VV		"IO 06_004c_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_B.pdf					
	VV		"IO 06_005_venkovní kanalizace_uložení_potrubí.pdf					
	VV		" etážový stružený výkop splaškové a dešťové kanalizace + části vodovodu					
	VV		29,950*2,175		65,141			
	VV		23,800*1,350		32,130			
	VV		6,150*1,775		10,916			
	VV		Součet		108,187			
14	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	108,187	134,55	14 556,56	CS ÚRS 2018 02
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	117,083	67,85	7 944,08	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.*□ *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.*□ *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl dle VP 800-1 přílohy č.8, tabulky II : 50%*					
	VV		(117,083+117,083)*50/100		117,083			
16	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	234,166	205,85	48 203,07	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□ *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypiští.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.*□ *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.*□ *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*□ *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	PSC							
	VV		" 100% výkopku na skládku" 117,083+117,083		234,166			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	409,791	103,50	42 413,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3*					
	VV		" 100% výkopku" 117,083+117,083		234,166			
	VV		234,166*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		409,791			
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	146,070	67,85	9 910,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:*□ *a) z hornin soudržných do 100 % PS,*□ *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,*□ *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.*□ *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.*□ *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.*□ *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .*□ *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:*□ *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;*□ *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.*□ *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:*□ *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,*□ *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.*□ *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- sdružený výkop kanalizace splašková, dešťová a vodovod (IO 09)*□ *- zásyp nesedavým (hutnitelným) materiálem (ŠD fr. 0-32)*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_A.pdf					
	VV		"IO 06_004c_venkovní kanalizace_podélný_profil_stoka_B.pdf					
	VV		"IO 06_005_venkovní kanalizace_uložení_potrubí.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" (29,950*1,700*1,775)		90,374			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" (29,250*1,700*2,175)		108,152			
	VV		" prodloužení řadu 1" (23,800*1,000*1,350)		32,130			
	VV		" odpočet lože stoka A+B" -(29,950+29,250)*1,700*0,150		-15,096			
	VV		" odpočet lože vodovod" -23,800*1,000*0,150		-3,570			
	VV		" odpočet obsypu stoka A" -29,950*1,700*0,670		-34,113			
	VV		" odpočet obsypu stoka B" -29,250*1,700*0,520		-25,857			
	VV		" odpočet obsyp vodovod" -23,800*1,000*0,250		-5,950			
	VV		Součet		146,070			
19	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0-32*	*t*	*292,140*	*310,50*	*90 709,47*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		146,07*2 'Přepočtené koeficientem množství		292,140			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	57,064	333,50	19 030,84	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_venkovní kanalizace_uložení_potrubí.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" 29,950*1,700*0,670		34,113			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" 29,250*1,700*0,520		25,857			
	VV		" odpočet potrubí stoka A" -(PI*0,125*0,125*29,950)		-1,470			
	VV		" odpočet potrubí stoka B" -(PI*0,125*0,125*29,250)		-1,436			
	VV		Součet		57,064			
21	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*114,128*	*186,30*	*21 262,05*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		57,064*2 'Přepočtené koeficientem množství		114,128			
	D	2	Zakládání				7 715,12	
22	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	29,950	257,60	7 715,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" pracovní drenáž" 29,950		29,950			
	VV		Součet		29,950			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 974,32	
23	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	59,200	33,35	1 974,32	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" 29,950		29,950			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" 29,250		29,250			
	VV		Součet		59,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 141,82	
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,096	870,55	13 141,82	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_venkovní kanalizace_uložení_potrubí.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" 29,950*1,700*0,150		7,637			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" 29,250*1,700*0,150		7,459			
	VV		Součet		15,096			
	D	8	Trubní vedení				94 894,27	
25	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 250	m	59,200	147,20	8 714,24	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*□ *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.*□ *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,*□ *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" 29,950		29,950			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" 29,250		29,250			
	VV		Součet		59,200			
26	*M*	*28617045*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm SN 10*	*m*	*60,976*	*465,75*	*28 399,57*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3%*					
	VV		59,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,976			
27	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 250	kus	6,000	301,30	1 807,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*□ *2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250 (RŠ 6)" 2,000		2,000			
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250 (RŠ 5a)" 1,000		1,000			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250 (RŠ 12)" 2,000		2,000			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250 (RŠ 11a)" 1,000		1,000			
	VV		Součet		6,000			
28	*M*	*28617482*	*vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250*	*kus*	*6,180*	*523,25*	*3 233,69*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3%*					
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
29	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	6 670,00	13 340,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.*□ *2. V cenách jsou započteny náklady:*□ *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,*□ *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" 1,000		1,000			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	59,200	27,60	1 633,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.*□ *2. V cenách jsou započteny náklady:*□ *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,*□ *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" 29,950		29,950			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" 29,250		29,250			
	VV		Součet		59,200			
31	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	2,000	9 775,00	19 550,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *a) podkladní desku z betonu prostého.* *b) zhotovení monolitického dna* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,*□ *b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- RŠ 6 hloubky cca. 1500 mm (dno 700 mm + konus 600 mm + 2x prstenec 100 mm)*□ *- RŠ 12 hloubky cca 1750 mm (dno 700 mm + konus 600 mm + skruž 250 mm + 2x prstenec 100 mm)*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250 (RŠ 6)" 1,000		1,000			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250 (RŠ 12)" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
32	*M*	*59224312*	*kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm*	*kus*	*2,020*	*1 938,90*	*3 916,58*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
33	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm*	*kus*	*1,010*	*985,55*	*995,41*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
34	*M*	*59224013*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm*	*kus*	*4,040*	*353,05*	*1 426,32*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	791,20	1 582,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*□ *2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,*□ *b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.*□ *3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:*□ *a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,*□ *b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,*□ *c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,* *d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,*□ *e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*□					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250 (RŠ 6)" 1,000		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250 (RŠ 12)" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
36	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*2,000*	*3 343,05*	*6 686,10*	*CS ÚRS 2018 02*
37	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	59,200	44,85	2 655,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250" 29,950		29,950			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250" 29,250		29,250			
	VV		Součet		59,200			
38	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	59,200	16,10	953,12	CS ÚRS 2018 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 431,60	
39	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,400	8 579,00	3 431,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.* *2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zaústění potrubí DN 250 pomocí šachtové vložky do již provedených RŠ*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		" stoka A - splašková kanalizace DN 250 (RŠ 5a)" 0,200*1		0,200			
	VV		" stoka B - dešťová kanalizace DN 250 (RŠ 11a)" 0,200*1		0,200			
	VV		Součet		0,400			
	D	997	Přesun sutě				26 832,55	
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	46,947	261,05	12 255,51	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
41	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	234,735	11,50	2 699,45	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
	VV		46,947*5 'Přepočtené koeficientem množství		234,735			
42	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	46,947	253,00	11 877,59	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	D	998	Přesun hmot				145 465,80	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	421,640	172,50	72 732,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*□					
44	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	421,640	172,50	72 732,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 320,00	
45	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	48,000	402,50	19 320,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" prostorové (směrové + výškové) vytýčení trasy" 8,000		8,000			
	VV		" průběžná a kontrolní měření během provádění" 4,000*7		28,000			
	VV		" zaměření trasy potrubí" 4,000*3		12,000			
	VV		Součet		48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

7 - IO 07 - VENKOVNÍ ROZVODY NN

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **188 860,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 860,00	21,00%	39 661,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **228 521,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
7 - IO 07 - VENKOVNÍ ROZVODY NN

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**188 860,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	897,35
997 - Přesun sutě	897,35
M - Práce a dodávky M	187 962,87
21-M - Elektromontáže	88 261,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	99 701,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
7 - IO 07 - VENKOVNÍ ROZVODY NN

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**188 860,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				897,35	
	D	997	Přesun sutě				897,35	
1	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	8,670	103,50	897,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	P		*Poznámka k položce:* *- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3*					
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" přebytečný výkopek (lože 2x tl. 100 mm + bet. zákryt. deska tl. 55 mm)					
	VV		" SO 09" (12,000+8,350)*0,500*0,255		2,595			
	VV		" SO 11" 18,500*0,500*0,255		2,359			
	VV		Součet		4,954			
	VV		4,954*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		8,670			
	D	M	Práce a dodávky M				187 962,87	
	D	21-M	Elektromontáže				88 261,57	
2	K	210100007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 70 mm2	kus	12,000	373,75	4 485,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	210101247	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní litinovou kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 70 a 4 x 50 mm2	kus	2,000	2 531,15	5 062,30	CS ÚRS 2018 02
4	*M*	*35436026*	*spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm*	*kus*	*2,000*	*417,45*	*834,90*	*CS ÚRS 2018 02*
5	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	44,000	109,25	4 807,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" SO 09" 12,000+8,350+2,650		23,000			
	VV		" SO 11" 18,500+2,500		21,000			
	VV		Součet		44,000			
6	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*42,240*	*35,65*	*1 505,86*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		44*0,96 'Přepočtené koeficientem množství		42,240			
7	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	kus	4,000	74,75	299,00	CS ÚRS 2018 02
8	*M*	*35441986*	*svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn*	*kus*	*4,000*	*17,25*	*69,00*	*CS ÚRS 2018 02*
9	K	210220454	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků pláště kabelu s konstrukcí	kus	2,000	49,45	98,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	2,000	6 982,80	13 965,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.*□					
	VV		" přípojka pro SO 09" 1,000		1,000			
	VV		" přípojka pro SO 11" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	210280353	Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2	kus	2,000	450,80	901,60	CS ÚRS 2018 02
12	K	210812017	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x50 až 70 mm2	m	44,000	102,35	4 503,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" SO 09" 12,000+8,350+2,650		23,000			
	VV		" SO 11" 18,500+2,500		21,000			
	VV		Součet		44,000			
13	*M*	*34111643*	*kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x70+50mm2*	*m*	*50,600*	*550,85*	*27 873,01*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		50,600			
14	K	PM	Přidružený materiál	%	5 600,000	1,15	6 440,00	
15	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	5 600,000	1,15	6 440,00	
16	K	ZV	Zednické výpomoci	%	5 600,000	1,15	6 440,00	
17	K	2.2	Přesun hmot	%	5 600,000	0,81	4 536,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				99 701,30	
18	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,039	31 337,50	1 222,16	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:* *a) pochůzky projektovanou tratí,*□ *b) vyznačení budoucí trasy,*□ *c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,*□ *d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.*□					
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" SO 09" (12,000+8,350)/1000		0,020			
	VV		" SO 11" 18,500/1000		0,019			
	VV		Součet		0,039			
19	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,039	31 337,50	1 222,16	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:* *a) pochůzky projektovanou tratí,*□ *b) vyznačení budoucí trasy,*□ *c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,*□ *d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.*□					
20	K	460150304	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	38,850	1 062,60	41 282,01	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.*□					
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" SO 09" 12,000+8,350		20,350			
	VV		" SO 11" 18,500		18,500			
	VV		Součet		38,850			
21	K	460230004	Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4	kus	2,000	1 339,75	2 679,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□					
			2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení kabelové spojky.□					
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" SO 09" 1,000		1,000			
	VV		" SO 11" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	460421133	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 20 cm, šířky lože přes 40 do 50 cm	m	38,850	131,10	5 093,24	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
23	*M*	*59213006*	*deska krycí betonová 50 x 31/21 x 5,5 cm*	*m*	*39,239*	*87,40*	*3 429,49*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 1%					
	VV		38,85*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		39,239			
24	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	38,850	10,35	402,10	CS ÚRS 2018 02
25	*M*	*69311311*	*pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem*	*m*	*38,850*	*4,60*	*178,71*	*CS ÚRS 2018 02*
26	K	460490051	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV	kus	2,000	287,50	575,00	CS ÚRS 2018 02
27	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	40,000	95,45	3 818,00	CS ÚRS 2018 02
28	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*46,000*	*51,75*	*2 380,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 15%					
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
29	K	460560304	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	38,850	210,45	8 175,98	CS ÚRS 2018 02
30	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	4,954	131,10	649,47	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.□					
			2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.□					
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" přebytečný výkopek (lože 2x tl. 100 mm + bet. zákryt. deska tl. 55 mm)					
	VV		" SO 09" (12,000+8,350)*0,500*0,255		2,595			
	VV		" SO 11" 18,500*0,500*0,255		2,359			
	VV		Součet		4,954			
31	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	24,770	27,60	683,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.□					
			2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.□					
	VV		4,954*5		24,770			
32	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	19,425	49,45	960,57	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci.□					
			2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
	VV		"IO 07_E_04_Přípojka_NN_situace_venkovních_rozvodů_NN.pdf					
	VV		" SO 09" (12,000+8,350)*0,500		10,175			
	VV		" SO 11" 18,500*0,500		9,250			
	VV		Součet		19,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	PM	Přidružený materiál	%	6 326,000	1,15	7 274,90	
34	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6 326,000	1,15	7 274,90	
35	K	ZV	Zednické výpomoci	%	6 326,000	1,15	7 274,90	
36	K	2.2	Přesun hmot	%	6 326,000	0,81	5 124,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

9 - IO 09 - PŘÍPOJKA VODY

KSO: 801 34 3
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.03.2019

Zadavatel:
Ústecký kraj
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant:
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAPO UL s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **419 486,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 486,00	21,00%	88 092,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **507 578,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
9 - IO 09 - PŘÍPOJKA VODY

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**419 486,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	396 141,06
1 - Zemní práce	211 999,46
2 - Zakládání	20 917,12
4 - Vodorovné konstrukce	11 253,26
8 - Trubní vedení	129 187,72
997 - Přesun sutě	5 462,88
998 - Přesun hmot	17 320,62
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 345,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
9 - IO 09 - PŘÍPOJKA VODY

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**419 486,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				396 141,06	
	D	1	Zemní práce				211 999,46	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10,000	207,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"C2_Celková_situace_stavby.pdf					
	VV		" přípojka tepla" 1,000+4,500+4,500		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	9,500	310,50	2 949,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"C2_Celková_situace_stavby.pdf					
	VV		" VO" 1,000*3		3,000			
	VV		" NN" 1,000*2+4,500		6,500			
	VV		Součet		9,500			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	4,000	373,75	1 495,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	4,000	258,75	1 035,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
5	K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	18,000	727,95	13 103,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
	VV		3,000*3,000*2		18,000			
6	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	18,000	326,60	5 878,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
7	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	162,900	78,20	12 738,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		9,000+8,500+26,400*2+23,800*2+22,000*2+1,000		162,900			
	VV		Součet		162,900			
8	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	162,900	16,10	2 622,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
9	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	6,000	155,25	931,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
	VV		" 3x" 2,000*3		6,000			
10	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	6,000	31,05	186,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.*□ *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.*□ *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.*□ *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.*□ *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.*□ *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*□					
11	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,500	310,50	6 054,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena:*□ *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,*□ *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;*□ *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.*□ *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.*□ *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.*□ *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti*□ *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha*□ *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.*□ *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.*□ *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.*□ *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.*□ *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.*□ *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*□					
	VV		"C2_Celková_situace_stavby.pdf					
	VV		" přípojka tepla" (1,000+4,500+4,500)*(1,000*1,000)		10,000			
	VV		" VO" (1,000*3)*(1,000*1,000)		3,000			
	VV		" NN" (1,000*2+4,500)*(1,000*1,000)		6,500			
	VV		Součet		19,500			
12	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	4,779	4 600,00	21 983,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.*□ *2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.*□ *3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí*□ *a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,* *b) pod vodou* *- ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,*□ *- z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí.*□ *4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.*□ *5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin.*□ *6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*□					
	PSC							
	P		*Poznámka k položce:*□ *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		" odhadované množství skrytých konstrukcí v objemu 10% celkových vykopávek" (23,896+23,896)*10/100		4,779			
13	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	38,746	353,05	13 679,28	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	PSC							
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□ *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_4a_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_podélný_profil_řad_1.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" (26,400*1,000*1,350)*50/100		17,820			
	VV		" přípojka SO 09" (4,500*1,000*1,350)*50/100		3,038			
	VV		" přípojka SO 11" (4,500*1,000*1,350)*50/100		3,038			
	VV		" prodloužení pro SO 12" (22,000*1,000*1,350)*50/100		14,850			
	VV		Součet		38,746			
14	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,624	19,55	227,25	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl do 30%*					
	VV		38,746*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		11,624			
15	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	38,746	517,50	20 051,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□ *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_4a_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_podélný_profil_řad_1.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" (26,400*1,000*1,350)*50/100		17,820			
	VV		" přípojka SO 09" (4,500*1,000*1,350)*50/100		3,038			
	VV		" přípojka SO 11" (4,500*1,000*1,350)*50/100		3,038			
	VV		" prodloužení pro SO 12" (22,000*1,000*1,350)*50/100		14,850			
	VV		Součet		38,746			
16	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,624	36,80	427,76	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl do 30%*					
	VV		38,746*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		11,624			
17	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	154,980	78,20	12 119,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_4a_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_podélný_profil_řad_1.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" (26,400*2)*1,350		71,280			
	VV		" přípojka SO 09" (4,500*2)*1,350		12,150			
	VV		" přípojka SO 11" (4,500*2)*1,350		12,150			
	VV		" prodloužení pro SO 12" (22,000*2)*1,350		59,400			
	VV		Součet		154,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	154,980	31,05	4 812,13	CS ÚRS 2018 02
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	77,492	67,85	5 257,83	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.*□ *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.*□ *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		" podíl 100%" 38,746+38,746		77,492			
20	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	77,492	205,85	15 951,73	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□ *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.*□ *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.*□ *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*□ *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		" 100% výkopku rýh na skládku" 38,746+38,746		77,492			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	135,611	103,50	14 035,74	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3* *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		77,492		77,492			
	VV		77,492*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		135,611			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	46,494	67,85	3 154,62	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:*□ *a) z hornin soudržných do 100 % PS,*□ *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,*□ *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.*□ *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.*□ *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.*□ *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .*□ *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:*□ *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;*□ *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.*□ *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:*□ *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,*□ *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.*□ *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□				
	PSC							
			Poznámka k položce:□					
	P		*- zásyp nesedavým (hutnitelným) materiálem (ŠD fr. 0-32)*□ *- úsek od napojení Š80 do lomového bodu v délce 23,8 m je jako společný výkop pro kanalizaci vykázán u IO 06*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_4a_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_podélný_profil_řad_1.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" 26,400*(1,000*1,350)		35,640			
	VV		" přípojka SO 09" 4,500*(1,000*1,350)		6,075			
	VV		" přípojka SO 11" 4,500*(1,000*1,350)		6,075			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 22,000*(1,000*1,350)		29,700			
	VV		" odpočet lože" -(26,400+4,500+4,500+22,000)*(1,000*0,150)		-8,610			
	VV		" odpočet obsypu" -(26,400+4,500+4,500+22,000)*(1,000*0,390)		-22,386			
	VV		Součet		46,494			
23	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0-32*	*t*	*92,988*	*310,50*	*28 872,77*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		46,494*2 'Přepočtené koeficientem množství		92,988			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,668	333,50	10 561,28	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).*□ *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□ *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*□					
	PSC							
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_6_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_uložení_potrubí.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" (23,800+26,400)*(1,000*0,390)		19,578			
	VV		" přípojka SO 09" 4,500*(1,000*0,390)		1,755			
	VV		" přípojka SO 11" 4,500*(1,000*0,390)		1,755			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 22,000*(1,000*0,390)		8,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		31,668			
25	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*63,336*	*186,30*	*11 799,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		31,668*2 'Přepočtené koeficientem množství		63,336			
	D	2	Zakládání				20 917,12	
26	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	81,200	257,60	20 917,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" pracovní drenáž" 26,400+23,800+4,500+4,500+22,000		81,200			
	VV		Součet		81,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 253,26	
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,180	870,55	10 603,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_6_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_uložení_potrubí.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" (23,800+26,400)*(1,000*0,150)		7,530			
	VV		" přípojka SO 09" 4,500*(1,000*0,150)		0,675			
	VV		" přípojka SO 11" 4,500*(1,000*0,150)		0,675			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 22,000*(1,000*0,150)		3,300			
	VV		Součet		12,180			
28	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,113	3 059,00	345,67	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" armatury" (0,500*0,500)*0,150*3		0,113			
	VV		Součet		0,113			
29	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,900	338,10	304,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" armatury" (0,500*4)*0,150*3		0,900			
	VV		Součet		0,900			
	D	8	Trubní vedení				129 187,72	
30	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	327,75	327,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" prodloužení řadu 1/lom trasy" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	*M*	*8535090.R01*	*tvarovka S2000 oblouk 90° DN 80*	*kus*	*1,010*	*4 265,35*	*4 308,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 1%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
32	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	327,75	655,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,*□ *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.*□ *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" prodloužení řadu 1/přípojka SO 12" 1,000		1,000			
	VV		" prodloužení řadu 1/přípojka SO 09, SO 11" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
33	*M*	*8510080.R01*	*tvarovka litinová T kus 80-80*	*kus*	*2,020*	*2 463,30*	*4 975,87*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
34	K	857251151	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DE 90	kus	8,000	228,85	1 830,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,*□ *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.*□ *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
35	*M*	*4400212.R01*	*tvarovka IS litinová voda přírubová 0400 - spec.příruba S2000, pro PE a PVC DN 80/90 epoxid*	*kus*	*8,080*	*2 892,25*	*23 369,38*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
36	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	9,000	59,80	538,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,* *b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.*□ *2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" přípojka SO 09" 4,500		4,500			
	VV		" přípojka SO 11" 4,500		4,500			
	VV		Součet		9,000			
37	*M*	*28613595*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m*	*m*	*9,135*	*37,95*	*346,67*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1,5%*					
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,135			
38	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	72,200	108,10	7 804,82	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,* *b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.*□ *2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" 23,800+26,400		50,200			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 22,000		22,000			
	VV		Součet		72,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	*M*	*28613600*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*73,283*	*256,45*	*18 793,43*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1,5%*					
	VV		72,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		73,283			
40	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	14,000	234,60	3 284,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" prodloužení řadu 1" 2,000+2,000+8,000		12,000			
	VV		" prodložení pro SO 12" 2,000		2,000			
	VV		Součet		14,000			
41	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90*	*kus*	*14,210*	*304,75*	*4 330,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1,5%*					
	VV		14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		14,210			
42	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	kus	2,000	320,85	641,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí.*□ *2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" SO 09" 1,000		1,000			
	VV		" SO 11" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	2,000	417,45	834,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady:*□ *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,*□ *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,*□ *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,*□ *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,*□ *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.*□ *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.*□ *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" přípojka SO 09" 1,000		1,000			
	VV		" přípojka SO 11" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
44	*M*	*2800001.R01*	*šoupátko ISO domovní přípojky 32-6,4"*	*kus*	*2,000*	*2 287,35*	*4 574,70*	
45	*M*	*5221032.R01*	*tvarovka ISO K 2681/3151 6/4"*	*kus*	*2,000*	*435,85*	*871,70*	
46	*M*	*9601130.R01*	*souprava zemní teleskopická dom. šoupátka (1,3-1,8) 3/4"-2"*	*kus*	*2,000*	*1 205,20*	*2 410,40*	
47	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	534,75	534,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady:*□ *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,*□ *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,*□ *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,*□ *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,*□ *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.*□ *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.*□ *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" prodloužení řadu 1/napojení SO 12" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	*M*	*5100800.R01*	*souprava zemní teleskopická 1,1-2,0 DN 80*	*sada*	*1,000*	*2 111,40*	*2 111,40*	
49	*M*	*4050080.R01*	*šoupě vevařovací PE100 PN16 80/90*	*kus*	*1,000*	*13 673,50*	*13 673,50*	
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	9,000	21,85	196,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" přípojka SO 09" 4,500		4,500			
	VV		" přípojka SO 11" 4,500		4,500			
	VV		Součet		9,000			
51	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	81,200	14,95	1 213,94	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.*□ *2. V cenách jsou započteny náklady:*□ *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,*□ *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" 23,800+26,400		50,200			
	VV		" přípojka SO 09" 4,500		4,500			
	VV		" přípojka SO 11" 4,500		4,500			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 22,000		22,000			
	VV		Součet		81,200			
52	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	72,200	29,90	2 158,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" 23,800+26,400		50,200			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 22,000		22,000			
	VV		Součet		72,200			
53	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	6 670,00	20 010,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.*□ *2. V cenách jsou započteny náklady:*□ *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,*□ *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" přípojka SO 09" 1,000		1,000			
	VV		" přípojka SO 11" 1,000		1,000			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 1,000		1,000			
	VV		Součet		3,000			
54	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	387,55	1 162,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*□					
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		"IO09_5_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_kladečský_plán.pdf					
	VV		" ZS" 2,000		2,000			
	VV		" Š80" 1,000		1,000			
	VV		Součet		3,000			
55	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*3,000*	*838,35*	*2 515,05*	*CS ÚRS 2018 02*
56	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	220,80	441,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.*□ *2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.*□ *3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.*□					
57	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	254,15	508,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.*□ *2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.*□ *3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.*□					
58	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	81,200	42,55	3 455,06	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO09_3_Přípojka_a_venkovní_rozvody_vody_situace.pdf					
	VV		" prodloužení řad 1" 23,800+26,400		50,200			
	VV		" přípojka SO 09" 4,500		4,500			
	VV		" přípojka SO 11" 4,500		4,500			
	VV		" prodloužení pro SO 12" 22,000		22,000			
	VV		Součet		81,200			
59	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	81,200	16,10	1 307,32	CS ÚRS 2018 02
	D	997	Přesun sutě				5 462,88	
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,558	261,05	2 495,12	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
61	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,790	11,50	549,59	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		9,558*5 'Přepočtené koeficientem množství		47,790			
62	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	9,558	253,00	2 418,17	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				17 320,62	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,455	403,65	8 660,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
64	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	21,455	403,65	8 660,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 345,00	
65	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	22,000	402,50	8 855,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" propojení na stávající řad 1" 2,000		2,000			
	VV		" nespecifikované či jinak nepopsané práce" 20,000		20,000			
	VV		Součet		22,000			
66	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	28,000	517,50	14 490,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" prostorové (směrové a výškové) vytýčení stavby" 8,000		8,000			
	VV		" průběžná a kontrolní měření behem provádění prací" 4,000*4		16,000			
	VV		" zaměření trasy potrubí" 4,000		4,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

11 - IO 11 - PARKOVÉ ÚPRAVY

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 463 709,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 463 709,00	21,00%	307 379,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 771 088,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
11 - IO 11 - PARKOVÉ ÚPRAVY

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 463 708,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 396 021,42
1 - Zemní práce	999 223,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	147 942,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 872,00
998 - Přesun hmot	44 982,60
PSV - Práce a dodávky PSV	67 687,54
767 - Konstrukce zámečnické	50 401,89
787 - Dokončovací práce - zasklívání	17 285,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
11 - IO 11 - PARKOVÉ ÚPRAVY

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 463 708,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 396 021,42	
	D	1	Zemní práce				999 223,92	
1	K	122101402	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	417,600	115,00	48 024,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace.* *2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		" plocha zatravnění od úrovně HTÚ po travní substrát" 1160,000*0,300		348,000			
	VV		" přípočet 20% na vyrovnání PT/UT" 348,000*20/100		69,600			
	VV		Součet		417,600			
2	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	417,600	172,50	72 036,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ukládání výkopku objemu do 200 m3 na jednom objektu; pro ukládání výkopku přes 200 m3 lze použít ceny souboru cen 171 20-12 Uložení sypaniny, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.*□ *2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		" plocha zatravnění od úrovně HTÚ po travní substrát" 1160,000*0,300		348,000			
	VV		" přípočet 20% na vyrovnání PT/UT" 348,000*20/100		69,600			
	VV		Součet		417,600			
3	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*730,800*	*402,50*	*294 147,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost zeminy : 1750 kg/m3* *- v jednotkové ceně je zahrnuta i doprava*					
	VV		417,6*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		730,800			
4	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 160,000	34,50	40 020,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.*□ *2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.*□ *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" plocha zatravnění" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
5	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 160,000	20,70	24 012,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.*□ *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" plocha zatravnění" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
6	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*174,000*	*690,00*	*120 060,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- v jednotkové ceně je zahrnuta i doprava*					
	VV		1160,000*0,150		174,000			
7	K	181451141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 160,000	10,35	12 006,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.*□ *2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) přípravu půdy,*□ *b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,*□ *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,*□ *d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.*□ *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" plocha zatravnění" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
8	*M*	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*40,600*	*143,75*	*5 836,25*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- spotřeba 35 gr/m2*					
	VV		1160*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		40,600			
9	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 160,000	20,70	24 012,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění - po 1. seči" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
10	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*67,280*	*690,00*	*46 423,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- v jednotkové ceně je zahrnuta i doprava*					
	VV		1160*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		67,280			
11	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	1 150,000	28,75	33 062,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.□					
	PSC		*2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.*□					
			3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" Cotoneaster horizontalis" 600,000		600,000			
	VV		" Cotoneaster adpressis" 550,000		550,000			
	VV		Součet		1 150,000			
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 320,000	2,30	5 336,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.*□					
			2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění - 2x křížem" 1160,000*2		2 320,000			
	VV		Součet		2 320,000			
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 320,000	1,15	2 668,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.*□					
			2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění - 2x křížem" 1160,000*2		2 320,000			
	VV		Součet		2 320,000			
14	K	183451361	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm s přísevem travního osiva, souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 160,000	11,50	13 340,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení rostlinných zbytků na dopravní prostředek a odvoz do 20 km se složením.□					
			2. V cenách -1351 až -1363 jsou započteny i náklady na zapravení travního osiva. Travní osivo se oceňuje ve specifikaci.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na :□					
	PSC		*a) vláčení; tyto práce se oceňují cenami části A02 183 40-3152 nebo 183 40-3252 Obdělání půdy vláčením,*□					
			b) vymetení zbytků; tyto práce se oceňují individuálně,□					
			c) zapravení písku nebo substrátu pro vyplnění vzniklých otvorů v travním drnu, tyto práce se oceňují souborem cen 183 45-15.. Zapískování travnatých ploch.					
			4. Každé opakování provzdušnění se oceňuje samostatně.□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění - po 1. seči" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
15	*M*	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*17,400*	*143,75*	*2 501,25*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- spotřeba : 15 gr/m2					
	VV		1160*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,400			
16	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	1 150,000	28,75	33 062,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.□					
	PSC		*2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
			3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" Cotoneaster horizontalis" 600,000		600,000			
	VV		" Cotoneaster adpressis" 550,000		550,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 150,000			
17	*M*	*02660.R01*	*Cotoneaster horizontalis (Skalník plazivý) výšky 25 cm*	*kus*	*600,000*	*92,00*	*55 200,00*	
18	*M*	*02660.R02*	*Cotoneaster adpressus (Skalník přitisklý) výšky 25 cm*	*kus*	*550,000*	*92,00*	*50 600,00*	
19	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 160,000	4,60	5 336,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.*□ *2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy*□ *a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,*□ *b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.* *4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.*□ *5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.*□ *6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□				
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" plocha zatravnění" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
20	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 160,000	4,60	5 336,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.*□ *2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury.*□ *3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.*□ *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□				
21	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	315,000	34,50	10 867,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_4.pdf					
	VV		" plocha mulčování" 315,000		315,000			
	VV		Součet		315,000			
22	*M*	*69311225*	*geotextilie netkaná PES 100g/m2*	*m2*	*321,300*	*17,25*	*5 542,43*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		315*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		321,300			
23	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	315,000	25,30	7 969,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,*□ *b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,*□ *c) uložení odpadu na skládku.*□ *3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*□				
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_4.pdf					
	VV		" plocha mulčování" 315,000		315,000			
	VV		Součet		315,000			
24	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*32,445*	*897,00*	*29 103,17*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- v jednotkové ceně je zahrnuta i doprava*					
	VV		315*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		32,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,580	3 392,50	1 967,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.*□ *2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_3.pdf					
	VV		" plocha zatravnění" 1160,000*0,0005		0,580			
	VV		Součet		0,580			
26	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové Cererit*	*kg*	*580,000*	*57,50*	*33 350,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		0,58*1000 'Přepočtené koeficientem množství		580,000			
27	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 160,000	4,60	5 336,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na :*□ *a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,*□ *b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou*□ *c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,*□ *d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.*□ *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění - 1. seč" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
28	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 160,000	1,15	1 334,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění - po 1. seči" 1160,000		1 160,000			
	VV		Součet		1 160,000			
29	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	20,675	115,00	2 377,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění (15 litrů/m2)" 1160,000*15/1000		17,400			
	VV		" rostliny (5 litrů/sazenice)" (600,000+55,000)*5/1000		3,275			
	VV		Součet		20,675			
30	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*21,295*	*57,50*	*1 224,46*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3%*					
	VV		20,675*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,295			
31	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	20,675	345,00	7 132,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zálivková voda získaná v areálu staveniště*					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_5.pdf					
	VV		" plocha zatravnění (15 litrů/m2)" 1160,000*15/1000		17,400			
	VV		" rostliny (5 litrů/sazenice)" (600,000+55,000)*5/1000		3,275			
	VV		Součet		20,675			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				147 942,90	
32	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	402,000	230,00	92 460,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- frakce 32-90*					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_4.pdf					
	VV		402,000		402,000			
	VV		Součet		402,000			
33	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	219,300	253,00	55 482,90	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- včetně obrubníku š. 50 mm,výšky 250 mm*					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_4.pdf					
	VV		219,300		219,300			
	VV		Součet		219,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				203 872,00	
34	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	36,000	575,00	20 700,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_6.pdf					
	VV		" bet. sedací kostka" 31,000		31,000			
	VV		" bet. odpadkový koš" 5,000		5,000			
	VV		Součet		36,000			
35	*M*	*74910.R01*	*betonová sedací kostka 400x400x400 mm*	*kus*	*31,000*	*4 255,00*	*131 905,00*	
36	*M*	*74910.R02*	*betonový odpadkový koš s vložkou 515x515x700 mm*	*kus*	*5,000*	*2 875,00*	*14 375,00*	
37	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	4,000	690,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí,*□ *b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci,*□ *c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_6.pdf					
	VV		" bet. lavička" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	*M*	*74910.R03*	*lavička z hlazeného betonu s dřevěným sadákem 1600x400x400 mm*	*kus*	*4,000*	*8 050,00*	*32 200,00*	
39	K	953945121	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 90 mm	kus	24,000	80,50	1 932,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,*□ *b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče,*□ *c) dodávku mechanických kotev.*					
	VV		"D.1.1.IO11_001_Situace_parkových_úprav.pdf					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_9.pdf					
	VV		" přístřešek na kontejnery (kotvení do zpevněné plochy)" 4,000*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	998	Přesun hmot				44 982,60	
40	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	111,758	402,50	44 982,60	CS ÚRS 2018 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				67 687,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				50 401,89	
41	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	430,791	34,50	14 862,29	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*□					
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_9.pdf					
	VV		" přístřešek na kontejnery"					
	VV		" profil 60/60/3 mm" (1,940*6+1,390*3+8,325*2+1,270*3+2,880*4)*5,370		256,632			
	VV		" profil 60/40/3 mm" (1,640*8)*4,430		58,122			
	VV		" profil 60/20/2 mm" (1,800*7)*2,390		30,114			
	VV		" pPL 250x250x10 mm" (0,250*0,250)*6*80,000		30,000			
	VV		" KARI síť 150x150x6 mm" (2,880*1,640)*4*2,960		55,923			
	VV		Mezisoučet " přístřešek na kontejnery		430,791			
	VV		Součet		430,791			
42	*M*	*55300.R01*	*přístřešek na kontejnery ocelový 6000x1300x2300 mm s výplní stěn KARI sítí (bez střešní krytiny)*	*kus*	*1,000*	*34 500,00*	*34 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *hotový výrobek dle projektové dokumentace z těchto profilů :*□ *- 60/60/3 mm* *- 60/40/3 mm* *- 60/20/2 mm* *- pPL 250x250x10 mm* *- KARI síť 150x150x6 mm*□ *- povrchová úprava : žárový zinek*					
43	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,452	2 300,00	1 039,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				17 285,65	
44	K	787327224	Zasklívání střešních konstrukcí, světlíků a zahradních skleníků deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do hliníkového U profilu s krycí a přítlačnou lištou, tl. 10 mm	m2	14,985	1 150,00	17 232,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.IO11_TZ_strana_9.pdf					
	VV		" přístřešek na kontejnery" 8,325*1,800		14,985			
	VV		Součet		14,985			
45	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,046	1 150,00	52,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

12 - IO 12 - VENKOVNÍ ROZVODY ÚT

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **963 012,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	963 012,00	21,00%	202 232,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 165 244,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
12 - IO 12 - VENKOVNÍ ROZVODY ÚT

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**963 011,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	810 166,32
1 - Zemní práce	272 934,97
4 - Vodorovné konstrukce	32 906,79
8 - Trubní vedení	501 291,81
998 - Přesun hmot	3 032,75
M - Práce a dodávky M	130 305,44
23-M - Montáže potrubí	130 305,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
12 - IO 12 - VENKOVNÍ ROZVODY ÚT

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**963 011,76**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				810 166,32	
	D	1	Zemní práce				272 934,97	
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	113,400	192,05	21 778,47	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*					
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" DN 65" (84,000*1,000*0,900)*50/100		37,800			
	VV		" DN 80" (168,000*1,000*0,900)*50/100		75,600			
	VV		Součet		113,400			
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	34,020	19,55	665,09	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl do 30%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		113,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		34,020			
3	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	113,400	414,00	46 947,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*					
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" DN 65" (84,000*1,000*0,900)*50/100		37,800			
	VV		" DN 80" (168,000*1,000*0,900)*50/100		75,600			
	VV		Součet		113,400			
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	34,020	36,80	1 251,94	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□ *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:*□ *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,*□ *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*□ *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:*□ *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.*□ *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl do 30%*					
	VV		113,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		34,020			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	113,400	67,85	7 694,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.*□ *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.*□ *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl dle VP 800-1 přílohy č. 8, tabulky II : 50%*					
	VV		(113,400+113,400)*50/100		113,400			
6	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	226,800	205,85	46 686,78	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□ *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypiští.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.*□ *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.*□ *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*□ *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	PSC							
	VV		" 100% výkopku na skládku" 113,400+113,400		226,800			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	396,900	103,50	41 079,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost výkopku 1750 kg/m3*					
	VV		" 100% výkopku" 113,400+113,400		226,800			
	VV		226,8*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		396,900			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	71,820	67,85	4 872,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:*□ *a) z hornin soudržných do 100 % PS,*□ *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,*□ *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.*□ *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.*□ *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.*□ *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .*□ *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:*□ *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;*□ *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.*□ *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:*□ *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,*□ *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.*□ *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□					
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" DN 65" 84,000*1,000*0,900		75,600			
	VV		" DN 80" 168,000*1,000*0,900		151,200			
	VV		" odpočet lože" -(84,000+168,000)*1,000*0,150		-37,800			
	VV		" odpočet obsypu" -(84,000+168,000)*1,000*0,465		-117,180			
	VV		Součet		71,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0-32*	*t*	*143,640*	*310,50*	*44 600,22*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		71,82*2 'Přepočtené koeficientem množství		143,640			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	86,592	289,80	25 094,36	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).*□ *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□ *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*□					
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" DN 65" 84,000*1,000*0,365		30,660			
	VV		" DN 80" 168,000*1,000*0,365		61,320			
	VV		" odpočet potrubí" -(PI*0,0825*0,0825*252,000)		-5,388			
	VV		Součet		86,592			
11	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*173,184*	*186,30*	*32 264,18*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		86,592*2 'Přepočtené koeficientem množství		173,184			
	D	4	Vodorovné konstrukce				32 906,79	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	37,800	870,55	32 906,79	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.*□ *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*□					
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" DN 65" 84,000*1,000*0,150		12,600			
	VV		" DN 80" 168,000*1,000*0,150		25,200			
	VV		Součet		37,800			
	D	8	Trubní vedení				501 291,81	
13	K	866231006	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 180 mm	m	84,000	382,95	32 167,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		84,000		84,000			
	VV		Součet		84,000			
14	*M*	*55271117*	*potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 m, DN 65/180 tl. izol. 49 mm*	*m*	*84,000*	*998,20*	*83 848,80*	*CS ÚRS 2018 02*
15	K	866241006	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího průměru D 180 mm	m	168,000	395,60	66 460,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		168,000		168,000			
	VV		Součet		168,000			
16	*M*	*55271119*	*potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 m, DN 80/180 tl. izol. 42 mm*	*m*	*169,680*	*1 085,60*	*184 204,61*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		168*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		169,680			
17	K	867231006	Spojky předizolovaného potrubí DN 65, vnějšího průměru D 180 mm	kus	34,000	1 315,60	44 730,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		34,000		34,000			
	VV		Součet		34,000			
18	K	867241006	Spojky předizolovaného potrubí DN 80, vnějšího průměru D 180 mm	kus	48,000	1 299,50	62 376,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		48,000		48,000			
	VV		Součet		48,000			
19	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	252,000	13,80	3 477,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.*□ *2. V cenách jsou započteny náklady:*□ *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,*□ *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*□					
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" DN 65" 84,000		84,000			
	VV		" DN 80" 168,000		168,000			
	VV		Součet		252,000			
20	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 521,00	15 042,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.*□ *2. V cenách jsou započteny náklady:*□ *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,*□ *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*□					
21	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	252,000	23,00	5 796,00	CS ÚRS 2018 02
22	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	252,000	12,65	3 187,80	CS ÚRS 2018 02
	D	998	Přesun hmot				3 032,75	
23	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,140	405,95	1 680,63	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které mají stejnou materiálovou charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se oceňuje podle katalogu 23-M Montáže potrubí.*□ *2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad zemí.*□ *3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*□					
24	K	998272224	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,140	326,60	1 352,12	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které mají stejnou materiálovou charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se oceňuje podle katalogu 23-M Montáže potrubí.*□ *2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad zemí.*□ *3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*□					
	D	M	Práce a dodávky M				130 305,44	
	D	23-M	Montáže potrubí				130 305,44	
25	K	230020667	Zhotovení odbočky tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 5,0 mm	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" T 80/65 vyvýšená" 1,000		1,000			
	VV		" T 80/65" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
26	*M*	*552711.R01*	*odbočka předizolovaná T 80/65 vyvýšená*	*kus*	*1,000*	*6 463,00*	*6 463,00*	
27	*M*	*552711.R02*	*odbočka předizolovaná T 80/65*	*kus*	*1,000*	*6 463,00*	*6 463,00*	
28	K	230021045	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 60,3 mm, tl. 2,9 mm	kus	8,000	202,40	1 619,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" pružná manžeta DN 65" 8,000		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,000			
29	*M*	*552711.R06*	*pružná manžeta DN 65*	*kus*	*8,000*	*688,85*	*5 510,80*	
30	K	230021047	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,2 mm	kus	6,000	228,85	1 373,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" pružná manžeta DN 80" 6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	*M*	*552711.R07*	*pružná manžeta DN 80*	*kus*	*6,000*	*702,65*	*4 215,90*	
32	K	230023041	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 57 mm, tl. 4,0 mm	kus	11,000	445,05	4 895,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" oblouk 90° DN 65" 10,000		10,000			
	VV		" odskok DN 65" 1,000		1,000			
	VV		Součet		11,000			
33	*M*	*552711.R03*	*odskok DN 65*	*kus*	*1,000*	*20 245,75*	*20 245,75*	
34	*M*	*552711.R04*	*oblouk 90° DN 65*	*kus*	*10,000*	*3 163,65*	*31 636,50*	
35	K	230023049	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 4,0 mm	kus	10,000	481,85	4 818,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"IO 12_Výpis_materiálu.pdf					
	VV		" oblouk 90° DN 80" 10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
36	*M*	*552711.R05*	*oblouk 90° DN 80*	*kus*	*10,000*	*3 110,75*	*31 107,50*	
37	K	PM	Přidružený materiál	%	10 391,000	0,58	6 026,78	
38	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	10 391,000	0,23	2 389,93	
39	K	ZV	Zednické výpomoci	%	10 391,000	0,23	2 389,93	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 540,00	
40	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	20,000	402,50	8 050,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" nespecifikované či jinak neuvedené práce" 20,000		20,000			
41	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	28,000	517,50	14 490,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" prostorové (směrové + výškové) vytýčení trasy" 8,000		8,000			
	VV		" průběžná a kontrolní měření během provádění prací" 4,000*3		12,000			
	VV		" zaměření trasy potrubí" 8,000		8,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

13 - PS 03 - MĚŘENÍ A REGULACE

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **263 983,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 983,00	21,00%	55 436,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **319 419,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)

Objekt:

13 - PS 03 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**263 982,50**
M - Práce a dodávky M	263 982,50
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	263 982,50
36-M_SO 09 - SO 09	130 636,55
36-M_SO 11 - SO 11	133 345,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
13 - PS 03 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**263 982,50**	
	D	M	Práce a dodávky M				263 982,50	
	D	36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				263 982,50	
	D	36-M_SO 09	SO 09				130 636,55	
1	K	1.1	Čidlo venkovní teploty NS 111	kus	1,000	893,55	893,55	
2	K	1.2, 1.3, 1.4	Čidlo teploty příložné NS 341	kus	3,000	963,70	2 891,10	
3	K	1.4,5,6	Čidlo teploty s jímkou 120 mm, NS 321 včetně návarku G1/2"	kus	3,000	1 261,55	3 784,65	
4	K	2.1	Trojcestný směšovací ventil - pohon 24V AC, ovl. 0-10V	kus	1,000	299,00	299,00	
5	K	2.2.1	Trojcestný směšovací ventil - pohon 24V AC, ovl. 0-10V	kus	1,000	299,00	299,00	
6	K	2.3	Trojcestný směšovací ventil - pohon 24V AC, ovl. 0-10V	kus	1,000	299,00	299,00	
7	K	2.1.1	Relé Shrack 2P, 24V DC	kus	1,000	177,10	177,10	
8	K	KM2,4.5	Stykač S20-20, 230V 50Hz	kus	2,000	492,20	984,40	
9	K	FA2.4	Jistič LSN 10/1/B	kus	1,000	96,60	96,60	
10	K	2.5	Jistič LSN 16/1/B	kus	1,000	93,15	93,15	
11	K	SB2.2	Přepínač WS10	kus	1,000	179,40	179,40	
12	K	3.1	Regulátor teploty kapilárový s jímkou 30-60°C	kus	1,000	2 320,70	2 320,70	
13	K	3.2	Regulátor tlaku - manostat 63-630 kPa včetně ventilu apod.	kus	1,000	2 394,30	2 394,30	
14	K	3.3	Relé Schrack 2P, 230V 50Hz	kus	1,000	163,30	163,30	
15	K	FA4.1-4	Jistič LSN/10/1/B	kus	4,000	96,60	386,40	
16	K	KM4.1-4	Stykač S20-20, 230V 50Hz	kus	4,000	492,20	1 968,80	
17	K	4.1.4.4	Přepínač WS10	kus	4,000	179,40	717,60	
18	K	KA1-4	Relé Schrack 2P, 230V 50Hz	kus	4,000	163,30	653,20	
19	K	5.1	Regulátor AMiNI4DS - AMIT	kus	1,000	17 077,50	17 077,50	
20	K	TR5.1	AMIT zdroj AZ1 24V/2,5A	kus	1,000	1 270,75	1 270,75	
21	K	TR5.2	Zdroj 24V/50VA AC	kus	1,000	1 545,60	1 545,60	
22	K	FV5.1,2	Filtr s přepěťovou ochranou DA-OVD275-DF6	kus	2,000	1 798,60	3 597,20	
23	K	F5.2	Jistič LSN 20/3/C	kus	1,000	466,90	466,90	
24	K	FA5.3	Jistič LSN 6/1/B	kus	3,000	120,75	362,25	
25	K	5.4	Zásuvka 230V 50Hz do rozvaděče	kus	1,000	102,35	102,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	2.4	Rozvaděč 600x600x250 mm včetně vybavení (svorky, vodiče) a montáže	kus	1,000	6 578,00	6 578,00	
27	K	3	Kabel JYTY 2x1	m	100,000	9,20	920,00	
28	K	4	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	40,000	23,00	920,00	
29	K	5	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	90,000	13,80	1 242,00	
30	K	6	Kabel CYKY 4Bx1,5	m	40,000	20,70	828,00	
31	K	7	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	20,000	11,50	230,00	
32	K	8	Kabel UTP cet.5e	m	60,000	10,35	621,00	
33	K	9	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	75,000	11,50	862,50	
34	K	10	Chránička PEHD 65	m	65,000	32,20	2 093,00	
35	K	11	Žlaby a montážní materiál	set	1,000	5 111,75	5 111,75	
36	K	12	Montáž	set	1,000	28 517,70	28 517,70	
37	K	13	SW AMIT a oživení stanice	kus	1,000	12 744,30	12 744,30	
38	K	14	SW + vygenerování obrazovky	kus	1,000	7 624,50	7 624,50	
39	K	15	Revize	hod	28,000	690,00	19 320,00	
	D	36-M_SO 11	SO 11				133 345,95	
40	K	1.1	Čidlo venkovní teploty NS 111	kus	1,000	893,55	893,55	
41	K	1.2, 1.3, 1.4	Čidlo teploty příložné NS 341	kus	2,000	963,70	1 927,40	
42	K	1.4,5,6	Čidlo teploty s jímkou 120 mm, NS 321 včetně návarku G1/2"	kus	3,000	1 261,55	3 784,65	
43	K	2.1	Trojcestný směšovací ventil - pohon 24V AC, ovl. 0-10V	kus	1,000	299,00	299,00	
44	K	2.2.1	Trojcestný směšovací ventil - pohon 24V AC, ovl. 0-10V	kus	1,000	299,00	299,00	
45	K	2.1.1	Relé Shrack 2P, 24V DC	kus	1,000	177,10	177,10	
46	K	KM2,4.5	Stykač S20-20, 230V 50Hz	kus	2,000	492,20	984,40	
47	K	FA2.4	Jistič LSN 10/1/B	kus	1,000	96,60	96,60	
48	K	2.5	Jistič LSN 16/1/B	kus	1,000	93,15	93,15	
49	K	SB2.2	Přepínač WS10	kus	1,000	179,40	179,40	
50	K	3.1	Regulátor teploty kapilárový s jímkou 30-60°C	kus	1,000	2 320,70	2 320,70	
51	K	3.2	Regulátor tlaku - manostat 63-630 kPa včetně ventilu apod.	kus	1,000	2 394,30	2 394,30	
52	K	3.3	Relé Schrack 2P, 230V 50Hz	kus	1,000	163,30	163,30	
53	K	FA4.1-4	Jistič LSN/10/1/B	kus	3,000	96,60	289,80	
54	K	FA4.4.4	Jistič LSN/10/3/C	kus	1,000	365,70	365,70	
55	K	KM4.1-4	Stykač S20-20, 230V 50Hz	kus	3,000	492,20	1 476,60	
56	K	KM4.4	Stykač S25-40, 230V 50Hz	kus	1,000	586,50	586,50	
57	K	4.1.4.4	Přepínač WS10	kus	4,000	179,40	717,60	
58	K	KA1-4	Relé Schrack 2P, 230V 50Hz	kus	4,000	163,30	653,20	
59	K	5.1	Regulátor AMiNI4DS - AMIT	kus	1,000	17 077,50	17 077,50	
60	K	TR5.1	AMIT zdroj AZ1 24V/2,5A	kus	1,000	1 270,75	1 270,75	
61	K	TR5.2	Zdroj 24V/50VA AC	kus	1,000	1 545,60	1 545,60	
62	K	FV5.1,2	Filtr s přepěťovou ochranou DA-OVD275-DF6	kus	2,000	1 798,60	3 597,20	
63	K	F5.2	Jistič LSN 20/3/C	kus	1,000	466,90	466,90	
64	K	FA5.3	Jistič LSN 6/1/B	kus	3,000	120,75	362,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	5.4	Zásuvka 230V 50Hz do rozvaděče	kus	1,000	102,35	102,35	
66	K	2.4	Rozvaděč 600x600x250 mm včetně vybavení (svorky, vodiče) a montáže	kus	1,000	6 578,00	6 578,00	
67	K	3	Kabel JYTY 2x1	m	100,000	9,20	920,00	
68	K	4	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	40,000	23,00	920,00	
69	K	5	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	90,000	13,80	1 242,00	
70	K	6	Kabel CYKY 4Bx1,5	m	40,000	20,70	828,00	
71	K	7	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	20,000	11,50	230,00	
72	K	8	Kabel UTP cet.5e	m	60,000	10,35	621,00	
73	K	9	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	75,000	11,50	862,50	
74	K	10	Chránička PEHD 65	m	65,000	32,20	2 093,00	
75	K	11	Žlaby a montážní materiál	set	1,000	5 111,75	5 111,75	
76	K	12	Montáž	set	1,000	28 517,70	28 517,70	
77	K	13	SW AMIT a oživení stanice	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
78	K	14	SW + vygenerování obrazovky	kus	1,000	6 727,50	6 727,50	
79	K	15	Revize	hod	28,000	690,00	19 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:

14.1 - SO 09.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ+SČ)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **81 382 070,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 382 070,00	21,00%	17 090 235,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **98 472 305,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.1 - SO 09.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ+SČ)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**81 382 070,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	50 505 085,80
1 - Zemní práce	1 292 757,28
2 - Zakládání	8 704 065,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 170 924,74
4 - Vodorovné konstrukce	7 676 807,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 668 387,32
8 - Trubní vedení	48 875,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 636 880,66
997 - Přesun sutě	265 154,48
998 - Přesun hmot	1 041 233,35
PSV - Práce a dodávky PSV	30 876 984,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	805 880,71
712 - Povlakové krytiny	1 339 349,43
713 - Izolace tepelné	1 226 519,14
762 - Konstrukce tesařské	893 545,48
763 - Konstrukce suché výstavby	3 272 006,31
764 - Konstrukce klempířské	1 204 516,88
765 - Krytina skládaná	24 318,22
766 - Konstrukce truhlářské	1 178 493,28
767 - Konstrukce zámečnické	12 924 723,80
771 - Podlahy z dlaždic	992 264,96
776 - Podlahy povlakové	1 394 081,33
777 - Podlahy lité	1 431 528,17
781 - Dokončovací práce - obklady	548 668,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	427 587,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	503 492,94
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 890 567,23
787 - Dokončovací práce - zasklívání	438 812,40
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	380 627,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.1 - SO 09.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ+SČ)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**81 382 070,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 505 085,80	
	D	1	Zemní práce				1 292 757,28	
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	630,000	40,25	25 357,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože.□*					
	VV		"D.1.1.09.001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" (3,000*70,000)*3		630,000			
	VV		Mezisoučet " základy		630,000			
	VV		Součet		630,000			
2	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého	m3	315,000	115,00	36 225,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.□*					
	VV		"D.1.1.09.001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 18,000*70,000*0,250		315,000			
	VV		Mezisoučet " základy		315,000			
	VV		Součet		315,000			
3	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	1 260,000	11,50	14 490,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.□* *2. V ceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu bunék a krycí vrstvy tl. 100 mm.□*					
	VV		"D.1.1.09.001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 18,000*70,000		1 260,000			
	VV		Mezisoučet " základy		1 260,000			
	VV		Součet		1 260,000			
4	K	122101402	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	543,295	115,00	62 478,93	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace.* *2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.□*					
	VV		" natěžení zásypové zeminy na skládce"					
	VV		" viz. položka 174 10 1102" 543,295		543,295			
	VV		Součet		543,295			
5	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*950,766*	*402,50*	*382 683,32*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- objemová hmotnost zeminy : 1750 kg/m3* *- jednotková cena obsahuje nákupní cenu zeminy včetně nákladů na dopravu do místa použití*					
	VV		543,295*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		950,766			
6	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	21,371	3 450,00	73 729,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.□* *2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.□* *3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí□* *a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,* *b) pod vodou* *- ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,□* *- z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí.□* *4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.□* *5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin.□* *6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.□* *7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.□*					
	VV		" skryté ponechané konstrukce v rozsahu 5% celkového objemu vykopávek" (213,708+213,708)*5/100		21,371			
	VV		Součet		21,371			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	213,708	402,50	86 017,47	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□					
			2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.□					
			3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□					
			4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□					
			Poznámka k položce:□					
	P		*- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□					
			- výkop rozšířen o cca.700 mm					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně pláně HTÚ (-1,200) na úroveň -2,650					
	VV		((5,600*45,000+6,300*4,300+2,800*5,600)*1,450)*50/100		213,708			
	VV		Mezisoučet " pro technické podlaží		213,708			
	VV		Součet		213,708			
8	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	64,112	34,50	2 211,86	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□					
			2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.□					
			3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□					
			4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- podíl do 30%					
	VV		213,708*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		64,112			
9	K	131301202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	213,708	460,00	98 305,68	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□					
			2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.□					
			3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□					
			4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□					
			Poznámka k položce:□					
	P		*- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□					
			- výkop rozšířen o cca.700 mm					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně pláně HTÚ (-1,200) na úroveň -2,650					
	VV		((5,600*45,000+6,300*4,300+2,800*5,600)*1,450)*50/100		213,708			
	VV		Mezisoučet " pro technické podlaží		213,708			
	VV		Součet		213,708			
10	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	64,112	40,25	2 580,51	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*□					
			2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.□					
			3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□					
			4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- podíl do 30%					
	VV		213,708*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		64,112			
11	K	151811141	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	m2	175,450	115,00	20 176,75	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně pláně HTÚ (-1,200) na úroveň -2,650					
	VV		(5,600*2+45,000*2+4,300*2+5,600*2)*1,450		175,450			
	VV		Mezisoučet " pro technické podlaží		175,450			
	VV		Součet		175,450			
12	K	151811241	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	m2	175,450	57,50	10 088,38	CS ÚRS 2018 02
13	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1 148,977	126,50	145 345,59	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□					
			2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.□					
			4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.□					
			5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.□					
			6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.□					
	VV		" 100% nevhodného výkopku na skládku"					
	VV		" výkop jam" 213,708+213,708		427,416			
	VV		" vývrt pilot" (PI*0,600*0,600*638,000)		721,561			
	VV		Mezisoučet " odvoz výkopku na skládku		1 148,977			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 148,977			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 010,710	103,50	208 108,49	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.□*					
	P		*Poznámka k položce:□* *- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3*					
	VV		" výkop jam" (213,708+213,708)*1,75		747,978			
	VV		" vývrt pilot" (PI*0,600*0,600*638,000)*1,75		1 262,732			
	VV		Součet		2 010,710			
15	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	543,295	230,00	124 957,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:□* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,□* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,□* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.□* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.□* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.□* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.□* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.□* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .□* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:□* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;□* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.□* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:□* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,□* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.□* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.□*					
	P		*Poznámka k položce:□* *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		" zpětný zásyp stavební jámy okolo technického podlaží nově získanou/nakupovanou zeminou"					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		(348,115+206,598+194,767+22,306)*0,450		347,304			
	VV		Mezisoučet " mezi základovými prahy a hlavic pilot pod 1.NP		347,304			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně pláně HTÚ (-1,200) na úroveň -2,650					
	VV		(5,600*45,000+6,300*4,300+2,800*5,600)*1,450		427,417			
	VV		" odpočet hlavic pilot výšky 450 mm" -(1,200*1,200)*0,450*18		-11,664			
	VV		" odpočet podsypu a podkladní desky celkové tl. 300 mm" -(5,200*4,450+1,900*5,750+44,150*4,500)*0,300		-69,822			
	VV		" odpočet části objemu technického podlaží výšky 700 mm" -(4,900*4,300+1,600*5,600+43,850*4,200)*0,700		-149,940			
	VV		Mezisoučet " pod a okolo technického podlaží		195,991			
	VV		Součet		543,295			
	D	2	Zakládání				8 704 065,05	
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 260,000	17,25	21 735,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.□* *2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.□* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.□* *4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.□*					
	VV		"D.1.1.09.001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 18,000*70,000		1 260,000			
	VV		Mezisoučet " základy		1 260,000			
	VV		Součet		1 260,000			
17	*M*	*69311087*	*geotextilie netkaná PP 1200g/m2*	*m2*	*1 449,000*	*74,75*	*108 312,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 15%*					
	VV		1260*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 449,000			
18	K	226213213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	84,000	2 300,00	193 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (pilota P2, P3)					
	VV		"K_09.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 8,000*6		48,000			
	VV		"K_09.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 9,000*4		36,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		84,000			
	VV		Součet		84,000			
19	K	226213613	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	60,000	2 300,00	138 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (pilota P1)					
	VV		"K_09.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 10,000*6		60,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		60,000			
20	K	226213713	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	494,000	2 300,00	1 136 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (piloty P4-P7)					
	VV		"K_09.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 13,000*6		78,000			
	VV		"K_09.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 14,000*14		196,000			
	VV		"K_09.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 12,000*14		168,000			
	VV		"K_09.04.12_Výkres_pilot_typu_P7.pdf" 13,000*4		52,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		494,000			
	VV		Součet		494,000			
21	K	227211115	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm	m	84,000	575,00	48 300,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (piloty P2,P3)					
	VV		"K_09.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 8,000*6		48,000			
	VV		"K_09.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 9,000*4		36,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		84,000			
	VV		Součet		84,000			
22	K	227211116	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 1050 do 1250 mm	m	554,000	575,00	318 550,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (piloty P1, P4-P7)					
	VV		"K_09.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 10,000*6		60,000			
	VV		"K_09.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 13,000*6		78,000			
	VV		"K_09.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 14,000*14		196,000			
	VV		"K_09.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 12,000*14		168,000			
	VV		"K_09.04.12_Výkres_pilot_typu_P7.pdf" 13,000*4		52,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		554,000			
	VV		Součet		554,000			
23	K	231112113	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	144,000	230,00	33 120,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:*□ *a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:* *- Ø do 450 mm . . . . . o 15 %* *- Ø přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %*□ *- Ø přes 1050 mm . . . . . o 5 %*□ *b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.*□ *2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty.*□ *3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.*□ *4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.*□					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (piloty P1-P3)					
	VV		"K_09.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 10,000*6		60,000			
	VV		"K_09.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 8,000*6		48,000			
	VV		"K_09.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 9,000*4		36,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		144,000			
	VV		Součet		144,000			
24	*M*	*58933736*	*beton C 35/45 XA3 kamenivo frakce 0/22*	*m3*	*124,895*	*2 702,50*	*337 528,74*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		(PI*0,600*0,600*60,000)		67,858			
	VV		(PI*0,440*0,440*84,000)		51,090			
	VV		" přípočet 5%" (67,858+51,090)*5/100		5,947			
	VV		Součet		124,895			
25	K	231112213	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	494,000	230,00	113 620,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:*□ *a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:* *- Ø do 450 mm . . . . . o 15 %* *- Ø přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %*□ *- Ø přes 1050 mm . . . . . o 5 %*□ *b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.*□ *2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty.*□ *3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.*□ *4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.*□					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (piloty P4-P7)					
	VV		"K_09.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 13,000*6		78,000			
	VV		"K_09.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 14,000*14		196,000			
	VV		"K_09.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 12,000*14		168,000			
	VV		"K_09.04.12_Výkres_pilot_typu_P7.pdf" 13,000*4		52,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		494,000			
	VV		Součet		494,000			
26	*M*	*58933736*	*beton C 35/45 XA3 kamenivo frakce 0/22*	*m3*	*586,636*	*2 702,50*	*1 585 383,79*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		(PI*0,600*0,600*494,000)		558,701			
	VV		" přípočet 5%" 558,701*5/100		27,935			
	VV		Součet		586,636			
27	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	28,489	27 600,00	786 296,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- minimální krytí : 75 mm* *- jmenovité krytí : 80 mm* *- betonářská ocel B500B*□ *- podrobnosti viz. poznámka na jednotlivých výkresech*					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (piloty P1-P3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		"K_09.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 2,749		2,749			
	VV		"K_09.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 1,264		1,264			
	VV		"K_09.04.08_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 0,928		0,928			
	VV		"K_09.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 3,493		3,493			
	VV		"K_09.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 8,788		8,788			
	VV		"K_09.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 7,581		7,581			
	VV		"K_09.04.12_Výkres_pilot_typu_P7.pdf" 2,329		2,329			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" (2,749+1,264+0,928+3,493+8,788+7,581+2,329)*5/100		1,357			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		28,489			
	VV		Součet		28,489			
28	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	37,800	3 450,00	130 410,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty.*□					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 09 (piloty P1-P3)					
	VV		"K_09.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 0,700*6		4,200			
	VV		"K_09.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 0,700*6		4,200			
	VV		"K_09.04.08_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 0,700*4		2,800			
	VV		"K_09.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 0,700*6		4,200			
	VV		"K_09.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 0,700*14		9,800			
	VV		"K_09.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 0,700*14		9,800			
	VV		"K_09.04.12_Výkres_pilot_typu_P7.pdf" 0,700*4		2,800			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO09		37,800			
	VV		Součet		37,800			
29	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	155,832	1 150,00	179 206,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.*□ *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně -2,200 na úroveň -2,000" 247,494*0,200		49,499			
	VV		" odpočet průmětu hlavic H1" -(1,200*1,200)*0,200*18		-5,184			
	VV		Mezisoučet " pod úrovní technického podlaží		44,315			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně -0,750 na úroveň -0,550" (348,115+206,598+194,767+22,306)*0,200		154,357			
	VV		" odpočet části objemu technického podlaží výšky 200 mm" -(4,900*4,300+1,600*5,600+43,850*4,200)*0,200		-42,840			
	VV		Mezisoučet " mezi základovými prahy a hlavic pilot pod 1.NP		111,517			
	VV		Součet		155,832			
30	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	77,916	2 990,00	232 968,84	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně -2,000 na úroveň -1,900" 247,494*0,100		24,749			
	VV		" odpočet průmětu hlavic H1" -(1,200*1,200)*0,100*18		-2,592			
	VV		Mezisoučet " pod úrovní technického podlaží		22,157			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně -0,550 na úroveň -0,450" (348,115+206,598+194,767+22,306)*0,100		77,179			
	VV		" odpočet části objemu technického podlaží výšky 100 mm" -(4,900*4,300+1,600*5,600+43,850*4,200)*0,100		-21,420			
	VV		Mezisoučet " mezi základovými prahy a hlavic pilot pod 1.NP		55,759			
	VV		Součet		77,916			
31	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	256,690	2 990,00	767 503,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-…. Výztuž základů.*□ *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- beton C30/37-XC1(CZ) Cl0,2-Dmax22-S3*					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"K-09.04.01_Základy_a_technické_podlaží_výkres_tvaru.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -0,450" (67,550*15,200)*0,250		256,690			
	VV		" odpočet stropní desky nad technickým podlažím" -(43,600*4,200+4,900*4,300+1,600*5,800)*0,250		-53,368			
	VV		Mezisoučet " základy 1.NP		203,322			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -1,900" (43,600*4,200+4,900*4,300+1,600*5,800)*0,250		53,368			
	VV		Mezisoučet " základy technického podlaží		53,368			
	VV		Součet		256,690			
32	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	70,225	287,50	20 189,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"K-09.04.01_Základy_a_technické_podlaží_výkres_tvaru.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -0,450" (67,550*2+15,200*2)*0,250		41,375			
	VV		Mezisoučet " základy 1.NP		41,375			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -1,900" (43,600*2+4,200*2+4,300*2+5,600*2)*0,250		28,850			
	VV		Mezisoučet " základy technického podlaží		28,850			
	VV		Součet		70,225			
33	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	70,225	115,00	8 075,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
34	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	49,383	31 625,00	1 561 737,38	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*□					
	VV		"K-09.04.02_Základy_a_technické_podlaží_výkres_výztuže_desky_-0,200.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže" 39978,026*0,001		39,978			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 39,978*5/100		1,999			
	VV		Mezisoučet " základy (deska na úrovni -0,200)		41,977			
	VV		"K-09.04.03_Základy_a_technické_podlaží_výkres_výztuže_desky_-1,650.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže" 7052,83344*0,001		7,053			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 7,053*5/100		0,353			
	VV		Mezisoučet " základy (deska na úrovni -1,650)		7,406			
	VV		Součet		49,383			
35	K	275322711	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	58,320	3 220,00	187 790,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*□ *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- hlavice piloty : beton C35/45-XA3(CZ)- Cl0,20 - Dmax22-S3* *- množství přepočteno pro 54 ks hlavic H1 (PD uvádí 52 ks)*					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"K-09.04.13_Základy_hlavice_pilot_H1 (54 ks)" (1,200*1,200)*0,750*54		58,320			
	VV		Mezisoučet " základy		58,320			
	VV		Součet		58,320			
36	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	194,400	345,00	67 068,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- množství přepočteno pro 54 ks hlavic H1 (PD uvádí 52 ks)*					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"K-09.04.13_Základy_hlavice_pilot_H1 (54 ks)" (1,200*4)*0,750*54		194,400			
	VV		Mezisoučet " základy		194,400			
	VV		Součet		194,400			
37	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	194,400	115,00	22 356,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
38	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	7,928	31 625,00	250 723,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- množství ocelí přepočteno na 54 ks hlavic H1 (tabulka je pro 52 ks)*					
	VV		"K-09.04.13_Základy_hlavice_pilot_H1 (54 ks)"					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže" 7549,6347*0,001		7,550			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 7,550*5/100		0,378			
	VV		Součet		7,928			
39	K	278383112	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	0,652	2 185,00	1 424,62	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách cementové zálivkové hmoty tloušťky nad 80 mm jsou započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem.*□ *2. V cenách epoxidové zálivkové hmoty jsou započteny i náklady na několikanásobné uhlazení povrchu zálivky.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu povrchu, na kterém se zálivka provádí - osekání, zdrsnění, očištění, apod.; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-5 Sanace.*□					
	VV		"K-09.10.01_Ocelový_sloupek_OS-1.pdf					
	VV		" ozn. OS-1 (tl. 5 mm)" 0,200*(0,380+0,180)		0,112			
	VV		Mezisoučet " OS-1		0,112			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" patní plech 300x300 mm sloupu TR 152/6 mm" (0,300*0,300)*6		0,540			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		0,540			
	VV		Součet		0,652			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	18,589	3 220,00	59 856,58	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.□					
	PSC		*2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na:□					
			a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,□					
			b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" ztužující prahy po obvodě mezi hlavicemi pilot (š. 200 mm, h. 750 mm)"					
	VV		(4,750+4,800*2+4,875+3,375+3,300*2+4,800*4+4,750+4,700*2+4,750+4,800*4+3,300*2+4,875+4,800*2+4,750+3,450+4,700+3,450)*(0,200*0,750)		18,589			
	VV		Mezisoučet " základy		18,589			
	VV		Součet		18,589			
41	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	185,888	345,00	64 131,36	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.□					
	PSC		*2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" ztužující prahy po obvodě mezi hlavicemi pilot (š. 200 mm, h. 750 mm)"					
	VV		(4,750+4,800*2+4,875+3,375+3,300*2+4,800*4+4,750+4,700*2+4,750+4,800*4+3,300*2+4,875+4,800*2+4,750+3,450+4,700+3,450)*(2*0,750)		185,888			
	VV		Mezisoučet " základy		185,888			
	VV		Součet		185,888			
42	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	185,888	86,25	16 032,84	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.□					
	PSC		*2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,067	31 625,00	96 993,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		" předpoklad 165kg/m3" 18,589*165,00*0,001		3,067			
	VV		Mezisoučet " ztužující základové prahy mezi hlavicemi pilot		3,067			
	VV		Součet		3,067			
44	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	315,000	345,00	108 675,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.□					
	PSC		*2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.*□					
			3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště□					
	VV		"D.1.1.09.001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 18,000*70,000*0,250		315,000			
	VV		Mezisoučet " základy		315,000			
	VV		Součet		315,000			
45	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	630,000	172,50	108 675,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.□					
			2. V ceně jsou započteny i náklady na:□					
			a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,					
	PSC		*b) rozprostření podkladu,*□					
			c) osazení silničních panelů.□					
			3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- silniční panel bude použit z objektu SO 11					
	VV		"D.1.1.09.001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" (3,000*70,000)*3		630,000			
	VV		Mezisoučet " základy		630,000			
	VV		Součet		630,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 170 924,74	
46	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	28,950	115,00	3 329,25	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu□					
			2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.□					
	PSC		*3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.*					
			4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" m.č. 402 (BD š. 300 mm)" (5,700+5,800)*0,500		5,750			
	VV		" m.č. 403 (BD š. 300 mm)" 5,700*0,500		2,850			
	VV		" m.č. 404 (BD š. 300 mm)" 5,800*0,500		2,900			
	VV		" m.č. 405 (BD š. 300 mm)" (5,800*2+5,700*2)*0,500		11,500			
	VV		" m.č. 415 (spojovací krček)" (5,950*2)*0,500		5,950			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		28,950			
	VV		Součet		28,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	442,065	1 380,00	610 049,70	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□ *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.*□ *3. Od plochy zdiva se odečítá:*□ *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,*□ *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.*□ *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.*□ *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*□				
	PSC							
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(5,600+3,000+5,600+5,600+3,000+5,600)*4,700		133,480			
	VV		(5,600+3,000+5,600)*3,600		51,120			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*1,970*1)		-1,773			
	VV		-(0,900*2,870*1)		-2,583			
	VV		-(2,400*2,400*2)		-11,520			
	VV		-(1,800*2,870*1)		-5,166			
	VV		-(1,750*1,200*4)		-8,400			
	VV		-(0,750*1,200*1)		-0,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		154,258			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,450+5,450+5,600+5,600+5,600+5,200+5,600+5,600)*3,500		271,950			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,600*2,870*5)		-22,960			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		248,990			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(2,350+3,000+2,350+3,000+2,350)*3,400		44,370			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*1,970*1)		-1,773			
	VV		-(1,800*2,100*1)		-3,780			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		38,817			
	VV		Součet		442,065			
48	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	32,400	1 840,00	59 616,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□ *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.*□ *3. Od plochy zdiva se odečítá:*□ *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,*□ *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.*□ *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.*□ *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*□				
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(3,400+5,600)*3,600		32,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		32,400			
	VV		Součet		32,400			
49	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	265,387	3 047,50	808 766,88	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.*□ *2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:*□ *- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,*□ *- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,*□ *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.*□ *4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□				
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(24,100*2+15,400*2)*4,700*0,200		74,260			
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,600*0,200		97,920			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-5,400*1,200*0,200*6		-7,776			
	VV		-3,600*3,300*0,200*3		-7,128			
	VV		-3,000*3,000*0,200*1		-1,800			
	VV		-1,800*1,200*0,200*2		-0,864			
	VV		-1,500*1,200*0,200*2		-0,720			
	VV		-1,900*2,900*0,200*2		-2,204			
	VV		-3,600*2,400*0,200*3		-5,184			
	VV		-5,100*2,400*0,200*10		-24,480			
	VV		-2,700*3,000*0,400*1		-3,240			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		118,784			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,500*0,200		95,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*0,200*5		-8,640			
	VV		-1,800*1,200*0,200*1		-0,432			
	VV		-5,100*2,400*0,200*10		-24,480			
	VV		-1,900*3,000*0,400*1		-2,280			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		59,368			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+6,000+3,000)*3,500*0,200		92,820			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*0,200*4		-6,912			
	VV		-1,800*1,200*0,200*1		-0,432			
	VV		-5,100*2,400*0,200*10		-24,480			
	VV		-1,900*3,000*0,400*1		-2,280			
	VV		-1,800*3,150*0,200*1		-1,134			
	VV		-3,300*3,150*0,200*1		-2,079			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		55,503			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(9,200*2+12,100+6,000+9,000)*3,500*0,200		31,850			
	VV		8,500*3,400*0,200		5,780			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,900*3,000*0,200*1		-1,140			
	VV		-1,800*1,200*0,200*1		-0,432			
	VV		-1,800*2,400*0,200*1		-0,864			
	VV		-3,600*2,400*0,200*1		-1,728			
	VV		-3,625*1,200*0,200*1		-0,870			
	VV		-3,600*1,200*0,200*1		-0,864			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		31,732			
	VV		Součet		265,387			
50	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	28,722	3 162,50	90 833,33	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.*□ *2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:*□ *- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,*□ *- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,*□ *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.*□ *4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		4,200*1,450*0,200		1,218			
	VV		(4,200*2+4,300*2+5,600*2+43,200*2)*1,200*0,200		27,504			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		28,722			
	VV		Součet		28,722			
51	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	3 129,075	402,50	1 259 452,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.*□ *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□ *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		4,200*1,450*2		12,180			
	VV		(4,200*2+4,300*2+5,600*2+43,200*2)*1,200*2		275,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		287,220			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(24,100*2+15,400*2)*4,700*2		742,600			
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,600*2		979,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-5,400*1,200*6*2		-77,760			
	VV		-3,600*3,300*3*2		-71,280			
	VV		-3,000*3,000*1*2		-18,000			
	VV		-1,800*1,200*2*2		-8,640			
	VV		-1,500*1,200*2*2		-7,200			
	VV		-1,900*2,900*2*2		-22,040			
	VV		-3,600*2,400*3*2		-51,840			
	VV		-5,100*2,400*10*2		-244,800			
	VV		-2,700*3,000*1*2		-16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 204,040			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,500*2		952,000			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*5*2		-86,400			
	VV		-1,800*1,200*1*2		-4,320			
	VV		-5,100*2,400*10*2		-244,800			
	VV		-1,900*3,000*1*2		-11,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		605,080			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+6,000+3,000)*3,500*2		928,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*4*2		-69,120			
	VV		-1,800*1,200*1*2		-4,320			
	VV		-5,100*2,400*10*2		-244,800			
	VV		-1,900*3,000*1*2		-11,400			
	VV		-1,800*3,150*1*2		-11,340			
	VV		-3,300*3,150*1*2		-20,790			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		566,430			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(9,200*2+12,100+6,000+9,000)*3,500*2		318,500			
	VV		8,500*3,400*2		57,800			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,900*3,000*1*2		-11,400			
	VV		-1,800*1,200*1*2		-4,320			
	VV		-1,800*2,400*1*2		-8,640			
	VV		-3,600*2,400*1*2		-17,280			
	VV		-3,625*1,200*1*2		-8,700			
	VV		-3,600*1,200*1*2		-8,640			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		317,320			
	VV		" přípočet 5% na obtížně měřitelné plochy" (287,220+1204,040+605,080+566,043+317,320)*5/100		148,985			
	VV		Součet		3 129,075			
52	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	3 129,075	115,00	359 843,63	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.*□ *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□ *5. Kruhové nebo oblouková bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
53	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	85,902	31 625,00	2 716 650,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.04.05_Základy_a_technické_podlaží_výkres_výztuže_SN-01,02,03,04,05,06.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli (ozn. 1-21)" 9415,8288*0,001		9,416			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 9,416*5/100		0,471			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		9,887			
	VV		"K-09.08.01_Stěny_St-1; St-5_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-21)" 6903,1527*0,001		6,903			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 6,903*5/100		0,345			
	VV		Mezisoučet " Stěny St-1; St-5		7,248			
	VV		"K-09.08.02_Stěny_St-6_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-17)" 8833,407*0,001		8,833			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 8,833*5/100		0,442			
	VV		Mezisoučet " Stěna St-6		9,275			
	VV		"K-09.08.03_Stěny_St-8; St-9_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-17)" 9150,0592*0,001		9,150			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 9,150*5/100		0,458			
	VV		Mezisoučet " Stěny St8; St-9		9,608			
	VV		"K-09.08.04_Stěny_St-14_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-20, 22-26)" 7127,5807*0,001		7,128			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 7,128*5/100		0,356			
	VV		Mezisoučet " stěna St-14		7,484			
	VV		"K-09.08.05_Průčelní_stěna_St-D.1_v_řadě_D_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-26)" 13233,1786*0,001		13,233			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 13,233*5/100		0,662			
	VV		Mezisoučet " Průčelní stěna St-D.1		13,895			
	VV		"K-09.08.06_Průčelní_stěna_St-A.1_v_řadě_A_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-7, 9-12, 14-17, 19-31)" 14350,1471*0,001		14,350			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 14,350*5/100		0,718			
	VV		Mezisoučet " Průčelní stěna St-A.1		15,068			
	VV		"K-09.08.07_Průčelní_stěny_St-A.2_St-D.2_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-11)" 9244,6902*0,001		9,245			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 9,245*5/100		0,462			
	VV		Mezisoučet " Průčelní stěny St-A.2 a St-D.2		9,707			
	VV		"K-09.08.08_Stěny_v_4.NP_St-7; St-CD_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-15)" 3552,038*0,001		3,552			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 3,552*5/100		0,178			
	VV		Mezisoučet " Průčelní stěny St-A.2 a St-D.2		3,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		85,902			
54	K	315321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	41,492	3 162,50	131 218,45	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.*□ *2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:*□ *- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,*□ *- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,*□ *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.*□ *4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" střešní světlík" (2,250*2+2,000*2)*0,600*0,125*8		5,100			
	VV		" atika" (24,150+15,400+24,150)*0,750*0,200		9,555			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		14,655			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,275+2,900)*1,000*0,200		1,435			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,435			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,350+15,400+13,350+2,900)*1,000*0,200		7,200			
	VV		"atika" (29,850+6,110+6,110+30,050)*0,600*0,200		8,654			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		15,854			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (9,200*2+12,500*2)*1,100*0,200		9,548			
	VV		Mezisoučet " střecha		9,548			
	VV		Součet		41,492			
55	K	315351121	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	467,800	402,50	188 289,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách a rýhách.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.*□ *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□ *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" střešní světlík" (2,250*4+2,000*4)*0,600*8		81,600			
	VV		" atika" (24,150+15,400+24,150)*0,750*2		95,550			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		177,150			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,275+2,900)*1,000*2		14,350			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,350			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,350+15,400+13,350+2,900)*1,000*2		72,000			
	VV		"atika" (29,850+6,110+6,110+30,050)*0,600*2		86,544			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		158,544			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (9,200*2+12,500*2)*1,100*2		95,480			
	VV		Mezisoučet " střecha		95,480			
	VV		" přípočet 5% na obtížně měřitelné plochy" (177,150+14,350+158,544+95,480)*5/100		22,276			
	VV		Součet		467,800			
56	K	315351122	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	467,800	115,00	53 797,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách a rýhách.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.*□ *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□ *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
57	K	315361821	Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,100	31 625,00	3 162,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" m.č. 402 (BD š. 300 mm) 2x R8" (5,700+5,800)*2*2*0,395*0,001		0,018			
	VV		" m.č. 403 (BD š. 300 mm)" 5,700*2*2*0,395*0,001		0,009			
	VV		" m.č. 404 (BD š. 300 mm)" 5,800*2*2*0,395*0,001		0,009			
	VV		" m.č. 405 (BD š. 300 mm)" (5,800*2+5,700*2)*2*2*0,395*0,001		0,036			
	VV		" m.č. 415 (spojovací krček) - 2x R8 (vodorovná výztuž BD)" (5,950*2)*2*2*0,395*0,001		0,019			
	VV		" přípočet 10% na prostřih a stykování" (0,018+0,009+0,009+0,036+0,019)*10/100		0,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 4.NP		0,100			
	VV		Součet		0,100			
58	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,000	241,50	3 622,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*□ *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		3,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		3,000			
	VV		Součet		15,000			
59	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	34,000	299,00	10 166,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*□ *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		16,000		16,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		16,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		7,000			
	VV		Součet		34,000			
60	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	8,000	552,00	4 416,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*□ *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1,000			
	VV		Součet		8,000			
61	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	460,00	920,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*□ *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	10,000	851,00	8 510,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*□ *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		10,000			
	VV		Součet		10,000			
63	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	10,000	966,00	9 660,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty.*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*□ *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty.*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		8,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů"					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,000			
	VV		Součet		10,000			
64	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	30,519	3 450,00	105 290,55	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	VV		"K-09.03.04_Konstrukce_1.NP_sloupy_S1.1_S1.2.pdf					
	VV		" ozn. S1.1 (13 ks)" (0,400*0,400)*3,600*13		7,488			
	VV		" ozn. S1.2 (6ks)" (0,400*0,400)*4,700*6		4,512			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		12,000			
	VV		"K-09.05.03_Konstrukce_2.NP_sloupy_S2.1.pdf"					
	VV		" ozn. S2.1 (13 ks)" (0,400*0,400)*3,500*13		7,280			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,280			
	VV		"K-09-06-05_Konstrukce_3.NP_sloupy_S3.1_S3.2_S3.3_S3.4.pdf					
	VV		" ozn. S3.1 (3 ks)" (0,400*0,400)*3,500*3		1,680			
	VV		" ozn. S3.2 (6 ks)" (0,400*0,400)*3,500*6		3,360			
	VV		" ozn. S3.3 (2 ks)" (0,400*0,400)*3,500*2		1,120			
	VV		" ozn. S3.4 (2 ks)" (0,400*0,400)*3,500*2		1,120			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		7,280			
	VV		"K-09.07.03_Konstrukce_4.NP_sloupy_S4.1_S4.2_S4.3.pdf					
	VV		" ozn. S4.1 (1 ks)" (0,400*0,400)*3,450*1		0,552			
	VV		" ozn. S4.2 (4 ks)" (0,400*0,400)*3,340*4		2,138			
	VV		" ozn. S4.3 (2 ks)" (0,950*0,200)*3,340*2		1,269			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		3,959			
	VV		Součet		30,519			
65	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	307,860	517,50	159 317,55	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.*□					
	PSC		*2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
	VV		"K-09.03.04_Konstrukce_1.NP_sloupy_S1.1_S1.2.pdf					
	VV		" ozn. S1.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,600*13		74,880			
	VV		" ozn. S1.2 (6ks)" (0,400*4)*4,700*6		45,120			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		120,000			
	VV		"K-09.05.03_Konstrukce_2.NP_sloupy_S2.1.pdf"					
	VV		" ozn. S2.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,500*13		72,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		72,800			
	VV		"K-09-06-05_Konstrukce_3.NP_sloupy_S3.1_S3.2_S3.3_S3.4.pdf					
	VV		" ozn. S3.1 (3 ks)" (0,400*4)*3,500*3		16,800			
	VV		" ozn. S3.2 (6 ks)" (0,400*4)*3,500*6		33,600			
	VV		" ozn. S3.3 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		" ozn. S3.4 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		72,800			
	VV		"K-09.07.03_Konstrukce_4.NP_sloupy_S4.1_S4.2_S4.3.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ozn. S4.1 (1 ks)" (0,400*4)*3,450*1		5,520			
	VV		" ozn. S4.2 (4 ks)" (0,400*4)*3,340*4		21,376			
	VV		" ozn. S4.3 (2 ks)" (0,950*2+0,200*2)*3,340*2		15,364			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		42,260			
	VV		Součet		307,860			
66	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	307,860	92,00	28 323,12	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
67	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,290	31 625,00	262 171,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.03.04_Konstrukce_1.NP_sloupy_S1.1_S1.2.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (pro S1.1 a S1.2)" 3896,9284*0,001		3,897			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 3,897*5/100		0,195			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,092			
	VV		"K-09.05.03_Konstrukce_2.NP_sloupy_S2.1.pdf"					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (pro S2.1)" 1771,6816*0,001		1,772			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 1,772*5/100		0,089			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,861			
	VV		"K-09-06-05_Konstrukce_3.NP_sloupy_S3.1_S3.2_S3.3_S3.4.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (pro S3.1 - 3.4)" 1515,4028*0,001		1,515			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 1,515*5/100		0,076			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,591			
	VV		"K-09.07.03_Konstrukce_4.NP_sloupy_S4.1_S4.2_S4.3.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (pro S4.1 - S4.3)" 709,5764*0,001		0,710			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 0,710*5/100		0,036			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		0,746			
	VV		Součet		8,290			
68	K	341941011	Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže do 16 mm	kus	11 504,000	57,50	661 480,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a upevnění podložek. Tyto práce se oceňují souborem cen 389 94-10 části A 01 tohoto katalogu.*					
	VV		"K-09.04.06_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P1.pdf" ((50*2)*6)+(14*36)		1 104,000			
	VV		"K-09.04.07_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P2.pdf" ((40*2)*6)+(14*30)		900,000			
	VV		"K-09.04.08_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P3.pdf" ((45*2)*4)+(14*20)		640,000			
	VV		"K-09.04.09_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P4.pdf" ((65*2)*6)+(14*42)		1 368,000			
	VV		"K-09.04.10_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P5.pdf" ((70*2)*14)+(14*112)		3 528,000			
	VV		"K-09.04.11_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P6.pdf" ((60*2)*14)+(14*98)		3 052,000			
	VV		"K-09.04.12_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P7.pdf" ((65*2)*4)+(14*28)		912,000			
	VV		Součet		11 504,000			
69	K	341941021	Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče do 10 mm	m	138,600	115,00	15 939,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců.*□ *2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. Nosné tupé svary betonářské oceli.*□					
	VV		"K-09.04.06_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P1.pdf" (0,100*2)*75		15,000			
	VV		"K-09.04.07_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P2.pdf" (0,100*2)*54		10,800			
	VV		"K-09.04.08_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P3.pdf" (0,100*2)*36		7,200			
	VV		"K-09.04.09_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P4.pdf" (0,100*2)*90		18,000			
	VV		"K-09.04.10_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P5.pdf" (0,100*2)*210		42,000			
	VV		"K-09.04.11_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P6.pdf" (0,100*2)*168		33,600			
	VV		"K-09.04.12_Základy_a_technické_podlaží_výkres_pilot_typu_P7.pdf" (0,100*2)*60		12,000			
	VV		Součet		138,600			
70	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	93,094	805,00	74 940,67	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(2,900+1,700+1,700)*3,600		22,680			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		20,316			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(1,900+1,700+1,700+1,700+1,200)*3,500		28,700			
	VV		(0,900+0,900+0,900)*2,100		5,670			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		32,006			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(1,900+1,600+2,050)*3,500		19,425			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		Mezisoučet		17,061			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(1,900+1,600+2,050+0,700+1,200)*3,500		26,075			
	VV		" Odpočty otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		23,711			
	VV		Součet		93,094			
71	K	342244301	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	1 007,493	920,00	926 893,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(5,650+5,650)*4,700		53,110			
	VV		(4,300+3,000+0,000+4,100+3,275+1,500+1,350+4,150+2,525+0,500+1,800+3,400+4,300+2,200+3,000+5,600+4,575+2,850)*3,600		188,730			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*1,970*3)		-5,319			
	VV		-(0,700*1,970*1)		-1,379			
	VV		-(0,800*2,870*1)		-2,296			
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,900*2,870*3)		-7,749			
	VV		-(1,800*2,870*2)		-10,332			
	VV		4,100*1,800		7,380			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*1,400*1)		-1,260			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		219,703			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(5,600+3,000+2,200+9,000+3,275+0,400+0,400+3,560+4,050+2,750+3,390+4,100+1,550+0,875+5,600+3,900+0,700+0,525+0,085)*3,500		192,360			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,700*1,970*2)		-2,758			
	VV		-(0,900*1,970*3)		-5,319			
	VV		-(0,800*2,870*1)		-2,296			
	VV		-(1,800*2,870*1)		-5,166			
	VV		-(0,900*2,870*1)		-2,583			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		173,056			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(5,600+3,000+2,685+4,575+3,855+4,300+1,175+1,325+2,525+4,075+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,650+5,650+5,600+5,600)*3,500		371,053			
	VV		(5,600+5,600+5,600+0,525+5,175+0,160+5,600+5,600+5,600+4,100)*3,500		152,460			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,800*1,970*2)		-3,152			
	VV		-(0,800*2,870*1)		-2,296			
	VV		-(1,625*2,870*1)		-4,664			
	VV		-(0,900*1,970*3)		-5,319			
	VV		-(0,900*2,870*10)		-25,830			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		481,070			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(4,500+1,225+4,300+1,200+2,525+3,855+4,100+3,125+4,100+3,125+5,600+0,525+5,200+0,150)*3,500		152,355			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,800*2,870*1)		-2,296			
	VV		-(0,800*1,970*3)		-4,728			
	VV		-(0,900*1,970*3)		-5,319			
	VV		-(1,800*2,870*1)		-5,166			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		133,664			
	VV		Součet		1 007,493			
72	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	8,012	632,50	5 067,59	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(0,700+0,195)*3,500 " m.č. 209		3,133			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		3,133			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(0,480+0,195)*3,500 " m.č. 312		2,363			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		2,363			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(0,480+0,200)*3,700 " m.č. 403		2,516			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,516			
	VV		Součet		8,012			
73	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	29,750	51,75	1 539,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.*□ *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□ *3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 100 mm" 2,900+1,700+1,700		6,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,300			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 80 mm" 0,700+0,195		0,895			
	VV		" příčka tl. 100 mm" 1,900+1,700+1,700+1,700+1,200		8,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,095			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 80 mm" 0,480+0,195		0,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" příčka tl. 100 mm" 1,900+1,600+2,050		5,550			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		6,225			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 80 mm" 0,480+0,200		0,680			
	VV		" příčka tl. 100 mm" 1,900+1,600+2,050+0,700+1,200		7,450			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		8,130			
	VV		Součet		29,750			
74	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	311,790	69,00	21 513,51	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.*□ *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□ *3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 125 mm" 4,300+3,000+0,000+4,100+3,275+1,500+1,350+4,150+2,525+0,500+1,800+3,400+4,300+2,200+3,000+5,600+4,575+2,850+5,650+5,650		63,725			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		63,725			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 125 mm" 5,600+3,000+2,200+9,000+3,275+0,400+0,400+3,560+4,050+2,750+3,390+4,100+1,550+0,875+5,600+3,900+0,700+0,525+0,085		54,960			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		54,960			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 125 mm" 5,600+5,600+5,600+0,525+5,175+0,160+5,600+5,600+5,600+4,100		43,560			
	VV		5,600+3,000+2,685+4,575+3,855+4,300+1,175+1,325+2,525+4,075+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600+5,600		106,015			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		149,575			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" příčka tl. 125 mm" 4,500+1,225+4,300+1,200+2,525+3,855+4,100+3,125+4,100+3,125+5,600+0,525+5,200+0,150		43,530			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		43,530			
	VV		Součet		311,790			
75	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	203,800	69,00	14 062,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.*□ *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□ *3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,600*3		10,800			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,600*9+4,700*2		41,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		52,600			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,600*5		18,000			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,600*12		43,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		61,200			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,600*3		10,800			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,600*9		32,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		43,200			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,600*4		14,400			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,600*9		32,400			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		46,800			
	VV		Součet		203,800			
76	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	614,700	80,50	49 483,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.*□ *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□ *3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,600*3		10,800			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,600*14+4,700*2+1,800*2		63,400			
	VV		" zdivo tl. 200 mm" 3,600*6+4,700*12		78,000			
	VV		" zdivo tl. 300 mm" 3,600*3		10,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		163,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 80 mm" 3,500*1		3,500			
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,500*3		10,500			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,500*13		45,500			
	VV		" zdivo tl. 200 mm" 3,500*27		94,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 2.NP		154,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 80 mm" 3,500*1		3,500			
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,500*2		7,000			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,500*54		189,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		199,500			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" příčka tl. 80 mm" 3,700*1		3,700			
	VV		" příčka tl. 100 mm" 3,500*3		10,500			
	VV		" příčka tl. 125 mm" 3,500*15		52,500			
	VV		" zdivo tl. 200 mm" 3,500*9		31,500			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		98,200			
	VV		Součet		614,700			
77	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	6,358	805,00	5 118,19	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 320" (0,975+0,975)*1,100		2,145			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		2,145			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 409" (0,940+0,940)*1,100		2,068			
	VV		" m.č. 411" (0,975+0,975)*1,100		2,145			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		4,213			
	VV		Součet		6,358			
78	K	346272246	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm	m2	8,751	920,00	8 050,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 212" 4,175*1,100		4,593			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,593			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 318" (0,940+0,940)*1,100		2,068			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		2,068			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 409" 1,900*1,100		2,090			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,090			
	VV		Součet		8,751			
79	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	6,161	1 035,00	6 376,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 113" 1,000*1,100		1,100			
	VV		" m.č. 114" (0,900+0,900)*1,100		1,980			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,080			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 216" (0,975+0,900)*1,100		2,063			
	VV		" m.č. 217" 0,925*1,100		1,018			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		3,081			
	VV		Součet		6,161			
80	K	346272266	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm	m2	5,159	1 380,00	7 119,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 112" (0,940+0,930+0,940)*1,100		3,091			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,091			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm					
	VV		" m.č. 215" (0,940+0,940)*1,100		2,068			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,068			
	VV		Součet		5,159			
81	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	8,853	31 625,00	279 976,13	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- nespecifikované a nepopsané drobné dobetonávky monolitických konstrukcí v rozsahu 5% z celkového objemu monolitických konstrukcí (přesná výměra bude určena po provedení dílenských výkresů a dle potřeby při provádění díla) a to v objemu 165 kg/m3*					
	VV		" základové zdi" (18,589*5/100)*165,00*0,001		0,153			
	VV		" nadzákladové zdi" ((265,387+28,722+41,492)*5/100)*165,00*0,001		2,769			
	VV		" sloupy" (30,519*5/100)*165,00*0,001		0,252			
	VV		" stropy" (653,660*5/100)*165,00*0,001		5,393			
	VV		" nosníky" (8,960*5/100)*165,00*0,001		0,074			
	VV		" schodiště" (25,755*5/100)*165,00*0,001		0,212			
	VV		Součet		8,853			
82	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	53,654	4 025,00	215 957,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.*□ *2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- nespecifikované a nepopsané drobné dobetonávky monolitických konstrukcí v rozsahu 5%z celkového objemu monolitických konstrukcí (přesná výměra bude určena po provedení dílenských výkresů a dle potřeby při provádění díla)*					
	VV		" základové zdi" 18,589*5/100		0,929			
	VV		" nadzákladové zdi" (265,387+28,722+41,492)*5/100		16,780			
	VV		" sloupy" 30,519*5/100		1,526			
	VV		" stropy" 653,660*5/100		32,683			
	VV		" nosníky" 8,960*5/100		0,448			
	VV		" schodiště" 25,755*5/100		1,288			
	VV		Součet		53,654			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 676 807,92	
83	K	411171121	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou plechy hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2	t	1,084	23 000,00	24 932,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo montovaných.* *2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.*□					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 17)" 985,200*0,001		0,985			
	VV		" přípočet 10% na prostřih a stykování" 0,985*10/100		0,099			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		1,084			
	VV		Součet		1,084			
84	*M*	*15481533*	*profil trapézový pozink VSŽ 12 002*	*t*	*1,171*	*34 500,00*	*40 399,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- plošná hmotnost 11,91 kg/m2*□ *- ztratné 8%*					
	VV		1,084*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,171			
85	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	653,660	3 335,00	2 179 956,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		212,445*0,250		53,111			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		53,111			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(371,414+672,578)*0,250		260,998			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400)*0,250		-5,535			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*0,250*8		-10,125			
	VV		" markýza vstupu" (3,100*1,200+3,600*1,200)*0,250		2,010			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		247,348			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		676,835*0,250		169,209			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400)*0,250		-5,535			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		163,674			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		664,320*0,250		166,080			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400)*0,250		-5,535			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		160,545			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		115,928*0,250		28,982			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		28,982			
	VV		Součet		653,660			
86	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2 792,339	379,50	1 059 692,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.*□ *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.*□ *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		3,800*43,200+4,500*4,100+1,200*5,600-((0,400*0,400)*13)		187,250			
	VV		(4,200+4,350+4,300+4,900+4,300+34,350+4,200+37,450+5,600+1,600+5,600+4,550)*0,250		28,850			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		216,100			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		23,700*15,000+43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*19)-((0,400*0,200)*2)-((2,250*2,250)*8)		937,660			
	VV		(24,100*2+15,400*2+43,600*2+15,400*2+5,400+4,100+5,400+2,250*32)*0,250		70,975			
	VV		" markýza vstupu" (3,100*1,200+3,600*1,200)+((1,200+3,100+1,200+1,200+3,600+1,200)*0,250)		10,915			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 019,550			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*13)		623,780			
	VV		(43,600*2+15,800*2+4,100+5,400+5,400)*0,250		33,425			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		657,205			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-(4,350*2,700)-((0,400*0,400)*13)		612,035			
	VV		(43,600*2+15,800*2+5,400+4,100+5,400)*0,250		33,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 3.NP		645,460			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		8,800*12,100		106,480			
	VV		(9,200*2+12,500*2+5,400+4,100+5,400)*0,250		14,575			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		121,055			
	VV		" přípočet 5% na obtížně měřitelné plochy" (216,100+1019,550+657,205+645,460+121,055)*5/100		132,969			
	VV		Součet		2 792,339			
87	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2 792,339	115,00	321 118,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.*□ *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.*□ *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
88	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	2 599,007	184,00	478 217,29	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		3,800*43,200+4,500*4,100+1,200*5,600-((0,400*0,400)*13)		187,250			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		187,250			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		23,700*15,000+43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*19)-((0,400*0,200)*2)-((2,250*2,250)*8)		937,660			
	VV		" markýza vstupu" 3,100*1,200+3,600*1,200		8,040			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		945,700			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*13)		623,780			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		623,780			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-(4,350*2,700)-((0,400*0,400)*13)		612,035			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		612,035			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		8,800*12,100		106,480			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		106,480			
	VV		" přípočet 5% na obtížně měřitelné plochy" (187,250+945,700+623,780+612,035+106,480)*5/100		123,762			
	VV		Součet		2 599,007			
89	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	2 599,007	63,25	164 387,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*□					
90	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	90,766	31 625,00	2 870 474,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.03.02_Deska_nad 1.NP_výkres_výztuže_stropní_desky.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-40)" 38144,5768*0,001		38,145			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 38,145*5/100		1,907			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		40,052			
	VV		"K-09.05.02_Dska_nad_2.NP_výkres_výztuže_stropní_desky.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-23)" 22783,539*0,001		22,784			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 22,784*5/100		1,139			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		23,923			
	VV		"K-09.06.02_Deska_nad_3.NP_výkres_výztuže_stropní_desky.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-23)" 22278,2226*0,001		22,278			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 22,278*5/100		1,114			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		23,392			
	VV		"K-09.07.02_Deska_nad_4.NP_výkres_výztuže_stropní_desky.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-14)" 3237,2448*0,001		3,237			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 3,237*5/100		0,162			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		3,399			
	VV		Součet		90,766			
91	K	413322424	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30	m3	8,960	3 450,00	30 912,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	VV		"K-09.06.04_Deska_nad_3.NP_žebro_Ž1_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" ozn. Ž1 (10 ks)" (0,400*0,400)*5,600*10		8,960			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,960			
	VV		Součet		8,960			
92	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	193,205	460,00	88 874,30	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.*□ *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(5,400+1,200*2)*0,200*6		9,360			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*3		6,120			
	VV		(3,000+3,000*2)*0,200*1		1,800			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*2		1,680			
	VV		(1,500+1,200*2)*0,200*2		1,560			
	VV		(1,900+2,900*2)*0,200*2		3,080			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*3		5,040			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,400*1		3,480			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		51,920			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*5		8,400			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		32,200			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*4		6,720			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		(1,800+3,150*2)*0,200*1		1,620			
	VV		(3,300+3,150*2)*0,200*1		1,920			
	VV		"K-09.06.04_Deska_nad_3.NP_žebro_Ž1_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" ozn. Ž1 (10 ks)" (0,400*3)*5,600*10		67,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		101,260			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(1,900+3,000*2)*0,200*1		1,580			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(1,800+2,400*2)*0,200*1		1,320			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*1		1,680			
	VV		(3,625+1,200*2)*0,200*1		1,205			
	VV		(3,600+1,200*2)*0,200*1		1,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		7,825			
	VV		Součet		193,205			
93	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	193,205	115,00	22 218,58	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.*□ *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
94	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	80,565	287,50	23 162,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.*□ *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(5,400*0,200)*6		6,480			
	VV		(3,600*0,200)*3		2,160			
	VV		(3,000*0,200)*1		0,600			
	VV		(1,800*0,200)*2		0,720			
	VV		(1,500*0,200)*2		0,600			
	VV		(1,900*0,200)*2		0,760			
	VV		(3,600*0,200)*3		2,160			
	VV		(5,100*0,200)*10		10,200			
	VV		(2,700*0,400)*1		1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		24,760			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(3,600*0,200)*5		3,600			
	VV		(1,800*0,200)*1		0,360			
	VV		(5,100*0,200)*10		10,200			
	VV		(1,900*0,400)*1		0,760			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		14,920			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(3,600*0,200)*4		2,880			
	VV		(1,800*0,200)*1		0,360			
	VV		(5,100*0,200)*10		10,200			
	VV		(1,900*0,400)*1		0,760			
	VV		(1,800*0,200)*1		0,360			
	VV		(3,300*0,200)*1		0,660			
	VV		"K-09.06.04_Deska_nad_3.NP_žebro_Ž1_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" ozn. Ž1 (10 ks)" (0,400*5,600)*10		22,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		37,620			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" ostění a nadpraží otvorů					
	VV		(1,900*0,200)*1		0,380			
	VV		(1,800*0,200)*1		0,360			
	VV		(1,800*0,200)*1		0,360			
	VV		(3,600*0,200)*1		0,720			
	VV		(3,625*0,200)*1		0,725			
	VV		(3,600*0,200)*1		0,720			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		3,265			
	VV		Součet		80,565			
95	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	80,565	92,00	7 411,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.*□ *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním licem stropní desky.*□					
96	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i ječábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) ne	t	2,006	31 625,00	63 439,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.06.04_Deska_nad_3.NP_žebro_Ž1_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-6) žebro Ž1 (10 ks)" 1909,596*0,001		1,910			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 1,910*5/100		0,096			
	VV		Mezisoučet " 3.NP (žebro Ž1)		2,006			
	VV		Součet		2,006			
97	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	25,755	3 450,00	88 854,75	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" 1,677*1,950*1		3,270			
	VV		" rameno R-2 (3x)" 1,635*1,950*3		9,565			
	VV		" rameno R-3 (2x)" 1,657*1,950*2		6,462			
	VV		" mezipodesta" (4,100*2,100)*0,250*3		6,458			
	VV		Součet		25,755			
98	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,847	31 625,00	90 036,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-15)" 2710,80648*0,001		2,711			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 2,711*5/100		0,136			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3		2,847			
	VV		Součet		2,847			
99	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	89,070	575,00	51 215,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" ((1,950*(0,245+3,200))+(3,200*0,250))*1		7,518			
	VV		" rameno R-2 (3x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*3		26,730			
	VV		" rameno R-3 (2x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*2		17,820			
	VV		" mezipodesta (3x)" ((4,100*2,100)+(4,100*0,250))*3		28,905			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3 a mezipodesty		80,973			
	VV		" přípočet 10% na obtížně měřitelné plochy" 80,973*10/100		8,097			
	VV		Součet		89,070			
100	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	89,070	172,50	15 364,58	CS ÚRS 2018 02
101	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	140,400	287,50	40 365,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" 1,950*12		23,400			
	VV		" rameno R-2 (3x)" 1,950*12*3		70,200			
	VV		" rameno R-3 (2x)" 1,950*12*2		46,800			
	VV		Součet		140,400			
102	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	30,482	402,50	12 269,01	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*□					
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" ((0,607*1)+((1,950*0,156)*12))*1		4,257			
	VV		" rameno R-2 (3x)" ((0,613*3)+((1,950*0,156)*12))*3		16,468			
	VV		" rameno R-3 (2x)" ((0,614*2)+((1,950*0,156)*12))*2		9,757			
	VV		Mezisoučet " bok stupňů a podstupnic ramen R-1, R-2, R3		30,482			
	VV		Součet		30,482			
103	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	30,482	115,00	3 505,43	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*□					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 668 387,32	
104	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	2 556,218	5,75	14 698,25	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		3,800*43,200+4,500*4,100+1,200*5,600-((0,400*0,400)*13)		187,250			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		187,250			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		23,700*15,000+43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*19)-((0,400*0,200)*2)-((2,250*2,250)*8)		937,660			
	VV		" markýza vstupu" 3,100*1,200+3,600*1,200		8,040			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		945,700			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*13)		623,780			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		623,780			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-(4,350*2,700)-((0,400*0,400)*13)		612,035			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		612,035			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		8,800*12,100		106,480			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		106,480			
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" ((1,950*(0,245+3,200))+(3,200*0,250))*1		7,518			
	VV		" rameno R-2 (3x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*3		26,730			
	VV		" rameno R-3 (2x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*2		17,820			
	VV		" mezipodesta (3x)" ((4,100*2,100)+(4,100*0,250))*3		28,905			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3 a mezipodesty		80,973			
	VV		Součet		2 556,218			
105	K	611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů	m2	2 556,218	11,50	29 396,51	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující:*□ *a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky,*□ *b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky.*□ *3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).*□ *4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		3,800*43,200+4,500*4,100+1,200*5,600-((0,400*0,400)*13)		187,250			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		187,250			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		23,700*15,000+43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*19)-((0,400*0,200)*2)-((2,250*2,250)*8)		937,660			
	VV		" markýza vstupu" 3,100*1,200+3,600*1,200		8,040			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		945,700			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-((0,400*0,400)*13)		623,780			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		623,780			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		43,200*15,000-(4,100*5,400)-(4,350*2,700)-((0,400*0,400)*13)		612,035			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		612,035			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		8,800*12,100		106,480			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		106,480			
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" ((1,950*(0,245+3,200))+(3,200*0,250))*1		7,518			
	VV		" rameno R-2 (3x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*3		26,730			
	VV		" rameno R-3 (2x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*2		17,820			
	VV		" mezipodesta (3x)" ((4,100*2,100)+(4,100*0,250))*3		28,905			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3 a mezipodesty		80,973			
	VV		Součet		2 556,218			
106	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	348,100	69,00	24 018,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" m.č. 101" 84,800		84,800			
	VV		" m.č. 101a" 180,000		180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 101b" 39,000		39,000			
	VV		" m.č. 101c" 20,700		20,700			
	VV		" m.č. 101d" 23,600		23,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		348,100			
	VV		Součet		348,100			
107	K	611131115	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí	m2	84,647	80,50	6 814,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" ((1,950*(0,245+3,200))+(3,200*0,250))*1		7,518			
	VV		" rameno R-2 (3x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*3		26,730			
	VV		" rameno R-3 (2x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*2		17,820			
	VV		" mezipodesta (3x)" ((4,100*2,100)+(4,100*0,250))*3		28,905			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3 a mezipodesty		80,973			
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" 0,607*1		0,607			
	VV		" rameno R-2 (3x)" 0,613*3		1,839			
	VV		" rameno R-3 (2x)" 0,614*2		1,228			
	VV		Mezisoučet " bok stupňů R-1, R-2, R3		3,674			
	VV		Součet		84,647			
108	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	84,647	46,00	3 893,76	CS ÚRS 2018 02
109	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	432,747	184,00	79 625,45	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" m.č. 101" 84,800		84,800			
	VV		" m.č. 101a" 180,000		180,000			
	VV		" m.č. 101b" 39,000		39,000			
	VV		" m.č. 101c" 20,700		20,700			
	VV		" m.č. 101d" 23,600		23,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		348,100			
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" ((1,950*(0,245+3,200))+(3,200*0,250))*1		7,518			
	VV		" rameno R-2 (3x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*3		26,730			
	VV		" rameno R-3 (2x)" ((1,950*4,050)+(4,050*0,250))*2		17,820			
	VV		" mezipodesta (3x)" ((4,100*2,100)+(4,100*0,250))*3		28,905			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3 a mezipodesty		80,973			
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" 0,607*1		0,607			
	VV		" rameno R-2 (3x)" 0,613*3		1,839			
	VV		" rameno R-3 (2x)" 0,614*2		1,228			
	VV		Mezisoučet " bok stupňů R-1, R-2, R3		3,674			
	VV		Součet		432,747			
110	K	611311135	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	84,647	138,00	11 681,29	CS ÚRS 2018 02
111	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	348,100	276,00	96 075,60	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.□					
	PSC		*2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.*□					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" m.č. 101" 84,800		84,800			
	VV		" m.č. 101a" 180,000		180,000			
	VV		" m.č. 101b" 39,000		39,000			
	VV		" m.č. 101c" 20,700		20,700			
	VV		" m.č. 101d" 23,600		23,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		348,100			
	VV		Součet		348,100			
112	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	348,100	57,50	20 015,75	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.□					
	PSC		*2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.*□					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.□					
113	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	3 748,810	5,75	21 555,66	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		4,200*1,450*2		12,180			
	VV		(4,200*2+4,300*2+5,600*2+43,200*2)*1,200*2		275,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		287,220			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(24,100*2+15,400*2)*4,700*2		742,600			
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,600*2		979,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-5,400*1,200*6		-38,880			
	VV		-3,600*3,300*3		-35,640			
	VV		-3,000*3,000*1		-9,000			
	VV		-1,800*1,200*2		-4,320			
	VV		-1,500*1,200*2		-3,600			
	VV		-1,900*2,900*2		-11,020			
	VV		-3,600*2,400*3		-25,920			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-2,700*3,000*1		-8,100			
	VV		" Přípočty ostění"					
	VV		(5,400+1,200*2)*0,200*6		9,360			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*3		6,120			
	VV		(3,000+3,000*2)*0,200*1		1,800			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*2		1,680			
	VV		(1,500+1,200*2)*0,200*2		1,560			
	VV		(1,900+2,900*2)*0,200*2		3,080			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*3		5,040			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,400*1		3,480			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 514,840			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,500*2		952,000			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*5		-43,200			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*5		8,400			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		810,740			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+6,000+3,000)*3,500*2		928,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*4		-34,560			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*3,150*1		-5,670			
	VV		-3,300*3,150*1		-10,395			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*4		6,720			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		(1,800+3,150*2)*0,200*1		1,620			
	VV		(3,300+3,150*2)*0,200*1		1,920			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		781,375			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(9,200*2+12,100+6,000+9,000)*3,500*2		318,500			
	VV		8,500*3,400*2		57,800			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		-3,600*2,400*1		-8,640			
	VV		-3,625*1,200*1		-4,350			
	VV		-3,600*1,200*1		-4,320			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,900+3,000*2)*0,200*1		1,580			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(1,800+2,400*2)*0,200*1		1,320			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*1		1,680			
	VV		(3,625+1,200*2)*0,200*1		1,205			
	VV		(3,600+1,200*2)*0,200*1		1,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		354,635			
	VV		Součet		3 748,810			
114	K	612111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	3 748,810	11,50	43 111,32	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující:*□ *a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky.*□ *b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky.*□ *3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).*□ *4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		4,200*1,450*2		12,180			
	VV		(4,200*2+4,300*2+5,600*2+43,200*2)*1,200*2		275,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		287,220			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(24,100*2+15,400*2)*4,700*2		742,600			
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,600*2		979,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-5,400*1,200*6		-38,880			
	VV		-3,600*3,300*3		-35,640			
	VV		-3,000*3,000*1		-9,000			
	VV		-1,800*1,200*2		-4,320			
	VV		-1,500*1,200*2		-3,600			
	VV		-1,900*2,900*2		-11,020			
	VV		-3,600*2,400*3		-25,920			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-2,700*3,000*1		-8,100			
	VV		" Přípočty ostění"					
	VV		(5,400+1,200*2)*0,200*6		9,360			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*3		6,120			
	VV		(3,000+3,000*2)*0,200*1		1,800			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*2		1,680			
	VV		(1,500+1,200*2)*0,200*2		1,560			
	VV		(1,900+2,900*2)*0,200*2		3,080			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*3		5,040			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,400*1		3,480			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 514,840			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,500*2		952,000			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*5		-43,200			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*5		8,400			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		810,740			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+6,000+3,000)*3,500*2		928,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*4		-34,560			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*3,150*1		-5,670			
	VV		-3,300*3,150*1		-10,395			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*4		6,720			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		(1,800+3,150*2)*0,200*1		1,620			
	VV		(3,300+3,150*2)*0,200*1		1,920			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		781,375			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(9,200*2+12,100+6,000+9,000)*3,500*2		318,500			
	VV		8,500*3,400*2		57,800			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		-3,600*2,400*1		-8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,625*1,200*1		-4,350			
	VV		-3,600*1,200*1		-4,320			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,900+3,000*2)*0,200*1		1,580			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(1,800+2,400*2)*0,200*1		1,320			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*1		1,680			
	VV		(3,625+1,200*2)*0,200*1		1,205			
	VV		(3,600+1,200*2)*0,200*1		1,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		354,635			
	VV		Součet		3 748,810			
115	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn	m2	37,790	34,50	1 303,76	CS ÚRS 2018 02
	VV		" porobetonové zdivo					
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm a šířky 100 mm					
	VV		" m.č. 320" (0,975+0,975)*1,200		2,340			
	VV		" m.č. 409" (0,940+0,940)*1,200		2,256			
	VV		" m.č. 411" (0,975+0,975)*1,200		2,340			
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm a šířky 125 mm					
	VV		" m.č. 212" 4,175*1,225		5,114			
	VV		" m.č. 318" (0,940+0,940)*1,225		2,303			
	VV		" m.č. 409" 1,900*1,225		2,328			
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm a šířky 150 mm					
	VV		" m.č. 113" 1,000*1,250		1,250			
	VV		" m.č. 114" (0,900+0,900)*1,250		2,250			
	VV		" m.č. 216" (0,975+0,900)*1,250		2,344			
	VV		" m.č. 217" 0,925*1,250		1,156			
	VV		" instalační stěna výšky 1000+100 mm a šířky 200 mm					
	VV		" m.č. 112" (0,940+0,930+0,940)*1,300		3,653			
	VV		" m.č. 215" (0,940+0,940)*1,300		2,444			
	VV		Mezisoučet " instalační předstěny		29,778			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(0,700+0,195)*3,500 " m.č. 209		3,133			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(0,480+0,195)*3,500 " m.č. 312		2,363			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(0,480+0,200)*3,700 " m.č. 403		2,516			
	VV		Mezisoučet " instalační obezdívka tl. 80 mm		8,012			
	VV		Součet		37,790			
116	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3 150,104	69,00	217 357,18	CS ÚRS 2018 02
	VV		" viz. keramické zdivo stěn 1.NP - 4.NP					
	VV		" zdivo tl. 200 mm (oboustranně)" 442,065*2		884,130			
	VV		" zdivo tl. 300 mm (oboustranně)" 32,400*2		64,800			
	VV		" příčka tl. 100 mm (oboustranně)" 93,094*2		186,188			
	VV		" příčka tl. 125 mm (oboustranně)" 1007,493*2		2 014,986			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 4.NP		3 150,104			
	VV		Součet		3 150,104			
117	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	3 736,630	69,00	257 827,47	CS ÚRS 2018 02
	VV		" monolitické ŽB konstrukce					
	VV		"D.1.1.09_001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(4,200*2+4,300*2+5,600*2+43,200*2)*1,200*2		275,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		275,040			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(24,100*2+15,400*2)*4,700*2		742,600			
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,600*2		979,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-5,400*1,200*6		-38,880			
	VV		-3,600*3,300*3		-35,640			
	VV		-3,000*3,000*1		-9,000			
	VV		-1,800*1,200*2		-4,320			
	VV		-1,500*1,200*2		-3,600			
	VV		-1,900*2,900*2		-11,020			
	VV		-3,600*2,400*3		-25,920			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-2,700*3,000*1		-8,100			
	VV		" Přípočty ostění"					
	VV		(5,400+1,200*2)*0,200*6		9,360			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*3		6,120			
	VV		(3,000+3,000*2)*0,200*1		1,800			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*2		1,680			
	VV		(1,500+1,200*2)*0,200*2		1,560			
	VV		(1,900+2,900*2)*0,200*2		3,080			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*3		5,040			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,400*1		3,480			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 514,840			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,500*2		952,000			
	VV		" Odpočty otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,600*2,400*5		-43,200			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*5		8,400			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		810,740			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+6,000+3,000)*3,500*2		928,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*4		-34,560			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*3,150*1		-5,670			
	VV		-3,300*3,150*1		-10,395			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*4		6,720			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		(1,800+3,150*2)*0,200*1		1,620			
	VV		(3,300+3,150*2)*0,200*1		1,920			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		781,375			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(9,200*2+12,100+6,000+9,000)*3,500*2		318,500			
	VV		8,500*3,400*2		57,800			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		-3,600*2,400*1		-8,640			
	VV		-3,625*1,200*1		-4,350			
	VV		-3,600*1,200*1		-4,320			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,900+3,000*2)*0,200*1		1,580			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(1,800+2,400*2)*0,200*1		1,320			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*1		1,680			
	VV		(3,625+1,200*2)*0,200*1		1,205			
	VV		(3,600+1,200*2)*0,200*1		1,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		354,635			
	VV		Součet		3 736,630			
118	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	6 425,649	40,25	258 632,37	CS ÚRS 2018 02
	VV		" pod štukovou vrstvu 1.NP - 4.NP					
	VV		" ŽB monolitické konstrukce" 3736,630		3 736,630			
	VV		" keram. zdivo tl. 200 mm" 442,065*2		884,130			
	VV		" keram. zdivo tl. 300 mm" 32,400*2		64,800			
	VV		" keram. příčka tl. 100 mm" 93,094*2		186,188			
	VV		" keram. příčka tl. 125 mm" 1007,493*2		2 014,986			
	VV		" odpočet keramických obkladů" -461,085		-461,085			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 4.NP		6 425,649			
	VV		Součet		6 425,649			
119	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	934,158	138,00	128 913,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.*□ *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),*□ *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*□				
	VV		" ŽB monolitické stěny, předpoklad do 25% celkové plochy" 3736,630*25/100		934,158			
120	K	612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	2 802,474	34,50	96 685,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.*□ *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),*□ *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*□				
	VV		" celková vrstva vyrovnání 5 mm" 934,158*3		2 802,474			
121	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	3 736,630	184,00	687 539,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	VV		" monolitické ŽB konstrukce					
	VV		"D.1.1.09_001_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(4,200*2+4,300*2+5,600*2+43,200*2)*1,200*2		275,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		275,040			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(24,100*2+15,400*2)*4,700*2		742,600			
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,600*2		979,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-5,400*1,200*6		-38,880			
	VV		-3,600*3,300*3		-35,640			
	VV		-3,000*3,000*1		-9,000			
	VV		-1,800*1,200*2		-4,320			
	VV		-1,500*1,200*2		-3,600			
	VV		-1,900*2,900*2		-11,020			
	VV		-3,600*2,400*3		-25,920			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-2,700*3,000*1		-8,100			
	VV		" Přípočty ostění"					
	VV		(5,400+1,200*2)*0,200*6		9,360			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*3		6,120			
	VV		(3,000+3,000*2)*0,200*1		1,800			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*2		1,680			
	VV		(1,500+1,200*2)*0,200*2		1,560			
	VV		(1,900+2,900*2)*0,200*2		3,080			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*3		5,040			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,400*1		3,480			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 514,840			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+9,000+3,400)*3,500*2		952,000			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*5		-43,200			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*5		8,400			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		810,740			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2+5,600+6,000+3,000)*3,500*2		928,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*4		-34,560			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-5,100*2,400*10		-122,400			
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*3,150*1		-5,670			
	VV		-3,300*3,150*1		-10,395			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*4		6,720			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(5,100+2,400*2)*0,200*10		19,800			
	VV		(1,900+3,000*2)*0,400*1		3,160			
	VV		(1,800+3,150*2)*0,200*1		1,620			
	VV		(3,300+3,150*2)*0,200*1		1,920			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		781,375			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(9,200*2+12,100+6,000+9,000)*3,500*2		318,500			
	VV		8,500*3,400*2		57,800			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,900*3,000*1		-5,700			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		-3,600*2,400*1		-8,640			
	VV		-3,625*1,200*1		-4,350			
	VV		-3,600*1,200*1		-4,320			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,900+3,000*2)*0,200*1		1,580			
	VV		(1,800+1,200*2)*0,200*1		0,840			
	VV		(1,800+2,400*2)*0,200*1		1,320			
	VV		(3,600+2,400*2)*0,200*1		1,680			
	VV		(3,625+1,200*2)*0,200*1		1,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,600+1,200*2)*0,200*1		1,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		354,635			
	VV		Součet		3 736,630			
122	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6 425,649	138,00	886 739,56	CS ÚRS 2018 02
	VV		" 1.NP - 4.NP					
	VV		" ŽB monolitické konstrukce" 3736,630		3 736,630			
	VV		" keram. zdivo tl. 200 mm" 442,065*2		884,130			
	VV		" keram. zdivo tl. 300 mm" 32,400*2		64,800			
	VV		" keram. příčka tl. 100 mm" 93,094*2		186,188			
	VV		" keram. příčka tl. 125 mm" 1007,493*2		2 014,986			
	VV		" odpočet keramických obkladů" -461,085		-461,085			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 4.NP		6 425,649			
	VV		Součet		6 425,649			
123	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	3 150,104	195,50	615 845,33	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.*□ *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na prkno se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.*□ *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*□					
	VV		" keram. zdivo tl. 200 mm" 442,065*2		884,130			
	VV		" keram. zdivo tl. 300 mm" 32,400*2		64,800			
	VV		" keram. příčka tl. 100 mm" 93,094*2		186,188			
	VV		" keram. příčka tl. 125 mm" 1007,493*2		2 014,986			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 4.NP		3 150,104			
	VV		Součet		3 150,104			
124	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	461,085	287,50	132 561,94	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.*□ *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na prkno se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.*□ *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*□					
	VV		" pro k.o. stěn					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 101" (1,070+0,200)*1,800		2,286			
	VV		" m.č. 101a" 1,200*1,800		2,160			
	VV		" m.č. 104a" (0,900+0,525)*1,500		2,138			
	VV		" m.č. 104b" 0,650*1,500		0,975			
	VV		" m.č. 107" (0,900+0,600)*1,800		2,700			
	VV		" m.č. 109" (4,175*2+2,900*2-0,900)*2,000		26,500			
	VV		" m.č. 110" (1,375*2+1,350*2-0,600)*2,000		9,700			
	VV		" m.č. 111" (2,750*2+3,275*2-0,800-0,900)*2,000		20,700			
	VV		" m.č. 112" (4,050*2+2,850*2-0,800)*2,000		26,000			
	VV		" m.č. 113" (1,700*2+1,275*2-0,600-0,700)*2,000		9,300			
	VV		" m.č. 114" (1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,900*2-0,600*3)*2,000		17,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		119,659			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 203" (1,200+0,350)*1,500		2,325			
	VV		" m.č. 204" (0,900+0,200+0,200)*1,500		1,950			
	VV		" m.č. 205" (1,600+0,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 206" (0,900+0,200)*1,500		1,650			
	VV		" m.č. 207" (0,950+0,725)*1,500		2,513			
	VV		" m.č. 208" (0,700+1,200+0,700)*1,500		3,900			
	VV		" m.č. 209" (3,000*2+1,200*2-0,700)*2,000		15,400			
	VV		" m.č. 212" (4,575*2+3,875*2-0,900)*2,000		32,000			
	VV		" m.č. 213" (1,425*2+0,875*2-0,600)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 214" (2,750*2+2,600*2-0,800-0,900)*2,000		18,000			
	VV		" m.č. 215" (4,250*2+2,550*2-0,800)*2,000		25,600			
	VV		" m.č. 216" (1,700*2+1,250*2-0,600-0,700)*2,000		9,200			
	VV		" m.č. 217" (1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,925*2-0,600*3)*2,000		17,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		140,538			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 314" (1,200+1,800)*1,500		4,500			
	VV		" m.č. 316" (1,175*2+1,200*2-0,600)*2,000		8,300			
	VV		" m.č. 317" (1,875*2+3,850*2-0,800*2)*2,000		19,700			
	VV		" m.č. 318" (4,175*2+1,900*2-0,800)*2,000		22,700			
	VV		" m.č. 319" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800)*2,000		12,800			
	VV		" m.č. 320" (0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2-0,600*2)*2,000		18,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		86,200			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 403" (0,800+0,250)*1,500		1,575			
	VV		" m.č. 406" (0,300+1,975+2,400)*1,500		7,013			
	VV		" m.č. 407" (1,100*2+1,200*2-0,600)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 408" (1,800*2+3,850*2-0,800*2)*2,000		19,400			
	VV		" m.č. 409" (4,100*2+1,900*2-0,800)*2,000		22,400			
	VV		" m.č. 410" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800)*2,000		12,800			
	VV		" m.č. 411" (0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2-0,600*2)*2,000		18,200			
	VV		" m.č. 414" (2,200*2+2,975*2+0,900+0,100+1,300)*2,000		25,300			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		114,688			
	VV		Součet		461,085			
125	K	613111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů	m2	307,860	5,75	1 770,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*□					
	VV		"K-09.03.04_Konstrukce_1.NP_sloupy_S1.1_S1.2.pdf					
	VV		" ozn. S1.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,600*13		74,880			
	VV		" ozn. S1.2 (6ks)" (0,400*4)*4,700*6		45,120			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		120,000			
	VV		"K-09.05.03_Konstrukce_2.NP_sloupy_S2.1.pdf"					
	VV		" ozn. S2.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,500*13		72,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		72,800			
	VV		"K-09-06-05_Konstrukce_3.NP_sloupy_S3.1_S3.2_S3.3_S3.4.pdf					
	VV		" ozn. S3.1 (3 ks)" (0,400*4)*3,500*3		16,800			
	VV		" ozn. S3.2 (6 ks)" (0,400*4)*3,500*6		33,600			
	VV		" ozn. S3.3 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		" ozn. S3.4 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		72,800			
	VV		"K-09.07.03_Konstrukce_4.NP_sloupy_S4.1_S4.2_S4.3.pdf					
	VV		" ozn. S4.1 (1 ks)" (0,400*4)*3,450*1		5,520			
	VV		" ozn. S4.2 (4 ks)" (0,400*4)*3,340*4		21,376			
	VV		" ozn. S4.3 (2 ks)" (0,950*2+0,200*2)*3,340*2		15,364			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		42,260			
	VV		Součet		307,860			
126	K	613111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů	m2	307,860	11,50	3 540,39	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující:*□ *a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky,*□ *b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky.*□ *3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).*□ *4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*□					
	VV		"K-09.03.04_Konstrukce_1.NP_sloupy_S1.1_S1.2.pdf					
	VV		" ozn. S1.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,600*13		74,880			
	VV		" ozn. S1.2 (6ks)" (0,400*4)*4,700*6		45,120			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		120,000			
	VV		"K-09.05.03_Konstrukce_2.NP_sloupy_S2.1.pdf"					
	VV		" ozn. S2.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,500*13		72,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		72,800			
	VV		"K-09-06-05_Konstrukce_3.NP_sloupy_S3.1_S3.2_S3.3_S3.4.pdf					
	VV		" ozn. S3.1 (3 ks)" (0,400*4)*3,500*3		16,800			
	VV		" ozn. S3.2 (6 ks)" (0,400*4)*3,500*6		33,600			
	VV		" ozn. S3.3 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		" ozn. S3.4 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		72,800			
	VV		"K-09.07.03_Konstrukce_4.NP_sloupy_S4.1_S4.2_S4.3.pdf					
	VV		" ozn. S4.1 (1 ks)" (0,400*4)*3,450*1		5,520			
	VV		" ozn. S4.2 (4 ks)" (0,400*4)*3,340*4		21,376			
	VV		" ozn. S4.3 (2 ks)" (0,950*2+0,200*2)*3,340*2		15,364			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		42,260			
	VV		Součet		307,860			
127	K	613131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	307,860	69,00	21 242,34	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.03.04_Konstrukce_1.NP_sloupy_S1.1_S1.2.pdf					
	VV		" ozn. S1.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,600*13		74,880			
	VV		" ozn. S1.2 (6ks)" (0,400*4)*4,700*6		45,120			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		120,000			
	VV		"K-09.05.03_Konstrukce_2.NP_sloupy_S2.1.pdf"					
	VV		" ozn. S2.1 (13 ks)" (0,400*4)*3,500*13		72,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		72,800			
	VV		"K-09-06-05_Konstrukce_3.NP_sloupy_S3.1_S3.2_S3.3_S3.4.pdf					
	VV		" ozn. S3.1 (3 ks)" (0,400*4)*3,500*3		16,800			
	VV		" ozn. S3.2 (6 ks)" (0,400*4)*3,500*6		33,600			
	VV		" ozn. S3.3 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		" ozn. S3.4 (2 ks)" (0,400*4)*3,500*2		11,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		72,800			
	VV		"K-09.07.03_Konstrukce_4.NP_sloupy_S4.1_S4.2_S4.3.pdf					
	VV		" ozn. S4.1 (1 ks)" (0,400*4)*3,450*1		5,520			
	VV		" ozn. S4.2 (4 ks)" (0,400*4)*3,340*4		21,376			
	VV		" ozn. S4.3 (2 ks)" (0,950*2+0,200*2)*3,340*2		15,364			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		42,260			
	VV		Součet		307,860			
128	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	307,860	40,25	12 391,37	CS ÚRS 2018 02
	VV		" pod štukovou vrstvu" 307,860		307,860			
129	K	613135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm pilířů nebo sloupů	m2	76,965	207,00	15 931,76	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□* *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□* *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.□* *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),□* *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.□*					
	VV		" předpoklad do 25% celkové plochy" 307,860*25/100		76,965			
130	K	613135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem pilířů nebo sloupů	m2	230,895	34,50	7 965,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□* *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□* *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.□* *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),□* *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.□*					
	VV		" celková tl. vyrovnání 5 mm" 76,965*3		230,895			
131	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	307,860	230,00	70 807,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.□*					
132	K	613311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	307,860	161,00	49 565,46	CS ÚRS 2018 02
133	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	2 968,930	13,80	40 971,23	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.□* *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.□*					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		43,200*3,800+4,500*4,100+1,200*5,600		189,330			
	VV		Mezisoučet " Technické podlaží		189,330			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101 - 115" 968,200		968,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		968,200			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 201 - 218" 639,300		639,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		639,300			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 301 - 322" 640,400		640,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		640,400			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 401 - 415" 531,700		531,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		531,700			
	VV		Součet		2 968,930			
134	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	996,595	28,75	28 652,11	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.□* *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.□*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*14		120,960			
	VV		" okno ozn. B" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. C" 5,100*2,400*30		367,200			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. P" 1,800*1,200*4		8,640			
	VV		" okno ozn. Q" 5,100*1,200*6		36,720			
	VV		" okno ozn. V" 5,800*2,900*5		84,100			
	VV		" okno ozn. W" 2,350*2,800*2		13,160			
	VV		" okno ozn. W1" 1,750*1,200*4*2		16,800			
	VV		" okno ozn. W2" 1,500*1,200*1*2		3,600			
	VV		" okno ozn. W3" 0,750*1,200*1*2		1,800			
	VV		Mezisoučet " okna		665,940			
	VV		" dveře vchodové ozn. H" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" dveře vchodové ozn. M5" 1,800*3,000*3*2		32,400			
	VV		" dveře balkonové ozn. S" 3,300*3,150*1		10,395			
	VV		" dveře balkonové ozn. T" 1,800*3,150*1		5,670			
	VV		Mezisoučet " vchod. dveře		60,345			
	VV		" stěna ozn. U" 5,700*2,900*1		16,530			
	VV		" stěna ozn. U1" 5,800*2,900*2		33,640			
	VV		" stěna ozn. X" 9,000*11,250*2		202,500			
	VV		" stěna ozn. Y" 3,150*2,800*2		17,640			
	VV		Mezisoučet " stěny		270,310			
	VV		Součet		996,595			
135	K	621111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu podhledů	m2	10,340	5,75	59,46	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch.□*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" markýza" (3,100*1,200+3,600*1,200)+(3,100+1,200*2+3,600+1,200*2)*0,200		10,340			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		10,340			
	VV		Součet		10,340			
136	K	621111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vyspravky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy podhledů	m2	10,340	23,00	237,82	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad.*□ *3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnějších ploch.*□					
137	K	621135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm podhledů	m2	2,585	161,00	416,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.*□ *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),*□ *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*□					
	VV		" předpoklad do 25% celkové plochy" 10,340*25/100		2,585			
138	K	621135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem podhledů	m2	7,755	34,50	267,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.*□ *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),*□ *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*□					
	VV		" celkové vyrovnání tl. 5 mm" 2,585*3		7,755			
139	K	621273011	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 60 mm	m2	12,470	3 450,00	43 021,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:*□ *a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,*□ *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,*□ *c) montáž fasádní desky,*□ *d) montáž difuzní folie.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky*□ *- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.*□ *b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.*□ *c) případnou povrchovou úpravu desek.*□					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 321" 4,300*2,900		12,470			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		12,470			
	VV		Součet		12,470			
140	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*15,588*	*1 955,00*	*30 474,54*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		12,47*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		15,588			
141	*M*	*59244084*	*fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2*	*m2*	*13,717*	*115,00*	*1 577,46*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		12,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,717			
142	K	621273031	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 100 mm	m2	46,110	3 450,00	159 079,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:*□ *a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,*□ *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,*□ *c) montáž fasádní desky,*□ *d) montáž difuzní folie.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky*□ *- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.*□ *b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.*□ *c) případnou povrchovou úpravu desek.*□					
	VV		"D.1.1.09_010_Pohledy_S+J.pdf					
	VV		"D.1.1.09_011_Pohledy_V+Z.pdf					
	VV		" markýza nad vstupem" (3,100*1,200+3,600*1,200)+((3,100+1,200*2+3,600+1,200*2)*0,425)		12,928			
	VV		" spojovací chodba" 9,400*3,180+((9,400*2)*0,175)		33,182			
	VV		Součet		46,110			
143	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*57,638*	*1 955,00*	*112 682,29*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		46,11*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		57,638			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	*M*	*59244084*	*fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2*	*m2*	*50,721*	*115,00*	*5 832,92*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%*					
	VV		46,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,721			
145	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	1 941,759	5,75	11 165,11	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch.*					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(4,350+4,300+4,900+4,300+34,350+4,200+37,450+5,600+1,600+5,600+4,550)*1,700		189,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		189,040			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(24,100*2+15,400)*5,700		362,520			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-5,400*1,200*6		-38,880			
	VV		-3,600*3,300*2		-23,760			
	VV		-3,000*3,300*1		-9,900			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (levá část)		287,820			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(43,600*2+15,400*2)*12,200		1 439,600			
	VV		-15,400*5,700		-87,780			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*13		-112,320			
	VV		-1,800*1,200*3		-6,480			
	VV		-5,100*2,400*30		-367,200			
	VV		-3,600*3,000*1		-10,800			
	VV		-2,700*3,000*1		-8,100			
	VV		-1,900*3,000*2		-11,400			
	VV		-3,300*3,150*1		-10,395			
	VV		-1,800*3,150*1		-5,670			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 3.NP (pravá část)		819,455			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(9,400*2+15,400*2-3,000)*4,800		223,680			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-3,600*2,400*1		-8,640			
	VV		-1,800*1,200*1		-2,160			
	VV		-1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		-3,600*1,200*2		-8,640			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		199,920			
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" střešní světlík" (2,250*4+2,000*4)*0,600*8		81,600			
	VV		" atika" (24,150+15,400+24,150)*0,750*2		95,550			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		177,150			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,275+2,900)*1,000*2		14,350			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,350			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,350+15,400+13,350+2,900)*1,000*2		72,000			
	VV		"atika" (29,850+6,110+6,110+30,050)*0,600*2		86,544			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		158,544			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (9,200*2+12,500*2)*1,100*2		95,480			
	VV		Mezisoučet " střecha		95,480			
	VV		Součet		1 941,759			
146	K	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	1 941,759	23,00	44 660,46	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.* *2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad.* *3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.* *4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnějších ploch.*					
147	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	1 941,759	51,75	100 486,03	CS ÚRS 2018 02
148	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	485,440	86,25	41 869,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10..* *Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.*□ *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),*□ *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*□					
	VV		" předpoklad do 25% celkové plochy" 1941,759*25/100		485,440			
149	K	622135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	1 456,320	34,50	50 243,04	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10..* *Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□ *3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.*□ *4. Vyrovnáním se rozumí:* *a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),*□ *b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*□					
	VV		" celkové vyrovnání tl. 5 mm" 485,440*3		1 456,320			
150	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	480,524	184,00	88 416,42	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*□					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" střešní světlík" (2,250*4+2,000*4)*0,600*8		81,600			
	VV		" atika" (24,150+15,400+24,150)*0,750*2		95,550			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		177,150			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,275+2,900)*1,000*2		14,350			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,350			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,350+15,400+13,350+2,900)*1,000*2		72,000			
	VV		"atika" (29,850+6,110+6,110+30,050)*0,600*2		86,544			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		158,544			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (9,200*2+12,500*2)*1,100*2		95,480			
	VV		" BD" (5,700*2+5,800*2+5,800*2+5,800*2+5,950*4)*0,500		35,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		130,480			
	VV		Součet		480,524			
151	K	622273061	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm	m2	1 450,809	3 450,00	5 005 291,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:*□ *a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,*□ *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,*□ *c) montáž fasádní desky,*□ *d) montáž difuzní folie.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky*□ *- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.*□ *b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.*□ *c) případnou povrchovou úpravu desek.*□					
	VV		"D.1.1.09_010_Pohledy_S+J.pdf					
	VV		"D.1.1.09_011_Pohledy_V+Z.pdf					
	VV		(24,300+15,800+24,300)*5,520		355,488			
	VV		(43,800+15,800+43,800)*11,800		1 220,120			
	VV		15,800*6,650		105,070			
	VV		(10,500*2+12,900*2)*4,800		224,640			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		" okno ozn. A" -3,600*2,400*14		-120,960			
	VV		" okno ozn. B" -1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		" okno ozn. C" -5,100*2,400*30		-367,200			
	VV		" okno ozn. L2" -3,600*1,200*2		-8,640			
	VV		" okno ozn. P" -1,800*1,200*4		-8,640			
	VV		" okno ozn. Q" -5,100*1,200*6		-36,720			
	VV		" okno ozn. W" -2,350*2,800*2		-13,160			
	VV		" dveře vchodové ozn. H" -3,600*3,300*1		-11,880			
	VV		" dveře vchodové ozn. M5" -1,800*3,000*3*2		-32,400			
	VV		" dveře balkonové ozn. S" -3,300*3,150*1		-10,395			
	VV		" dveře balkonové ozn. T" -1,800*3,150*1		-5,670			
	VV		" gar. vrata ozn. G" -3,600*3,300*2		-23,760			
	VV		Mezisoučet		1 261,573			
	VV		" přípočet 15% na obtížně měřitelné plochy" 1261,573*15/100		189,236			
	VV		Součet		1 450,809			
152	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*1 813,511*	*1 955,00*	*3 545 414,01*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 25%*					
	VV		1450,809*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		1 813,511			
153	*M*	*59244084*	*fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2*	*m2*	*1 595,890*	*115,00*	*183 527,35*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 10%*					
	VV		1450,809*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 595,890			
154	K	622273091	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	837,500	1 200,00	1 005 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:□* *a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,□* *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,□* *c) montáž fasádní desky,□* *d) montáž difuzní folie.□* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:□* *a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky□* *- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.□* *b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.□* *c) případnou povrchovou úpravu desek.□*					
	VV		"D.1.1.09_010_Pohledy_S+J.pdf					
	VV		"D.1.1.09_011_Pohledy_V+Z.pdf					
	VV		" okno ozn. A" (3,600*2+2,400*2)*14		168,000			
	VV		" okno ozn. B" (1,800*2+2,400*2)*1		8,400			
	VV		" okno ozn. C" (5,100*2+2,400*2)*30		450,000			
	VV		" okno ozn. L2" (3,600*2+1,200*2)*2		19,200			
	VV		" okno ozn. P" (1,800*2+1,200*2)*4		24,000			
	VV		" okno ozn. Q" (5,100*2+1,200*2)*6		75,600			
	VV		" okno ozn. W" (2,350*2+2,800*2)*2		20,600			
	VV		" dveře vchodové ozn. H" (3,600+3,300*2)*1		10,200			
	VV		" dveře vchodové ozn. M5" (1,800+3,000*2)*3		23,400			
	VV		" dveře balkonové ozn. S" (3,300+3,150*2)*1		9,600			
	VV		" dveře balkonové ozn. T" (1,800+3,150*2)*1		8,100			
	VV		" gar. vrata ozn. G" (3,600+3,300*2)*2		20,400			
	VV		Součet		837,500			
155	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*209,375*	*1 955,00*	*409 328,13*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 25%*					
	VV		837,500*0,200		167,500			
	VV		167,5*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		209,375			
156	*M*	*59244084*	*fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2*	*m2*	*184,250*	*115,00*	*21 188,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 10%*					
	VV		837,500*0,200		167,500			
	VV		167,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		184,250			
157	K	622274011	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový	m	922,280	57,50	53 031,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.□*					
	VV		"D.1.1.09_010_Pohledy_S+J.pdf					
	VV		"D.1.1.09_011_Pohledy_V+Z.pdf					
	VV		" okno ozn. A" (3,600*2+2,400*2)*14		168,000			
	VV		" okno ozn. B" (1,800*2+2,400*2)*1		8,400			
	VV		" okno ozn. C" (5,100*2+2,400*2)*30		450,000			
	VV		" okno ozn. L2" (3,600*2+1,200*2)*2		19,200			
	VV		" okno ozn. P" (1,800*2+1,200*2)*4		24,000			
	VV		" okno ozn. Q" (5,100*2+1,200*2)*6		75,600			
	VV		" okno ozn. W" (2,350*2+2,800*2)*2		20,600			
	VV		" dveře vchodové ozn. H" (3,600+3,300*2)*1		10,200			
	VV		" dveře vchodové ozn. M5" (1,800+3,000*2)*3		23,400			
	VV		" dveře balkonové ozn. S" (3,300+3,150*2)*1		9,600			
	VV		" dveře balkonové ozn. T" (1,800+3,150*2)*1		8,100			
	VV		" gar. vrata ozn. G" (3,600+3,300*2)*2		20,400			
	VV		Mezisoučet " výplně otvorů		837,500			
	VV		5,520*2+11,800*2+6,650*2+4,800*4+3,300*2		73,740			
	VV		Mezisoučet " nárožní hrany		73,740			
	VV		5,520*2		11,040			
	VV		Mezisoučet " svislá dilatace		11,040			
	VV		Součet		922,280			
158	*M*	*59155001*	*profil Al tl 0,7mm dl 3m rohový vnější*	*m*	*956,802*	*57,50*	*55 016,12*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 5%*					
	VV		911,240		911,240			
	VV		911,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		956,802			
159	*M*	*59155004*	*profil Al tl 0,7mm dl 3m pro svislé spáry*	*m*	*11,592*	*57,50*	*666,54*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 5%*					
	VV		11,040		11,040			
	VV		11,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,592			
160	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	480,524	575,00	276 301,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" střešní světlík" (2,250*4+2,000*4)*0,600*8		81,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" atika" (24,150+15,400+24,150)*0,750*2		95,550			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		177,150			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,275+2,900)*1,000*2		14,350			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,350			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,350+15,400+13,350+2,900)*1,000*2		72,000			
	VV		"atika" (29,850+6,110+6,110+30,050)*0,600*2		86,544			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		158,544			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (9,200*2+12,500*2)*1,100*2		95,480			
	VV		" BD" (5,700*2+5,800*2+5,800*2+5,800*2+5,950*4)*0,500		35,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		130,480			
	VV		Součet		480,524			
161	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	996,595	40,25	40 112,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*14		120,960			
	VV		" okno ozn. B" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. C" 5,100*2,400*30		367,200			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. P" 1,800*1,200*4		8,640			
	VV		" okno ozn. Q" 5,100*1,200*6		36,720			
	VV		" okno ozn. V" 5,800*2,900*5		84,100			
	VV		" okno ozn. W" 2,350*2,800*2		13,160			
	VV		" okno ozn. W1" 1,750*1,200*4*2		16,800			
	VV		" okno ozn. W2" 1,500*1,200*1*2		3,600			
	VV		" okno ozn. W3" 0,750*1,200*1*2		1,800			
	VV		Mezisoučet " okna		665,940			
	VV		" dveře vchodové ozn. H" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" dveře vchodové ozn. M5" 1,800*3,000*3*2		32,400			
	VV		" dveře balkonové ozn. S" 3,300*3,150*1		10,395			
	VV		" dveře balkonové ozn. T" 1,800*3,150*1		5,670			
	VV		Mezisoučet " vchod. dveře		60,345			
	VV		" stěna ozn. U" 5,700*2,900*1		16,530			
	VV		" stěna ozn. U1" 5,800*2,900*2		33,640			
	VV		" stěna ozn. X" 9,000*11,250*2		202,500			
	VV		" stěna ozn. Y" 3,150*2,800*2		17,640			
	VV		Mezisoučet " stěny		270,310			
	VV		Součet		996,595			
162	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu	m2	480,524	23,00	11 052,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu.*□ *2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:*□ *a) různobarevných ploch omítek,*□ *b) přechodů různých struktur omítek,*□ *c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,*□ *d) šambrán,*□ *e) přechodů různých materiálů.*□ *3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:*□ *a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,*□ *b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.*□ *4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové).*□ *5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky.*□ *6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu*□					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" střešní světlík" (2,250*4+2,000*4)*0,600*8		81,600			
	VV		" atika" (24,150+15,400+24,150)*0,750*2		95,550			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		177,150			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,275+2,900)*1,000*2		14,350			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,350			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (4,350+15,400+13,350+2,900)*1,000*2		72,000			
	VV		"atika" (29,850+6,110+6,110+30,050)*0,600*2		86,544			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		158,544			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" atika" (9,200*2+12,500*2)*1,100*2		95,480			
	VV		" BD" (5,700*2+5,800*2+5,800*2+5,800*2+5,950*4)*0,500		35,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		130,480			
	VV		Součet		480,524			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	105,613	2 990,00	315 782,87	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:*□ *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,*□
	PSC		*b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.*□ *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.*□ *4. V ceně jsou započteny i náklady na:*□ *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,*□ *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*□
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P1a*0,080		3,936			
	VV		P3a*0,080		2,968			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,904			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P2*0,060		9,618			
	VV		P1*0,065		54,308			
	VV		P5b*0,065		21,021			
	VV		P3*0,060		5,520			
	VV		P6*0,065		8,242			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		98,709			
	VV		Součet		105,613			
164	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	56,050	2 932,50	164 366,63	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:*□ *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,*□
	PSC		*b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.*□ *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.*□ *4. V ceně jsou započteny i náklady na:*□ *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,*□ *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*□
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P2a*0,090		7,290			
	VV		P5a*0,105		48,122			
	VV		P4a*0,085		0,638			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		56,050			
	VV		Součet		56,050			
165	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	64,399	2 875,00	185 147,13	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:*□ *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,*□
	PSC		*b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.*□ *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.*□ *4. V ceně jsou započteny i náklady na:*□ *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,*□ *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*□
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P7a*0,185		64,399			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		64,399			
	VV		Součet		64,399			
166	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	105,613	460,00	48 581,98	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□
	PSC		*3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□
167	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	56,050	287,50	16 114,38	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□
	PSC		*3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□
168	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	64,399	115,00	7 405,89	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.□*					
			2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.□					
			3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.□					
169	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	105,613	172,50	18 218,24	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.□*					
			2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.□					
			3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.□					
170	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	56,050	115,00	6 445,75	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.□*					
			2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.□					
			3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.□					
171	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	64,399	57,50	3 702,94	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.□*					
			2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.□					
			3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.□					
172	K	631341112	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 12/13	m3	1,106	3 000,01	3 318,01	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.□*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" markýza nad vstupem (spádový beton tl. 50-70 mm)" (3,100*1,200+3,600*1,200)*((0,050+0,070)/2)		0,482			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,482			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		" m.č. 321 (P9 - spádový beton tl. 50-70 mm)" 10,400*((0,050+0,070)/2)		0,624			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		0,624			
	VV		Součet		1,106			
173	K	631341122	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tř. LC 12/13	m3	29,258	3 000,01	87 774,29	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.□*					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		" m.č. 412, 413 (P9 - spádový beton tl. 50-168 mm)" (93,900+93,900)*((0,050+0,168)/2)		20,470			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" spádový beton (S1 - tl. 50-165 mm)" (3,950*15,000+9,000*2,500)*((0,050+0,165)/2)		8,788			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		29,258			
	VV		Součet		29,258			
174	K	631341132	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 12/13	m3	39,375	3 000,01	118 125,39	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.□*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" spádový beton (S1 - tl. 50-200 mm)" (23,700*15,000)*((0,050+0,200)/2)		44,438			
	VV		" odpočet světlíků" -(((2,250*2,250)*8)*((0,050+0,200)/2))		-5,063			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		39,375			
	VV		Součet		39,375			
175	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	29,913	287,50	8 599,99	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" spádový beton tl. 50-200 mm					
	VV		(3,505+5,000+5,000+5,000+5,000+5,000+5,000+5,000+3,750+3,580+3,400+1,825+1,825+(1,700+1,700)*8+1,200*8)*((0,050+0,200)/2)		10,586			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		10,586			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" spádový beton tl. 50-165 mm"					
	VV		(5,650+8,780+3,840+8,500+8,440+4,677+4,600+5,650+5,650)*((0,050+0,165)/2)		5,997			
	VV		" spádový beton tl. 50-165 mm"					
	VV		(6,422+6,466+2,701+6,263+6,360+3,160+3,166+2,576+3,383+3,442+5,586+7,051+7,015)*((0,050+0,165)/2)		6,836			
	VV		(5,526+2,561+3,201+3,162+3,286+3,482+2,654+6,456+6,437+6,253+6,353+5,420+5,617)*((0,050+0,165)/2)		6,494			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		19,327			
	VV		Součet		29,913			
176	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	29,913	57,50	1 720,00	CS ÚRS 2018 02
177	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	42,000	345,00	14 490,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" prostupy" 42,000		42,000			
178	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	42,000	92,00	3 864,00	CS ÚRS 2018 02
179	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	11,466	28 175,00	323 054,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		" 1x KARI 8/150/150" (P7a+P5a+P3a)*5,267*0,001		4,443			
	VV		" 1x KARI 6/150/150" (P2a+P1a+P4a)*2,960*0,001		0,408			
	VV		" přípočet 30% na prostřih a stykování" (4,443+0,408)*30/100		1,455			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,306			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		" 1x KARI 5/150/150" (P2+P1+P3+P6)*2,480*0,001		3,012			
	VV		" 1x KARI 6/150/150" (P5b)*2,960*0,001		0,957			
	VV		" přípočet 30% na prostřih a stykování" (3,012+0,957)*30/100		1,191			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		5,160			
	VV		Součet		11,466			
180	K	631391114	Soklíky s požlábkem z malty cementové pro omítky rovné 100 mm vysoké tažené s jednoduchým profilem	m	1 096,510	92,00	100 878,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		" pro sokl podlahové krytiny PVC/epoxy/podlahová stěrka					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101" 12,000*2+15,000*2+0,400*8+0,200*8-0,900*2-1,800-3,600*2-2,400		45,600			
	VV		" m.č. 101a" 5,650*2+15,000*2-1,800*2+0,200*2		38,100			
	VV		" m.č. 101b" 5,650*2+6,900*2-0,900-2,400+0,200*2-3,000+0,200*2		19,600			
	VV		" m.č. 101c" 5,650*2+3,675*2-0,900*2		16,850			
	VV		" m.č. 101d" 5,650*2+4,180*2-0,900		18,760			
	VV		" m.č. 104a" 17,700*2+15,000*2+0,400*12+0,750*4+0,200*2+0,100+0,275*2-2,400-1,800		70,050			
	VV		" m.č. 104b" 11,850*2+15,000*2+0,400*8+0,200*8-2,400+0,200*2-2,700+0,400*2		54,600			
	VV		" m.č. 106" 4,300*2+3,275*2-0,900		14,250			
	VV		" m.č. 107" 4,325*2+3,275*2-0,900		14,300			
	VV		" m.č. 108" 4,150*2+9,275*2-0,900*2		25,050			
	VV		" m.č. 115" 4,100*2+1,825*2-0,900		10,950			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		328,110			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 202" 29,800*2+3,000-1,600*5-1,800-0,900-0,700		51,200			
	VV		" m.č. 203" 5,800*2+5,800*2-1,600		21,600			
	VV		" m.č. 204" 11,800*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,000			
	VV		" m.č. 205" 11,850*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,100			
	VV		" m.č. 206" 11,650*2+5,800*2-1,600+0,200*2		33,700			
	VV		" m.č. 207" 11,800*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,000			
	VV		" m.č. 208" 5,800*2+5,800*2+0,800*2+0,700*2-0,900		25,300			
	VV		" m.č. 210" 4,425*2+3,275*2-0,900		14,500			
	VV		" m.č. 211" 8,600*2+15,000*2-0,900-1,800		44,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		292,900			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 302" 30,000*2+3,000-0,900*10+0,400*2		54,800			
	VV		" m.č. 303" 6,075*2+5,875*2-0,900		23,000			
	VV		" m.č. 304" 5,725*2+5,875*2-0,900		22,300			
	VV		" m.č. 305" 5,750*2+5,875*2-0,900		22,350			
	VV		" m.č. 306" 5,875*2+5,875*2-0,900		22,600			
	VV		" m.č. 307" 5,925*2+5,875*2-0,900		22,700			
	VV		" m.č. 308" 5,925*2+5,875*2-0,900		22,700			
	VV		" m.č. 309" 5,875*2+5,875*2-0,900		22,600			
	VV		" m.č. 310" 5,750*2+5,875*2-0,900		22,350			
	VV		" m.č. 311" 5,725*2+5,875*2-0,900		22,300			
	VV		" m.č. 312" 6,150*2+5,875*2-0,900		23,150			
	VV		" m.č. 313" 4,375*2+5,875*2-0,900		19,600			
	VV		" m.č. 314" 4,350*2+5,875*2-0,900		19,550			
	VV		" m.č. 315" 4,150*2+12,100*2-0,900-1,600		30,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		350,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 402" 14,075*2+2,975*2-0,900*3-1,800*2		27,800			
	VV		" m.č. 403" 5,900*2+6,225*2-0,900*2+0,200*2+0,400*2		23,650			
	VV		" m.č. 404" 5,800*2+6,225*2-0,900*2+0,100*4		22,650			
	VV		" m.č. 405" 11,700*2+8,900*2-1,800*2		37,600			
	VV		" m.č. 406" 4,375*2+2,975*2-0,900		13,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		125,500			
	VV		Součet		1 096,510			
181	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	17,370	115,00	1 997,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.*□ *2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.*□ *3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" m.č. 402 (BD š. 300 mm)" (5,700+5,800)*0,300		3,450			
	VV		" m.č. 403 (BD š. 300 mm)" 5,700*0,300		1,710			
	VV		" m.č. 404 (BD š. 300 mm)" 5,800*0,300		1,740			
	VV		" m.č. 405 (BD š. 300 mm)" (5,800*2+5,700*2)*0,300		6,900			
	VV		" m.č. 415 (spojovací krček) - BD š. 300 mm pod sloupy" (5,950*2)*0,300		3,570			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		17,370			
	VV		Součet		17,370			
182	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	370,400	115,00	42 596,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P2a+P3a		118,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		118,100			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P2+P3		252,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		252,300			
	VV		Součet		370,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	1 186,500	115,00	136 447,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P7a+P5a+P1a+P4a		863,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		863,100			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P5b		323,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		323,400			
	VV		Součet		1 186,500			
184	K	632451626	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 25	m2	21,902	460,00	10 074,92	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. Pro další povrchové úpravy lze použít ceny 632 45-1491až -1494 souboru cen 632 45-14 Potěr pískocementový běžný.* *2. Ceny lze použít i pro dodatečné nadbetonování stupňů a schodnic i jako vyrovnávací vrstvu při opravách.*					
	VV		"K-09.09.01_Schodišťová_ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 (1x)" ((1,950*0,156)*12)*1		3,650			
	VV		" rameno R-2 (3x)" ((1,950*0,156)*12)*3		10,951			
	VV		" rameno R-3 (2x)" ((1,950*0,156)*12)*2		7,301			
	VV		Mezisoučet " bok stupňů a podstupnic ramen R-1, R-2, R3		21,902			
	VV		Součet		21,902			
185	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	2 977,500	11,50	34 241,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P1a+P2a+P3a+P4a+P5a+P5b+P7a		1 304,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 304,600			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P1+P2+P3+P5a+P6		1 672,900			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		1 672,900			
	VV		Součet		2 977,500			
186	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	2 977,500	34,50	102 723,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P1a+P2a+P3a+P4a+P5a+P5b+P7a		1 304,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 304,600			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"Skladby_podlah_SO-09.pdf					
	VV		P1+P2+P3+P5a+P6		1 672,900			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		1 672,900			
	VV		Součet		2 977,500			
187	K	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	2 977,500	11,50	34 241,25	CS ÚRS 2018 02
188	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	1 186,650	23,00	27 292,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 107" 4,325*2+3,275*2		15,200			
	VV		" m.č. 108" 4,150*2+9,275*2		26,850			
	VV		" m.č. 109" 4,175*2+2,900*2		14,150			
	VV		" m.č. 110" 1,375*2+1,350*2		5,450			
	VV		" m.č. 111" 2,750*2+3,275*2		12,050			
	VV		" m.č. 112" 3,850*2+2,850*2		13,400			
	VV		" m.č. 113" 1,700*2+1,275*2		5,950			
	VV		" m.č. 114" 1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,900*2		10,400			
	VV		" m.č. 115" 4,100*2+1,825*2		11,850			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		115,300			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 201" 8,875*2+6,200*2-4,100		26,050			
	VV		" m.č. 202" 29,800*2+3,000*2		65,600			
	VV		" m.č. 203" 5,800*2+5,800*2		23,200			
	VV		" m.č. 204" 11,800*2+5,800*2		35,200			
	VV		" m.č. 205" 11,850*2+5,800*2		35,300			
	VV		" m.č. 206" 11,850*2+5,800*2		35,300			
	VV		" m.č. 207" 11,800*2+5,800*2		35,200			
	VV		" m.č. 208" 5,800*2+5,800*2+0,800*2+0,700*2		26,200			
	VV		" m.č. 209" 3,000*2+1,200*2		8,400			
	VV		" m.č. 210" 4,425*2+3,275*2		15,400			
	VV		" m.č. 211" 8,600*2+15,000*2		47,200			
	VV		" m.č. 212" 4,575*2+2,975*2		15,100			
	VV		" m.č. 213" 1,425*2+0,875*2		4,600			
	VV		" m.č. 214" 2,750*2+2,600*2		10,700			
	VV		" m.č. 215" 4,050*2+2,550*2		13,200			
	VV		" m.č. 216" 1,700*2+1,250*2		5,900			
	VV		" m.č. 217" 1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,925*2		10,450			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		413,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 301" 8,875*2+3,600*2-4,100		20,850			
	VV		" m.č. 302" 30,000*2+3,000*2		66,000			
	VV		" m.č. 303" 6,075*2+5,875*2		23,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 304" 5,725*2+5,875*2		23,200			
	VV		" m.č. 305" 5,750*2+5,875*2		23,250			
	VV		" m.č. 306" 5,875*2+5,875*2		23,500			
	VV		" m.č. 307" 5,925*2+5,875*2		23,600			
	VV		" m.č. 308" 5,925*2+5,875*2		23,600			
	VV		" m.č. 309" 5,875*2+5,875*2		23,500			
	VV		" m.č. 310" 5,750*2+5,875*2		23,250			
	VV		" m.č. 311" 5,725*2+5,875*2		23,200			
	VV		" m.č. 312" 6,150*2+5,875*2		24,050			
	VV		" m.č. 313" 4,375*2+5,875*2		20,500			
	VV		" m.č. 314" 4,350*2+5,875*2		20,450			
	VV		" m.č. 315" 4,150*2+12,100*2		32,500			
	VV		" m.č. 316" 1,175*2+1,200*2		4,750			
	VV		" m.č. 317" 1,875*2+3,850*2		11,450			
	VV		" m.č. 318" 4,175*2+1,900*2		12,150			
	VV		" m.č. 319" 2,050*2+2,150*2		8,400			
	VV		" m.č. 320" 0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2		10,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		442,400			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 401" 8,800*2+3,600*2-4,100		20,700			
	VV		" m.č. 402" 14,075*2+2,975*2		34,100			
	VV		" m.č. 403" 5,900*2+6,225*2		24,250			
	VV		" m.č. 404" 5,800*2+6,225*2		24,050			
	VV		" m.č. 405" 11,700*2+8,900*2		41,200			
	VV		" m.č. 406" 4,375*2+2,975*2		14,700			
	VV		" m.č. 407" 1,100*2+1,200*2		4,600			
	VV		" m.č. 408" 1,800*2+3,850*2		11,300			
	VV		" m.č. 409" 4,100*2+1,900*2		12,000			
	VV		" m.č. 410" 2,050*2+2,150*2		8,400			
	VV		" m.č. 411" 0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2		10,300			
	VV		" m.č. 414" 2,200*2+2,975*2		10,350			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		215,950			
	VV		Součet		1 186,650			
189	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	209,850	28,75	6 033,19	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 102" 4,100+3,400*2		10,900			
	VV		" m.č. 103" 4,100*2+9,600*2		27,400			
	VV		" m.č. 104a" 17,700*2+15,000*2+0,400*12+0,750*4+0,200+0,100+0,375*2		74,250			
	VV		" m.č. 104b" 11,850*2+15,000*2+0,400*4+0,650*4+0,200*6+0,400*2		59,900			
	VV		" m.č. 105" 8,925*2+2,200*2		22,250			
	VV		" m.č. 106" 4,300*2+3,275*2		15,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		209,850			
	VV		Součet		209,850			
190	K	634111116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm	m	163,910	34,50	5 654,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101" 12,000*2+15,000*2+0,400*8+0,200*8		58,800			
	VV		" m.č. 101a" 5,650*2+15,000*2+0,200*2		41,700			
	VV		" m.č. 101b" 5,650*2+6,900*2		25,100			
	VV		" m.č. 101c" 5,650*2+3,675*2		18,650			
	VV		" m.č. 101d" 5,650*2+4,180*2		19,660			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		163,910			
	VV		Součet		163,910			
191	K	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	187,900	115,00	21 608,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.*□ *2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101 - 101d" 15,000*2+5,600*2+3,000+5,650*4+5,600*4		89,200			
	VV		" m.č. 104a, 104b" 5,600*14+5,650*2+3,000*3		98,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		187,900			
	VV		Součet		187,900			
192	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	187,900	57,50	10 804,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101 - 101d" 15,000*2+5,600*2+3,000+5,650*4+5,600*4		89,200			
	VV		" m.č. 104a, 104b" 5,600*14+5,650*2+3,000*3		98,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		187,900			
	VV		Součet		187,900			
193	K	635312111	Násyp ze zeminy upravené vápnem pod podlahy se zhutněním	m3	543,295	57,50	31 239,46	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny a dlažby.*□ *2. V ceně jsou započteny i náklady na dodání vápna v množství 35,4 kg, což odpovídá 2 % objemové hmotnosti zeminy včetně ztratného 1 %.* *3. Pokud se zemina vylepšuje nakupovaným materiálem, ocení se jeho dodávka ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		(348,115+206,598+194,767+22,306)*0,450		347,304			
	VV		Mezisoučet " mezi základovými prahy a hlavic pilot pod 1.NP		347,304			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" od úrovně pláně HTÚ (-1,200) na úroveň -2,650					
	VV		(5,600*45,000+6,300*4,300+2,800*5,600)*1,450		427,417			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" odpočet hlavic pilot výšky 450 mm" -(1,200*1,200)*0,450*18		-11,664			
	VV		" odpočet podsypu a podkladní desky celkové tl. 300 mm" -(5,200*4,450+1,900*5,750+44,150*4,500)*0,300		-69,822			
	VV		" odpočet části objemu technického podlaží výšky 700 mm" -(4,900*4,300+1,600*5,600+43,850*4,200)*0,700		-149,940			
	VV		Mezisoučet " pod a okolo technického podlaží		195,991			
	VV		Součet		543,295			
194	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	104,300	517,50	53 975,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče.*□ *2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 2 %.*□					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" m.č. 321" 10,400		10,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		10,400			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" m.č. 412 (1/2 plochy)" 93,900/2		46,950			
	VV		" m.č. 413 (1/2 plochy)" 93,900/2		46,950			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		93,900			
	VV		Součet		104,300			
195	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm	m2	93,900	517,50	48 593,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče.*□ *2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 2 %.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" m.č. 412 (1/2 plochy)" 93,900/2		46,950			
	VV		" m.č. 413 (1/2 plochy)" 93,900/2		46,950			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		93,900			
	VV		Součet		93,900			
196	*M*	*59246006*	*dlažba plošná betonová terasová reliéfní 50x50x5cm*	*m2*	*202,164*	*575,00*	*116 244,30*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		104,300+93,900		198,200			
	VV		198,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		202,164			
197	*M*	*56284603*	*terč rektifikační pro dlažbu H 35-50*	*kus*	*244,618*	*69,00*	*16 878,64*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		(198,200*4,84)/4 " 4,84 ks/m2		239,822			
	VV		239,822*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		244,618			
198	*M*	*56284605*	*terč rektifikační pro dlažbu H 50-70*	*kus*	*244,618*	*69,00*	*16 878,64*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		(198,200*4,84)/4 " 4,84 ks/m2		239,822			
	VV		239,822*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		244,618			
199	*M*	*56284607*	*terč rektifikační pro dlažbu H 65-100*	*kus*	*244,618*	*74,75*	*18 285,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		(198,200*4,84)/4 " 4,84 ks/m2		239,822			
	VV		239,822*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		244,618			
200	*M*	*56284609*	*terč rektifikační pro dlažbu H 95-130*	*kus*	*244,618*	*94,30*	*23 067,48*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		(198,200*4,84)/4 " 4,84 ks/m2		239,822			
	VV		239,822*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		244,618			
201	K	642942591	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel Příplatek k cenám za osazení kotevních želez horního vedení posuvných dveří	kus	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.*□ *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.*□ *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□ *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.*□ *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 20 (2400x2400 mm)" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
202	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	23,000	402,50	9 257,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.*□ *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* PSC *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.*□ *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□ *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.*□ *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 1 (600x1970 mm)" 8,000		8,000			
	VV		" ozn. 2 (700x1970 mm)" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 4 (900x1970 mm)" 9,000		9,000			
	VV		" ozn. 5 (800x1970+800 mm)" 4,000		4,000			
	VV		Součet		23,000			
203	*M*	*55331113*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P*	*kus*	*8,000*	*1 035,00*	*8 280,00*	*CS ÚRS 2018 02*
204	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P*	*kus*	*2,000*	*1 150,00*	*2 300,00*	*CS ÚRS 2018 02*
205	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P*	*kus*	*9,000*	*1 380,00*	*12 420,00*	*CS ÚRS 2018 02*
206	*M*	*55331130.R01*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 + NSV 800 mm L/P*	*kus*	*4,000*	*4 600,00*	*18 400,00*	
207	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	17,000	575,00	9 775,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.*□ *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* PSC *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.*□ *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□ *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.*□ *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 6 (900x1970+900 mm)" 12,000		12,000			
	VV		" ozn. 6a (900x1970+900 mm)" 4,000		4,000			
	VV		" ozn. 18 (1800x2100 mm)" 1,000		1,000			
	VV		Součet		17,000			
208	*M*	*55331132.R01*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 + NSV 900 mm L/P*	*kus*	*16,000*	*5 175,00*	*82 800,00*	
209	*M*	*55331138.R02*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1800x2100 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*5 750,00*	*5 750,00*	
210	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	7,000	1 150,00	8 050,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.*□ *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* PSC *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.*□ *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□ *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.*□ *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 12c (1800x1970+900 mm)" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 14 (1800x1970+900 mm)" 5,000		5,000			
	VV		Součet		7,000			
211	*M*	*55331138.R01*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1800 + NSV 900 mm dvoukřídlá*	*kus*	*7,000*	*6 900,00*	*48 300,00*	
212	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	14,000	2 300,00	32 200,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.*□ PSC *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.*□ *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.*□ *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.*□ *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 1a (600x1970 mm)" 3,000		3,000			
	VV		" ozn. 2a (700x1970 mm)" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 3a (800x1970 mm)" 5,000		5,000			
	VV		" ozn. 9a (900x1970 mm)" 4,000		4,000			
	VV		" ozn. 19 (900x1400 mm)" 1,000		1,000			
	VV		Součet		14,000			
213	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 600 L/P - EI2 C215 DP3*	*kus*	*3,000*	*1 265,00*	*3 795,00*	*CS ÚRS 2018 02*
214	*M*	*55331199*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 125 700 L/P - EI2 C2 30 DP3*	*kus*	*1,000*	*1 380,00*	*1 380,00*	*CS ÚRS 2018 02*
215	*M*	*55331201*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 125 800 L/P - EI2 C2 30 DP3*	*kus*	*5,000*	*1 495,00*	*7 475,00*	*CS ÚRS 2018 02*
216	*M*	*55331203*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 125 900 L/P - EI2 C2 30 DP3*	*kus*	*4,000*	*1 610,00*	*6 440,00*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	*M*	*55331203.R01*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 125 900 L/P - EI2 C2 30 DP2*	*kus*	*1,000*	*1 610,00*	*1 610,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- atypická výška 1400 mm*					
218	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.*□ *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.*□ *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.*□ *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.*□ *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 11a (1600x1970+900 mm)" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 12a (1800x1970+900 mm)" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 12b (1800x1970+900 mm)" 1,000		1,000			
	VV		Součet		4,000			
219	*M*	*55331230*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 125 1600+ NSV 900 mm dvoukřídlá - EI2 C2 30 DP3*	*kus*	*1,000*	*6 325,00*	*6 325,00*	*CS ÚRS 2018 02*
220	*M*	*55331230.R01*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 125 1800 + NSV 900 mm dvoukřídlá - EI2 C2 30 DP3*	*kus*	*3,000*	*8 050,00*	*24 150,00*	
	D	8	Trubní vedení				48 875,00	
221	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*□ *2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,*□ *b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.*□ *3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:*□ *a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,*□ *b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,*□ *c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,* *d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,*□ *e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" ozn. Z/8" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " Technické podlaží		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	*M*	*56230605.1*	*šachtový poklop protipožární EW 15DP3 (vodotěsný, plynotěsný) včetně rámu, 1200 x 900 mm ozn. Z/8*	*kus*	*1,000*	*46 000,00*	*46 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- určený k zabetonování a položení PVC do interiéru, pochozí*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 636 880,66	
223	K	9000000.R01	Použití čerpadla betonové směsi na automobilovém podvozku	m3	1 073,084	57,50	61 702,33	
	VV		" základové zdi" 18,589		18,589			
	VV		" nadzákladové zdi" 265,387+28,722+41,492		335,601			
	VV		" sloupy" 30,519		30,519			
	VV		" stropy" 653,660		653,660			
	VV		" nosníky" 8,960		8,960			
	VV		" schodiště" 25,755		25,755			
	VV		Součet		1 073,084			
224	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti střechy jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	59,530	57,50	3 422,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu.*□ *2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody.*□ *3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.*□ *4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot.*□ *5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu*□ *a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži;*□ *b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.*□					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		(23,700*15,000)*0,100		35,550			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*0,100*8		-4,050			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		31,500			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		(4,300*2,500)*0,100		1,075			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,075			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		(3,950*15,000+9,000*2,500)*0,100		8,175			
	VV		(93,900+93,900)*0,100		18,780			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		26,955			
	VV		Součet		59,530			
225	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*61,316*	*57,50*	*3 525,67*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3%*					
	VV		59,53*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		61,316			
226	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 211,628	34,50	76 301,17	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.*□ *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*□ *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*□					
	VV		"D.1.1.09_010_Pohledy_S+J.pdf					
	VV		"D.1.1.09_011_Pohledy_V+Z.pdf					
	VV		(24,300+0,900+0,900+15,800+0,900+0,900+24,300)*4,200		285,600			
	VV		(44,000+0,900+0,900+15,800+0,900+0,900+44,000)*12,500		1 342,500			
	VV		(0,900+15,800+0,900)*8,300		146,080			
	VV		(30,050+0,900+0,900+12,020+0,900+0,900+30,050)*3,400		257,448			
	VV		(10,500+0,900+0,900+12,900+0,900+0,900+10,500)*4,800		180,000			
	VV		Součet		2 211,628			
227	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	928 883,760	0,58	538 752,58	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.*□ *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*□ *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*□					
	VV		" 14 měsíců" 2211,628*420		928 883,760			
228	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 211,628	23,00	50 867,44	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*□					
229	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	6 482,857	34,50	223 658,57	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		355,044*3,200		1 136,141			
	VV		644,097*2,100		1 352,604			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2 488,745			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		648,182*2,000		1 296,364			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1 296,364			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		636,294*2,000		1 272,588			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1 272,588			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(105,837+211,868)*2,000		635,410			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		635,410			
	VV		" spojovací lávka" (9,000*6,500)*13,500		789,750			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		789,750			
	VV		Součet		6 482,857			
230	K	943221211	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	583 457,085	1,15	670 975,65	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(355,044*3,200+644,097*2,100)*90,000		223 987,005			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		223 987,005			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(648,182*2,000)*90,000		116 672,760			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		116 672,760			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(636,294*2,000)*90,000		114 532,920			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		114 532,920			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		((105,837+211,868)*2,000)*90,000		57 186,900			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		57 186,900			
	VV		" spojovací lávka" ((9,000*6,500)*13,500)*90,000		71 077,500			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		71 077,500			
	VV		Součet		583 457,085			
231	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	6 482,857	23,00	149 105,71	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*□					
232	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	556,220	34,50	19 189,59	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.*□ *2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*□ *3. Množství měrných jednotek se určuje:*□ *a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,*□ *b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		"D.1.1.09_010_Pohledy_S+J.pdf					
	VV		"D.1.1.09_011_Pohledy_V+Z.pdf					
	VV		(24,300+0,900+0,900+15,800+0,900+0,900+24,300)		68,000			
	VV		(44,000+0,900+0,900+15,800+0,900+0,900+44,000)*3		322,200			
	VV		(0,900+15,800+0,900)*3		52,800			
	VV		(30,050+0,900+0,900+12,020+0,900+0,900+30,050)		75,720			
	VV		(10,500+0,900+0,900+12,900+0,900+0,900+10,500)		37,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		556,220			
233	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	233 612,400	0,46	107 461,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.*□ *2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*□ *3. Množství měrných jednotek se určuje:*□ *a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,*□ *b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		" 14 měsíců" 556,220*420		233 612,400			
234	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	556,220	23,00	12 793,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.*□ *2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*□					
235	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 211,628	4,60	10 173,49	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*□					
236	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	928 883,760	0,12	111 466,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*□					
	VV		2211,628*420		928 883,760			
237	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 211,628	2,30	5 086,74	CS ÚRS 2018 02
238	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	80,000	402,50	32 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:*□ *a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,*□ *b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.*					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- pro VV určena potřeba 10 dnů po 8 hodinách*□ *- položka bude čerpána dle skutečné potřeby vykázané a odsouhlasené TDS v SD*					
239	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□ *2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- pro PSV*					
240	K	946111211	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111	kus	1 440,000	57,50	82 800,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□ *2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.*□					
	VV		6,000*240		1 440,000			
241	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□					
242	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2 779,600	34,50	95 896,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.*□ *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.*□ *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*□					
	VV		" m.č. 101 - 115" 968,200		968,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		968,200			
	VV		" m.č. 201 - 218" 639,300		639,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		639,300			
	VV		" m.č. 301 - 322" 640,400		640,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		640,400			
	VV		" m.č. 401 - 415" 531,700		531,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		531,700			
	VV		Součet		2 779,600			
243	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	30,000	230,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*□ *2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*□					
	VV		" pro práce PSV" 30,000		30,000			
244	K	949121212	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	7 200,000	1,15	8 280,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*□ *2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*□					
	VV		" 8 měsíců" 30,000*240		7 200,000			
245	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	30,000	115,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 968,930	92,00	273 141,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.*□ *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.*□ *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.*□ *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.*□ *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.*□ *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.*□ *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*□				
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		43,200*3,800+4,500*4,100+1,200*5,600		189,330			
	VV		Mezisoučet " Technické podlaží		189,330			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101 - 115" 968,200		968,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		968,200			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 201 - 218" 639,300		639,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		639,300			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 301 - 322" 640,400		640,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		640,400			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 401 - 415" 531,700		531,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		531,700			
	VV		Součet		2 968,930			
247	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých	m2	394,589	34,50	13 613,32	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.*□ *2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.*□ *3. Množství jednotek čištěných ploch:*□ *a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce*□ *b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,*□ *c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,*□ *d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,*□ *e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.*□ *4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).*□ *5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.*□ *6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.*□ *7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.*□ *8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.*□ *9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.*□				
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		352,182		352,182			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8		-40,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		311,682			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		82,907		82,907			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		82,907			
	VV		Součet		394,589			
248	K	95324151.R01	Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení	kus	932,000	57,50	53 590,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.*□					
	VV		"K-09.03.03_Smyková_výztuž_hlavic_sloupů_v_1.NP_a_2.NP.pdf"					
	VV		" ozn. H1-H4" 36,000+568,000+48,000+16,000		668,000			
	VV		"K-09.04.04_Smykové_trny_v_desce_-0,200.pdf					
	VV		" ozn. H5" 144,000		144,000			
	VV		"K-09.06.03_Smyková_výztuž_hlavic_sloupů_ve_3.NP.pdf					
	VV		" ozn. H2, H4" 104,000+16,000		120,000			
	VV		Součet		932,000			
249	*M*	*5487900.R01*	*smyková lišta HDB-12/195-2/280*	*kus*	*36,000*	*57,50*	*2 070,00*	
250	*M*	*5487900.R02*	*smyková lišta HDB-10/195-2/280*	*kus*	*672,000*	*57,50*	*38 640,00*	
251	*M*	*5487900.R03*	*smyková lišta HDB-10/195-7/1025*	*kus*	*48,000*	*115,00*	*5 520,00*	
252	*M*	*5487900.R04*	*smyková lišta HDB-10/195-4/575*	*kus*	*16,000*	*115,00*	*1 840,00*	
253	*M*	*5487900.R05*	*smyková lišta HDB-10/195-3/420*	*kus*	*16,000*	*80,50*	*1 288,00*	
254	*M*	*5487900.R06*	*smyková lišta HDB-10/195-8/1175*	*kus*	*144,000*	*115,00*	*16 560,00*	
255	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	94,920	287,50	27 289,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" dilatace ŽB zdí tl. 200 mm" 4,200*1,700		7,140			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		7,140			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" dilatace ŽB zdí tl. 200 mm" 15,400*5,700		87,780			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		87,780			
	VV		Součet		94,920			
256	K	953334514	Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 200 mm	m	1 190,000	115,00	136 850,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		(43,600*2+14,100*2)*2		230,800			
	VV		Mezisoučet " Technické podlaží		230,800			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		(24,300*2+15,400*2)*2+(44,000*2+15,400*2)*2		396,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		396,400			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		(44,000*2+15,400*2)*2		237,600			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		237,600			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		(44,000*2+15,400*2)*2		237,600			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		237,600			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		(9,400*2+12,500*2)*2		87,600			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		87,600			
	VV		Součet		1 190,000			
257	K	953334617	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 150 do 200 mm	m	973,000	115,00	111 895,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		1,200*60		72,000			
	VV		Mezisoučet " Technické podlaží		72,000			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		4,700*40+3,600*60		404,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		404,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		3,500*60		210,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		210,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		3,500*60		210,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		210,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		3,500*22		77,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		77,000			
	VV		Součet		973,000			
258	K	953511118	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D12	kus	8,000	1 150,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1411 a -1511 nejsou započteny náklady na zaizolování meziprostorů.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" markýza vstupu" 4,000+4,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		8,000			
	VV		Součet		8,000			
259	K	953611115	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou	kus	15,000	1 150,00	17 250,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.*□ *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*□					
260	K	953611127	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, tl. podesty 200 mm, počet prutů výztuže 2x8x D6, dl. 1,5 m	kus	22,000	1 150,00	25 300,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.*□ *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*□					
261	K	953611151	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,2 m	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.*□ *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*□					
262	K	953611211	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m	kus	24,000	115,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.*□ *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*□					
263	K	9539461.R01	Dílenská výroba atypických ocelových konstrukcí profilů, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t	t	10,938	40 250,00	440 254,50	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□					
			Dodávka bude obsahovat i náklady na :					
			- vypracování dílenské/výrobní dokumentace včetně nezbytně nutných statických výpočtů□					
	P		*- obstarání a zajištění potřebného materiálu*□					
			- dílenskou výrobu/opracování jednotlivých prvků OK (krácení, dělení, řezání, vrtání, svařování, broušení apod.)□					
			- přepravní náklady na provedení povrchové úpravy veškerých prvků OK□					
			- přepravní náklady na dodávku prvků OK na staveniště a jejich uložení na staveništní skládku					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu					
	VV		" prvky ozn. 4-6, 8-14" (450,910+204,550+84,780+72,530+85,720+48,580+7,540+2,590+21,350+16,330)*0,001		0,995			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,995*5/100		0,050			
	VV		" prvky ozn. 1-3" (4393,540+1907,890+1047,200)*0,001		7,349			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 7,349*5/100		0,367			
	VV		" prvky ozn. 7, 15, 16" (320,280+77,400+85,410)*0,001		0,483			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,483*5/100		0,024			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		9,268			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" TR jackel 80/3 mm" (3,175*15)*7,100*0,001		0,338			
	VV		" TR jackel 80/60/3 mm" (3,325*15)*6,160*0,001		0,307			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." (0,338+0,307)*5/100		0,032			
	VV		" TR 152/6 mm" 3,585*22,520*0,001		0,081			
	VV		" TR jackel 100/5 mm" 2,200*3*17,000*0,001		0,112			
	VV		" 2x U220" 5,850*2*2*29,400*0,001		0,688			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." (0,081+0,112+0,688)*5/100		0,044			
	VV		" PL 300x300x15 mm" (0,300*0,300)*6*120,000*0,001		0,065			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,065*5/100		0,003			
	VV		Mezisoučet " spojovací krček (mimo OK lávky)		1,670			
	VV		Součet		10,938			
264	K	953946114	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t	t	1,722	40 250,00	69 310,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu					
	VV		" prvky ozn. 4-6, 8-14" (450,910+204,550+84,780+72,530+85,720+48,580+7,540+2,590+21,350+16,330)*0,001		0,995			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,995*5/100		0,050			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		1,045			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" TR jackel 80/3 mm" (3,175*15)*7,100*0,001		0,338			
	VV		" TR jackel 80/60/3 mm" (3,325*15)*6,160*0,001		0,307			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." (0,338+0,307)*5/100		0,032			
	VV		Mezisoučet " 4.NP (spojovací krček)		0,677			
	VV		Součet		1,722			
265	K	953946124	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t	t	8,641	40 250,00	347 800,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu					
	VV		" prvky ozn. 1-3" (4393,540+1907,890+1047,200)*0,001		7,349			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 7,349*5/100		0,367			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		7,716			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" TR 152/6 mm" 3,585*22,520*0,001		0,081			
	VV		" TR jackel 100/5 mm" 2,200*3*17,000*0,001		0,112			
	VV		" 2x U220" 5,850*2*2*29,400*0,001		0,688			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." (0,081+0,112+0,688)*5/100		0,044			
	VV		Mezisoučet " 4.NP (spojovací krček)		0,925			
	VV		Součet		8,641			
266	K	953946134	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t	t	0,575	40 250,00	23 143,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu					
	VV		" prvky ozn. 7, 15, 16" (320,280+77,400+85,410)*0,001		0,483			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,483*5/100		0,024			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		0,507			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" PL 300x300x15 mm" (0,300*0,300)*6*120,000*0,001		0,065			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,065*5/100		0,003			
	VV		Mezisoučet " 4.NP (spojovací krček)		0,068			
	VV		Součet		0,575			
267	*M*	*1330000.R02*	*ocelová konstrukce spojovací lávky mezi objekty SO-09 a SO-11*	*t*	*11,813*	*40 250,00*	*475 473,25*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□					
			- ztratné 8%					
			- výpis materiálu viz. výkr.č. K-09.OK.01 (tabulka materiálu)□					
	P		*- uzavřené profily 2xU220 (položka 1 tabulky materiálu) budou svařeny v celé délce*□					
			- profily 2xU220 (položka 1 tabulky materiálu) budou uzavřeny víčky□					
			- veškeré sváry budou provedeny v celé délce styku□					
	VV		" viz. Tabulka materálu					
	VV		" prvky ozn. 4-6, 8-14" (450,910+204,550+84,780+72,530+85,720+48,580+7,540+2,590+21,350+16,330)*0,001		0,995			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,995*5/100		0,050			
	VV		" prvky ozn. 1-3" (4393,540+1907,890+1047,200)*0,001		7,349			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 7,349*5/100		0,367			
	VV		" prvky ozn. 7, 15, 16" (320,280+77,400+85,410)*0,001		0,483			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,483*5/100		0,024			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		9,268			
	VV		" TR jackel 80/3 mm" (3,175*15)*7,100*0,001		0,338			
	VV		" TR jackel 80/60/3 mm" (3,325*15)*6,160*0,001		0,307			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." (0,338+0,307)*5/100		0,032			
	VV		" TR 152/6 mm" 3,585*22,520*0,001		0,081			
	VV		" TR jackel 100/5 mm" 2,200*3*17,000*0,001		0,112			
	VV		" 2x U220" 5,850*2*2*29,400*0,001		0,688			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." (0,081+0,112+0,688)*5/100		0,044			
	VV		" PL 300x300x15 mm" (0,300*0,300)*6*120,000*0,001		0,065			
	VV		" přípočet 5% na sváry apod." 0,065*5/100		0,003			
	VV		Mezisoučet " spojovací krček (mimo OK lávky)		1,670			
	VV		Součet		10,938			
	VV		10,938*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		11,813			
268	K	95396111.R01	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 110 mm	kus	24,000	69,00	1 656,00	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:□					
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,					
	PSC		*b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*					
			2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		4,000*6		24,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP (spojovací krček)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
269	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	4,000	80,50	322,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:□					
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,					
	PSC		*b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*					
			2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.□					
	VV		"K-09.10.01_Ocelový_sloupek_OS-1.pdf					
	VV		" ozn. OS-1 (4 ks/sloupek)" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " OS-1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
270	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	88,000	172,50	15 180,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:□					
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,					
	PSC		*b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*					
			2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.□					
			Poznámka k položce:□					
	P		*- provedení viz. výkr.č. K-09.OK.01*□					
			- kotvení OK mostů "OM-1" v jednotlivých podlažích objektů SO-09 a SO-11					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" detail ozn. K1 (10x)" 6,000*10		60,000			
	VV		" detail ozn. K2 (2x)" 6,000*2		12,000			
	VV		" detail ozn. K3 (2x)" 8,000*2		16,000			
	VV		Mezisoučet " kotvení OK spojovací lávky		88,000			
	VV		Součet		88,000			
271	K	95396512.R01	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 14, délka 160 mm	kus	24,000	74,75	1 794,00	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:□					
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,					
	PSC		*b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*					
			2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,000*6		24,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP (spojovací krček)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
272	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	4,000	92,00	368,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	VV		"K-09.10.01_Ocelový_sloupek_OS-1.pdf					
	VV		" ozn. OS-1 (4 ks/sloupek)" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " OS-1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
273	K	953965141	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	88,000	172,50	15 180,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- provedení viz. výkr.č. K-09.OK.01*□ *- kotvení OK mostů "OM-1" v jednotlivých podlažích objektů SO-09 a SO-11*					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" detail ozn. K1 (10x)" 6,000*10		60,000			
	VV		" detail ozn. K2 (2x)" 6,000*2		12,000			
	VV		" detail ozn. K3 (2x)" 8,000*2		16,000			
	VV		Mezisoučet " kotvení OK spojovací lávky		88,000			
	VV		Součet		88,000			
274	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil	m	67,500	690,00	46 575,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -6112 a -6122 jsou započteny i náklady na montáž ukončovacích systémových prvků.*□ *2. V ceně -6121 jsou započteny i náklady na montáž rohových a ukončovacích systémových prvků.*□ *3. V cenách -6111 a -6112 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.*□ *4. V cenách -6121 a -6122 nejsou započteny náklady na kotvící prvky, jejich cena je závislá na typu podkladu.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z.pdf					
	VV		" ozn. Z/19" 45*1,500		67,500			
	VV		Součet		67,500			
275	*M*	*55343053*	*ochranný rohový profil z antibakteriální vinyl tl. 2,50mm uchycený na al konstrukci, š. křídla 24mm, v. do 2,00m, úhel 90 stupňů, Bs2d0 - ozn. Z/19*	*m*	*74,250*	*575,00*	*42 693,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		67,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,250			
276	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	115,200	1 150,00	132 480,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,*□ *b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,*□ *c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" m.č. 402 (BD š. 300 mm) - 2x svislá R8" (0,600*2)*24		28,800			
	VV		" m.č. 403 (BD š. 300 mm) - 2x svislá R8" (0,600*2)*12		14,400			
	VV		" m.č. 404 (BD š. 300 mm) - 2x svislá R8" (0,600*2)*12		14,400			
	VV		" m.č. 405 (BD š. 300 mm) - 2x svislá R8" (0,600*2)*24		28,800			
	VV		" m.č. 415 (spojovací krček) - 2xR8 (svislá výztuž BD)" (0,600*2)*12*2		28,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		115,200			
	VV		Součet		115,200			
277	*M*	*13021011*	*tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm*	*t*	*0,049*	*24 150,00*	*1 183,35*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		(0,600*2)*24*0,395*0,001		0,011			
	VV		(0,600*2)*12*0,395*0,001		0,006			
	VV		(0,600*2)*12*0,395*0,001		0,006			
	VV		(0,600*2)*24*0,395*0,001		0,011			
	VV		0,600*2*12*2*0,395*0,001		0,011			
	VV		Součet		0,045			
	VV		0,045*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,049			
	D	997	Přesun sutě				265 154,48	
278	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	835,627	115,00	96 097,11	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 178,135	8,05	33 633,99	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.*□ *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.*□ *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).*□ *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*□					
	VV		835,627*5 'Přepočtené koeficientem množství		4 178,135			
280	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	106,964	161,00	17 221,20	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" betony z vykopávek" 42,742		42,742			
	VV		" znehodnocená část pilot" 64,222		64,222			
	VV		Součet		106,964			
281	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	223,650	287,50	64 299,38	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" silniční panel" 223,650		223,650			
282	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1,008	1 725,00	1 738,80	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" geotextílie" 1,008		1,008			
283	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	504,000	103,50	52 164,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" podkladní kamenivo (pro sil. panel)" 504,000		504,000			
	D	998	Přesun hmot				1 041 233,35	
284	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	9 054,203	115,00	1 041 233,35	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*□ *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.*□ *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*□					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 876 984,25	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				805 880,71	
285	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 044,450	11,50	12 011,18	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -0,450" 1044,130		1 044,130			
	VV		" odpočet technického podlaží" -(4,200*43,600+4,900*4,300+1,600*5,600)		-213,150			
	VV		Mezisoučet " ZD -0,450		830,980			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -1,900" 43,600*4,200+4,900*4,300+1,600*5,800		213,470			
	VV		Mezisoučet " základy technického podlaží -1,900		213,470			
	VV		Součet		1 044,450			
286	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*3,656*	*51 750,00*	*189 198,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		1044,45*0,0035 'Přepočtené koeficientem množství		3,656			
287	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	74,835	17,25	1 290,90	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		(67,750*2+15,400*2)*0,450		74,835			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		74,835			
	VV		Součet		74,835			
288	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,026*	*51 750,00*	*1 345,50*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		74,835*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,026			
289	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	167,910	115,00	19 309,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" technické podlaží" (43,600*2+4,200*2+4,300*2+5,800*2)*1,450		167,910			
	VV		Mezisoučet " základy technického podlaží -1,900 až -0,450		167,910			
	VV		Součet		167,910			
290	*M*	*24617150*	*hmota nátěrová hydroizolační elastická na beton nebo omítku*	*kg*	*419,775*	*138,00*	*57 928,95*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: min. 1,0–1,5 l/m² v 1 vrstvě*					
	VV		167,91*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		419,775			
291	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	167,910	23,00	3 861,93	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" technické podlaží" (43,600*2+4,200*2+4,300*2+5,800*2)*1,450		167,910			
	VV		Mezisoučet " základy technického podlaží -1,900 až -0,450		167,910			
	VV		Součet		167,910			
292	*M*	*69311069*	*geotextilie netkaná PP 350g/m2*	*m2*	*201,492*	*27,60*	*5 561,18*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 20%*					
	VV		167,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		201,492			
293	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 044,450	115,00	120 111,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -0,450" 1044,130		1 044,130			
	VV		" odpočet technického podlaží" -(4,200*43,600+4,900*4,300+1,600*5,600)		-213,150			
	VV		Mezisoučet " ZD -0,450		830,980			
	VV		"D.1.1.09_001_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" ZD na úrovni -1,900" 43,600*4,200+4,900*4,300+1,600*5,800		213,470			
	VV		Mezisoučet " základy technického podlaží -1,900		213,470			
	VV		Součet		1 044,450			
294	*M*	*62852015*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina*	*m2*	*1 201,118*	*115,00*	*138 128,57*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		1044,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 201,118			
295	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	74,835	126,50	9 466,63	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		(67,750*2+15,400*2)*0,450		74,835			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		74,835			
	VV		Součet		74,835			
296	*M*	*62852015*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina*	*m2*	*89,802*	*115,00*	*10 327,23*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 20%*					
	VV		74,835*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		89,802			
297	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	129,100	230,00	29 693,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P3a		37,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		37,100			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P3		92,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		92,000			
	VV		Součet		129,100			
298	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*1 032,800*	*34,50*	*35 631,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 6-10 kg/m²*					
	VV		129,1*8 'Přepočtené koeficientem množství		1 032,800			
299	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	54,123	230,00	12 448,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 109" (4,175*2+2,900*2-0,900)*0,100		1,325			
	VV		" m.č. 110" (1,375*2+1,350*2-0,600)*0,100		0,485			
	VV		" m.č. 111" (2,750*2+3,275*2-0,800-0,900)*0,100		1,035			
	VV		" m.č. 112" (3,850*2+2,850*2-0,800)*0,100		1,260			
	VV		" m.č. 113" (1,700*2+1,275*2-0,600-0,700)*0,100		0,465			
	VV		" m.č. 114" (1,700*4+0,900*4-0,600*3)*0,100		0,860			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		5,430			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 209" (3,000*2+1,200*2-0,700-0,900*3)*0,100+(0,900*3)*2,000		5,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 212" (4,575+2,975*2-0,900)*0,100+(4,575+0,900*8)*2,000		24,513			
	VV		" m.č. 213" (1,425*2+0,875*2-0,600)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 214" (2,750*2+2,600*2-0,800-0,900)*0,100		0,900			
	VV		" m.č. 215" (4,050*2+2,550*2-0,800)*0,100		1,240			
	VV		" m.č. 216" (1,700*2+1,250*2-0,600-0,700)*0,100		0,460			
	VV		" m.č. 217" (1,700*4+0,900*2+0,925*2-0,600*3)*0,100		0,865			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		34,278			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 316" (1,175*2+1,200*2-0,600)*0,100		0,415			
	VV		" m.č. 317" (1,875*2+3,850*2-0,800*2)*0,100		0,985			
	VV		" m.č. 318" (4,175*2+1,900*2-0,800)*0,100		1,135			
	VV		" m.č. 319" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800)*0,100		0,640			
	VV		" m.č. 320" (0,975*4+1,600*4-0,600*2)*0,100		0,910			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		4,085			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 407" (1,100*2+1,200*2-0,600)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 408" (1,800*2+3,850*2-0,800*2)*0,100		0,970			
	VV		" m.č. 409" (4,175*2+1,900*2-0,800)*0,100		1,135			
	VV		" m.č. 410" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,700)*0,100		0,650			
	VV		" m.č. 411" (0,975*4+1,600*4-0,600*2)*0,100		0,910			
	VV		" m.č. 414" (2,200*2+2,975*2-0,900-0,800)*0,100+(0,900*3)*2,000		6,265			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		10,330			
	VV		Součet		54,123			
300	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*432,984*	*34,50*	*14 937,95*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 6-10 kg/m²*					
	VV		54,123*8 'Přepočtené koeficientem množství		432,984			
301	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	129,100	230,00	29 693,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P3a		37,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		37,100			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P3		92,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		92,000			
	VV		Součet		129,100			
302	*M*	*24551274*	*stěrka hydroizolační cementová*	*kg*	*580,950*	*34,50*	*20 042,78*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm*					
	VV		129,1*4,5 'Přepočtené koeficientem množství		580,950			
303	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	8,380	230,00	1 927,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- v místě ŽB sloupů (viz. TZ strana 10)*					
	VV		"K-09.03.04_Konstrukce_1.NP_sloupy_S1.1_S1.2.pdf					
	VV		" ozn. S1.1 (13 ks)" (0,400*0,400)*13		2,080			
	VV		" ozn. S1.2 (6ks)" (0,400*0,400)*6		0,960			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,040			
	VV		"K-09.05.03_Konstrukce_2.NP_sloupy_S2.1.pdf"					
	VV		" ozn. S2.1 (13 ks)" (0,400*0,400)*13		2,080			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,080			
	VV		"K-09-06-05_Konstrukce_3.NP_sloupy_S3.1_S3.2_S3.3_S3.4.pdf					
	VV		" ozn. S3.1 (3 ks)" (0,400*0,400)*3		0,480			
	VV		" ozn. S3.2 (6 ks)" (0,400*0,400)*6		0,960			
	VV		" ozn. S3.3 (2 ks)" (0,400*0,400)*2		0,320			
	VV		" ozn. S3.4 (2 ks)" (0,400*0,400)*2		0,320			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		2,080			
	VV		"K-09.07.03_Konstrukce_4.NP_sloupy_S4.1_S4.2_S4.3.pdf					
	VV		" ozn. S4.1 (1 ks)" (0,400*0,400)*1		0,160			
	VV		" ozn. S4.2 (4 ks)" (0,400*0,400)*4		0,640			
	VV		" ozn. S4.3 (2 ks)" (0,950*0,200)*2		0,380			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1,180			
	VV		Součet		8,380			
304	*M*	*24551274*	*stěrka hydroizolační cementová*	*kg*	*75,420*	*34,50*	*2 601,99*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm v jedné vrstvě*					
	VV		8,38*9 'Přepočtené koeficientem množství		75,420			
305	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	54,123	230,00	12 448,29	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 109" (4,175*2+2,900*2-0,900)*0,100		1,325			
	VV		" m.č. 110" (1,375*2+1,350*2-0,600)*0,100		0,485			
	VV		" m.č. 111" (2,750*2+3,275*2-0,800-0,900)*0,100		1,035			
	VV		" m.č. 112" (3,850*2+2,850*2-0,800)*0,100		1,260			
	VV		" m.č. 113" (1,700*2+1,275*2-0,600-0,700)*0,100		0,465			
	VV		" m.č. 114" (1,700*4+0,900*4-0,600*3)*0,100		0,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		5,430			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 209" (3,000*2+1,200*2-0,700-0,900*3)*0,100+(0,900*3)*2,000		5,900			
	VV		" m.č. 212" (4,575+2,975*2-0,900)*0,100+(4,575+0,900*8)*2,000		24,513			
	VV		" m.č. 213" (1,425*2+0,875*2-0,600)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 214" (2,750*2+2,600*2-0,800-0,900)*0,100		0,900			
	VV		" m.č. 215" (4,050*2+2,550*2-0,800)*0,100		1,240			
	VV		" m.č. 216" (1,700*2+1,250*2-0,600-0,700)*0,100		0,460			
	VV		" m.č. 217" (1,700*4+0,900*2+0,925*2-0,600*3)*0,100		0,865			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		34,278			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 316" (1,175*2+1,200*2-0,600)*0,100		0,415			
	VV		" m.č. 317" (1,875*2+3,850*2-0,800*2)*0,100		0,985			
	VV		" m.č. 318" (4,175*2+1,900*2-0,800)*0,100		1,135			
	VV		" m.č. 319" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800)*0,100		0,640			
	VV		" m.č. 320" (0,975*4+1,600*4-0,600*2)*0,100		0,910			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		4,085			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 407" (1,100*2+1,200*2-0,600)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 408" (1,800*2+3,850*2-0,800*2)*0,100		0,970			
	VV		" m.č. 409" (4,175*2+1,900*2-0,800)*0,100		1,135			
	VV		" m.č. 410" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,700)*0,100		0,650			
	VV		" m.č. 411" (0,975*4+1,600*4-0,600*2)*0,100		0,910			
	VV		" m.č. 414" (2,200*2+2,975*2-0,900-0,800)*0,100+(0,900*3)*2,000		6,265			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		10,330			
	VV		Součet		54,123			
306	*M*	*24551274*	*stěrka hydroizolační cementová*	*kg*	*243,554*	*34,50*	*8 402,61*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm*					
	VV		54,123*4,5 'Přepočtené koeficientem množství		243,554			
307	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry	m	238,900	57,50	13 736,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 109" (4,175*2+2,900*2-0,900)		13,250			
	VV		" m.č. 110" (1,375*2+1,350*2-0,600)		4,850			
	VV		" m.č. 111" (2,750*2+3,275*2-0,800-0,900)		10,350			
	VV		" m.č. 112" (3,850*2+2,850*2-0,800)		12,600			
	VV		" m.č. 113" (1,700*2+1,275*2-0,600-0,700)		4,650			
	VV		" m.č. 114" (1,700*4+0,900*4-0,600*3)		8,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		54,300			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 209" (3,000*2+1,200*2-0,700-0,900*3)+(0,900*3+2,000*2)		11,700			
	VV		" m.č. 212" (4,575+2,975*2-0,900)+4,575+0,900*8+2,000*8		37,400			
	VV		" m.č. 213" (1,425*2+0,875*2-0,600)		4,000			
	VV		" m.č. 214" (2,750*2+2,600*2-0,800-0,900)		9,000			
	VV		" m.č. 215" (4,050*2+2,550*2-0,800)		12,400			
	VV		" m.č. 216" (1,700*2+1,250*2-0,600-0,700)		4,600			
	VV		" m.č. 217" (1,700*4+0,900*2+0,925*2-0,600*3)		8,650			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		87,750			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 316" (1,175*2+1,200*2-0,600)		4,150			
	VV		" m.č. 317" (1,875*2+3,850*2-0,800*2)		9,850			
	VV		" m.č. 318" (4,175*2+1,900*2-0,800)		11,350			
	VV		" m.č. 319" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800)		6,400			
	VV		" m.č. 320" (0,975*4+1,600*4-0,600*2)		9,100			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		40,850			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 407" (1,100*2+1,200*2-0,600)		4,000			
	VV		" m.č. 408" (1,800*2+3,850*2-0,800*2)		9,700			
	VV		" m.č. 409" (4,175*2+1,900*2-0,800)		11,350			
	VV		" m.č. 410" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,700)		6,500			
	VV		" m.č. 411" (0,975*4+1,600*4-0,600*2)		9,100			
	VV		" m.č. 414" (2,200*2+2,975*2-0,900-0,800)+0,900*3+2,000*2		15,350			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		56,000			
	VV		Součet		238,900			
308	*M*	*28355200*	*páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m*	*m*	*262,790*	*57,50*	*15 110,43*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		238,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		262,790			
309	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	168,000	34,50	5 796,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 109" 12,000		12,000			
	VV		" m.č. 110" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 111" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 112" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 113" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 114" 8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		42,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 209" 6,000		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 212" 20,000		20,000			
	VV		" m.č. 213" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 214" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 215" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 216" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 217" 8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		58,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 316" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 317" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 318" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 319" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 320" 8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		30,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 407" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 408" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 409" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 410" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 411" 8,000		8,000			
	VV		" m.č. 414" 8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		38,000			
	VV		Součet		168,000			
310	*M*	*58581258*	*páska těsnící k tekutým fóliím nároží*	*kus*	*28,000*	*115,00*	*3 220,00*	*CS ÚRS 2018 02*
311	*M*	*58581259*	*páska těsnící k tekutým fóliím kout*	*kus*	*140,000*	*115,00*	*16 100,00*	*CS ÚRS 2018 02*
312	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	13,521	1 150,00	15 549,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.□*					
	D	712	Povlakové krytiny				1 339 349,43	
313	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	514,112	11,50	5 912,29	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	P		*Poznámka k položce:□* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984		348,984			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8		-40,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		308,484			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505		9,505			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		9,505			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607		78,607			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		78,607			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516		117,516			
	VV		Mezisoučet " střecha		117,516			
	VV		Součet		514,112			
314	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,180*	*51 750,00*	*9 315,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		514,112*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,180			
315	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 542,336	115,00	177 368,64	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	P		*Poznámka k položce:□* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984*3		1 046,952			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8*3		-121,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		925,452			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505*3		28,515			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		28,515			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607*3		235,821			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		235,821			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516*3		352,548			
	VV		Mezisoučet " střecha		352,548			
	VV		Součet		1 542,336			
316	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*637,804*	*115,00*	*73 347,46*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 15%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		348,984+9,505+78,607+117,516		554,612			
	VV		Součet		554,612			
	VV		554,612*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		637,804			
317	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*1 275,608*	*138,00*	*176 033,90*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		(348,984+9,505+78,607+117,516)*2		1 109,224			
	VV		Součet		1 109,224			
	VV		1109,224*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 275,608			
318	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	187,800	230,00	43 194,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 321, 412, 413" P9		187,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP + 4.NP		187,800			
	VV		Součet		187,800			
319	*M*	*28342410*	*fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,2 mm*	*m2*	*215,970*	*230,00*	*49 673,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		187,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		215,970			
320	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	187,800	230,00	43 194,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 321, 412, 413" P9		187,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP + 4.NP		187,800			
	VV		Součet		187,800			
321	*M*	*28342410*	*fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,2 mm*	*m2*	*215,970*	*230,00*	*49 673,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		187,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		215,970			
322	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	889,712	34,50	30 695,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.*□ *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984		348,984			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8		-40,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		308,484			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505		9,505			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		9,505			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607		78,607			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		78,607			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516		117,516			
	VV		Mezisoučet " střecha		117,516			
	VV		" m.č. 321, 412, 413" P9*2		375,600			
	VV		Součet		889,712			
323	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*1 023,169*	*27,60*	*28 239,46*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		889,712*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 023,169			
324	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	701,912	40,25	28 251,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.*□ *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984		348,984			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8		-40,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		308,484			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505		9,505			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		9,505			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607		78,607			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		78,607			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516		117,516			
	VV		Mezisoučet " střecha		117,516			
	VV		" m.č. 321, 412, 413" P9		187,800			
	VV		Součet		701,912			
325	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*807,199*	*27,60*	*22 278,69*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 15%*					
	VV		701,912*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		807,199			
326	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	800,985	57,50	46 056,64	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7* *- 3x přechod vodorovné části na svislou část (celkem 3. vrstvy)*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*3		230,508			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*8*3		235,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		465,708			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*3		37,890			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		37,890			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*3		166,512			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		166,512			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*3		130,875			
	VV		Mezisoučet " střecha		130,875			
	VV		Součet		800,985			
327	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*160,197*	*115,00*	*18 422,66*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)		76,836			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*8		78,400			
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)		12,630			
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)		55,504			
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)		43,625			
	VV		Součet		266,995			
	VV		266,995*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		160,197			
328	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*320,394*	*138,00*	*44 214,37*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*2		153,672			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*8*2		156,800			
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*2		25,260			
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*2		111,008			
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*2		87,250			
	VV		Součet		533,990			
	VV		533,99*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		320,394			
329	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	514,112	51,75	26 605,30	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984		348,984			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8		-40,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		308,484			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505		9,505			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		9,505			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607		78,607			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		78,607			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516		117,516			
	VV		Mezisoučet " střecha		117,516			
	VV		Součet		514,112			
330	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*102,822*	*690,00*	*70 947,18*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		514,112*0,100		51,411			
	VV		51,411*2 'Přepočtené koeficientem množství		102,822			
331	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	242,828	17,25	4 188,78	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*0,950		72,994			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*0,400*8		31,360			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		104,354			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*1,200		15,156			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		15,156			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*1,200		66,605			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		66,605			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*1,300		56,713			
	VV		Mezisoučet " střecha		56,713			
	VV		Součet		242,828			
332	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,085*	*51 750,00*	*4 398,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		242,828*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,085			
333	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	728,483	126,50	92 153,10	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*0,950*3		218,983			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*0,400*8*3		94,080			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		313,063			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*1,200*3		45,468			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		45,468			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*1,200*3		199,814			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		199,814			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*1,300*3		170,138			
	VV		Mezisoučet " střecha		170,138			
	VV		Součet		728,483			
334	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*291,394*	*115,00*	*33 510,31*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□*					
			- ztratné 20%					
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*0,950		72,994			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*0,400*8		31,360			
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*1,200		15,156			
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*1,200		66,605			
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*1,300		56,713			
	VV		Součet		242,828			
	VV		242,828*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		291,394			
335	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*582,786*	*138,00*	*80 424,47*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□*					
			- ztratné 20%					
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*0,950*2		145,988			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*0,400*8*2		62,720			
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*1,200*2		30,312			
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*1,200*2		133,210			
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*1,300*2		113,425			
	VV		Součet		485,655			
	VV		485,655*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		582,786			
336	K	712941963	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů	kus	21,000	172,50	3 622,50	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:□*					
			- provedeno ve 3 vrstvách dle skladby střechy					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		3,000*3		9,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		2,000*3		6,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		6,000			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		2,000*3		6,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		6,000			
	VV		Součet		21,000			
337	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*7,000*	*115,00*	*805,00*	*CS ÚRS 2018 02*
338	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*14,000*	*138,00*	*1 932,00*	*CS ÚRS 2018 02*
339	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	800,985	46,00	36 845,31	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.□*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*3		230,508			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450)*8*3		235,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		465,708			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*3		37,890			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		37,890			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*3		166,512			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		166,512			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*3		130,875			
	VV		Mezisoučet " střecha		130,875			
	VV		Součet		800,985			
340	*M*	*63152007*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.80 x 80 mm*	*m*	*817,005*	*80,50*	*65 768,90*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□*					
			- ztratné 2%					
	VV		800,985*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		817,005			
341	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	6,000	977,50	5 865,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.□					
342	*M*	*28342773*	*přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125*	*kus*	*6,000*	*2 070,00*	*12 420,00*	*CS ÚRS 2018 02*
343	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	117,375	460,00	53 992,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*□					
	D	713	Izolace tepelné				1 226 519,14	
344	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	141,600	92,00	13 027,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" spojovací lávka (podhled 1x tl. 100 mm)" 9,400*3,180		29,892			
	VV		" spojovací lávka (podhled 1x tl. 160 mm)" 9,400*3,180		29,892			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		59,784			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" spojovací lávka + spoj. krček (1x tl. 160 mm)" (5,950+0,050+9,350)*2,200		33,770			
	VV		" spojovací lávka + spoj. krček (1x tl. 100 mm)" (5,950+0,050+9,350)*3,130		48,046			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka + spojovací krček		81,816			
	VV		Součet		141,600			
345	*M*	*63148104*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm*	*m2*	*81,835*	*115,00*	*9 411,03*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		" spojovací lávka (podhled 1x tl. 100 mm)" 9,400*3,180		29,892			
	VV		" spojovací lávka + spoj. krček (1x tl. 100 mm)" (5,950+0,050+9,350)*3,130		48,046			
	VV		Součet		77,938			
	VV		77,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,835			
346	*M*	*63148107*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm*	*m2*	*66,845*	*172,50*	*11 530,76*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		" spojovací lávka (podhled 1x tl. 160 mm)" 9,400*3,180		29,892			
	VV		" spojovací lávka + spoj. krček (1x tl. 160 mm)" (5,950+0,050+9,350)*2,200		33,770			
	VV		Součet		63,662			
	VV		63,662*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,845			
347	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 538,000	23,00	35 374,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 20 mm" P3		92,000			
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 25 mm" P1+P2+P5b+P6		1 446,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		1 538,000			
	VV		Součet		1 538,000			
348	*M*	*63141430*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm*	*m2*	*93,840*	*80,50*	*7 554,12*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 20 mm" P3		92,000			
	VV		92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		93,840			
349	*M*	*63141431*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 25mm*	*m2*	*1 474,920*	*92,00*	*135 692,64*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 25 mm" P1+P2+P5b+P6		1 446,000			
	VV		1446*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 474,920			
350	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	831,300	46,00	38 239,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 80 mm (2x tl. 40 mm)" P2a		81,000			
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 80 mm (2x tl. 40 mm)" P5a		458,300			
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 100 mm (2x tl. 50 mm)" P1a+P3a+P4a		93,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		633,100			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 321 - tl. 100 mm (2x tl. 50 mm)" 10,400		10,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		10,400			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 412, 413 - tl. 200 mm (2x tl. 100 mm)" 93,900*2		187,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		187,800			
	VV		Součet		831,300			
351	*M*	*28375908*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm*	*m2*	*165,240*	*71,30*	*11 781,61*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2% na vrstvu*					
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 80 mm (2x tl. 40 mm)" P2a		81,000			
	VV		81*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		165,240			
352	*M*	*28375920*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm*	*m2*	*934,932*	*83,95*	*78 487,54*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2% na vrstvu*					
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 80 mm (2x tl. 40 mm)" P5a		458,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		458,3*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		934,932			
353	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm*	*m2*	*191,352*	*87,40*	*16 724,16*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2% na vrstvu*					
	VV		" viz. skladby podlah - tl. 100 mm (2x tl. 50 mm)" P1a+P3a+P4a		93,800			
	VV		93,8*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		191,352			
354	*M*	*28376366*	*deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*21,216*	*126,50*	*2 683,82*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2% na vrstvu*					
	VV		" m.č. 321 - tl. 100 mm (2x tl. 50 mm)" 10,400		10,400			
	VV		10,4*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		21,216			
355	*M*	*28376372*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*383,112*	*247,25*	*94 724,44*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2% na vrstvu*					
	VV		" m.č. 412, 413 - tl. 200 mm (2x tl. 100 mm)" 93,900*2		187,800			
	VV		187,8*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		383,112			
356	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	420,516	207,00	87 046,81	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oplštování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" základy" (67,950*2+15,400*2)*1,200		200,040			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		200,040			
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(23,623+14,788+23,628+14,797)*0,950		72,994			
	VV		(2,450+2,450+2,450+2,450+2,450)*0,400*8		31,360			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		104,354			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(3,860+2,460+3,850+2,460)*1,000		12,630			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		12,630			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(3,850+12,400+9,109+2,400+12,945+14,800)*1,000		55,504			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		55,504			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		(12,110+9,710+12,105+0,005+9,695)*1,100		47,988			
	VV		Mezisoučet " střecha		47,988			
	VV		Součet		420,516			
357	*M*	*28376382*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm*	*m2*	*428,926*	*345,00*	*147 979,47*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		420,516*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		428,926			
358	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	514,112	115,00	59 122,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984		348,984			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8		-40,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		308,484			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505		9,505			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		9,505			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607		78,607			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		78,607			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516		117,516			
	VV		Mezisoučet " střecha		117,516			
	VV		Součet		514,112			
359	*M*	*28376384*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností m3*	*m3*	*104,878*	*3 450,00*	*361 829,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		514,112*0,200		102,822			
	VV		102,822*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104,878			
360	K	713141221	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu nebo pórobetonu	m2	187,800	69,00	12 958,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*					
	PSC							
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 412, 413 - tl. 200 mm (2x tl. 100 mm)" 93,900*2		187,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		187,800			
	VV		Součet		187,800			
361	K	713141241	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu nebo pórobetonu	m2	514,112	92,00	47 298,30	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*					
	PSC							
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984		348,984			
	VV		" odpočet světlíků" -(2,250*2,250)*8		-40,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		308,484			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505		9,505			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		9,505			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607		78,607			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		78,607			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516		117,516			
	VV		Mezisoučet " střecha		117,516			
	VV		Součet		514,112			
362	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	177,020	115,00	20 357,30	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*					
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" atika š. 500 mm" (24,150*2+14,800)		63,100			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		63,100			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" atika š. 500 mm" (4,300+2,400)		6,700			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		6,700			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" atika š. 500 mm" (2,400+13,950+14,800+4,350+30,050+5,810+5,810+30,050)		107,220			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		107,220			
	VV		Součet		177,020			
363	*M*	*28376442*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80mm*	*m2*	*90,280*	*230,00*	*20 764,40*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		177,020*0,500		88,510			
	VV		88,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		90,280			
364	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	15,143	920,00	13 931,56	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*□					
	PSC							
	D	762	Konstrukce tesařské				893 545,48	
365	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	22,551	1 150,00	25 933,65	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.*□ *2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.*□ *3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	PSC							
	VV		" krokev 100x200 mm" (0,100*0,200)*(5,980*14+5,985*14+6,020*14+7,180*14)		7,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" kontralatě 60x60 mm" (0,060*0,060)*(6,000*40*2)		1,728			
	VV		" lepený vazník š. 200 mm" 7,345*0,200*5		7,345			
	VV		" lepený profil 200x500 mm" (0,200*0,500)*3,400*8		2,720			
	VV		" lepený profil 200x400 mm" (0,200*0,400)*(5,700*2+5,800*4+5,900*2)		3,712			
	VV		Součet		22,551			
366	K	762335112	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	352,310	402,50	141 804,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.* *2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*□					
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" krokev 100x200 mm" (5,980+5,985+6,020+7,180)*14		352,310			
	VV		Mezisoučet " střecha nad 4.NP		352,310			
	VV		Součet		352,310			
367	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*7,751*	*11 500,00*	*89 136,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		" krokev 100x200 mm" (0,100*0,200)*(5,980*14+5,985*14+6,020*14+7,180*14)		7,046			
	VV		7,046*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,751			
368	K	762341047	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	285,359	517,50	147 673,28	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*□					
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" viz. skladba S2 (sklon střechy 7°)					
	VV		141,248/Cos(7)		142,309			
	VV		141,984/Cos(7)		143,050			
	VV		Součet		285,359			
369	K	762341370	Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	48,019	345,00	16 566,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*□					
	VV		"D.1.1.09_006_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" spojovací lávka + spojovací krček" (5,950+9,000)*3,212		48,019			
	VV		Mezisoučet " střecha		48,019			
	VV		Součet		48,019			
370	*M*	*60623490*	*překližka vodovzdorná SM,125 x 250 (122 x 244) cm,jak II tl 15 mm*	*m2*	*52,821*	*575,00*	*30 372,08*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		48,019*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,821			
371	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	480,000	34,50	16 560,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*□					
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" viz. skladba S2 (sklon střechy 7°) - rozteč po 625 mm					
	VV		" kontralatě 60x60 mm" 6,000*40*2		480,000			
	VV		Součet		480,000			
372	*M*	*60514112*	*latě střešní surové řezivo jehličnaté dl 4m*	*m3*	*1,901*	*9 200,00*	*17 489,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		" kontralatě 60x60 mm" (0,060*0,060)*(6,000*40*2)		1,728			
	VV		1,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,901			
373	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	88,510	575,00	50 893,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.*□					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" atika š. 500 mm" (24,150*2+14,800)*0,500		31,550			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		31,550			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" atika š. 500 mm" (4,300+2,400)*0,500		3,350			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		3,350			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" atika š. 500 mm" (2,400+13,950+14,800+4,350+30,050+5,810+5,810+30,050)*0,500		53,610			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		53,610			
	VV		Součet		88,510			
374	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,494	1 150,00	10 918,10	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:*□ *a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,*□ *b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441,*□					
	PSC		*c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,*□ *d) 762 36- Montáž spádových klínů.*□ *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*□					
	VV		" krokev 100x200 mm" (0,100*0,200)*(5,980*14+5,985*14+6,020*14+7,180*14)		7,046			
	VV		" kontralatě 60x60 mm" (0,060*0,060)*(6,000*40*2)		1,728			
	VV		" bednění střechy spoj. lávky" 48,019*0,015		0,720			
	VV		Součet		9,494			
375	K	762420011	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	74,535	1 495,00	111 429,83	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.*□ *2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.*□					
	PSC		*3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.*□ *4. V cenách nejsou započteny náklady na oštěvání; toto oštěvání se oceňuje cenou 762 41-1.01 Oštěvání spár stropů.*□ *5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*□ *6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" přesah krovu					
	VV		(0,200+1,125)*(5,700*2+5,800*6)		61,215			
	VV		(0,200+0,910)*(6,000+6,000)		13,320			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		74,535			
	VV		Součet		74,535			
376	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*93,169*	*1 955,00*	*182 145,40*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		74,535*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		93,169			
377	K	762511241	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm	m2	62,100	575,00	35 707,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.*□					
	PSC							
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" m.č. 218" 20,700		20,700			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		20,700			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" m.č. 322" 20,700		20,700			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		20,700			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" m.č. 415" 20,700		20,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		20,700			
	VV		Součet		62,100			
378	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,709	1 150,00	16 915,35	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□					
	PSC		*2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 272 006,31	
379	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	27,000	603,75	16 301,25	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.*□ *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.*□ *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*□					
	PSC		*5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.*□ *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 102" 14,200		14,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		14,200			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 406" 12,800		12,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		12,800			
	VV		Součet		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
380	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	2 238,800	51,75	115 857,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.*□ *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.*□ *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*□ *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.*□ *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		" podhled plný" 27,000		27,000			
	VV		" podhled akustický" 752,600		752,600			
	VV		" podhled kazetový" 1459,200		1 459,200			
	VV		Součet		2 238,800			
381	*M*	*59244085*	*fólie parotěsná s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci 1 m2*	*m2*	*2 462,680*	*14,95*	*36 817,07*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		2238,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 462,680			
382	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	27,000	143,75	3 881,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.*□ *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.*□ *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*□ *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.*□ *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
383	K	763135001	Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD se spárami lepenými	m2	752,600	557,75	419 762,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 104a" 265,900		265,900			
	VV		" m.č. 104b" 177,800		177,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		443,700			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 203" 33,900		33,900			
	VV		" m.č. 204" 68,600		68,600			
	VV		" m.č. 205" 68,900		68,900			
	VV		" m.č. 206" 68,900		68,900			
	VV		" m.č. 207" 68,600		68,600			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		308,900			
	VV		Součet		752,600			
384	*M*	*59030536*	*deska sádrokartonová akustická děrovaná 6/18 mm bezesparé podhledy tl 12,5mm*	*m2*	*790,230*	*442,75*	*349 874,33*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%* *- podíl otvorů 8.7%*					
	VV		752,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		790,230			
385	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	1 459,200	488,75	713 184,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 103, 105-114" 47,400+19,400+14,600+13,400+35,800+11,900+1,800+6,800+11,400+2,100+3,100		167,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		167,700			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 201, 202, 208-218" 58,100+90,100+29,900+3,500+14,500+76,800+15,900+1,200+5,600+8,900+2,100+3,100+20,700		330,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		330,400			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 301-320, 322" 51,200+90,100+35,600+33,600+33,700+34,400+34,700+34,700+34,400+34,400+34,400+34,400+25,300+25,100+50,600+1,300+6,200+7,600+4,400		606,100			
	VV		3,200+20,700		23,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		630,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 401-405, 407-411, 414, 415" 51,000+40,900+38,300+37,900+100,200+1,300+6,300+7,800+4,400+3,200+6,000+33,800		331,100			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		331,100			
	VV		Součet		1 459,200			
386	*M*	*59036122*	*panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, tl 20mm*	*m2*	*1 532,160*	*258,75*	*396 446,40*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□					
	P		*- ztratné 5%*					
			- formát 600x600 mm					
			- RAL 9006					
			- klasický dezén s raženým povrchem□					
			- zvuková pohltivost 0,60					
	VV		1459,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 532,160			
387	K	763135701	Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 952,700	51,75	101 052,23	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.*□					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
			3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		" podhled akustický deskový - tl. 20 mm" 752,600		752,600			
	VV		" podhled 1.NP - tl. 40 mm" 14,200+167,700		181,900			
	VV		" podhled 2.NP - tl. 60 mm" 330,400		330,400			
	VV		" podhled 4.NP - tl. 2x 120 mm" (12,800+331,100)*2		687,800			
	VV		Součet		1 952,700			
388	*M*	*63152236*	*deska akustická minerální s netkanou textilií λ-0.035 20x600x1250 mm*	*m2*	*767,652*	*132,25*	*101 521,98*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 2%					
	VV		752,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		767,652			
389	*M*	*63148100*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm*	*m2*	*185,538*	*51,75*	*9 601,59*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 2%					
	VV		" podhled 1.NP - tl. 40 mm" 14,200+167,700		181,900			
	VV		181,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		185,538			
390	*M*	*63148102*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm*	*m2*	*337,008*	*80,50*	*27 129,14*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 2%					
	VV		" podhled 2.NP - tl. 60 mm" 330,400		330,400			
	VV		330,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		337,008			
391	*M*	*63148105*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm*	*m2*	*701,556*	*149,50*	*104 882,62*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 2% ve vrstvě					
	VV		" podhled 4.NP - tl. 2x 120 mm" (12,800+331,100)*2		687,800			
	VV		687,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		701,556			
392	K	763153211	Podlaha ze sádrokartonových desek lepených na pero a drážku, s penetrací desky tl. 2 x 12,5 mm, podlaha tl. 45 mm, suchý podsyp tl. 20 mm	m2	62,100	1 132,75	70 343,78	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Vyrovnání nerovností podkladu cementovým potěrem lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické nebo katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.*□					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na izolaci podkladu hydroizolační fólií proti vlhkosti; tato izolace se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- viz. skladba podlah ozn. P6					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" m.č. 218" 20,700		20,700			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		20,700			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" m.č. 322" 20,700		20,700			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		20,700			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" m.č. 415" 20,700		20,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		20,700			
	VV		Součet		62,100			
393	K	763164121	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	10,500	782,00	8 211,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.□					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.□					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□					
			a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 205" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 206" 3,500*2		7,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		10,500			
	VV		Součet		10,500			
394	K	763164141	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	98,000	828,00	81 144,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.□					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.□					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□					
			a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 110" 3,600		3,600			
	VV		" m.č. 113" 3,600		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		7,200			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 203" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 208" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 213" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 215" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 216" 3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		17,500			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 303" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 306" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 307" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 308" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 309" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 312" 3,500+5,875		9,375			
	VV		" m.č. 313" 5,875		5,875			
	VV		" m.č. 314" 3,500*2+5,875*2		18,750			
	VV		" m.č. 316" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 319" 3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		58,500			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 403" 3,700		3,700			
	VV		" m.č. 406" 3,700		3,700			
	VV		" m.č. 407" 3,700		3,700			
	VV		" m.č. 410" 3,700		3,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		14,800			
	VV		Součet		98,000			
395	K	763164241	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	60,650	862,50	52 310,63	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.*□ *4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□ *a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,*□ *b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,*□ *c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 104a" 3,600*3		10,800			
	VV		" m.č. 104b" 3,600*2		7,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		18,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 303" 5,875		5,875			
	VV		" m.č. 306" 5,875		5,875			
	VV		" m.č. 307" 5,875		5,875			
	VV		" m.č. 308" 5,875		5,875			
	VV		" m.č. 309" 5,875		5,875			
	VV		" m.č. 312" 5,875		5,875			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		35,250			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 403" 3,700		3,700			
	VV		" m.č. 410" 3,700		3,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		7,400			
	VV		Součet		60,650			
396	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	22,062	4 140,00	91 336,68	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.*□ *2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ozn. T/20, T/21*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 112" (2,850+1,500*2)*2,000		11,700			
	VV		" odpočet otvorů" -0,600*1,970*3		-3,546			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		8,154			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 215" (1,900+1,500)*2,000		6,800			
	VV		" odpočet otvorů" -0,600*1,970*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,436			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 318" (1,900+1,650)*2,000		7,100			
	VV		" odpočet otvorů" -0,600*1,970*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		4,736			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 409" (1,900+1,650)*2,000		7,100			
	VV		" odpočet otvorů" -0,600*1,970*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		4,736			
	VV		Součet		22,062			
397	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	9,000	5 750,00	51 750,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.*□ *2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ozn. T/20, T/21, T/22, T/23*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 112" 3,000		3,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 215" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 318" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		2,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 409" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,000			
	VV		Součet		9,000			
398	K	763732212	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků plnostěnných, konstrukční délky přes 10 do 18 m	m	58,500	1 150,00	67 275,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce.*□ *2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce.*□ *3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků.*□ *4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů.*□ *5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.*□					
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		11,700*5		58,500			
	VV		Mezisoučet " střecha nad 4.NP		58,500			
	VV		Součet		58,500			
399	*M*	*61223210*	*hranol vrstvený lepený pohledový*	*m3*	*8,080*	*20 700,00*	*167 256,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		" lepený vazník š. 200 mm" 7,345*0,200*5		7,345			
	VV		7,345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
400	K	763732221	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub stojek pro rámové konstrukce plnostěnné, výšky do 4 m	m	27,200	1 380,00	37 536,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce.*□ *2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce.*□ *3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků.*□ *4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů.*□ *5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" lepený profil 200x500 mm" 3,400*8		27,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		27,200			
	VV		Součet		27,200			
401	*M*	*61223210*	*hranol vrstvený lepený pohledový*	*m3*	*2,992*	*20 700,00*	*61 934,40*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		" lepený profil 200x500 mm" (0,200*0,500)*3,400*8		2,720			
	VV		2,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,992			
402	K	763734114	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy přes 500 do 1000 cm2	m	46,400	1 150,00	53 360,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce.*□ *2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce.*□ *3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků.*□ *4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů.*□ *5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		"D.1.1.09_008_Řez_B-B.pdf					
	VV		" lepený profil 200x400 mm" 5,700*2+5,800*4+5,900*2		46,400			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		46,400			
	VV		Součet		46,400			
403	*M*	*61223210*	*hranol vrstvený lepený pohledový*	*m3*	*4,083*	*20 700,00*	*84 518,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		" lepený profil 200x400 mm" (0,200*0,400)*(5,700*2+5,800*4+5,900*2)		3,712			
	VV		3,712*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,083			
404	K	763793111	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	16,000	230,00	3 680,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství kotevních želez a pod. se určuje v kg jejich hmotnosti.*□ *2. Plocha větracích kanálů a šachet se určuje v m2 jejich rozvinuté plochy.*□ *3. V ceně -7102 nejsou zahrnuty náklady na materiál; tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" kotvení lepeného profilu 200x400 mm" 16*1,000		16,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		16,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
405	*M*	*54825222*	*kování tesařské Úhelník 90° typ4 prolis 90x100x100x3,0mm*	*kus*	*16,000*	*115,00*	*1 840,00*	*CS ÚRS 2018 02*
406	K	763793122	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů, délky přes 100 do 300 mm	kus	16,000	40,25	644,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství kotevních želez a pod. se určuje v kg jejich hmotnosti.*□ *2. Plocha větracích kanálů a šachet se určuje v m2 jejich rozvinuté plochy.*□ *3. V ceně -7102 nejsou zahrnuty náklady na materiál; tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*□					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" kotvení lepeného profilu 200x400 mm" 8*2,000		16,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		16,000			
	VV		Součet		16,000			
407	*M*	*553SV.R01*	*svorník ocelový M14 dl. 300 mm s podložkami a maticemi*	*kus*	*16,000*	*57,50*	*920,00*	
408	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	28,963	1 437,50	41 634,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*□					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 204 516,88	
409	K	764002413	Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš	m	333,378	57,50	19 169,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" viz. skladba S2 (sklon střechy 7°)					
	VV		141,248/Cos(7)		142,309			
	VV		141,984/Cos(7)		143,050			
	VV		Mezisoučet " střecha		285,359			
	VV		"D.1.1.09_006_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" spojovací lávka + spojovací krček" (5,950+9,000)*3,212		48,019			
	VV		Mezisoučet " střecha		48,019			
	VV		Součet		333,378			
410	*M*	*28329223*	*fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m*	*m2*	*383,385*	*184,00*	*70 542,84*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		333,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		383,385			
411	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm	m	6,700	115,00	770,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*□ *2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.*□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" pro ozn. K/7" 6,700		6,700			
	VV		Součet		6,700			
412	K	764011406	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 500 mm	m	227,300	345,00	78 418,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*□ *2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.*□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" pro ozn. K/5" 227,300		227,300			
	VV		Součet		227,300			
413	K	764011621	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	19,100	253,00	4 832,30	CS ÚRS 2018 02
414	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	333,378	1 610,00	536 738,58	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" viz. skladba S2 (sklon střechy 7°)					
	VV		141,248/Cos(7)		142,309			
	VV		141,984/Cos(7)		143,050			
	VV		Mezisoučet		285,359			
	VV		"D.1.1.09_006_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.09_009_Řez_C-C.pdf					
	VV		" spojovací lávka + spojovací krček" (5,950+9,000)*3,212		48,019			
	VV		Mezisoučet " střecha		48,019			
	VV		Součet		333,378			
415	K	764111691	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	285,359	34,50	9 844,89	CS ÚRS 2018 02
416	K	764211616	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 500 mm	m	25,000	690,00	17 250,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..* *Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/12" 25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
417	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	4,800	345,00	1 656,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..*					
			Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/6" 4,800		4,800			
	VV		Součet		4,800			
418	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	12,850	1 150,00	14 777,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..*					
			Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/13" 12,850		12,850			
	VV		Součet		12,850			
419	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	6,700	1 000,50	6 703,35	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..*					
			Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/7" 6,700		6,700			
	VV		Součet		6,700			
420	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	227,300	460,00	104 558,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/5" 227,300		227,300			
	VV		Součet		227,300			
421	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	253,600	805,00	204 148,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/1" 153,000		153,000			
	VV		" ozn. K/2" 3,600		3,600			
	VV		" ozn. K/3" 46,800		46,800			
	VV		" ozn. K/4" 4,800		4,800			
	VV		" ozn. K/13" 29,000		29,000			
	VV		" ozn. K/14" 4,700		4,700			
	VV		" ozn. K/15" 11,700		11,700			
	VV		Součet		253,600			
422	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	6,700	402,50	2 696,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/8" 6,700		6,700			
	VV		Součet		6,700			
423	K	764312614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	12,400	517,50	6 417,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/9" 12,400		12,400			
	VV		Součet		12,400			
424	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	80,500	1 150,00	92 575,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/11" 80,500		80,500			
	VV		Součet		80,500			
425	K	764511661	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	6,000	1 437,50	8 625,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" pro ozn. K/10" 6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
426	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	22,600	690,00	15 594,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/10" 22,600		22,600			
	VV		Součet		22,600			
427	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,333	1 725,00	9 199,43	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý					
			stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□					
	PSC		*2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.*					
			Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□					
			3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost					
			materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
	D	765	Krytina skládaná				24 318,22	
428	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 049,964	23,00	24 149,17	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.□					
	PSC		*2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:*□					
			a) montáž a demontáž plachty.□					
			b) opotřebení plachty.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- plocha střech zvětšena o 25% na atiky a přesahy					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" S1" 348,984*1,25		436,230			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		436,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" S1" 9,505*1,25		11,881			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		11,881			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"S1" 78,607*1,25		98,259			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		98,259			
	VV		"D.1.1.09_006_Střecha.pdf					
	VV		" S1" 117,516*1,25		146,895			
	VV		285,359*1,25		356,699			
	VV		Mezisoučet " střecha		503,594			
	VV		Součet		1 049,964			
429	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,147	1 150,00	169,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 178 493,28	
430	K	766492100	Ostatní práce montáž dřevěného obložení ostění	m2	3,465	575,00	1 992,38	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -2100 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spár stěn lištou.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/5" (3,000*2+3,300*2)*0,275		3,465			
	VV		Součet		3,465			
431	*M*	*62432056*	*deska kompaktní laminátová rozměr 5600 nebo 2790x2060x12 mm jádro černé, povrch odstín buk*	*m2*	*4,331*	*4 600,00*	*19 922,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		3,465*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		4,331			
432	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	575,00	8 050,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.*□ *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*□ *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 1" 8,000		8,000			
	VV		" ozn. 2" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 5" 4,000		4,000			
	VV		Součet		14,000			
433	*M*	*611600.R01*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 600x1970 mm, ozn. 1*	*kus*	*8,000*	*5 980,00*	*47 840,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
434	*M*	*611600.R02*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 700x1970 mm, ozn. 2*	*kus*	*2,000*	*6 095,00*	*12 190,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
435	*M*	*611600.R05*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 800x1970 mm, ozn. 5*	*kus*	*4,000*	*9 200,00*	*36 800,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
436	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	25,000	575,00	14 375,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.*□ *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*□ *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 4" 9,000		9,000			
	VV		" ozn. 6" 12,000		12,000			
	VV		" ozn. 6a" 4,000		4,000			
	VV		Součet		25,000			
437	*M*	*611600.R04*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 4*	*kus*	*9,000*	*5 635,00*	*50 715,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
438	*M*	*611600.R06*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 6*	*kus*	*12,000*	*11 960,00*	*143 520,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013 - zvukoizolační Rw=37dB*					
439	*M*	*611600.R06a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 6a*	*kus*	*4,000*	*9 200,00*	*36 800,00*	
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013*					
440	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	8,000	575,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 12c" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 14" 5,000		5,000			
	VV		" ozn. 18" 1,000		1,000			
	VV		Součet		8,000			
441	*M*	*611600.R014*	*dveře vnitřní plné 2kř. hladké, mechanicky odolné, 1800x1970 mm, ozn. 14*	*kus*	*5,000*	*13 800,00*	*69 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013*					
442	*M*	*611600.R012c*	*dveře vnitřní plné 2kř. hladké, mechanicky odolné, 1800x1970 mm, ozn. 12c*	*kus*	*2,000*	*13 800,00*	*27 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013*					
443	*M*	*611600.R018*	*dveře vnitřní plné 2kř. hladké, mechanicky odolné, 1800x1970 mm, ozn. 18*	*kus*	*1,000*	*10 120,00*	*10 120,00*	
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013*					
444	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	690,00	6 210,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 1a" 3,000		3,000			
	VV		" ozn. 2a" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 3a" 5,000		5,000			
	VV		Součet		9,000			
445	*M*	*611600.R01a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 600x1970 mm, ozn. 1a*	*kus*	*3,000*	*6 900,00*	*20 700,00*	
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013 - EI2 C2 15 DP3*					
446	*M*	*611600.R02a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 700x1970 mm, ozn. 2a*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*	
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013 - EI2 C2 30 DP3*					
447	*M*	*611600.R03a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 800x1970 mm, ozn. 3a*	*kus*	*5,000*	*7 475,00*	*37 375,00*	
	P		*Poznámka k položce:□ - povrch : vysokotlaký HPL laminát - barva : RAL 1013 - EI2 C2 30 DP3*					
448	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	805,00	4 025,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 9a" 4,000		4,000			
	VV		" ozn. 19" 1,000		1,000			
	VV		Součet		5,000			
449	*M*	*611600.R09a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 9a*	*kus*	*4,000*	*6 900,00*	*27 600,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP3*					
450	*M*	*611600.R19*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 900x1400 mm, ozn. 19*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP2*					
451	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	4,000	805,00	3 220,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.*□ *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*□ *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 11a" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 12a" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 12b" 1,000		1,000			
	VV		Součet		4,000			
452	*M*	*611600.R011a*	*dveře vnitřní plné 2kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 1600x1970 mm, ozn. 11a*	*kus*	*1,000*	*34 500,00*	*34 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP3*					
453	*M*	*611600.R012a*	*dveře vnitřní plné 2kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 1800x1970 mm, ozn. 12a*	*kus*	*2,000*	*36 800,00*	*73 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP3*					
454	*M*	*611600.R012b*	*dveře vnitřní plné 2kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 1800x1970 mm, ozn. 12b*	*kus*	*1,000*	*36 800,00*	*36 800,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP3*					
455	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	33,000	230,00	7 590,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
456	*M*	*54917265.R1*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*21,000*	*2 070,00*	*43 470,00*	
457	*M*	*54917265.R2*	*samozavírač dveří hydraulický s koordinací zavírání křídel ve správném pořadí*	*kus*	*12,000*	*2 012,50*	*24 150,00*	
458	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	8,000	115,00	920,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
459	*M*	*19600.R01*	*větrací mřížka dveřní hliníková s podélnými otvory 80x400 mm*	*kus*	*6,000*	*575,00*	*3 450,00*	
460	*M*	*19600.R02*	*větrací mřížka dveřní hliníková s podélnými otvory 80x500 mm*	*kus*	*2,000*	*575,00*	*1 150,00*	
461	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	65,000	115,00	7 475,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
462	*M*	*54926043*	*zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB*	*kus*	*65,000*	*161,00*	*10 465,00*	*CS ÚRS 2018 02*
463	*M*	*54914620*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*65,000*	*460,00*	*29 900,00*	*CS ÚRS 2018 02*
464	K	766663916	Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel rámovou pilou	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- oboustranné seříznutí křídla na výšku 1400 mm*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 19" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
465	K	766663920	Oprava dveřních křídel dřevěných přihoblováním křídla po obvodu	m	1,800	1 150,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- po oboustranném seříznutí křídla na výšku 1400 mm*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 19" 0,900*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
466	K	766663956	Oprava dveřních křídel dřevěných vodorovného vlysu dveří z tvrdého dřeva	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 19" 1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
467	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	13,000	230,00	2 990,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.*□ *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/3" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. T/15" 4,000		4,000			
	VV		" ozn. T/17" 5,000		5,000			
	VV		" ozn. T/18" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. T/19" 2,000		2,000			
	VV		Součet		13,000			
468	*M*	*61144401*	*parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm*	*m*	*32,125*	*575,00*	*18 471,88*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		1,800+7,000+9,750+2,050+5,100		25,700			
	VV		25,7*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		32,125			
469	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	42,000	230,00	9 660,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.*□ *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/1" 13,000		13,000			
	VV		" ozn. T/2" 24,000		24,000			
	VV		" ozn. T/16" 5,000		5,000			
	VV		Součet		42,000			
470	*M*	*61144401*	*parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm*	*m*	*247,875*	*575,00*	*142 528,13*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		" ozn. T/1" 46,800		46,800			
	VV		" ozn. T/2" 122,400		122,400			
	VV		" ozn. T/16" 29,100		29,100			
	VV		Součet		198,300			
	VV		198,3*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		247,875			
471	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	19,000	115,00	2 185,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.*□ *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/11" 17,000		17,000			
	VV		" ozn. T/12" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. T/13" 1,000		1,000			
	VV		Součet		19,000			
472	*M*	*61187421*	*práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 12,5cm*	*kus*	*17,000*	*230,00*	*3 910,00*	*CS ÚRS 2018 02*
473	*M*	*61187421.R01*	*práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 20cm*	*kus*	*1,000*	*230,00*	*230,00*	
474	*M*	*61187401*	*práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 12,5cm*	*kus*	*1,000*	*230,00*	*230,00*	*CS ÚRS 2018 02*
475	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	149,50	149,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.*□ *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/14" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
476	*M*	*61187261*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 167cm š 12,5cm*	*kus*	*1,000*	*345,00*	*345,00*	*CS ÚRS 2018 02*
477	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	149,50	149,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
478	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	5,000	172,50	862,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. T/5" 3,000		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
479	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	3,000	57,50	172,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
480	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/5" 3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
481	K	766811213	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	2,000	57,50	115,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. T/5" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
482	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000	57,50	115,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	PSC							
483	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	2,000	57,50	115,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	PSC							
484	K	766811251	Montáž kuchyňských linek poliček do předvrtaných dírek spodních skříněk	kus	6,000	11,50	69,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 3,000		3,000			
	VV		" ozn. T/5" 3,000		3,000			
	VV		Součet		6,000			
485	K	766811252	Montáž kuchyňských linek poliček do předvrtaných dírek horních skříněk	kus	6,000	11,50	69,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 3,000		3,000			
	VV		" ozn. T/5" 3,000		3,000			
	VV		Součet		6,000			
486	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	11,000	11,50	126,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□* *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□* *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□* *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□*					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 5,000		5,000			
	VV		" ozn. T/5" 6,000		6,000			
	VV		Součet		11,000			
487	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	12,000	11,50	138,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□* *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□* *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□* *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□*					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. T/5" 6,000		6,000			
	VV		Součet		12,000			
488	K	766811411	Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk	kus	11,000	11,50	126,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□* *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□* *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□* *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□*					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 5,000		5,000			
	VV		" ozn. T/5" 6,000		6,000			
	VV		Součet		11,000			
489	K	766811412	Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk	kus	12,000	11,50	138,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□* *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□* *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□* *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□*					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. T/5" 6,000		6,000			
	VV		Součet		12,000			
490	K	766811421	Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací	m	7,425	11,50	85,39	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□* *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□* *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□* *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□*					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 0,600*2+2,325		3,525			
	VV		" ozn. T/5" 0,600*2+2,700		3,900			
	VV		Součet		7,425			
491	K	766811461	Montáž kuchyňských linek zásuvek výsuvů	kus	4,000	11,50	46,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□* *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□* *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□* *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□*					
	PSC							
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/4" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. T/5" 2,000		2,000			
	VV		Součet		4,000			
492	K	766811462	Montáž kuchyňských linek zásuvek tlumiče	kus	4,000	11,50	46,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.*□ *2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.*□ *4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.*□ *5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.*□					
493	*M*	*6170100.R01*	*dodávka kuchyňské linky ozn. T/4 dl. 1800 mm+ 525 mm*	*kus*	*1,000*	*40 250,00*	*40 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- přesná specifikace viz. Výpis truhlářských výrobků T*					
494	*M*	*6170100.R02*	*dodávka kuchyňské linky ozn. T/5 dl. 2700 mm*	*kus*	*1,000*	*40 250,00*	*40 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- přesná specifikace viz. Výpis truhlářských výrobků T*					
495	K	766821112	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/9" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
496	K	766821131	Montáž nábytku vestavěného dílu boku nebo mezistěny	kus	3,000	34,50	103,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
497	K	766821132	Montáž nábytku vestavěného dílu zadního	kus	1,000	34,50	34,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
498	K	766821141	Montáž nábytku vestavěného dveří otvíravých	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
499	*M*	*6151010.R01*	*skříň dřevěná vysoká šatní/policová 1200x1800+800x500mm 2kř*	*kus*	*1,000*	*34 500,00*	*34 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- 1/2 šatní s tyčí na ramínka*□ *- 1/2 policová (5 polic)* *- nástavec jednopolicový* *- materiál : lamino odstín buk, hrany ABS 2 mm* *- úchytky nerez* *- sokl výšky 100 mm*					
500	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,306	1 150,00	3 801,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	767	Konstrukce zámečnické				12 924 723,80	
501	K	767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2	m2	5,670	230,00	1 304,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž lištování hliníkovými profily, potrubního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,*□ *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.*□ *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.*□ *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. T" 1,800*3,150*1		5,670			
	VV		Součet		5,670			
502	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	10,395	287,50	2 988,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž lištování hliníkovými profily, potrubního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,*□ *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.*□ *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.*□ *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. S" 3,300*3,150*1		10,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,395			
503	K	767113140	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 12 do 16 m2	m2	34,000	345,00	11 730,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:□* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,□* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,□* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.□* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.□* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.□*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 7c" 3,000*3,400*2		20,400			
	VV		" ozn. 8a" 4,000*3,400*1		13,600			
	VV		Součet		34,000			
504	K	767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	371,645	575,00	213 695,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:□* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,□* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,□* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.□* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.□* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.□*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		"ozn. X" 9,000*11,250*2		202,500			
	VV		" ozn. U" 5,700*2,900*1		16,530			
	VV		" ozn. U1" 5,800*2,900*2		33,640			
	VV		" ozn. V" 5,800*2,900*5		84,100			
	VV		"ozn. Y" 5,625*3,100*2		34,875			
	VV		Součet		371,645			
505	*M*	*55341.S.R01*	*hliníková stěna 3300x3150 mm s posuvnými dveřmi,pevný boční díl, pevné nadsvětlíky - ozn. S*	*kus*	*1,000*	*117 300,00*	*117 300,00*	
506	*M*	*55341.T.R01*	*hliníková stěna 1800x3150 mm s posuvnými dveřmi,pevný boční díl, pevný nadsvětlík - ozn. T*	*kus*	*1,000*	*82 800,00*	*82 800,00*	
507	*M*	*55341.U.R01*	*hliníková stěna 5700x2900 mm prosklená s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm a sklopnými horními poutci výšky 800 mm - ozn. U*	*kus*	*1,000*	*162 150,00*	*162 150,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- RAL 9006*					
508	*M*	*55341.U1.R01*	*hliníková stěna 5800x2900 mm prosklená s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm a sklopnými horními poutci výšky 800 mm - ozn. U1*	*kus*	*2,000*	*162 150,00*	*324 300,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- RAL 9006*					
509	*M*	*55341.V.R01*	*hliníková stěna 5800x2900 mm prosklená a sklopnými horními poutci výšky 800 mm - ozn. V*	*kus*	*5,000*	*128 800,00*	*644 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- RAL 9006*					
510	*M*	*55341.R01X*	*hliníková konstrukce opláštění spojovací lávky ozn. "X"*	*m2*	*202,500*	*8 050,00*	*1 630 125,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- profily pohledové šířky 50 mm□* *- pás výklopných oken* *- barva : RAL 9006* *- zasklení viz. oddíl 787*					
511	*M*	*55341.R02Y*	*hliníková konstrukce opláštění spojovací lávky ozn. "Y"*	*m2*	*34,875*	*9 775,00*	*340 903,13*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- profily pohledové šířky 50 mm□* *- pás výklopných oken* *- barva : RAL 9006* *- zasklení viz. oddíl 787*					
512	*M*	*55341.7c.R01*	*vnitřní hliníková stěna 3000x3400 mm s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 7c*	*kus*	*2,000*	*265 650,00*	*531 300,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- EI2 C2 15 DP3* *- prosklení od výšky 400 mm□* *- prosklený nadsvětlík výšky 800 mm a prosklené boční díly□* *- zasklení : jednosklo* *- samozavírače s koordinátorem zavírání křídel ve správném pořadí (2x)□* *- panikové kování na obou křídlech (2x)□* *- kontrastní pruh ve výšce 1500 mm□* *- barva : RAL 9006* *- od výšky 3000 mm plná stěna s požární odolností*					
513	*M*	*55341.8a.R01*	*vnitřní hliníková stěna 4000x3400 mm s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 8a*	*kus*	*1,000*	*354 200,00*	*354 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- EI2 C2 45 DP2, EI90* *- prosklení od výšky 400 mm□* *- prosklený nadsvětlík výšky 800 mm a prosklené boční díly s odolností EI90□* *- zasklení : jednosklo* *- samozavírače s koordinátorem zavírání křídel ve správném pořadí (2x)□* *- panikové kování na obou křídlech (2x)□* *- kontrastní pruh ve výšce 1500 mm□* *- barva : RAL 9006* *- od výšky 3000 mm plná stěna s požární odolností*					
514	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	55,200	575,00	31 740,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.*□ *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/26" 55,200		55,200			
	VV		Součet		55,200			
515	*M*	*55300.R06*	*zábradlí spojovací lávky ozn. Z/26 z nerezových trubek*	*m*	*55,200*	*4 600,00*	*253 920,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo : TR 44,5x2,6 mm* *- sloupek : TR 44,5x2,6 mm á 3m* *- spodní vodicí profil : TR 35x2,5 mm* *- PLO 100x6 mm* *- PLO 60x10-935 mm á 3m*					
516	K	767161126	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	144,100	575,00	82 857,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.*□ *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/16" 70,700		70,700			
	VV		" ozn. Z/20" 70,700		70,700			
	VV		" ozn. Z/23" 2,700		2,700			
	VV		Součet		144,100			
517	*M*	*55300.R.Z16*	*zábradlí ocelové výšky 900 mm s tyčovinovou výplní ozn. Z/16*	*m*	*70,700*	*5 175,00*	*365 872,50*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo + sloupek : TR 60x3 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 60x3 mm* *- patní plech 120x120x8 mm*					
518	*M*	*55300.R.Z20*	*zábradlí ocelové výšky 900 mm s tyčovinovou výplní ozn. Z/20*	*m*	*70,700*	*5 175,00*	*365 872,50*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo + sloupek : TR 60x3 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 60x3 mm* *- patní plech 120x120x8 mm*					
519	*M*	*55300.R.Z23*	*zábradlí ocelové výšky 900 mm s tyčovinovou výplní ozn. Z/23*	*m*	*2,700*	*5 750,00*	*15 525,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo + sloupek : TR 60x3 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 60x3 mm* *- patní plech 120x120x8 mm*					
520	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	24,600	575,00	14 145,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□ *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/6 (schod. madlo)" 24,600		24,600			
	VV		Součet		24,600			
521	*M*	*55300.R01*	*madlo schodišť a ramp ozn. Z/6 - TR 44,5x2,6 mm*	*m*	*24,600*	*1 725,00*	*42 435,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- kotvené do stěn*□ *- kotvení zakryté rozetou (materiál nerez kartáčovaný)*□ *- přesah 150 mm přes první a poslední stupeň*□ *- součástí dodávky kotevní, montážní a spojovací materiál*					
522	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	27,445	575,00	15 780,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□ *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*□					
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/7" (4,056+0,200+4,059)*3		24,945			
	VV		" ozn. Z/5" (2,150+0,350)*1		2,500			
	VV		Součet		27,445			
523	*M*	*55300.R02*	*zábradlí vnitřního schodiště výšky 1000 mm, madlo TR 44,5x2,6 mm ozn. Z/7*	*m*	*24,945*	*5 750,00*	*143 433,75*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo : TR 44,5x2,6 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 35x2,5 mm* *- kotevní plech 105x120 mm (4x otvor 9 mm) + TR 35x2,5 mm*					
524	*M*	*55300.R03*	*zábradlí vnitřního schodiště výšky 1000 mm, madlo TR 44,5x2,6 mm ozn. Z/5*	*m*	*2,500*	*5 175,00*	*12 937,50*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo : TR 44,5x2,6 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 35x2,5 mm* *- kotevní plech 105x120 mm (4x otvor 9 mm) + TR 35x2,5 mm*					
	VV		2,500		2,500			
525	K	767220191	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů Příplatek k cenám za vytvoření ohybu nebo ohybníku	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□ *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*□					
526	K	767316317	Montáž světlíků bodových přes 4 m2	kus	8,000	2 300,00	18 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.*□ *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*□					
	VV		"D.1.1.09_003b_Půdorys_2.NP_levá_část.pdf					
	VV		" střešní světlík 2450x2450 mm" 8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
527	*M*	*5624535.R01*	*světlík bodový vnějšího rozměru 2450x2450 mm z polykarbonátovým zasklením včetně souvisejících komponentů (manžet, těsnění, klempířských prvků, montážního a upevňovacího materiálu)*	*kus*	*8,000*	*40 250,00*	*322 000,00*	*R-vlastní položka*
528	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	8,660	57,50	497,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.*□ *2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z.pdf					
	VV		" ozn. Z/1" 2,400*3,400		8,160			
	VV		" ozn. Z/4" 1,000*0,500		0,500			
	VV		Součet		8,660			
529	*M*	*69752004*	*rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm*	*m2*	*4,284*	*6 900,00*	*29 559,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		4,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,284			
530	*M*	*69752005*	*rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm*	*m2*	*4,284*	*6 900,00*	*29 559,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		4,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,284			
531	*M*	*69752035*	*rohož vstupní samonosná kovová - škrabák*	*m2*	*0,525*	*3 450,00*	*1 811,25*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		0,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,525			
532	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	11,600	115,00	1 334,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.*□ *2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z.pdf					
	VV		" ozn. Z/1" 2,400*2+3,400*2		11,600			
	VV		Součet		11,600			
533	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*12,180*	*345,00*	*4 202,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		11,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,180			
534	K	767620122	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	31,500	1 150,00	36 225,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.*□ *2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.*□ *3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:*□ *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,*□ *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,*□ *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. X" 1,500*0,750*12*2		27,000			
	VV		" ozn. Y" 1,500*0,750*2*2		4,500			
	VV		Součet		31,500			
535	*M*	*55341.R02*	*okno z Al profilů ozn. "X a Y" (spojovací lávka) 1kř. 1500x750 mm (výklopné)*	*kus*	*28,000*	*5 750,00*	*161 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- izolační dvojsklo s reflexní protisluneční úpravou*□ *- barva : RAL 9006*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
536	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	570,740	575,00	328 175,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.*□ *2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.*□ *3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:*□ *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,*□ *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,*□ *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. A" 3,600*2,400*14		120,960			
	VV		" ozn. B" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" ozn. C" 5,100*2,400*30		367,200			
	VV		" ozn. L2" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" ozn. P" 1,800*1,200*4		8,640			
	VV		" ozn. Q" 5,100*1,200*6		36,720			
	VV		" ozn. W" 2,350*2,800*2		13,160			
	VV		" ozn. W1" 1,750*1,200*4		8,400			
	VV		" ozn. W2" 1,500*1,200*1		1,800			
	VV		" ozn. W3" 0,750*1,200*1		0,900			
	VV		Součet		570,740			
537	*M*	*55341.R.A*	*okno Al otevíravě sklopné čtyřkřídlé 3600x2400mm ozn. A*	*kus*	*14,000*	*74 750,00*	*1 046 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- pákový ovladač pro horní křídla (2ks/okno)*					
538	*M*	*55341.R.B*	*okno Al otevíravě sklopné dvoukřídlé 1800x2400mm ozn. B*	*kus*	*1,000*	*40 250,00*	*40 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- pákový ovladač pro horní křídla (1ks/okno)*					
539	*M*	*55341.R.C*	*okno Al otevíravě sklopné šestikřídlé 5100x2400mm ozn. C*	*kus*	*30,000*	*81 650,00*	*2 449 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- pákový ovladač pro horní křídla (1ks/okno)*□ *- 3x fix, 3x otvíravé*					
540	*M*	*55341.R.P*	*okno Al otevíravě sklopné jednokřídlé 1800x1200mm ozn. P*	*kus*	*4,000*	*23 000,00*	*92 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- pákový ovladač (1ks/okno)*					
541	*M*	*55341.R.Q*	*okno Al otevíravě sklopné třikřídlé 5100x1200mm ozn. Q*	*kus*	*6,000*	*44 850,00*	*269 100,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- pákový ovladač (1ks/okno)*□ *- 2x fix, 1x otvíravé*					
542	*M*	*55341.R.W*	*okno Al otevíravě pevné dvoukřídlé 2350x2800mm ozn. W*	*kus*	*2,000*	*85 100,00*	*170 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- REI 15+REW 15+*					
543	*M*	*55341.R.W1*	*okno Al otevíravě pevné jednokřídlé 1750x1200mm ozn. W1*	*kus*	*4,000*	*11 500,00*	*46 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□					
544	*M*	*55341.R.W2*	*okno Al otevíravě pevné jednokřídlé 1500x1200mm ozn. W2*	*kus*	*1,000*	*10 350,00*	*10 350,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□					
545	*M*	*55341.R.W3*	*okno Al otevíravě pevné jednokřídlé 750x1200mm ozn. W3*	*kus*	*1,000*	*9 200,00*	*9 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□					
546	*M*	*55341.R.L2*	*okno Al otevíravě sklopné dvoukřídlé 3600x1200mm ozn. L2*	*kus*	*2,000*	*46 000,00*	*92 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI30+ DP1 (zvnějšku) a EW30+ (zvnitřku)*□ *- 1 křídlo pevné, 1 křídlo sklopné*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo matné*□ *- na sklápěcím křídle samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS*□					
547	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	73,000	345,00	25 185,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a výplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.*□ *2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.*□					
	PSC		*3. Cenami -71. . . lze oceňovat montáž:*□ *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,*□ *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry,*□ *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*□					
548	*M*	*55341.R6*	*pákový ovladač oken ovládaný z podlahy*	*kus*	*73,000*	*1 725,00*	*125 925,00*	
549	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	2,000	5 750,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-. . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-. . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-. . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.*□ *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně záruční nebo ocelových rámů.*□ *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).*□ *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. I2" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. R" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
550	*M*	*55341.R.I2*	*dveře Al 2kř. 2700x3000 mm ozn. I2*	*kus*	*1,000*	*155 250,00*	*155 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EW C30 DP3*□ *- barva : RAL 9006* *- materiál : hliník* *- plné, tepelně izolované včetně rámu, s dorazem u prahu*□ *- samozavírač na každém křídle s koordinátorem zavírání křídel ve správném pořadí*□ *- tlačné panikové kování pro obě křídla*					
551	*M*	*55341.R.R*	*dveře Al 2kř. 3000x3300 mm ozn. R*	*kus*	*1,000*	*172 500,00*	*172 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- materiál : hliník* *- plné, tepelně izolované včetně rámu, s dorazem u prahu*□ *- tlačné panikové kování pro obě křídla*					
552	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	4,000	5 750,00	23 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-. . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-. . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-. . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.*□ *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně záruční nebo ocelových rámů.*□ *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).*□ *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. M5" 3,000		3,000			
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 21" 1,000		1,000			
	VV		Součet		4,000			
553	*M*	*55341.R.M5*	*dveře Al 2kř. s pevným NSV 1800x3300 mm (1800x2100+1200 mm) ozn. M5*	*kus*	*3,000*	*102 350,00*	*307 050,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EW C30 DP3*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- na otvíravém křídle samozavírač (2x) s koordinací zavírání křídel ve správném pořadí*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006*					
554	*M*	*55341.R.20*	*dveře Al 2kř. s pevným NSV 1800x2870 mm (1800x1970+800 mm) ozn. 21*	*kus*	*1,000*	*102 350,00*	*102 350,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI2 C2 15 DP3*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- na otvíravém křídle samozavírač (2x) s koordinací zavírání křídel ve správném pořadí*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006*					
555	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-. . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-. . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-. . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.*□ *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně záruční nebo ocelových rámů.*□ *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).*□ *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*□					
556	*M*	*55341.R.H*	*vstupní stěna s dveřmi Al s pevnými NSV 3600x3300 mm (2kř. 1800x2100+1200 mm) ozn. H*	*kus*	*1,000*	*157 550,00*	*157 550,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- prosklené od 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- 1 křídlo opatřené samozavíračem*□ *- barva : RAL 9006*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
557	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	5 750,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.*□ *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.*□ *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).*□ *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*□				
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 20" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
558	*M*	*55341.R21*	*vnitřní posuvné dveře hliníkové plné, hladké, zvukoizolační, s pojezdem po stěně včetně pojezdového kování ozn. 20*	*kus*	*2,000*	*184 000,00*	*368 000,00*	
559	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	2,000	5 750,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.*□ *3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.*□ *4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*□				
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. G" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
560	*M*	*5534587.R1*	*vrata garážová sekční zateplená rozměr 3600x3300mm ozn. G*	*kus*	*2,000*	*63 250,00*	*126 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- materiál : hliník* *- prosklená čirým akrylátem zdvojeným*□ *- RAL 9006*					
561	K	767651121	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.*□ *3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.*□ *4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*□				
562	*M*	*55345889*	*pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem chrom sada*	*kus*	*2,000*	*2 300,00*	*4 600,00*	*CS ÚRS 2018 02*
563	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.*□ *3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.*□ *4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*□				
564	*M*	*55345878*	*pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000 N max. 50 cyklů denně*	*kus*	*2,000*	*20 700,00*	*41 400,00*	*CS ÚRS 2018 02*
565	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.* *2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.*□ *3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.*□ *4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*□				
566	K	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu sloupků samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	45,000	6 325,00	284 625,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.*□ *2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci,* *b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.*□ *4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku.*□ *5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.*□				
567	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	89,940	57,50	5 171,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*□					
	VV		"K-09.10.01_Ocelový_sloupek_OS-1.pdf					
	VV		" TR 152/6 mm dl. 2375 mm" 51,300		51,300			
	VV		" plech tl. 20 mm" 35,168		35,168			
	VV		" R16" 3,472		3,472			
	VV		Mezisoučet " OS-1		89,940			
	VV		Součet		89,940			
568	*M*	*1330000.R01*	*dodávka OK sloupku ozn. OS-1*	*kus*	*1,000*	*17 250,00*	*17 250,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□ *Konstrukce sloupku se tvořena :*□ *- TR 152/6 mm dl. 2375 mm (1x)* *- R16 dl.1100 mm (2x)* *- plech tl. 200 mm (0,200*(0,380+0,180)) (2x)* *- povrchová úprava : žárový pozink (min. tl. 45 mikrom.)*□ *(lepené kotvy, zálivková malta apod. jsou vykázány ve VV zvlášť)*					
569	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	35,053	1 150,00	40 310,95	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	771	Podlahy z dlaždic				992 264,96	
570	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	140,400	345,00	48 438,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 103" 1,950*24		46,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		46,800			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 201" 1,950*24		46,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		46,800			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 301" 1,950*24		46,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		46,800			
	VV		Součet		140,400			
571	*M*	*597614A01*	*schodovka dlaždice keramická, 298 x 298 x 9 mm*	*kus*	*514,800*	*69,00*	*35 521,20*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		140,400/0,300		468,000			
	VV		468*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		514,800			
572	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	140,400	115,00	16 146,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*□					
573	*M*	*59761433*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*24,092*	*402,50*	*9 697,03*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		140,400*0,156		21,902			
	VV		21,902*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,092			
574	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m	32,832	92,00	3 020,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 103" (0,300+0,156)*24		10,944			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		10,944			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 201" (0,300+0,156)*24		10,944			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		10,944			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 301" (0,300+0,156)*24		10,944			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		10,944			
	VV		Součet		32,832			
575	*M*	*59761416*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm*	*kus*	*158,400*	*51,75*	*8 197,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		24,000*2*3		144,000			
	VV		144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		158,400			
576	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem výšky do 90 mm	m	111,875	92,00	10 292,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 102" 4,100+3,400*2-3,600+0,200*2		7,700			
	VV		" m.č. 103" 4,100+9,600*2-0,900-1,800*2+4,100+2,100*2		27,100			
	VV		" m.č. 105" 8,925*2+2,200*2-0,600-0,700-0,900*4-1,800		15,550			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		50,350			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 201" 8,875+2,200+4,775+4,000+6,200-0,700-0,900*2-1,800*2-3,000+4,100+2,100*2		25,250			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		25,250			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 301" 8,875+3,000+4,775+0,600+3,600-0,600-0,800*2-0,900*2-1,600-3,000+4,100+2,100*2		20,550			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		20,550			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 401" 8,800+3,000+4,700+0,425+3,600-0,600-0,800*3-1,800		15,725			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		15,725			
	VV		Součet		111,875			
577	*M*	*59761416*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm*	*kus*	*410,209*	*51,75*	*21 228,32*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		111,875/0,300		372,917			
	VV		372,917*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		410,209			
578	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	241,300	460,00	110 998,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		P2a		81,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		81,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		P2		160,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		160,300			
	VV		Součet		241,300			
579	*M*	*59761420*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné hladký matný přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*265,430*	*402,50*	*106 835,58*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		241,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		265,430			
580	K	771574315	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	129,100	460,00	59 386,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		P3a		37,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		37,100			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		P3		92,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		92,000			
	VV		Součet		129,100			
581	*M*	*59761406*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2*	*m2*	*142,010*	*402,50*	*57 159,03*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		129,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		142,010			
582	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	34,700	11,50	399,05	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 110" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 113" 2,100		2,100			
	VV		" m.č. 114" 3,100		3,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		7,000			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 209" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 213" 1,200		1,200			
	VV		" m.č. 216" 2,100		2,100			
	VV		" m.č. 217" 3,100		3,100			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,900			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 316" 1,300		1,300			
	VV		" m.č. 319" 4,400		4,400			
	VV		" m.č. 320" 3,200		3,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,900			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 407" 1,300		1,300			
	VV		" m.č. 410" 4,400		4,400			
	VV		" m.č. 411" 3,200		3,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		8,900			
	VV		Součet		34,700			
583	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	445,999	28,75	12 822,47	CS ÚRS 2018 02
	VV		" sokl rovný" 111,875*0,080		8,950			
	VV		" sokl schodišťový" 32,832*0,080		2,627			
	VV		" plocha formát 300x300" 241,300		241,300			
	VV		" plocha formát 200x200" 129,100		129,100			
	VV		" stupně + podstupnice" 140,400*(0,300+0,156)		64,022			
	VV		Součet		445,999			
584	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	445,999	23,00	10 257,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
585	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	144,707	46,00	6 656,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		" sokl rovný" 111,875		111,875			
	VV		" sokl schodišťový" 32,832		32,832			
	VV		Součet		144,707			
586	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	35,800	28,75	1 029,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		0,600+0,700+0,600*2+0,900+0,800+0,900+4,100		9,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		9,200			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		0,900+0,800+0,600+0,600+0,700+0,900+0,600+4,100		9,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,200			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		0,800+0,600+0,600+0,800+0,800+0,600+4,100		8,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,300			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		0,800+0,600+0,600+0,800+0,800+0,600+0,800+4,100		9,100			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		9,100			
	VV		Součet		35,800			
587	*M*	*59054163*	*profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm*	*m*	*39,380*	*172,50*	*6 793,05*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		35,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,380			
588	K	771591162	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	144,707	28,75	4 160,33	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		" sokl rovný" 111,875		111,875			
	VV		" sokl schodišťový" 32,832		32,832			
	VV		Součet		144,707			
589	*M*	*59054172*	*profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm*	*m*	*159,178*	*287,50*	*45 763,68*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		144,707*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,178			
590	K	771591185	Podlahy - ostatní práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	kus	2 082,000	11,50	23 943,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		" schodovky" 72,000		72,000			
	VV		"sokl" 170,000		170,000			
	VV		" formát 300x300 mm" 870,000		870,000			
	VV		" formát 200x200 mm" 970,000		970,000			
	VV		Součet		2 082,000			
591	K	77159141.R01	Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem v úrovni podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem s rámovým krytem a děrovaným roštem výšky 90 mm z pozinkovaného plechu s boční perforací	m	68,110	4 025,00	274 142,75	
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		3,850		3,850			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		3,850			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" m.č. 412" 29,530+1,300+1,300		32,130			
	VV		" m.č. 413" 29,530+1,300+1,300		32,130			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		64,260			
	VV		Součet		68,110			
592	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	370,400	241,50	89 451,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*□					
	VV		P2a+P2+P3a+P3		370,400			
593	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	370,400	57,50	21 298,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*□					
594	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,005	575,00	8 627,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	776	Podlahy povlakové				1 394 081,33	
595	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	1 086,700	34,50	37 491,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□ *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*□ *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" PVC" P1a		49,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		49,200			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" PVC" P1		835,500			
	VV		" koberec" P6		126,800			
	VV		" PVC" P8		75,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		1 037,500			
	VV		Součet		1 086,700			
596	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	1 086,700	11,50	12 497,05	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
597	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	1 086,700	51,75	56 236,73	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
598	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	49,200	195,50	9 618,60	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" PVC" P1a		49,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		49,200			
	VV		Součet		49,200			
599	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	126,800	264,50	33 538,60	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" koberec" P6		126,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP - 4.NP		126,800			
	VV		Součet		126,800			
600	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	835,500	356,50	297 855,75	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" PVC" P1		835,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		835,500			
	VV		Součet		835,500			
601	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	75,200	218,50	16 431,20	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" PVC" P8		75,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		75,200			
	VV		Součet		75,200			
602	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	126,800	126,50	16 040,20	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.*□					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" koberec" P6		126,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		126,800			
	VV		Součet		126,800			
603	*M*	*69751014*	*koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1820 g/m2 šíře 4 m*	*m2*	*139,480*	*402,50*	*56 140,70*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 10%					
	VV		126,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		139,480			
604	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	959,900	149,50	143 505,05	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" PVC" P1a		49,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		49,200			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" PVC" P1		835,500			
	VV		" PVC" P8		75,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 4.NP		910,700			
	VV		Součet		959,900			
605	*M*	*28411020*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3200 g/m2*	*m2*	*1 055,890*	*408,25*	*431 067,09*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 10%					
	VV		959,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 055,890			
606	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	479,950	34,50	16 558,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		959,900/2,000		479,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
607	*M*	*60756130.R1*	*šňůra svařovací pro podlahy z PVC*	*m*	*527,945*	*28,75*	*15 178,42*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		479,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		527,945			
608	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	73,960	69,00	5 103,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 218" 9,400*2+2,200*2-1,800*2+0,400*2		20,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		20,400			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 322" 9,400*2+2,200*2-1,800*2+0,400*2		20,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		20,400			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 415" 15,400*2+2,580*2-1,800*2+0,400*2		33,160			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		33,160			
	VV		Součet		73,960			
609	*M*	*28411006*	*lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm*	*m*	*75,439*	*29,90*	*2 255,63*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		73,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,439			
610	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	559,550	172,50	96 522,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 107" 4,325*2+3,275*2-0,900		14,300			
	VV		" m.č. 108" 4,150*2+9,275*2-0,900*2		25,050			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		39,350			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 202" 29,800*2+3,000-1,600*5-1,800-0,900-0,700		51,200			
	VV		" m.č. 208" 5,800*2+5,800*2+0,800*2+0,700*2-0,900		25,300			
	VV		" m.č. 211" 8,600*2+15,000*2-0,900-1,800		44,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		121,000			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 302" 30,000*2+3,000-0,900*10+0,400*2		54,800			
	VV		" m.č. 303" 6,075*2+5,875*2-0,900		23,000			
	VV		" m.č. 304" 5,725*2+5,875*2-0,900		22,300			
	VV		" m.č. 305" 5,750*2+5,875*2-0,900		22,350			
	VV		" m.č. 306" 5,875*2+5,875*2-0,900		22,600			
	VV		" m.č. 307" 5,925*2+5,875*2-0,900		22,700			
	VV		" m.č. 308" 5,925*2+5,875*2-0,900		22,700			
	VV		" m.č. 309" 5,875*2+5,875*2-0,900		22,600			
	VV		" m.č. 310" 5,750*2+5,875*2-0,900		22,350			
	VV		" m.č. 311" 5,725*2+5,875*2-0,900		22,300			
	VV		" m.č. 312" 6,150*2+5,875*2-0,900		23,150			
	VV		" m.č. 313" 4,375*2+5,875*2-0,900		19,600			
	VV		" m.č. 314" 4,350*2+5,875*2-0,900		19,550			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		320,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 402" 14,075*2+2,975*2-0,900*3-1,800*2		27,800			
	VV		" m.č. 405" 11,700*2+8,900*2-1,800*2		37,600			
	VV		" m.č. 406" 4,375*2+2,975*2-0,900		13,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		79,200			
	VV		Součet		559,550			
611	*M*	*28411020*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3200 g/m2*	*m2*	*61,551*	*408,25*	*25 128,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		559,550*0,100		55,955			
	VV		55,955*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,551			
612	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	76,300	69,00	5 264,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 315" 4,150*2+12,100*2-0,900-1,600		30,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		30,000			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 403" 5,900*2+6,225*2-0,900*2+0,200*2+0,400*2		23,650			
	VV		" m.č. 404" 5,800*2+6,225*2-0,900*2+0,100*4		22,650			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		46,300			
	VV		Součet		76,300			
613	*M*	*69751204*	*lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm*	*m*	*77,826*	*23,00*	*1 790,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		76,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		77,826			
614	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 015,855	46,00	46 729,33	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.*□ *2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*□					
	VV		" plocha" 959,900		959,900			
	VV		" sokl výšky 100 mm" 559,550*0,100		55,955			
	VV		Součet		1 015,855			
615	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	1 015,855	46,00	46 729,33	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.*□ *2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*□					
616	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,478	1 150,00	22 399,70	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	777	Podlahy lité				1 431 528,17	
617	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	1 137,300	3,45	3 923,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" litá podlaha" P5a		458,300			
	VV		" nátěr " P4a+P7a		355,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		813,900			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" litá podlaha" P5b		323,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		323,400			
	VV		Součet		1 137,300			
618	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 137,300	9,20	10 463,16	CS ÚRS 2018 02
619	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	460,660	34,50	15 892,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101" 12,000*2+15,000*2+0,400*8+0,200*8-0,900*2-1,800-3,600*2-2,400		45,600			
	VV		" m.č. 101a" 5,650*2+15,000*2-1,800*2+0,200*2		38,100			
	VV		" m.č. 101b" 5,650*2+6,900*2-0,900-2,400+0,200*2-3,000+0,200*2		19,600			
	VV		" m.č. 101c" 5,650*2+3,675*2-0,900*2		16,850			
	VV		" m.č. 101d" 5,650*2+4,180*2-0,900		18,760			
	VV		" m.č. 104a" 17,700*2+15,000*2+0,400*12+0,750*4+0,200*2+0,100+0,275*2-2,400-1,800		70,050			
	VV		" m.č. 104b" 11,850*2+15,000*2+0,400*8+0,200*8-2,400+0,200*2-2,700+0,400*2		54,600			
	VV		" m.č. 106" 4,300*2+3,275*2-0,900		14,250			
	VV		" m.č. 115" 4,100*2+1,825*2-0,900		10,950			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		288,760			
	VV		" m.č. 203" 5,800*2+5,800*2-1,600		21,600			
	VV		" m.č. 204" 11,800*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,000			
	VV		" m.č. 205" 11,850*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,100			
	VV		" m.č. 206" 11,650*2+5,800*2-1,600+0,200*2		33,700			
	VV		" m.č. 207" 11,800*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,000			
	VV		" m.č. 210" 4,425*2+3,275*2-0,900		14,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		171,900			
	VV		Součet		460,660			
620	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	1 137,300	34,50	39 236,85	CS ÚRS 2018 02
621	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	781,700	402,50	314 634,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" litá podlaha" P5a		458,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		458,300			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" litá podlaha" P5b		323,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		323,400			
	VV		Součet		781,700			
622	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	1 137,300	299,00	340 052,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" litá podlaha" P5a		458,300			
	VV		" nátěr " P4a+P7a		355,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		813,900			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" litá podlaha" P5b		323,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		323,400			
	VV		Součet		1 137,300			
623	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	781,700	460,00	359 582,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" litá podlaha" P5a		458,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		458,300			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" litá podlaha" P5b		323,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		323,400			
	VV		Součet		781,700			
624	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	781,700	115,00	89 895,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.*□ *2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" litá podlaha" P5a		458,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		458,300			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" litá podlaha" P5b		323,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		323,400			
	VV		Součet		781,700			
625	K	777611131	Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový	m2	355,600	345,00	122 682,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.*□ *2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" nátěr " P4a+P7a		355,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		355,600			
	VV		Součet		355,600			
626	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	355,600	115,00	40 894,00	CS ÚRS 2018 02
627	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	460,660	172,50	79 463,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101" 12,000*2+15,000*2+0,400*8+0,200*8-0,900*2-1,800-3,600*2-2,400		45,600			
	VV		" m.č. 101a" 5,650*2+15,000*2-1,800*2+0,200*2		38,100			
	VV		" m.č. 101b" 5,650*2+6,900*2-0,900-2,400+0,200*2-3,000+0,200*2		19,600			
	VV		" m.č. 101c" 5,650*2+3,675*2-0,900*2		16,850			
	VV		" m.č. 101d" 5,650*2+4,180*2-0,900		18,760			
	VV		" m.č. 104a" 17,700*2+15,000*2+0,400*12+0,750*4+0,200*2+0,100+0,275*2-2,400-1,800		70,050			
	VV		" m.č. 104b" 11,850*2+15,000*2+0,400*8+0,200*8-2,400+0,200*2-2,700+0,400*2		54,600			
	VV		" m.č. 106" 4,300*2+3,275*2-0,900		14,250			
	VV		" m.č. 115" 4,100*2+1,825*2-0,900		10,950			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		288,760			
	VV		" m.č. 203" 5,800*2+5,800*2-1,600		21,600			
	VV		" m.č. 204" 11,800*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,000			
	VV		" m.č. 205" 11,850*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,100			
	VV		" m.č. 206" 11,650*2+5,800*2-1,600+0,200*2		33,700			
	VV		" m.č. 207" 11,800*2+5,800*2-1,600+0,200*2		34,000			
	VV		" m.č. 210" 4,425*2+3,275*2-0,900		14,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		171,900			
	VV		Součet		460,660			
628	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,876	1 150,00	14 807,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				548 668,65	
629	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	461,085	460,00	212 099,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 101" (1,070+0,200)*1,800		2,286			
	VV		" m.č. 101a" 1,200*1,800		2,160			
	VV		" m.č. 104a" (0,900+0,525)*1,500		2,138			
	VV		" m.č. 104b" 0,650*1,500		0,975			
	VV		" m.č. 107" (0,900+0,600)*1,800		2,700			
	VV		" m.č. 109" (4,175*2+2,900*2-0,900)*2,000		26,500			
	VV		" m.č. 110" (1,375*2+1,350*2-0,600)*2,000		9,700			
	VV		" m.č. 111" (2,750*2+3,275*2-0,800-0,900)*2,000		20,700			
	VV		" m.č. 112" (4,050*2+2,850*2-0,800)*2,000		26,000			
	VV		" m.č. 113" (1,700*2+1,275*2-0,600-0,700)*2,000		9,300			
	VV		" m.č. 114" (1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,900*2-0,600*3)*2,000		17,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		119,659			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 203" (1,200+0,350)*1,500		2,325			
	VV		" m.č. 204" (0,900+0,200+0,200)*1,500		1,950			
	VV		" m.č. 205" (1,600+0,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 206" (0,900+0,200)*1,500		1,650			
	VV		" m.č. 207" (0,950+0,725)*1,500		2,513			
	VV		" m.č. 208" (0,700+1,200+0,700)*1,500		3,900			
	VV		" m.č. 209" (3,000*2+1,200*2-0,700)*2,000		15,400			
	VV		" m.č. 212" (4,575*2+3,875*2-0,900)*2,000		32,000			
	VV		" m.č. 213" (1,425*2+0,875*2-0,600)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 214" (2,750*2+2,600*2-0,800-0,900)*2,000		18,000			
	VV		" m.č. 215" (4,250*2+2,550*2-0,800)*2,000		25,600			
	VV		" m.č. 216" (1,700*2+1,250*2-0,600-0,700)*2,000		9,200			
	VV		" m.č. 217" (1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,925*2-0,600*3)*2,000		17,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		140,538			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 314" (1,200+1,800)*1,500		4,500			
	VV		" m.č. 316" (1,175*2+1,200*2-0,600)*2,000		8,300			
	VV		" m.č. 317" (1,875*2+3,850*2-0,800*2)*2,000		19,700			
	VV		" m.č. 318" (4,175*2+1,900*2-0,800)*2,000		22,700			
	VV		" m.č. 319" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800)*2,000		12,800			
	VV		" m.č. 320" (0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2-0,600*2)*2,000		18,200			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		86,200			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 403" (0,800+0,250)*1,500		1,575			
	VV		" m.č. 406" (0,300+1,975+2,400)*1,500		7,013			
	VV		" m.č. 407" (1,100*2+1,200*2-0,600)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 408" (1,800*2+3,850*2-0,800*2)*2,000		19,400			
	VV		" m.č. 409" (4,100*2+1,900*2-0,800)*2,000		22,400			
	VV		" m.č. 410" (2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800)*2,000		12,800			
	VV		" m.č. 411" (0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2-0,600*2)*2,000		18,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 414" (2,200*2+2,975*2+0,900+0,100+1,300)*2,000		25,300			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		114,688			
	VV		Součet		461,085			
630	*M*	*59761039*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2*	*m2*	*507,194*	*287,50*	*145 818,28*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%* *- formát 200x200 mm* *- základní odstín : bílá* *- barevné řešení (wc dívky - světle červená; wc chlapci - světle zelená)*					
	VV		461,085*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		507,194			
631	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	90,885	57,50	5 225,89	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 101" (1,070+0,200)*1,800		2,286			
	VV		" m.č. 101a" 1,200*1,800		2,160			
	VV		" m.č. 104a" (0,900+0,525)*1,500		2,138			
	VV		" m.č. 104b" 0,650*1,500		0,975			
	VV		" m.č. 107" (0,900+0,600)*1,800		2,700			
	VV		" m.č. 110" (1,375*2+1,350*2-0,600)*2,000		9,700			
	VV		" m.č. 113" (1,700*2+1,275*2-0,600-0,700)*2,000		9,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		29,259			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 203" (1,200+0,350)*1,500		2,325			
	VV		" m.č. 204" (0,900+0,200+0,200)*1,500		1,950			
	VV		" m.č. 205" (1,600+0,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 206" (0,900+0,200)*1,500		1,650			
	VV		" m.č. 207" (0,950+0,725)*1,500		2,513			
	VV		" m.č. 208" (0,700+1,200+0,700)*1,500		3,900			
	VV		" m.č. 213" (1,425*2+0,875*2-0,600)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 216" (1,700*2+1,250*2-0,600-0,700)*2,000		9,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		32,238			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 314" (1,200+1,800)*1,500		4,500			
	VV		" m.č. 316" (1,175*2+1,200*2-0,600)*2,000		8,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		12,800			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 403" (0,800+0,250)*1,500		1,575			
	VV		" m.č. 406" (0,300+1,975+2,400)*1,500		7,013			
	VV		" m.č. 407" (1,100*2+1,200*2-0,600)*2,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		16,588			
	VV		Součet		90,885			
632	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	461,085	34,50	15 907,43	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- barva : bílá*					
633	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	13,320	690,00	9 190,80	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- formát dle obkladu 600x600 mm nad umyvadlem ve výšce 1200 mm od podlahy* *- mimo umyvadla s obkladem výšky 1500 mm*					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 101a" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 104a" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 104b" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 107" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 109" 0,600*0,600*3		1,080			
	VV		" m.č. 111" 0,600*0,600*2		0,720			
	VV		" m.č. 113" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,960			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 203" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 204" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 205" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 206" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 207" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 208" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 212" 0,600*0,600*5		1,800			
	VV		" m.č. 214" 0,600*0,600*2		0,720			
	VV		" m.č. 216" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,040			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 314" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 317" 0,600*0,600*2		0,720			
	VV		" m.č. 319" 0,600*0,600*2		0,720			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,800			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 403" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 406" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 408" 0,600*0,600*2		0,720			
	VV		" m.č. 410" 0,600*0,600*2		0,720			
	VV		" m.č. 414" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,520			
	VV		Součet		13,320			
634	*M*	*63465126*	*zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*14,652*	*1 150,00*	*16 849,80*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		13,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,652			
635	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	97,725	115,00	11 238,38	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 109" 2,000*4+1,800+0,350*2		10,500			
	VV		" m.č. 110" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 111" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 112" 0,940+0,930+0,940+1,000		3,810			
	VV		" m.č. 113" 1,000+2,000		3,000			
	VV		" m.č. 114" 0,900+0,900		1,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		23,110			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 208" 1,500+0,950		2,450			
	VV		" m.č. 209" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 212" 4,175+1,800+0,350*2+2,000*8		22,675			
	VV		" m.č. 213" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 214" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 215" 2,000+0,940+0,940+1,000		4,880			
	VV		" m.č. 216" 2,000+1,000		3,000			
	VV		" m.č. 217" 0,900+0,900		1,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		40,805			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 314" 1,500		1,500			
	VV		" m.č. 316" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 317" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 318" 1,800+0,350*2+0,940+0,940		4,380			
	VV		" m.č. 319" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 320" 0,975+0,975		1,950			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		13,830			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 407" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 408" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 409" 1,800+0,350*2+1,900+0,940+0,940		6,280			
	VV		" m.č. 410" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 411" 0,975+0,975		1,950			
	VV		" m.č. 414" 2,000*2+1,750		5,750			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		19,980			
	VV		Součet		97,725			
636	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	431,945	115,00	49 673,68	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 101" 1,070+0,200+1,800*2		4,870			
	VV		" m.č. 101a" 1,200+1,800*2		4,800			
	VV		" m.č. 104a" 0,900+0,525+1,500*2		4,425			
	VV		" m.č. 104b" 0,650+1,500*2		3,650			
	VV		" m.č. 107" 0,900+0,600+1,800*2		5,100			
	VV		" m.č. 109" 4,175*2+2,900*2-0,900+2,000*2		17,250			
	VV		" m.č. 110" 1,375*2+1,350*2-0,600+2,000*2		8,850			
	VV		" m.č. 111" 2,750*2+3,275*2-0,800-0,900+2,000*4		18,350			
	VV		" m.č. 112" 4,050*2+2,850*2-0,800+2,000*2		17,000			
	VV		" m.č. 113" 1,700*2+1,275*2-0,600-0,700+2,000*4		12,650			
	VV		" m.č. 114" 1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,900*2-0,600*3+2,000*10		28,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		125,545			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 203" 1,200+0,350+1,500*2		4,550			
	VV		" m.č. 204" 0,900+0,200+0,200+1,500*2		4,300			
	VV		" m.č. 205" 1,600+0,200+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 206" 0,900+0,200+1,500*2		4,100			
	VV		" m.č. 207" 0,950+0,725+1,500*2		4,675			
	VV		" m.č. 208" 0,700+1,200+0,700+1,500*2		5,600			
	VV		" m.č. 209" 3,000*2+1,200*2-0,700+2,000*2		11,700			
	VV		" m.č. 212" 4,575*2+3,875*2-0,900+2,000*2		20,000			
	VV		" m.č. 213" 1,425*2+0,875*2-0,600+2,000*2		8,000			
	VV		" m.č. 214" 2,750*2+2,600*2-0,800-0,900+2,000*4		17,000			
	VV		" m.č. 215" 4,250*2+2,550*2-0,800+2,000*2		16,800			
	VV		" m.č. 216" 1,700*2+1,250*2-0,600-0,700+2,000*4		12,600			
	VV		" m.č. 217" 1,700*2+0,900*2+1,700*2+0,925*2-0,600*3+2,000*6		20,650			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		134,775			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 314" 1,200+1,800+1,500*2		6,000			
	VV		" m.č. 316" 1,175*2+1,200*2-0,600+2,000*2		8,150			
	VV		" m.č. 317" 1,875*2+3,850*2-0,800*2+2,000*2		13,850			
	VV		" m.č. 318" 4,175*2+1,900*2-0,800+2,000*2		15,350			
	VV		" m.č. 319" 2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800+2,000*6		18,400			
	VV		" m.č. 320" 0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2-0,600*2+2,000*2		13,100			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		74,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 403" 0,800+0,250+1,500*2		4,050			
	VV		" m.č. 406" 0,300+1,975+2,400+1,500*2		7,675			
	VV		" m.č. 407" 1,100*2+1,200*2-0,600+2,000*2		8,000			
	VV		" m.č. 408" 1,800*2+3,850*2-0,800*2+2,000*2		13,700			
	VV		" m.č. 409" 4,100*2+1,900*2-0,800+2,000*2		15,200			
	VV		" m.č. 410" 2,050*2+2,150*2-0,600*2-0,800+2,000*6		18,400			
	VV		" m.č. 411" 0,975*2+1,600*2+0,975*2+1,600*2-0,600*2+2,000*4		17,100			
	VV		" m.č. 414" 2,200*2+2,975*2+0,900+0,100+1,300		12,650			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		96,775			
	VV		Součet		431,945			
637	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	461,085	23,00	10 604,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□*					
638	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	431,945	23,00	9 934,74	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□*					
639	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	127,000	57,50	7 302,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□*					
	VV		" RV U" 37,000*2		74,000			
	VV		" RV WC" 15,000		15,000			
	VV		" RV P" 12,000		12,000			
	VV		" bat. sprchy" 9,000*2		18,000			
	VV		" bat. výlevky" 2,000*4		8,000			
	VV		Součet		127,000			
640	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	49,000	57,50	2 817,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□*					
	VV		" U" 37,000		37,000			
	VV		" P" 12,000		12,000			
	VV		Součet		49,000			
641	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	19,000	57,50	1 092,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□*					
	VV		" WC" 15,000		15,000			
	VV		" VÝL" 4,000		4,000			
	VV		Součet		19,000			
642	K	781495185	Ostatní prvky pracnější řezání obkladaček rovné	kus	3 460,000	11,50	39 790,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□*					
643	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	8,950	115,00	1 029,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 109" 1,800		1,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,800			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 212" 1,800		1,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,800			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 318" 1,800		1,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,800			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 414" 1,750		1,750			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		3,550			
	VV		Součet		8,950			
644	*M*	*59761039*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2*	*m2*	*1,969*	*287,50*	*566,09*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 10%* *- formát 200x200 mm* *- základní odstín : bílá* *- barevné řešení (wc dívky - světle červená; wc chlapci - světle zelená)*					
	VV		8,950*0,200		1,790			
	VV		1,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,969			
645	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,285	1 150,00	9 527,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				427 587,39	
646	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	129,360	34,50	4 462,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" pohledové části					
	VV		" lepený vazník š. 200 mm" (0,300*2+0,200)*8,900*5		35,600			
	VV		" lepený profil 200x500 mm" (0,200*2+0,500*2)*3,400*8		38,080			
	VV		" lepený profil 200x400 mm" (0,200*2+0,400*2)*(5,700*2+5,800*4+5,900*2)		55,680			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		129,360			
	VV		Součet		129,360			
647	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	129,360	2,30	297,53	CS ÚRS 2018 02
648	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	129,360	3,45	446,29	CS ÚRS 2018 02
649	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	129,360	97,75	12 644,94	CS ÚRS 2018 02
650	K	783218211	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	129,360	224,25	29 008,98	CS ÚRS 2018 02
651	K	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní	m2	129,360	690,00	89 258,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na nanesení funkčního protipožárního nátěru ve vrstvách odpovídajících množství nátěrové hmoty minimálně 0,5 kg/m2.*□ *2. Základní (napouštěcí) nátěr a ochranný (krycí) nátěr se ocení příslušnými cenami této části katalogu.*□					
652	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	91,732	46,00	4 219,67	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ocelové zárubně"					
	VV		" ozn. 1" ((0,600+1,970*2)*(0,100+0,050*2))*8		7,264			
	VV		" ozn. 1a" ((0,600+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*3		3,065			
	VV		" ozn. 2" ((0,700+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*2		2,088			
	VV		" ozn. 2a" ((0,700+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*1		1,044			
	VV		" ozn. 3a" ((0,800+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*5		5,333			
	VV		" ozn. 4" ((0,900+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*9		9,801			
	VV		" ozn. 5" ((0,800*2+2,770*2)*(0,125+0,050*2))*4		6,426			
	VV		" ozn. 6" ((0,900*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*12		20,358			
	VV		" ozn. 6a" ((0,900*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*4		6,786			
	VV		" ozn. 9a" ((0,900+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*4		4,356			
	VV		" ozn. 11a" ((1,600*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*1		2,012			
	VV		" ozn. 12a" ((1,800*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*2		4,203			
	VV		" ozn. 12b" ((1,800*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*1		2,102			
	VV		" ozn. 12c" ((1,800*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*2		4,203			
	VV		" ozn. 14" ((1,800*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*5		10,508			
	VV		" ozn. 18" ((1,800+2,100*2)*(0,125+0,050*2))*1		1,350			
	VV		" ozn. 19" ((0,900+1,400*2)*(0,125+0,050*2))*1		0,833			
	VV		Mezisoučet " ocelové zárubně		91,732			
	VV		Součet		91,732			
653	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	91,732	3,45	316,48	CS ÚRS 2018 02
654	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	91,732	92,00	8 439,34	CS ÚRS 2018 02
655	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	91,732	189,75	17 406,15	CS ÚRS 2018 02
656	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	1 267,600	4,60	5 830,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" 84,800		84,800			
	VV		" m.č. 101a" 180,000		180,000			
	VV		" m.č. 101b" 39,000		39,000			
	VV		" m.č. 101c" 20,700		20,700			
	VV		" m.č. 101d" 23,600		23,600			
	VV		Mezisoučet " strop		348,100			
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102" (3,400+3,400)*1,500		10,200			
	VV		" m.č. 103" (9,600*2+4,100-1,800*2)*1,500		29,550			
	VV		" m.č. 104a" (17,700*2+15,000*2+0,400*12+0,750*2-1,800-2,400)*1,500		101,250			
	VV		" m.č. 104b" (11,850*2+15,000*2+0,400*4+0,750*2-1,800-2,400)*1,500		78,900			
	VV		" m.č. 106" (4,300*2+3,275*2-0,900)*1,500		21,375			
	VV		" m.č. 108" (4,150*2+9,275*2-0,900*2)*1,500		37,575			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201" (8,875*2+11,600*2-0,600-0,700-0,900*2-1,800-3,000)*1,500		49,575			
	VV		" m.č. 202" (29,800*2+3,000-0,700-0,900-1,600*5-1,800)*1,500		76,800			
	VV		" m.č. 203" (5,800*2+5,800*2-1,600)*1,500		32,400			
	VV		" m.č. 204" (11,800*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,400			
	VV		" m.č. 205" (11,850*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,550			
	VV		" m.č. 206" (11,850*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,550			
	VV		" m.č. 207" (11,800*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,400			
	VV		" m.č. 210" (4,425*2+3,275*2-0,900)*1,500		21,750			
	VV		" m.č. 211" (8,600*2+15,000*2-0,900-1,800)*1,500		66,750			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301" (8,875*2+9,000*2-0,600-0,800*2-0,900*2-1,600-1,800)*1,500		42,525			
	VV		" m.č. 302" (30,000*2+3,000-0,900*10-1,800)*1,500		78,300			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401" (8,800*2+9,000*2-0,600-0,800*3-1,800)*1,500		46,200			
	VV		" m.č. 402" (14,075*2+2,975*2-0,900*3-1,800*2-5,800-5,700)*1,500		24,450			
	VV		Mezisoučet " stěny		919,500			
	VV		Součet		1 267,600			
657	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	919,500	23,00	21 148,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102" (3,400+3,400)*1,500		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 103" (9,600*2+4,100-1,800*2)*1,500		29,550			
	VV		" m.č. 104a" (17,700*2+15,000*2+0,400*12+0,750*2-1,800-2,400)*1,500		101,250			
	VV		" m.č. 104b" (11,850*2+15,000*2+0,400*4+0,750*2-1,800-2,400)*1,500		78,900			
	VV		" m.č. 106" (4,300*2+3,275*2-0,900)*1,500		21,375			
	VV		" m.č. 108" (4,150*2+9,275*2-0,900*2)*1,500		37,575			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201" (8,875*2+11,600*2-0,600-0,700-0,900*2-1,800-3,000)*1,500		49,575			
	VV		" m.č. 202" (29,800*2+3,000-0,700-0,900-1,600*5-1,800)*1,500		76,800			
	VV		" m.č. 203" (5,800*2+5,800*2-1,600)*1,500		32,400			
	VV		" m.č. 204" (11,800*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,400			
	VV		" m.č. 205" (11,850*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,550			
	VV		" m.č. 206" (11,850*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,550			
	VV		" m.č. 207" (11,800*2+5,800*2-1,600)*1,500		50,400			
	VV		" m.č. 210" (4,425*2+3,275*2-0,900)*1,500		21,750			
	VV		" m.č. 211" (8,600*2+15,000*2-0,900-1,800)*1,500		66,750			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301" (8,875*2+9,000*2-0,600-0,800*2-0,900*2-1,600-1,800)*1,500		42,525			
	VV		" m.č. 302" (30,000*2+3,000-0,900*10-1,800)*1,500		78,300			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401" (8,800*2+9,000*2-0,600-0,800*3-1,800)*1,500		46,200			
	VV		" m.č. 402" (14,075*2+2,975*2-0,900*3-1,800*2-5,800-5,700)*1,500		24,450			
	VV		Mezisoučet " stěny		919,500			
	VV		Součet		919,500			
658	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	919,500	161,00	148 039,50	CS ÚRS 2018 02
659	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	348,100	74,75	26 020,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" 84,800		84,800			
	VV		" m.č. 101a" 180,000		180,000			
	VV		" m.č. 101b" 39,000		39,000			
	VV		" m.č. 101c" 20,700		20,700			
	VV		" m.č. 101d" 23,600		23,600			
	VV		Mezisoučet " strop		348,100			
	VV		Součet		348,100			
660	K	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový	m2	348,100	172,50	60 047,25	CS ÚRS 2018 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				503 492,94	
661	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 718,496	4,60	30 905,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		348,100+84,647+27,000+752,600		1 212,347			
	VV		Mezisoučet " strop		1 212,347			
	VV		6425,649-919,500		5 506,149			
	VV		Mezisoučet " stěny		5 506,149			
	VV		Součet		6 718,496			
662	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2 779,600	4,60	12 786,16	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*□					
	VV		"D.1.1.09_002_Půdorys_1.NP					
	VV		" m.č. 101 - 115" 968,200		968,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		968,200			
	VV		"D.1.1.09_003a_Půdorys_2.NP					
	VV		" m.č. 201 - 218" 639,300		639,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		639,300			
	VV		"D.1.1.09_004_Půdorys_3.NP					
	VV		" m.č. 301 - 322" 640,400		640,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		640,400			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		" m.č. 401 - 415" 531,700		531,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		531,700			
	VV		Součet		2 779,600			
663	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*2 918,580*	*3,45*	*10 069,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
	VV		*- ztratné 5%*					
			2779,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 918,580			
664	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	996,595	5,75	5 730,42	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*14		120,960			
	VV		" okno ozn. B" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. C" 5,100*2,400*30		367,200			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. P" 1,800*1,200*4		8,640			
	VV		" okno ozn. Q" 5,100*1,200*6		36,720			
	VV		" okno ozn. V" 5,800*2,900*5		84,100			
	VV		" okno ozn. W" 2,350*2,800*2		13,160			
	VV		" okno ozn. W1" 1,750*1,200*4*2		16,800			
	VV		" okno ozn. W2" 1,500*1,200*1*2		3,600			
	VV		" okno ozn. W3" 0,750*1,200*1*2		1,800			
	VV		Mezisoučet " okna		665,940			
	VV		" dveře vchodové ozn. H" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" dveře vchodové ozn. M5" 1,800*3,000*3*2		32,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" dveře balkonové ozn. S" 3,300*3,150*1		10,395			
	VV		" dveře balkonové ozn. T" 1,800*3,150*1		5,670			
	VV		Mezisoučet " vchod. dveře		60,345			
	VV		" stěna ozn. U" 5,700*2,900*1		16,530			
	VV		" stěna ozn. U1" 5,800*2,900*2		33,640			
	VV		" stěna ozn. X" 9,000*11,250*2		202,500			
	VV		" stěna ozn. Y" 3,150*2,800*2		17,640			
	VV		Mezisoučet " stěny		270,310			
	VV		Součet		996,595			
665	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m*	*m2*	*1 046,425*	*1,15*	*1 203,39*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 5%					
	VV		996,595*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 046,425			
666	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 718,496	11,50	77 262,70	CS ÚRS 2018 02
667	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	665,940	11,50	7 658,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*14		120,960			
	VV		" okno ozn. B" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. C" 5,100*2,400*30		367,200			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. P" 1,800*1,200*4		8,640			
	VV		" okno ozn. Q" 5,100*1,200*6		36,720			
	VV		" okno ozn. V" 5,800*2,900*5		84,100			
	VV		" okno ozn. W" 2,350*2,800*2		13,160			
	VV		" okno ozn. W1" 1,750*1,200*4*2		16,800			
	VV		" okno ozn. W2" 1,500*1,200*1*2		3,600			
	VV		" okno ozn. W3" 0,750*1,200*1*2		1,800			
	VV		Mezisoučet " okna		665,940			
	VV		Součet		665,940			
668	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	330,655	11,50	3 802,53	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" dveře vchodové ozn. H" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" dveře vchodové ozn. M5" 1,800*3,000*3*2		32,400			
	VV		" dveře balkonové ozn. S" 3,300*3,150*1		10,395			
	VV		" dveře balkonové ozn. T" 1,800*3,150*1		5,670			
	VV		Mezisoučet " vchod. dveře		60,345			
	VV		" stěna ozn. U" 5,700*2,900*1		16,530			
	VV		" stěna ozn. U1" 5,800*2,900*2		33,640			
	VV		" stěna ozn. X" 9,000*11,250*2		202,500			
	VV		" stěna ozn. Y" 3,150*2,800*2		17,640			
	VV		Mezisoučet " stěny		270,310			
	VV		Součet		330,655			
669	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	2 779,600	2,30	6 393,08	CS ÚRS 2018 02
670	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 718,496	51,75	347 682,17	CS ÚRS 2018 02
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 890 567,23	
671	K	78662611.R01	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových dřevěných vnitřních, manuálně ovládaných z podlahy	m2	32,000	575,00	18 400,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T.pdf					
	VV		" ozn. T/10" (2,000*2,000)*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
672	*M*	*6170000.R01*	*světlíková dřevěná lamelová interiérová naklápěcí žaluzie 2000x2000 mm ovládaná z podlahy*	*kus*	*8,000*	*63 250,00*	*506 000,00*	
673	K	786627121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2	587,580	230,00	135 143,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z.pdf					
	VV		" ozn. Z/12" 3,600*2,400*10		86,400			
	VV		" ozn. Z/13" 5,100*2,400*30		367,200			
	VV		" ozn. Z/14" 5,800*2,900*6		100,920			
	VV		" ozn. Z/15" 5,700*2,900*2		33,060			
	VV		Součet		587,580			
674	*M*	*55646.R01*	*venkovní žaluzie nadokenní horizontální 3600x2400 mm včetně truhlíku s krycím plechem, lamela C80, barva RAL 9006, pohon elektromotor*	*m2*	*587,580*	*2 070,00*	*1 216 290,60*	
675	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	25,623	575,00	14 733,23	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				438 812,40	
676	K	787116331	Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy do 1 m2, tl. 2 x 4 mm	m2	3,520	1 150,00	4 048,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3416 a -3426 se oceňují i ocelová okna pro beztmelé zasklení do betonových, zděných i hrázděných stěn.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protisluneční reflexní sklo šedé typu stopsol supersilver*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. Y" (1,100*0,750*2)+(1,100*0,850*2)		3,520			
	VV		Součet		3,520			
677	K	787116351	Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 2 do 3 m2, tl. 2 x 4 mm	m2	233,700	1 150,00	268 755,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3416 a -3426 se oceňují i ocelová okna pro beztmelé zasklení do betonových, zděných i hrázděných stěn.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protisluneční reflexní sklo šedé typu stopsol supersilver*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. X" (1,500*1,500*72)+(1,500*0,750*36)		202,500			
	VV		" ozn. Y" (1,500*0,750*6)+(1,500*0,850*6)+(1,500*1,500*6)+(1,100*1,500*2)		31,200			
	VV		Součet		233,700			
678	K	787612225	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným bez drátěné vložky vzorovaným nebarevným s podtmelením a zatmelením, oken nebo dveří pevných, tl. přes 4 do 6 mm	m2	16,200	8 625,00	139 725,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 12a (NSV)" 1,800*0,900*2		3,240			
	VV		" ozn. 12b (NSV)" 1,800*0,900*1		1,620			
	VV		" ozn. 12c (NSV)" 1,800*0,900*2		3,240			
	VV		" ozn. 14 (NSV)" 1,800*0,900*5		8,100			
	VV		Součet		16,200			
679	K	787616332	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 0,5 do 1 m2, tl. 2 x 6 mm	m2	16,960	1 150,00	19 504,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_prosklených_stěn_SO-09.pdf					
	VV		" ozn. 5 (NSV)" 0,800*0,800*4		2,560			
	VV		" ozn. 6 (NSV)" 0,900*0,900*12		9,720			
	VV		" ozn. 6a (NSV)" 0,900*0,900*4		3,240			
	VV		" ozn. 11a (NSV)" 1,600*0,900*1		1,440			
	VV		Součet		16,960			
680	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,896	1 150,00	6 780,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				380 627,93	
681	K	789124210	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím	m2	136,276	5,75	783,59	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- přepočet m2/m dle tabulek VP 800-789 Příloha č.4.5*					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 1) U220" 9,340*16*0,7180		107,298			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 6) PL tl. 20 mm" (0,150*0,150)*2*24		1,080			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 7) PL tl. 20 mm" (0,340*0,600)*2*10		4,080			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 8) PL tl. 20 mm" (0,110*0,300)*2*14		0,924			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 9) PL tl. 20 mm" (0,130*0,300)*2*14		1,092			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 10) PL tl. 20 mm" (0,130*0,340)*2*14		1,238			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 11) PL tl. 20 mm" (0,150*0,160)*2*2		0,096			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 12) PL tl. 20 mm" (0,150*0,055)*2*2		0,033			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 13) PL tl. 20 mm" (0,340*0,200)*2*2		0,272			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 14) PL tl. 20 mm" (0,200*0,130)*2*4		0,208			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 15) PL tl. 20 mm" (0,340*0,725)*2*2		0,986			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 16) PL tl. 20 mm" (0,340*0,800)*2*2		1,088			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		118,395			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" 2x U220" 5,850*2*2*0,7180		16,801			
	VV		" PL 300x300x15 mm" (0,300*0,300)*2*6		1,080			
	VV		Mezisoučet " spojovací krček (mimo OK lávky)		17,881			
	VV		Součet		136,276			
682	K	789124220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením	m2	136,276	5,75	783,59	CS ÚRS 2018 02
683	K	789124230	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění osušením	m2	136,276	5,75	783,59	CS ÚRS 2018 02
684	K	789124240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním	m2	136,276	11,50	1 567,17	CS ÚRS 2018 02
685	K	789124270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	136,276	23,00	3 134,35	CS ÚRS 2018 02
686	K	789132210	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění omytím	m2	120,263	11,50	1 383,02	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- přepočet m2/m dle tabulek VP 800-789 Příloha č.4.5*					
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 2) TR 152/6 mm" 3,530*24*0,4775		40,454			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 3) TR jackel 100/5 mm" 2,200*28*0,3830		23,593			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 4) TR jackel 60/4 mm" 2,800*24*0,2260		15,187			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		79,234			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" TR jackel 80/3 mm" 3,175*15*0,3100		14,764			
	VV		"TR jackel 80/60/3 mm" 3,325*15*0,2700		13,466			
	VV		" TR 152/6 mm" 3,585*6*0,4775		10,271			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" TR jackel 100/5 mm" 2,200*3*0,3830		2,528			
	VV		Mezisoučet " spojovací krček (mimo OK lávky)		41,029			
	VV		Součet		120,263			
687	K	789132220	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění oprášením	m2	120,263	9,20	1 106,42	CS ÚRS 2018 02
688	K	789132230	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění osušením	m2	120,263	11,50	1 383,02	CS ÚRS 2018 02
689	K	789132240	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním	m2	120,263	17,25	2 074,54	CS ÚRS 2018 02
690	K	789132270	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	120,263	28,75	3 457,56	CS ÚRS 2018 02
691	K	789421544	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm, třídy IV	m2	136,276	1 150,00	156 717,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 1) U220" 9,340*16*0,7180		107,298			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 6) PL tl. 20 mm" (0,150*0,150)*2*24		1,080			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 7) PL tl. 20 mm" (0,340*0,600)*2*10		4,080			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 8) PL tl. 20 mm" (0,110*0,300)*2*14		0,924			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 9) PL tl. 20 mm" (0,130*0,300)*2*14		1,092			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 10) PL tl. 20 mm" (0,130*0,340)*2*14		1,238			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 11) PL tl. 20 mm" (0,150*0,160)*2*2		0,096			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 12) PL tl. 20 mm" (0,150*0,055)*2*2		0,033			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 13) PL tl. 20 mm" (0,340*0,200)*2*2		0,272			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 14) PL tl. 20 mm" (0,200*0,130)*2*4		0,208			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 15) PL tl. 20 mm" (0,340*0,725)*2*2		0,986			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 16) PL tl. 20 mm" (0,340*0,800)*2*2		1,088			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		118,395			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" 2x U220" 5,850*2*2*0,7180		16,801			
	VV		" PL 300x300x15 mm" (0,300*0,300)*2*6		1,080			
	VV		Mezisoučet " spojovací krček (mimo OK lávky)		17,881			
	VV		Součet		136,276			
692	K	789431542	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm do DN 150	m2	120,263	1 725,00	207 453,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-09.OK.01_Spojovací_lávka_mezi_objekty_SO-09_a_SO-11_dispozice_OK.pdf					
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 2) TR 152/6 mm" 3,530*24*0,4775		40,454			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 3) TR jackel 100/5 mm" 2,200*28*0,3830		23,593			
	VV		" viz. Tabulka materálu (ozn. 4) TR jackel 60/4 mm" 2,800*24*0,2260		15,187			
	VV		Mezisoučet " OK spojovací lávky		79,234			
	VV		"D.1.1.09_005_Půdorys_4.NP					
	VV		"D.1.1.09_007_Řez_A-A_D-D.pdf					
	VV		" spojovací krček (mimo K-09.OK.01)					
	VV		" TR jackel 80/3 mm" 3,175*15*0,3100		14,764			
	VV		"TR jackel 80/60/3 mm" 3,325*15*0,2700		13,466			
	VV		" TR 152/6 mm" 3,585*6*0,4775		10,271			
	VV		" TR jackel 100/5 mm" 2,200*3*0,3830		2,528			
	VV		Mezisoučet " spojovací krček (mimo OK lávky)		41,029			
	VV		Součet		120,263			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:

14.2 - SO 09.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 863 361,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 863 361,00	21,00%	391 306,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 254 667,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.2 - SO 09.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 863 360,90**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 863 360,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	372 251,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	845 869,28
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	41 117,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	476 863,62
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	127 258,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.2 - SO 09.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 863 360,90**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 863 360,90	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				372 251,87	
1	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	1,000	944,15	944,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" napojení na venkovní splaškovou kanalizaci" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	721171918	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000	1 460,50	1 460,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" napojení na venkovní dešťovou kanalizaci" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	44,000	289,80	12 751,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		40,000+4,000		44,000			
	VV		Součet		44,000			
4	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	14,000	332,35	4 652,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		10,000+4,000		14,000			
	VV		Součet		14,000			
5	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	29,000	431,25	12 506,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		25,000+4,000		29,000			
	VV		Součet		29,000			
6	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	12,460	737,15	9 184,89	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		3,500+0,160+8,800		12,460			
	VV		Součet		12,460			
7	K	721175202	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 40	m	35,000	422,05	14 771,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		35,000		35,000			
	VV		Součet		35,000			
8	K	721175203	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 50	m	55,000	469,20	25 806,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		55,000		55,000			
	VV		Součet		55,000			
9	K	721175204	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 75	m	25,000	639,40	15 985,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	721175205	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 110	m	20,000	1 235,10	24 702,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		20,000		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	721175206	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 125	m	8,000	1 490,40	11 923,20	Individuální položka
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	721175211	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	35,000	1 039,60	36 386,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		35,000		35,000			
	VV		Součet		35,000			
13	K	721175212	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	25,000	1 343,20	33 580,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
14	K	721175213	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	25,000	1 757,20	43 930,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
15	K	721175221	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé svodné (ležaté) DN 75	m	18,000	984,40	17 719,20	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		8,000+10,000		18,000			
	VV		Součet		18,000			
16	K	721175241	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé větrací DN 75	m	35,000	798,10	27 933,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		35,000		35,000			
	VV		Součet		35,000			
17	K	721175242	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé větrací DN 110	m	10,000	1 012,00	10 120,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	K	721175243	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé větrací DN 125	m	10,000	1 232,80	12 328,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e_6_kanalizace_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_7_kanalizace_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_8_kanalizace_SO09_půdorys_3.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e_9_kanalizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	36,000	51,75	1 863,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.*□ *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*□					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" U" 35,000		35,000			
	VV		" UM" 1,000		1,000			
	VV		Součet		36,000			
20	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	27,000	57,50	1 552,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.*□ *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*□					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" SK" 8,000		8,000			
	VV		" KD" 2,000		2,000			
	VV		" VÝ" 4,000		4,000			
	VV		" PI" 13,000		13,000			
	VV		Součet		27,000			
21	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	15,000	86,25	1 293,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.*□ *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*□					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" WC" 15,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
22	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	5,000	177,10	885,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	*M*	*55161772*	*vpusť podlahová nerezová teleskopické nastavení 212-242 mm DN 100*	*kus*	*5,000*	*4 249,25*	*21 246,25*	*CS ÚRS 2018 02*
24	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	798,10	1 596,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_10_kanalizace_SO09_půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" ozn. 7" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 8" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	502,55	1 005,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_10_kanalizace_SO09_půdorys_střechy.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" ozn. 2" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 10" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	721273153.R01	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125	kus	2,000	1 403,00	2 806,00	Individuální položka
	VV		"D.1.4.e_10_kanalizace_SO09_půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" ozn. 1" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 3" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	721274122	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	5,000	220,80	1 104,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_11_kanalizace_SO09_rozvinuté_řezy.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" 4" 1,000		1,000			
	VV		" 5" 1,000		1,000			
	VV		" 6" 1,000		1,000			
	VV		" 9" 1,000		1,000			
	VV		" 11" 1,000		1,000			
	VV		Součet		5,000			
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	304,000	10,35	3 146,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□					
	VV		" mimo větrací potrubí"					
	VV		" DN 40" 35,000		35,000			
	VV		" DN 50" 55,000		55,000			
	VV		" DN 70/75" 25,000+35,000+18,000		78,000			
	VV		" DN 110" 44,000+20,000+25,000		89,000			
	VV		" DN 125" 14,000+8,000+25,000		47,000			
	VV		Součet		304,000			
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	41,460	16,10	667,51	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□					
	VV		" mimo větrací potrubí"					
	VV		" DN 150/160" 29,000		29,000			
	VV		" DN 200" 12,460		12,460			
	VV		Součet		41,460			
30	K	721-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 721 - vnitřní kanalizace	%	30 815,000	0,58	17 872,70	Individuální položka
31	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,559	591,10	330,42	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
32	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,559	354,20	198,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				845 869,28	
33	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	6,000	460,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
34	K	722173202	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 20/2,8	m	430,000	284,05	122 141,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e_1_vodovod_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_2_vodovod_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_3_vodovod_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_4_vodovod_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		430,000		430,000			
	VV		Součet		430,000			
35	K	722173203	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 25/3,5	m	130,000	454,25	59 052,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e_1_vodovod_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_2_vodovod_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_3_vodovod_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_4_vodovod_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		130,000		130,000			
	VV		Součet		130,000			
36	K	722173204	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 32/4,4	m	130,000	560,05	72 806,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e_1_vodovod_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_2_vodovod_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_3_vodovod_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_4_vodovod_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		130,000		130,000			
	VV		Součet		130,000			
37	K	722173205	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 40/5,4	m	45,000	834,90	37 570,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e_1_vodovod_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_2_vodovod_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_3_vodovod_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_4_vodovod_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		45,000		45,000			
	VV		Součet		45,000			
38	K	722173206	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 50/6,9	m	60,000	1 253,50	75 210,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e_1_vodovod_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		60,000		60,000			
	VV		Součet		60,000			
39	K	722173207	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 63/8,7	m	45,000	2 035,50	91 597,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e_1_vodovod_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		45,000		45,000			
	VV		Součet		45,000			
40	K	722173352	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 20/2,8	m	215,000	154,10	33 131,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"50% rozvodů" 430,000*50/100		215,000			
41	K	722181123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	280,000	26,45	7 406,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		" pr. 20" 430,000/2,000		215,000			
	VV		" pr. 26" 130,000/2,000		65,000			
	VV		Součet		280,000			
42	K	722181126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	117,500	34,50	4 053,75	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		" pr. 32" 130,000/2,000		65,000			
	VV		" pr. 40" 45,000/2,000		22,500			
	VV		" pr. 50" 60,000/2,000		30,000			
	VV		Součet		117,500			
43	K	722181127	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	22,500	67,85	1 526,63	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		" pr. 63" 45,000/2,000		22,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	430,000	63,25	27 197,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		" pr. 20" 430,000		430,000			
45	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	136,000	88,55	12 042,80	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"DN 25" 6,000		6,000			
	VV		" pr. 26" 130,000		130,000			
	VV		Součet		136,000			
46	K	72218125.R01	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	175,000	98,90	17 307,50	Individuální položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		" pr. 32" 130,000		130,000			
	VV		" pr. 40" 45,000		45,000			
	VV		Součet		175,000			
47	K	72218125.R02	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	105,000	142,60	14 973,00	Individuální položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		" pr. 50" 60,000		60,000			
	VV		" pr. 63" 45,000		45,000			
	VV		Součet		105,000			
48	K	722190403	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 50 do DN 100	kus	1,000	388,70	388,70	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
	VV		"D.1.4.e_1_vodovod_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" napojení na přípojku PE" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	722220132	Armatury s jedním závitem nástěnky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20 x R 1/2	kus	128,000	473,80	60 646,40	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" U" 35,000*2		70,000			
	VV		" UM" 1,000*2		2,000			
	VV		" WC" 15,000		15,000			
	VV		" SK" 8,000*2		16,000			
	VV		" KD" 2,000*2		4,000			
	VV		" VÝ" 4,000*2		8,000			
	VV		" PI" 13,000		13,000			
	VV		Součet		128,000			
50	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	1,000	210,45	210,45	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	1,000	561,20	561,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	722231076	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4	kus	1,000	1 001,65	1 001,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	722231143	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1	kus	1,000	1 138,50	1 138,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	722231205	Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 6/4	kus	1,000	4 692,00	4 692,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,000	354,20	354,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	722234267	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 6/4	kus	1,000	762,45	762,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2	kus	8,000	63,25	506,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
58	*M*	*42211430*	*ventil s regulační RA 15 s možností nastavení průtoku a měření průtoku*	*kus*	*8,000*	*3 192,40*	*25 539,20*	*CS ÚRS 2018 02*
59	K	722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1	kus	1,000	86,25	86,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	*M*	*2726133.R01*	*manometr 0-600 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem na zahnuté smyčce*	*kus*	*1,000*	*2 802,55*	*2 802,55*	*Individuální položka*
61	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	19,000	208,15	3 954,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		6,000+13,000		19,000			
	VV		Součet		19,000			
62	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	3,000	303,60	910,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
63	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	8,000	440,45	3 523,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	2,000	883,20	1 766,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	722240141	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 20 x 3,4	kus	12,000	368,00	4 416,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		12,000		12,000			
	VV		Součet		12,000			
66	K	722240142	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 25 x 4,2	kus	1,000	485,30	485,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	722240143	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 32 x 5,4	kus	3,000	799,25	2 397,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
68	K	722240143.R01	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 40 mm	kus	2,000	1 315,60	2 631,20	Individuální položka
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	722240143.R02	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 50 mm	kus	5,000	1 971,10	9 855,50	Individuální položka
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor	7,000	9 180,45	64 263,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		7,000		7,000			
	VV		Součet		7,000			
71	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000	7 291,00	7 291,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	801,000	17,25	13 817,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		" pr. 20" 430,000		430,000			
	VV		" pr. 26" 130,000+6,000		136,000			
	VV		" pr. 32" 130,000		130,000			
	VV		" pr. 40" 45,000		45,000			
	VV		" pr. 50" 60,000		60,000			
	VV		Součet		801,000			
73	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	45,000	17,25	776,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		" pr. 63" 45,000		45,000			
74	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	846,000	12,65	10 701,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		" pr. 20" 430,000		430,000			
	VV		" pr. 26" 130,000+6,000		136,000			
	VV		" pr. 32" 130,000		130,000			
	VV		" pr. 40" 45,000		45,000			
	VV		" pr. 50" 60,000		60,000			
	VV		" pr. 63" 45,000		45,000			
	VV		Součet		846,000			
75	K	722-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 722 vnitřní vodovod	%	70 022,000	0,58	40 612,76	Individuální položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,155	518,65	599,04	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
77	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,155	346,15	399,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				41 117,15	
78	K	724141101	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí samonasávací s úplnou spojkou a elektromotorem na společné základové desce včetně sacího koše dvojstupňové DN 25	soubor	1,000	22 885,00	22 885,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	724319112	Tlakové nádrže stojaté z černého ocelového plechu montáž tlakových nádrží stojatých ostatních typů o objemu 500 l	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	*M*	*48466407*	*nádoba expanzní tlaková s membránou objem 80L PN 0,6*	*kus*	*1,000*	*12 916,80*	*12 916,80*	*CS ÚRS 2018 02*
81	*M*	*48466002*	*sada montážní k expanzním nádobám 1"*	*sada*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	*CS ÚRS 2018 02*
82	*M*	*55128031*	*uzávěr bezpečnostní k měření tlaku 1"*	*kus*	*1,000*	*1 413,35*	*1 413,35*	*CS ÚRS 2018 02*
83	*M*	*4846700.R01*	*souprava připojovací G 1" pro expanzní automat pro nádobu*	*sada*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	*Individuální položka*
84	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,059	984,40	58,08	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
85	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,059	439,30	25,92	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				476 863,62	
86	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	15,000	2 120,60	31 809,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" WC" 15,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
87	K	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný	soubor	13,000	3 762,80	48 916,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" PI" 13,000		13,000			
	VV		Součet		13,000			
88	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	35,000	2 628,90	92 011,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.* *2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" U" 35,000		35,000			
	VV		Součet		35,000			
89	K	725211705	Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou rohová 450 mm	soubor	1,000	3 400,55	3 400,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.* *2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" UM" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	8,000	5 526,90	44 215,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná* *2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van* *3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" SK" 8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
91	K	725244103	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	8,000	8 140,85	65 126,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.*□					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" SK" 8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
92	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	3 059,00	6 118,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.*□ *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" KD" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	4,000	5 689,05	22 756,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" VÝ" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
94	K	725811302	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (4 l/min)	kus	13,000	5 087,60	66 138,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" PI" 13,000		13,000			
	VV		Součet		13,000			
95	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	91,000	150,65	13 709,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" U" 35,000*2		70,000			
	VV		" UM" 1,000*2		2,000			
	VV		" WC" 15,000		15,000			
	VV		" KD" 2,000*2		4,000			
	VV		Součet		91,000			
96	K	725821312	Baterie výlevkové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" VÝ" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
97	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 587,00	3 174,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" KD" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	36,000	815,35	29 352,60	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" U" 35,000		35,000			
	VV		" UM" 1,000		1,000			
	VV		Součet		36,000			
99	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	8,000	1 805,50	14 444,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" SK" 8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
100	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	36,000	269,10	9 687,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
101	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	469,20	938,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
102	K	725865322	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	8,000	1 062,60	8 500,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
103	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	13,000	709,55	9 224,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
104	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,845	621,00	1 145,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
105	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,845	365,70	674,72	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				127 258,98	
106	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	15,000	6 487,15	97 307,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.*					
	VV		"D.1.4.e_5_vodovod_SO09_izometrie.pdf					
	VV		"D.1.4.e_TZ_Technická_zpráva_SO09_změna.pdf					
	VV		"D.1.4e_TS_Technická_specifikace_SO09_změna.pdf					
	VV		" WC" 15,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
107	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	15,000	402,50	6 037,50	CS ÚRS 2018 02
108	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	15,000	805,00	12 075,00	CS ÚRS 2018 02
109	K	726-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 726 - předstěnové instalace	%	50 840,000	0,23	11 693,20	Individuální položka
110	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,148	621,00	91,91	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
111	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,148	365,70	54,12	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:

14.3 - SO 09.3 - výtápění (ÚT)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 752 259,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 752 259,00	21,00%	367 974,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 120 233,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.3 - SO 09.3 - výtápění (ÚT)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 752 258,71**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 735 008,71
732 - Ústřední vytápění - strojovny	222 146,64
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	813 949,74
734 - Ústřední vytápění - armatury	133 425,88
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	469 708,30
751 - Vzduchotechnika	95 778,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.3 - SO 09.3 - výtápění (ÚT)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 752 258,71**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 735 008,71	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				222 146,64	
1	K	732111315	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	216,20	432,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.* *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.* *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.* *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	6,000	265,65	1 593,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.* *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.* *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.* *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	732111322	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	408,25	816,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.* *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.* *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.* *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	732112132	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 80 (15 m3/h - 350 kW)	kus	1,000	35 728,20	35 728,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.*□ *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.*□ *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.*□ *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- PD nespecifikuje DN sběrače, pro VV určena DN 80 (bude upřesněno při realizaci) vycházející z předpokladu spotřeby tepla pro vytápění 185 kW a spotřeby pro ohřev TUV 90 kW*					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	5,000	69,00	345,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		" přívod" 1,000		1,000			
	VV		" okruh 1" 1,000		1,000			
	VV		" okruh 2" 1,000		1,000			
	VV		" sahary" 1,000		1,000			
	VV		" ohřev TUV" 1,000		1,000			
	VV		Součet		5,000			
6	*M*	*354421.R01*	*štítek - označení jednotlivých větví rozvodů ÚT*	*kus*	*5,000*	*115,00*	*575,00*	*Web.*
7	K	732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubor	1,000	4 082,50	4 082,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo pod nádoby toto lze oceňovat cenami katalogu 800-767 Konstrukce záměčnické.*□					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	*M*	*4843713.R01*	*ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 1 výměník horní vývod objem 600L*	*kus*	*1,000*	*70 322,50*	*70 322,50*	*Web.*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objem : 606 litrů*□ *- špičkový průtok : 1345 litrů/10 min při 40°C*□ *- příkon : 88 kW*					
9	K	732421442	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 2,5 m3/h	soubor	2,000	17 585,80	35 171,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	732422201	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 10,0 m3/h	soubor	2,000	16 895,80	33 791,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	732481521	Měřiče vodoměry šroubové vertikální na horkou vodu do 200° C, PN 40 průtok Q (m3/hod) 15 m3/h	soubor	1,000	38 640,00	38 640,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4..P2169_017-16_Schéma_strojovny_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		1,000		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
12	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,341	1 380,00	470,58	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
13	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,341	518,65	176,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				813 949,74	
14	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	360,000	281,75	101 430,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 360,000		360,000			
	VV		Součet		360,000			
15	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	130,000	316,25	41 112,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 130,000		130,000			
	VV		Součet		130,000			
16	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0	m	280,000	373,75	104 650,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 280,000		280,000			
	VV		Součet		280,000			
17	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	210,000	741,75	155 767,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 210,000		210,000			
	VV		Součet		210,000			
18	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	50,000	966,00	48 300,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 50,000		50,000			
	VV		Součet		50,000			
19	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/2	m	80,000	1 426,00	114 080,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 80,000		80,000			
	VV		Součet		80,000			
20	K	733223209	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 64/2	m	25,000	3 507,50	87 687,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
21	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	20,000	196,65	3 933,00	CS ÚRS 2018 02
22	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	20,000	273,70	5 474,00	CS ÚRS 2018 02
23	K	733224209	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 64/2	m	25,000	520,95	13 023,75	CS ÚRS 2018 02
24	K	733231111	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 15	kus	14,000	187,45	2 624,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		14,000		14,000			
	VV		Součet		14,000			
25	K	733231112	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 18	kus	5,000	234,60	1 173,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	733231113	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 22	kus	11,000	251,85	2 770,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		11,000		11,000			
	VV		Součet		11,000			
27	K	733231115	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 28	kus	8,000	394,45	3 155,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
28	K	733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 35	kus	2,000	852,15	1 704,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	733231117	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 42	kus	4,000	1 146,55	4 586,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	1 030,000	20,70	21 321,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" D 15" 360,000		360,000			
	VV		" D 18" 130,000		130,000			
	VV		"D 22" 280,000		280,000			
	VV		" D 28" 210,000		210,000			
	VV		" D 35" 50,000		50,000			
	VV		Součet		1 030,000			
31	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	105,000	23,00	2 415,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" D 42" 80,000		80,000			
	VV		" D 64" 25,000		25,000			
	VV		Součet		105,000			
32	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	770,000	32,20	24 794,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* □					
	VV		" D 15" 360,000		360,000			
	VV		" D 18" 130,000		130,000			
	VV		"D 22" 280,000		280,000			
	VV		Součet		770,000			
33	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	340,000	79,35	26 979,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* □					
	VV		" D 28" 210,000		210,000			
	VV		" D 35" 50,000		50,000			
	VV		" D 42" 80,000		80,000			
	VV		Součet		340,000			
34	K	733811244	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	25,000	284,05	7 101,25	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* □					
	VV		" D 64" 25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	733-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 733 - rozvodné potrubí	%	65 513,000	0,58	37 997,54	Individuální položka
	P		*Poznámka k položce:* *- sekání, vrtání, průrazy, zazdívky, zaomítání, hrubé výplně, zapěnění apod.*					
36	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,180	1 124,70	1 327,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
37	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,180	460,00	542,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				133 425,88	
38	K	734111416	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 65	soubor	2,000	4 098,60	8 197,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	49,000	212,75	10 424,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 49,000		49,000			
	VV		Součet		49,000			
40	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	10,000	244,95	2 449,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
41	K	734221686	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK	kus	50,000	312,80	15 640,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.*					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 50,000		50,000			
	VV		Součet		50,000			
42	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	3,000	264,50	793,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	485,30	485,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4	kus	3,000	607,20	1 821,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	49,000	586,50	28 738,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 49,000		49,000			
	VV		Součet		49,000			
46	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	1,000	1 836,55	1 836,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	20,000	101,20	2 024,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 20,000		20,000			
	VV		Součet		20,000			
48	K	734291245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,000	779,70	779,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	3,000	997,05	2 991,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	734292766	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/4	kus	4,000	671,60	2 686,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	734292767	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/2	kus	10,000	999,35	9 993,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	K	73429502.R01	Směšovací armatury závitové dvojcestné se servomotorem DN 20	kus	3,000	10 591,50	31 774,50	Individuální položka
	P		*Poznámka k položce:*□ *RV 111 R 2331 16/150-20T* *kv= 6,3 m3/hod.*					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	kus	10,000	1 098,25	10 982,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	734494111	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm	kus	10,000	161,00	1 610,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*□					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
55	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,167	826,85	138,08	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
56	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,167	354,20	59,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				469 708,30	
57	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	65,000	89,70	5 830,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" 11VK" 2,000+41,000		43,000			
	VV		" 21VK" 1,000+3,000+1,000+1,000		6,000			
	VV		" 1200x450 mm" 1,000		1,000			
	VV		" konvektor" 5,000+6,000+4,000		15,000			
	VV		Součet		65,000			
58	K	735152175	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W	kus	2,000	2 549,55	5 099,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	735152183	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 1208 W	kus	41,000	3 704,15	151 870,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 41,000		41,000			
	VV		Součet		41,000			
60	K	735152379	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1174 W	kus	1,000	3 998,55	3 998,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	735152383	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 1956 W	kus	3,000	5 400,40	16 201,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	K	735152496	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W	kus	1,000	5 060,00	5 060,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	735152499	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W	kus	1,000	5 922,50	5 922,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_013-16_Půdorys_ÚT_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_015-16_Půdorys_ÚT_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	735164251	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm	kus	1,000	4 976,05	4 976,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:*□ *a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),*□ *b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.*□					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_014-16_Půdorys_ÚT_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	67,000	20,70	1 386,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.*□ *2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*□					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" 11VK" 2,000+41,000		43,000			
	VV		" 21VK" 1,000+3,000+1,000+1,000		6,000			
	VV		" 1200x450 mm" 1,000		1,000			
	VV		" konvektor" 5,000+6,000+4,000		15,000			
	VV		" sahara" 1,000+1,000		2,000			
	VV		Součet		67,000			
66	K	735419116	Konvektory montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2102 mm	soubor	15,000	1 782,50	26 737,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_TZ_Technická_zpráva_ÚT.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_016-16_Půdorys_ÚT_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_018-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" viz. specifikace materiálu" 5,000+6,000+4,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
67	*M*	*4845586.R01*	*konvektor stojánkový včetně sady pro připojení termostatické hlavice řady MINI typ 10 - 1500*	*kus*	*5,000*	*11 086,00*	*55 430,00*	*Web.*
68	*M*	*4845586.R02*	*konvektor stojánkový včetně sady pro připojení termostatické hlavice řady MINI typ 15 - 1500*	*kus*	*6,000*	*12 986,95*	*77 921,70*	*Web.*
69	*M*	*4845586.R03*	*konvektor stojánkový včetně sady pro připojení termostatické hlavice řady MINI typ 15 - 3100*	*kus*	*4,000*	*26 731,75*	*106 927,00*	*Web.*
70	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,761	925,75	1 630,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
71	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,761	407,10	716,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	751	Vzduchotechnika				95 778,15	
72	K	751621111	Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7 000 m3/h	kus	1,000	4 025,00	4 025,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zapojení.*					
73	*M*	*1420463.R01*	*teplovzdušná teplovodní jednotka s přívodem vzduchu o výkonu 16 kW*	*kus*	*1,000*	*24 350,10*	*24 350,10*	*Web.*
74	K	751622111	Montáž vytápěcí cirkulační jednotky s elektrickým ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 7 000 m3/h	kus	1,000	6 670,00	6 670,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zapojení.*					
75	*M*	*1420463.R02*	*teplovzdušná teplovodní jednotka o výkonu 16 kW*	*kus*	*1,000*	*58 520,05*	*58 520,05*	*Web.*
76	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	2,000	977,50	1 955,00	CS ÚRS 2018 02
77	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,070	3 243,00	227,01	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
78	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,070	442,75	30,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 250,00	
79	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	24,000	287,50	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" účast na topné zkoušce" 24,000		24,000			
80	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	36,000	287,50	10 350,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" spoluúčast na topné zkoušce" 4,000		4,000			
	VV		" zaregulování systému" 4*8,000		32,000			
	VV		Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:

14.4 - SO 09.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **893 836,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	893 836,00	21,00%	187 706,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 081 542,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.4 - SO 09.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**893 835,81**
PSV - Práce a dodávky PSV	890 730,81
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 471,54
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 779,75
751 - Vzduchotechnika	869 170,92
751.1 - Zařízení č. 1 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení	296 959,90
751.2 - Zařízení č. 2 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení	35 858,15
751.3 - Zařízení č. 3 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení	28 528,05
751.4 - Zařízení č. 4 - Odvod vzduchu od stříkací kabiny	98 766,60
751.5 - Klimatizace	409 058,22
767 - Konstrukce zámečnické	2 308,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.4 - SO 09.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**893 835,81**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				890 730,81	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 471,54	
1	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	75,000	59,80	4 485,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek.* *2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu:* *a) u polyfuze: 3 svary,* *b) na tupo: 1,5 svaru.* *3. Odlišné množství spojů lze ocenit připočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu* *4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit:* *a) u potrubí ve výši 3%,* *b) u tvarovek se nestanoví.*					
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		" odvod kondenzátu" 75,000		75,000			
	VV		Součet		75,000			
2	*M*	*28613110*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm*	*m*	*77,250*	*37,95*	*2 931,64*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		77,250			
3	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193.* *2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.* *3. Příplatky lze užít také k cenám oprav plastových rozvodů.*					
4	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	75,000	36,80	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
5	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	906,000	1,15	1 041,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				7 779,75	
6	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	150,000	14,95	2 242,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		" 10x1" 75,000		75,000			
	VV		" 12x1" 75,000		75,000			
	VV		Součet		150,000			
7	K	733811211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	75,000	32,20	2 415,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		" 10x1" 75,000		75,000			
	VV		Součet		75,000			
8	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	75,000	32,20	2 415,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		" 12x1" 75,000		75,000			
	VV		Součet		75,000			
9	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	615,000	1,15	707,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	751	Vzduchotechnika				869 170,92	
	D	751.1	Zařízení č. 1 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení				296 959,90	
10	K	1.01	Axiální střešní ventilátor, průtok 5085 m3/h, disp. tlak 300 Pa, hluk 70 db(A), napětí 400 V, příkon 1,2 W, proud 2,2 A	kus	1,000	75 566,50	75 566,50	Individuální položka
11	K	1.02	Zpětná klapka JCA 630	kus	1,000	4 772,50	4 772,50	Individuální položka
12	K	1.03	Podstavec s tlumičem hluku JAA630	kus	1,000	20 375,70	20 375,70	Individuální položka
13	K	1.04	Pružná spojka JAE 630	kus	1,000	4 076,75	4 076,75	Individuální položka
14	K	1.05	Volná příruba JBR 630	kus	1,000	1 529,50	1 529,50	Individuální položka
15	K	1.07	Adaptér pro připojení přírub JBA 630	kus	1,000	4 358,50	4 358,50	Individuální položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	1.08.1	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vybavené lisovanými spoji (těsněno pryžovým profilem) 400x200 mm	m	4,000	1 230,50	4 922,00	Individuální položka
17	K	1.08.2	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vybavené lisovanými spoji (těsněno pryžovým profilem) 750x250 mm	m	8,000	2 392,00	19 136,00	Individuální položka
18	K	1.08.3	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vybavené lisovanými spoji (těsněno pryžovým profilem) 800x250 mm	m	1,000	3 047,50	3 047,50	Individuální položka
19	K	1.09.1	Tvarovky čtyřhranné potrubí z Pz plechu atypické do obvodu 1600 mm	m2	2,000	862,50	1 725,00	Individuální položka
20	K	1.09.2	Tvarovky čtyřhranné potrubí z Pz plechu atypické do obvodu 2400 mm	m2	4,000	1 092,50	4 370,00	Individuální položka
21	K	1.10	Požární izolace vzduchotechnického potrubí z minerální plsti požární odolnosti 45 min.	m2	30,000	747,50	22 425,00	Individuální položka
22	K	1.11.1	Spiro potrubí SPIRO 100	m	5,000	215,05	1 075,25	Individuální položka
23	K	1.11.2	Spiro potrubí SPIRO 160	m	30,000	366,85	11 005,50	Individuální položka
24	K	1.11.3	Spiro potrubí SPIRO 200	m	13,000	472,65	6 144,45	Individuální položka
25	K	1.11.4	Spiro potrubí SPIRO 250	m	5,000	532,45	2 662,25	Individuální položka
26	K	1.12.1	Ohebné potrubí zvukově izolované 100	m	100,000	103,50	10 350,00	Individuální položka
27	K	1.12.2	Ohebné potrubí zvukově izolované 160	m	50,000	131,10	6 555,00	Individuální položka
28	K	1.13.1	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100	kus	13,000	253,00	3 289,00	Individuální položka
29	K	1.13.2	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100	kus	8,000	349,60	2 796,80	Individuální položka
30	K	1.13.3	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/160	kus	11,000	402,50	4 427,50	Individuální položka
31	K	1.13.4	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/100	kus	4,000	445,05	1 780,20	Individuální položka
32	K	1.13.5	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/160	kus	5,000	448,50	2 242,50	Individuální položka
33	K	1.13.6	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/200	kus	1,000	494,50	494,50	Individuální položka
34	K	1.13.7	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 250/160	kus	2,000	763,60	1 527,20	Individuální položka
35	K	1.13.8	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 250/250	kus	1,000	890,10	890,10	Individuální položka
36	K	1.14.1	Odbočka oboustranná 90° OBS 90° 100/100	kus	1,000	354,20	354,20	Individuální položka
37	K	1.14.2	Odbočka oboustranná 90° OBS 90° 160/100	kus	1,000	517,50	517,50	Individuální položka
38	K	1.14.3	Odbočka oboustranná 90° OBS 90° 200/160	kus	1,000	747,50	747,50	Individuální položka
39	K	1.14.4	Odbočka oboustranná 90° OBS 90° 250/250	kus	1,000	1 121,25	1 121,25	Individuální položka
40	K	1.14.5	Přechod osový PRO 160/100	kus	9,000	134,55	1 210,95	Individuální položka
41	K	1.14.6	Přechod osový PRO 200/160	kus	7,000	166,75	1 167,25	Individuální položka
42	K	1.14.7	Přechod osový PRO 250/100	kus	1,000	533,60	533,60	Individuální položka
43	K	1.14.8	Přechod osový PRO 250/200	kus	4,000	249,55	998,20	Individuální položka
44	K	1.15	Oblouk segmentový OS 90° 200	kus	1,000	614,10	614,10	Individuální položka
45	K	1.16.1	Talířový ventil odvodní kovový KK 100	kus	37,000	115,00	4 255,00	Individuální položka
46	K	1.16.2	Talířový ventil odvodní kovový KK 160	kus	24,000	184,00	4 416,00	Individuální položka
47	K	1.17.1	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	kus	37,000	1,15	42,55	Individuální položka
48	K	1.17.2	Rámeček k talířovému ventilu KKL 160	kus	24,000	1,15	27,60	Individuální položka
49	K	1.18	Dveřní mřížka PT489B 445x82 mm	kus	36,000	529,00	19 044,00	Individuální položka
50	K	1.19	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	40 365,00	40 365,00	Individuální položka
	D	751.2	Zařízení č. 2 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení				35 858,15	
51	K	2.01	Diagonální střešní ventilátor, průtok 180 m3/h, disp. tlak 180 Pa, hluk 49,5 db(A), napětí 220 V, příkon 68 W	kus	1,000	12 029,00	12 029,00	Individuální položka
52	K	2.02	Montážní deska pod ventilátor JSB 300	kus	1,000	6 290,50	6 290,50	Individuální položka
53	K	2.03	Zpětná klapka RSK 160	kus	1,000	305,90	305,90	Individuální položka
54	K	2.04.1	Spiro potrubí SPIRO 100	m	2,000	215,05	430,10	Individuální položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	2.04.2	Spiro potrubí SPIRO 160	m	15,000	366,85	5 502,75	Individuální položka
56	K	2.05.1	Ohebné potrubí zvukově izolované 100	m	5,000	103,50	517,50	Individuální položka
57	K	2.05.2	Ohebné potrubí zvukově izolované 160	m	1,000	131,10	131,10	Individuální položka
58	K	2.06	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/160	kus	2,000	402,50	805,00	Individuální položka
59	K	2.07	Přechod osový PRO 160/100	kus	1,000	134,55	134,55	Individuální položka
60	K	2.08	Koncový kryt DR 160	kus	1,000	187,45	187,45	Individuální položka
61	K	2.09.1	Talířový ventil odvodní kovový KK 100	kus	1,000	115,00	115,00	Individuální položka
62	K	2.09.2	Talířový ventil odvodní kovový KK 160	kus	1,000	184,00	184,00	Individuální položka
63	K	2.10.1	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	kus	1,000	1,15	1,15	Individuální položka
64	K	2.10.2	Rámeček k talířovému ventilu KKL 160	kus	1,000	1,15	1,15	Individuální položka
65	K	2.11	Dveřní mřížka PT 489B 445x82 mm	kus	2,000	529,00	1 058,00	Individuální položka
66	K	2.12	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	8 165,00	8 165,00	Individuální položka
	D	751.3	Zařízení č. 3 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení				28 528,05	
67	K	3.01	Diagonální střešní ventilátor průtok 180 m3/h, disp. tlak 180 Pa, hluk 49,5 dB(A), napětí 220 V, příkon 68 W	kus	1,000	12 029,00	12 029,00	Individuální položka
68	K	3.02	Montážní deska pod ventilátor JBS 300	kus	1,000	6 290,50	6 290,50	Individuální položka
69	K	3.03	Zpětná klapka RSK 160	kus	1,000	305,90	305,90	Individuální položka
70	K	3.04	Spiro potrubí SPIRO 100	m	5,000	215,05	1 075,25	Individuální položka
71	K	3.05	Ohebné potrubí zvukově izolované 160	m	3,000	131,10	393,30	Individuální položka
72	K	3.06	Odbočky jednostranné 90° OBJ 90° 160/160	kus	1,000	402,50	402,50	Individuální položka
73	K	3.07	Koncový kryt DR 160	kus	1,000	187,45	187,45	Individuální položka
74	K	3.08	Talířový ventil odvodní kovový KK 160	kus	1,000	184,00	184,00	Individuální položka
75	K	3.09	Rámeček k talířovému ventilu KKL 160	kus	1,000	1,15	1,15	Individuální položka
76	K	3.10	Dveřní mřížka PT 489B 445x82 mm	kus	1,000	529,00	529,00	Individuální položka
77	K	3.11	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	7 130,00	7 130,00	Individuální položka
	D	751.4	Zařízení č. 4 - Odvod vzduchu od stříkací kabiny				98 766,60	
78	K	4.01	Montáž stříkací kabiny (dodávka vlastní kabiny je součástí dodávky technologie), přívod a odvod vzduchu bude upřesněn dle skutečné stříkací kabiny	kus	1,000	57 500,00	57 500,00	Individuální položka
79	K	4.02	Protidešťová žaluzie TWG 315	kus	1,000	2 168,90	2 168,90	Individuální položka
80	K	4.03	Výfuková hlavice VHO 315	kus	1,000	1 354,70	1 354,70	Individuální položka
81	K	4.04	Spiro potrubí SPIRO 315	m	12,000	782,00	9 384,00	Individuální položka
82	K	4.05	Oblouk segmentový OS 90° 315	kus	5,000	938,40	4 692,00	Individuální položka
83	K	4.06	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	14 145,00	14 145,00	Individuální položka
84	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	69,000	138,00	9 522,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		D.1.4.P2169_019-16_vzduchotechnika_SO09_půdorys_1.NP.pdf					
	VV		D.1.4.P2169_020-16_vzduchotechnika_SO09_půdorys_2.NP.pdf					
	VV		D.1.4.P2169_021-16_vzduchotechnika_SO09_půdorys_3.NP.pdf					
	VV		D.1.4.P2169_022-16_vzduchotechnika_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		D.1.4.P2169_023-16_vzduchotechnika_SO09_půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TS-16_vzduchotechnika_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_TZ-16_vzduchotechnika_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		" zařízení č. 1" 1,000+37,000+24,000		62,000			
	VV		" zařízení č. 2" 1,000+1,000+1,000		3,000			
	VV		" zařízení č. 3" 1,000+1,000		2,000			
	VV		" zařízení č. 4" 1,000+1,000		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		69,000			
	D	751.5	Klimatizace				409 058,22	
85	K	751711132	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)	kus	5,000	9 200,00	46 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
86	*M*	*4295602.R01*	*vnitřní kazetová klimatizační jednotka 268/575/575 mm*	*kus*	*5,000*	*26 093,50*	*130 467,50*	*Web.*
	P		*Poznámka k položce:* *- chladící výkon : 2,5 kW* *- topný výkon : 4,2 kW* *- el. příkon : 20W* *- vzduchový výkon : 620 m3/h* *- hlučnost : 38/30 dB(A)*					
87	*M*	*4295602.R02*	*panel pro kazetovou jednotku*	*kus*	*5,000*	*5 060,00*	*25 300,00*	*Web.*
88	K	751721114	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169_025-16_klimatizace_SO09_půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	*M*	*4295602.R03*	*venkovní klimatizační jednotka 890x900x320 mm*	*kus*	*1,000*	*75 877,00*	*75 877,00*	*Web.*
	P		*Poznámka k položce:* *- chladící výkon : 10 kW* *- topný výkon : 12 kW* *- el. příkon : 20 W* *- vzduchový výkon : 3000 m3/h* *- hlučnost : 48 dB(A)*					
90	K	751791141	Montáž napojovacího potrubí měděného neizolované tyče, D x tl. stěny 10 x 1	m	75,000	138,00	10 350,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		75,000		75,000			
	VV		Součet		75,000			
91	*M*	*19632639*	*trubka Cu 99,99 stav tvrdý D10 tl stěny 1,0mm*	*m*	*82,500*	*448,50*	*37 001,25*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,500			
92	K	751791142	Montáž napojovacího potrubí měděného neizolované tyče, D x tl. stěny 12 x 1	m	75,000	138,00	10 350,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.P2169_024-16_klimatizace_SO09_půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TZ-16_klimatizace_SO09_technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.P2169-TS-16_klimatizace_SO09_technická_specifikace.pdf					
	VV		75,000		75,000			
	VV		Součet		75,000			
93	*M*	*19632640*	*trubka Cu 99,99 stav tvrdý D12 tl stěny 1,0mm*	*m*	*82,500*	*448,50*	*37 001,25*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,500			
94	K	751-ZV	Zednické výpomoci pro odíl 751 - vzduchotechnika	%	72 307,000	0,23	16 630,61	Individuální položka
95	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	72 307,000	0,23	16 630,61	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 308,60	
96	K	76787111.R01	Montáž podpěrných konstrukcí (konzolí) pro venkovní jednotku klimatizace	kus	1,000	575,00	575,00	Individuální položka
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou lze oceňovat pouze montáž ve shora uzavřeném podzemním kolektoru a štole světlosti přes 1,5 m.*					
97	*M*	*4295602.R04*	*konzole pro venkovní klima jednotku*	*kus*	*1,000*	*1 380,00*	*1 380,00*	*Web.*
98	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	170,000	2,08	353,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00	
99	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	6,000	517,50	3 105,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" zprovoznění jednotek klimatizace" 2,000		2,000			
	VV		" zaškolení obsluhy" 4,000		4,000			
	VV		Součet		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:

14.5 - SO 09.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **3 211 385,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 211 385,00	21,00%	674 391,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 885 776,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.5 - SO 09.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 211 384,97**
M - Práce a dodávky M	3 211 384,97
21-M - Elektromontáže	3 211 384,97
21-M.1 - Dodávky zařízení	543 070,25
21-M.2 - Materiál elektromontážní	1 229 032,95
21-M.3 - Elektromontáže	1 351 403,37
21-M.4 - Ostatní	87 878,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.5 - SO 09.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 211 384,97**	
	D	M	Práce a dodávky M				3 211 384,97	
	D	21-M	Elektromontáže				3 211 384,97	
	D	21-M.1	Dodávky zařízení				543 070,25	
1	*M*	*0*	*Rozváděč R1 ozn.R1*	*ks*	*1,000*	*151 167,50*	*151 167,50*	
2	*M*	*0.1*	*Rozváděč R2 ozn.R2*	*ks*	*1,000*	*69 276,00*	*69 276,00*	
3	*M*	*0.2*	*Rozváděč R3 ozn.R3*	*ks*	*1,000*	*51 888,00*	*51 888,00*	
4	*M*	*720155*	*skříň PPS 3x250A (SS101/NVS1S) příp +šrouby*	*ks*	*1,000*	*5 606,25*	*5 606,25*	
5	*M*	*713322*	*zás.skříň IP44 400V/16A+4x230V PEN*	*ks*	*16,000*	*5 773,00*	*92 368,00*	
6	*M*	*0.3*	*Rozváděč R4 ozn.R4*	*ks*	*1,000*	*48 024,00*	*48 024,00*	
7	*M*	*0.4*	*Rozváděč truhlárna ozn.RT*	*ks*	*1,000*	*124 740,50*	*124 740,50*	
	D	21-M.2	Materiál elektromontážní				1 229 032,95	
8	*M*	*900001*	*Hlavní ochranná přípojnice vč rozváděče*	*ks*	*1,000*	*733,70*	*733,70*	
9	*M*	*900001.1*	*Protipožární ucpávka 45 minut*	*ks*	*3,000*	*6 831,00*	*20 493,00*	
10	*M*	*900001.2*	*Tlačítko umístěné za sklem - rozbitné*	*ks*	*2,000*	*529,00*	*1 058,00*	
11	*M*	*433265*	*pojistková patrona PN1(200-250A)gG*	*ks*	*3,000*	*151,80*	*455,40*	
12	*M*	*409820*	*spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So*	*ks*	*49,000*	*135,70*	*6 649,30*	
13	*M*	*410101*	*kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0*	*ks*	*49,000*	*11,50*	*563,50*	
14	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*49,000*	*11,50*	*563,50*	
15	*M*	*409826*	*přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5*	*ks*	*34,000*	*173,65*	*5 904,10*	
16	*M*	*410102*	*kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0*	*ks*	*34,000*	*11,50*	*391,00*	
17	*M*	*420091.1*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*34,000*	*11,50*	*391,00*	
18	*M*	*409822*	*přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6+6*	*ks*	*2,000*	*209,30*	*418,60*	
19	*M*	*410101*	*kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0*	*ks*	*2,000*	*11,50*	*23,00*	
20	*M*	*420091.1*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*2,000*	*11,50*	*23,00*	
21	*M*	*409828*	*ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So*	*ks*	*21,000*	*185,15*	*3 888,15*	
22	*M*	*409900*	*doutnavka orientační 3916-12221*	*ks*	*21,000*	*11,50*	*241,50*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	21,000	11,50	241,50	
24	M	420091.1	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	21,000	11,50	241,50	
25	M	420006	zásuvka 16A/250Vstř 5519A-A02357 bezŠr clonk	ks	140,000	124,20	17 388,00	
26	M	420091.1	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	140,000	11,50	1 610,00	
27	M	420902	zásuvka 16A/250Vstř 5518A-2999 IP44 clonky	ks	36,000	171,35	6 168,60	
28	M	425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653	ks	6,000	136,85	821,10	
29	M	552151	nouzové svítidlo IP41 200lm/1hod/1x11W	ks	28,000	748,65	20 962,20	
30	M	513758	svítidlo "A" zářivka lesk mřížka 2x36W s EP	ks	20,000	846,40	16 928,00	
31	M	592122	zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840	ks	40,000	48,30	1 932,00	
32	M	515567	svítidlo "B" zářivka vestavná 600x600 s opálovým krytem 4x18W s EP	ks	35,000	1 421,40	49 749,00	
33	M	592121	zářivka lineární pr.26mm/l.590/18W/840	ks	140,000	44,85	6 279,00	
34	M	513766	svítidlo "C" zářivkové Al mřížka 2x58W IP20 s EP	ks	121,000	930,35	112 572,35	
35	M	592123	zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/840	ks	242,000	57,50	13 915,00	
36	M	519611	svítidlo "D" zářivkové vestavné /2x26W/IP20 s kryt	ks	46,000	1 137,35	52 318,10	
37	M	592282	zářivka 1-paticová(G24d) typ PLC/26W	ks	92,000	96,60	8 887,20	
38	M	519611.1	svítidlo "F" zářivkové vestavné /2x26W/IP44 s kryt	ks	2,000	1 196,00	2 392,00	
39	M	592282	zářivka 1-paticová(G24d) typ PLC/26W	ks	4,000	96,60	386,40	
40	M	513766.1	svítidlo "G" zářivkové průmyslové 2x58W IP44 s EP	ks	144,000	984,40	141 753,60	
41	M	592123	zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/840	ks	288,000	57,50	16 560,00	
42	M	513766.2	svítidlo "F1" zářivkové přisazené 2X26W s opál.kry	ks	4,000	1 224,75	4 899,00	
43	M	592123.1	zářivka kompaktní 26W	ks	8,000	48,30	386,40	
44	M	414231	vačkový spínač na zeď 3x32A	ks	5,000	1 059,15	5 295,75	
45	M	413001	spínač KNX 6 tlačítkový vč.BUSankoppler	ks	18,000	4 186,00	75 348,00	
46	M	413001.1	povětrnostní centrala KNX	ks	1,000	26 772,00	26 772,00	
47	M	171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	20,000	64,40	1 288,00	
48	M	171209	vodič CYY 10	m	110,000	24,15	2 656,50	
49	M	171208	vodič CYY 6	m	120,000	14,95	1 794,00	
50	M	171207	vodič CYY 4	m	180,000	9,20	1 656,00	
51	M	101213	kabel 1kV CYKY 3x50+35	m	30,000	450,80	13 524,00	
52	M	101308	kabel CYKY 5x6	m	960,000	82,80	79 488,00	
53	M	101309	kabel CYKY 5x10	m	190,000	133,40	25 346,00	
54	M	101307	kabel CYKY 5x4	m	160,000	57,50	9 200,00	
55	M	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	1 200,000	34,50	41 400,00	
56	M	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	3 500,000	20,70	72 450,00	
57	M	101005	kabel CYKY 2x1,5	m	850,000	10,35	8 797,50	
58	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	2 900,000	12,65	36 685,00	
59	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	4 400,000	20,70	91 080,00	
60	M	203303	kabel JYsTY 2x2x0,8	m	420,000	10,35	4 347,00	
61	M	204210	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	150,000	5,75	862,50	
62	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	320,000	5,75	1 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	*M*	*311117*	*krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66*	*ks*	*140,000*	*70,15*	*9 821,00*	
64	*M*	*312213*	*krabice D9045/CR IP54 98x98x58mm 4xESt16 5x4Cu*	*ks*	*75,000*	*141,45*	*10 608,75*	
65	*M*	*321123*	*trubka ohebná PVC monoflex 1416/1*	*m*	*250,000*	*3,45*	*862,50*	
66	*M*	*321500*	*roura korugovaná KF09040 pr.40/32mm*	*m*	*400,000*	*23,00*	*9 200,00*	
67	*M*	*322214*	*trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA*	*m*	*400,000*	*34,50*	*13 800,00*	
68	*M*	*900001.3*	*Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.)*	*ks*	*1,000*	*11 040,00*	*11 040,00*	
69	*M*	*295001*	*vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)*	*m*	*240,000*	*34,50*	*8 280,00*	
70	*M*	*295064*	*svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8*	*ks*	*10,000*	*90,85*	*908,50*	
71	*M*	*295012*	*vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)*	*m*	*520,000*	*14,95*	*7 774,00*	
72	*M*	*295011*	*vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)*	*m*	*100,000*	*23,00*	*2 300,00*	
73	*M*	*295232*	*označovací štítek zemního svodu*	*ks*	*16,000*	*5,75*	*92,00*	
74	*M*	*295312*	*podpěra PV1b/200mm/FeZn pr.8-10 do zdiva*	*ks*	*90,000*	*54,05*	*4 864,50*	
75	*M*	*295343*	*podpěra PV21c/FeZn pr.8-10/plast+beton/ploché stř.*	*ks*	*220,000*	*105,80*	*23 276,00*	
76	*M*	*295411*	*svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10*	*ks*	*450,000*	*11,50*	*5 175,00*	
77	*M*	*295515*	*ochranná trubka svodu OT délka 1,7m*	*ks*	*16,000*	*80,50*	*1 288,00*	
78	*M*	*295452*	*svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá*	*ks*	*16,000*	*37,95*	*607,20*	
79	*M*	*900001.4*	*Tlačítko -hřib, červené na stěnu*	*ks*	*1,000*	*529,00*	*529,00*	
80	*M*	*420005*	*zásuvka 16A/250Vstř 5598A-A2349 chráněná*	*ks*	*18,000*	*732,55*	*13 185,90*	
81	*M*	*420091.1*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*18,000*	*11,50*	*207,00*	
82	*M*	*422122*	*zásuvka 16A/250Vstř Variant 5518-2610/IP44 popis*	*ks*	*31,000*	*134,55*	*4 171,05*	
83	*M*	*425226*	*zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 IZ 3253*	*ks*	*1,000*	*226,55*	*226,55*	
84	*M*	*353005*	*kab žlab 2000mm děro NKZI 100X125X0.8*	*m*	*85,000*	*543,95*	*46 235,75*	
85	*M*	*101210*	*kabel CYKY 4x16*	*m*	*35,000*	*178,25*	*6 238,75*	
86	*M*	*101214*	*kabel 1kV CYKY 3x70+50*	*m*	*20,000*	*621,00*	*12 420,00*	
87	K	PM	Přidružený materiál	%	105 315,000	0,17	17 903,55	
	D	21-M.3	Elektromontáže				1 351 403,37	
88	K	1031	držák pojistek D1PH	ks	1,000	463,45	463,45	
89	K	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	250,000	87,40	21 850,00	
90	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	400,000	67,85	27 140,00	
91	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	400,000	71,30	28 520,00	
92	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	320,000	77,05	24 656,00	
93	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	140,000	197,80	27 692,00	
94	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	75,000	156,40	11 730,00	
95	K	210020307	kabelový žlab 125/100 úplný	m	85,000	266,80	22 678,00	
96	K	210110021	spínač KNX	ks	18,000	445,05	8 010,90	
97	K	210110021.1	povětrnostní centrála KNX	ks	1,000	386,40	386,40	
98	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	49,000	121,90	5 973,10	
99	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	34,000	121,90	4 144,60	
100	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,000	121,90	243,80	
101	K	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	17,000	121,90	2 072,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	210110511	vypínač vačkový v krytu vč.zapoj.	ks	5,000	404,80	2 024,00	
103	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	140,000	121,90	17 066,00	
104	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	36,000	121,90	4 388,40	
105	K	210111012.1	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	18,000	121,90	2 194,20	
106	K	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	31,000	210,45	6 523,95	
107	K	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	6,000	226,55	1 359,30	
108	K	210111107	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	1,000	180,55	180,55	
109	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	23,00	69,00	
110	K	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	1,000	445,05	445,05	
111	K	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	16,000	194,35	3 109,60	
112	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	20,000	333,50	6 670,00	
113	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	121,000	333,50	40 353,50	
114	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	144,000	333,50	48 024,00	
115	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,000	333,50	1 334,00	
116	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	46,000	223,10	10 262,60	
117	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	2,000	223,10	446,20	
118	K	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	35,000	223,10	7 808,50	
119	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	28,000	448,50	12 558,00	
120	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	240,000	110,40	26 496,00	
121	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	520,000	63,25	32 890,00	
122	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	100,000	63,25	6 325,00	
123	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	450,000	74,75	33 637,50	
124	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	16,000	74,75	1 196,00	
125	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	16,000	224,25	3 588,00	
126	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	16,000	17,25	276,00	
127	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	110,000	46,00	5 060,00	
128	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	120,000	46,00	5 520,00	
129	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	180,000	46,00	8 280,00	
130	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	3 500,000	46,00	161 000,00	
131	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	850,000	46,00	39 100,00	
132	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	2 900,000	46,00	133 400,00	
133	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	4 400,000	46,00	202 400,00	
134	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	960,000	46,00	44 160,00	
135	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	160,000	46,00	7 360,00	
136	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	1 200,000	46,00	55 200,00	
137	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	190,000	56,35	10 706,50	
138	K	210800114	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	35,000	56,35	1 972,25	
139	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,000	46,00	920,00	
140	K	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	30,000	87,40	2 622,00	
141	K	210810105	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do 3x120/4x95/5x50	m	20,000	124,20	2 484,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	420,000	27,60	11 592,00	
143	K	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	150,000	26,45	3 967,50	
144	K	210990001	hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	85,10	85,10	
145	K	210990001.1	protipožární ucpávka	ks	3,000	3 073,95	9 221,85	
146	K	210990001.2	montáž tlačítka	ks	2,000	134,55	269,10	
147	K	210990001.2	montáž tlačítka	ks	1,000	134,55	134,55	
148	K	210990001.3	měření osvětlení	ks	1,000	22 195,00	22 195,00	
149	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	104 301,000	0,86	89 698,86	
150	K	ZV	Zednické výpomoci	%	104 301,000	0,76	79 268,76	
	D	21-M.4	Ostatní				87 878,40	
151	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	28,000	3,45	96,60	
152	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	20,000	3,45	69,00	
153	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	35,000	3,45	120,75	
154	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	121,000	3,45	417,45	
155	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	46,000	3,45	158,70	
156	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000	3,45	6,90	
157	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	144,000	3,45	496,80	
158	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	3,45	13,80	
159	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	28,000	9,20	257,60	
160	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	40,000	9,20	368,00	
161	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	140,000	9,20	1 288,00	
162	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	242,000	9,20	2 226,40	
163	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	92,000	9,20	846,40	
164	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,000	9,20	36,80	
165	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	288,000	9,20	2 649,60	
166	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,000	9,20	73,60	
167	K	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	240,000	116,15	27 876,00	
168	K	219002263	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,25m2/hl.do 0,45m	ks	3,000	506,00	1 518,00	
169	K	219002712	vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm	m	580,000	85,10	49 358,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:

14.6 - SO 09.5 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 883 250,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 883 250,00	21,00%	395 483,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 278 733,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.6 - SO 09.5 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 883 250,39**
M - Práce a dodávky M	1 883 250,39
21-M - Elektromontáže	1 883 250,39
D1 - DATOVÉ ROZVODY	630 295,38
D2 - TELEFONNÍ ROZVODY	40 547,33
D3 - EZS - technologie	312 338,18
D4 - Kamerový systém	182 368,85
D5 - Ozvučení	392 220,61
D6 - KABELOVÉ TRASY	325 480,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
14 - SO 09 - OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ZEDNÍK A TRUHLÁŘ
Soupis:
14.6 - SO 09.5 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 883 250,39**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 883 250,39	
	D	21-M	Elektromontáže				1 883 250,39	
	D	D1	DATOVÉ ROZVODY				630 295,38	
1	K	1	Layer 2 switch. 48 portů 10/100 a 2 fixní porty 10/100/1000Base-T - management	ks	1,000	20 786,25	20 786,25	
2	K	10	Vodič CYA 10 zelenožlutý	m	5,000	44,85	224,25	
3	K	11	Krabice ACIDUR	ks	1,000	267,95	267,95	
4	K	12	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	m	12 500,000	27,60	345 000,00	
5	K	13	Optický kabel SM-G.652D 12.vláken	m	420,000	50,60	21 252,00	
6	K	14	Propojovací panel 19" 2U (1xkazeta 12 vláken, 12xSC konktor, pigtail, sváry a pod)	ks	1,000	15 410,00	15 410,00	
7	K	15	Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.5e	ks	8,000	2 878,45	23 027,60	
8	K	16	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design	ks	82,000	166,75	13 673,50	
9	K	17	Horizontální organizér 1U	ks	8,000	188,60	1 508,80	
10	K	18	Vertikální organizér (oka sada 5ks)	ks	2,000	180,55	361,10	
11	K	19	Rámeček pro zásuvky design	ks	82,000	101,20	8 298,40	
12	K	2	Layer 2 switch. 24 portů 10/100 a 2 fixní porty 10/100/1000Base-T - management	ks	1,000	11 748,40	11 748,40	
13	K	20	Záložní zdroj UPS, 15min. 1500VA	ks	1,000	24 495,00	24 495,00	
14	K	21	WiFi access point + anténa	ks	3,000	10 068,25	30 204,75	
15	K	22	Krabice lištová pod zásuvku design	ks	82,000	129,95	10 655,90	
16	K	23	Instalační krabice	ks	82,000	115,00	9 430,00	
17	K	24	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	ks	30,000	31,05	931,50	
18	K	25	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	ks	30,000	39,10	1 173,00	
19	K	26	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	ks	12,000	48,30	579,60	
20	K	27	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	ks	328,000	19,55	6 412,40	
21	K	28	Popisný štítek datových kabelů	ks	328,000	19,55	6 412,40	
22	K	29	Ukončení kabelu UTP	ks	164,000	82,80	13 579,20	
23	K	3	SPF 1000Base-T - metalika	ks	2,000	3 622,50	7 245,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	30	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	164,000	89,70	14 710,80	
25	K	31	Konfigulace sítě	hod	8,000	860,20	6 881,60	
26	K	32	Měření optického kabelu	ks	12,000	448,50	5 382,00	
27	K	33	Revize napájení RACK	ks	1,000	2 380,50	2 380,50	
28	K	34	Drobný instalační materiál	%	54 009,000	0,17	9 181,53	
29	K	4	LX 1000Base-T optika	ks	1,000	2 120,60	2 120,60	
30	K	5	Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600	ks	1,000	11 767,95	11 767,95	
31	K	6	Police 19" hl.350	ks	2,000	323,15	646,30	
32	K	7	Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory	ks	1,000	2 274,70	2 274,70	
33	K	8	Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr.	ks	2,000	607,20	1 214,40	
34	K	9	Kabel CHKE-R 3Cx2,5	m	20,000	52,90	1 058,00	
	D	D2	TELEFONNÍ ROZVODY				40 547,33	
35	K	1.1	Systémový digitální telefon	ks	1,000	6 315,80	6 315,80	
36	K	10.1	Kabelová forma SYKFY 25x2x0,5	ks	2,000	74,75	149,50	
37	K	11.1	Drobný instalační materiál	%	3 474,000	0,17	590,58	
38	K	2.1	Analogový telefon s funkcí CLIP	ks	20,000	675,05	13 501,00	
39	K	4.1	Svorkovnice LSA 25p. rozpojovací	ks	1,000	1 390,35	1 390,35	
40	K	5.1	Telefonní patchpanel 25xRJ45 kat.3	ks	1,000	1 603,10	1 603,10	
41	K	6.1	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	180,000	64,40	11 592,00	
42	K	7.1	Telefonní kabel plochý 4 žíly	m	20,000	29,90	598,00	
43	K	8.1	Konektor RJ 45	ks	20,000	120,75	2 415,00	
44	K	9.1	Konektor RJ12	ks	20,000	119,60	2 392,00	
	D	D3	EZS - technologie				312 338,18	
45	K	1.2	Ústředna + baterie + komunikátor + Web Server, USB, 16 podsystémů, GSM modul	ks	1,000	33 922,70	33 922,70	
46	K	10.2	Nastavení a oživení systému EZS	kpl	1,000	9 786,50	9 786,50	
47	K	11.1.1	Drobný instalační materiál	%	26 764,000	0,17	4 549,88	
48	K	2.2	Magnetický kontakt	ks	2,000	542,80	1 085,60	
49	K	3.1	Expander16 zónový	ks	7,000	3 648,95	25 542,65	
50	K	4.2	Klávesnice LCD	ks	5,000	3 348,80	16 744,00	
51	K	5.2	Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU	ks	2,000	7 197,85	14 395,70	
52	K	6.2	Venkovní siréna	ks	1,000	1 489,25	1 489,25	
53	K	7.2	PIR - pohybový senzor	ks	42,000	865,95	36 369,90	
54	K	8.2	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	2 500,000	64,40	161 000,00	
55	K	9.2	Kabel JYSTY 5x2x0,8	m	180,000	41,40	7 452,00	
	D	D4	Kamerový systém				182 368,85	
56	K	1.3	Síťový videorekordér pro 8 IP kamer, záznamová rychlost max.120 fps, vnitřní HDD 250GB, DVD vypalovačka, podpora ovládání PTZ kamer, Lan konektor 1000Base-T apod.	ks	4,000	28 750,00	115 000,00	
57	K	2.3	IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, vnitřní vč.úchytu + napájení	ks	3,000	11 291,85	33 875,55	
58	K	3.2	IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, 0,4lx, venkovní vč.úchytu přisvětlení 20m + napájení	ks	1,000	14 335,90	14 335,90	
59	K	4.3	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	m	200,000	24,15	4 830,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	5.3	Kabel CHKE-R 3Cx1,5	m	20,000	43,70	874,00	
61	K	6.3	Nastavení a oživení systému kamer	kpl	1,000	8 067,25	8 067,25	
62	K	7.3	Drobný instalační materiál	%	15 389,000	0,35	5 386,15	
	D	D5	Ozvučení				392 220,61	
63	K	1.4	Rozhlas s evakuačním hlášením - komplet - mikrofon - akumulátor - zprovoznění systému 5xnezávislý vstup (zvonění a pod.)	ks	1,000	156 626,55	156 626,55	
64	K	2.4	Evakuační reproduktor 10W/100V	ks	35,000	1 040,75	36 426,25	
65	K	3.3	Svorkovnicová skříň	ks	4,000	792,35	3 169,40	
66	K	4.4	Ústředna jednotného času	ks	1,000	20 861,00	20 861,00	
67	K	5.4	Tlačítko pod sklem	ks	5,000	1 835,40	9 177,00	
68	K	6.4	Rozhlasová ústředna vč. mikrofonu a 4Xrepro - ozvučení zasedací místnnosti vč.kabelů	kpl	1,000	64 981,90	64 981,90	
69	K	7.4	Kabel CXKE-R 3Cx1,5	m	400,000	141,45	56 580,00	
70	K	8.3	Kabel CYKY 4Bx2,5	m	210,000	174,80	36 708,00	
71	K	9.3	Drobný instalační materiál	%	33 437,000	0,23	7 690,51	
	D	D6	KABELOVÉ TRASY				325 480,04	
72	K	1.5	Lišta PVC 40/40	m	200,000	128,80	25 760,00	
73	K	10.3	Konzole pro uchycení drátěného žlabu	ks	125,000	97,75	12 218,75	
74	K	11.2	Spojka drátěného žlabu	ks	125,000	24,15	3 018,75	
75	K	12.1	Hmožděnka 8mm	ks	400,000	23,00	9 200,00	
76	K	13.1	Vrut 4x50	ks	400,000	1,15	460,00	
77	K	14.1	Podložka 4/15	ks	200,000	4,60	920,00	
78	K	15.1	Vázací pásek 295x3,5	ks	200,000	9,20	1 840,00	
79	K	16.1	Vázací pásek 205x3,5	ks	200,000	9,20	1 840,00	
80	K	17.1	Průraz stropu	ks	4,000	1 851,50	7 406,00	
81	K	18.1	Průraz zdi	ks	35,000	304,75	10 666,25	
82	K	19.1	Protipožární ucpávky	ks	4,000	1 918,20	7 672,80	
83	K	2.5	Lišta PVC 40/20	m	150,000	118,45	17 767,50	
84	K	20.1	Vázací pásky 105x2,5	ks	200,000	9,20	1 840,00	
85	K	21.1	Drobný instalační materiál	%	20 958,000	4,03	84 460,74	
86	K	3.4	Trubka ohebná 40mm	m	120,000	109,25	13 110,00	
87	K	4.5	Trubka ohebná 23mm	m	450,000	83,95	37 777,50	
88	K	5.5	Trubka ohebná 16mm	m	400,000	80,50	32 200,00	
89	K	6.5	Trubka PEHD MT 7/5,5-C1 vč.spojek	m	420,000	47,15	19 803,00	
90	K	9.4	Drátěný žlab 140/60	m	125,000	300,15	37 518,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:

15.1 - SO 11.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ +SČ)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **107 858 769,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 858 769,00	21,00%	22 650 342,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **130 509 111,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.1 - SO 11.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ +SČ)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**107 858 769,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	67 638 990,68
1 - Zemní práce	2 031 425,71
2 - Zakládání	9 250 163,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 584 214,12
4 - Vodorovné konstrukce	9 744 051,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 014 251,56
8 - Trubní vedení	48 875,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 168 635,65
997 - Přesun sutě	236 061,42
998 - Přesun hmot	1 561 312,34
PSV - Práce a dodávky PSV	39 222 278,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 226 344,59
712 - Povlakové krytiny	1 292 009,31
713 - Izolace tepelné	1 604 475,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 281,90
762 - Konstrukce tesařské	158 162,85
763 - Konstrukce suché výstavby	5 225 391,45
764 - Konstrukce klempířské	735 070,32
765 - Krytina skládaná	27 117,87
766 - Konstrukce truhlářské	2 201 093,68
767 - Konstrukce zámečnické	17 361 981,14
771 - Podlahy z dlaždic	1 627 311,98
776 - Podlahy povlakové	3 700 112,57
777 - Podlahy lité	165 513,75
781 - Dokončovací práce - obklady	1 109 892,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	831 511,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	756 222,01
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	665 379,65
787 - Dokončovací práce - zasklívání	495 568,35
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	17 837,58
M - Práce a dodávky M	997 500,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	997 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.1 - SO 11.1 - architektonicko - stavební řešení + statická část (ASŘ +SČ)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**107 858 769,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				67 638 990,68	
	D	1	Zemní práce				2 031 425,71	
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	864,000	40,25	34 776,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože.□*					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" (6,000*52,000)*2		624,000			
	VV		Mezisoučet " SO11		624,000			
	VV		"D.1.1.11.001b_Základy_lávky.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 240,000		240,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		240,000			
	VV		Součet		864,000			
2	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého	m3	328,683	115,00	37 798,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.□*					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 1051,790*0,250		262,948			
	VV		Mezisoučet " SO11		262,948			
	VV		"D.1.1.11.001b_Základy_lávky.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 262,941*0,250		65,735			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		65,735			
	VV		Součet		328,683			
3	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	1 314,731	11,50	15 119,41	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.□* *2. V ceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.□*					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 1051,790		1 051,790			
	VV		Mezisoučet " SO11		1 051,790			
	VV		"D.1.1.11.001b_Základy_lávky.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 262,941		262,941			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		262,941			
	VV		Součet		1 314,731			
4	K	122101401	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	1 323,115	115,00	152 158,23	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace.* *2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.□*					
	P		*Poznámka k položce:□* *- množství viz. VV položek zásypů a obsypů*					
	VV		" natěžení vhodné nenamrzavé zeminy pro zpětné zásypy a obsypy na zemníku/skládce					
	VV		522,756+800,359		1 323,115			
	VV		Součet		1 323,115			
5	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*2 315,451*	*402,50*	*931 969,03*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- jednotková cena obsahuje nákupní cenu vlastní zeminy a náklady na její dopravu na staveniště na místo použití□* *- objemová hmotnost zeminy : 1750 kg/m3*					
	VV		1323,115*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		2 315,451			
6	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	272,281	402,50	109 593,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.□* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.□* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□* *4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□					
	P		*- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□					
			- výkop rozšířen o cca.700 mm					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" od úrovně HTÚ -1,200 na úroveň -2,650					
	VV		(50,700*5,600*1,450)*50/100		205,842			
	VV		(6,800*6,100*1,450)*50/100		30,073			
	VV		(6,800*3,000*1,450)*50/100		14,790			
	VV		(6,800*2,700*1,450)*50/100		13,311			
	VV		(2,000*2,700*1,450)*50/100		3,915			
	VV		(2,000*3,000*1,450)*50/100		4,350			
	VV		Mezisoučet - technické podlaží		272,281			
	VV		Součet		272,281			
7	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	81,684	34,50	2 818,10	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na					
			vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.□					
	PSC		*2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.*□					
			3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□					
			4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- podíl do 30%					
	VV		272,281*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		81,684			
8	K	131301202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	272,281	460,00	125 249,26	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na					
			vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.□					
	PSC		*2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.*□					
			3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□					
			4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4□					
			- výkop rozšířen o cca.700 mm					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" od úrovně HTÚ -1,200 na úroveň -2,650					
	VV		(50,700*5,600*1,450)*50/100		205,842			
	VV		(6,800*6,100*1,450)*50/100		30,073			
	VV		(6,800*3,000*1,450)*50/100		14,790			
	VV		(6,800*2,700*1,450)*50/100		13,311			
	VV		(2,000*2,700*1,450)*50/100		3,915			
	VV		(2,000*3,000*1,450)*50/100		4,350			
	VV		Mezisoučet - technické podlaží		272,281			
	VV		Součet		272,281			
9	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	81,684	40,25	3 287,78	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na					
			vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.□					
	PSC		*2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.*□					
			3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.□					
			4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- podíl do 30%					
	VV		272,281*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		81,684			
10	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	1,343	690,00	926,67	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení					
	PSC		*výkopku na dopravní prostředek.*□					
			2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4□					
			- měřeno funkcí AREA programu Kros					
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		(2,127*2*0,400)*50/100		0,851			
	VV		(3,070*0,802*0,400)*50/100		0,492			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		1,343			
	VV		Součet		1,343			
11	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,403	115,00	46,35	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení					
	PSC		*výkopku na dopravní prostředek.*□					
			2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- podíl do 30%					
	VV		1,343*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,403			
12	K	132312102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	1,343	1 150,00	1 544,45	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení					
	PSC		*výkopku na dopravní prostředek.*□					
			2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění hornin : (F6) 50% tř. 3 + 50% tř. 4*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		(2,127*2*0,400)*50/100		0,851			
	VV		(3,070*0,802*0,400)*50/100		0,492			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		1,343			
	VV		Součet		1,343			
13	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,403	172,50	69,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.*□ *2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- podíl do 30%*					
	VV		1,343*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,403			
14	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	214,818	138,00	29 644,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*□					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" od úrovně HTÚ -1,200 na úroveň -2,650					
	VV		(50,900*2+6,800*2+6,800*2+6,800+2,300+2,650*2+2,100+2,650)*1,450		214,818			
	VV		Mezisoučet " jáma pro technické podlaží		214,818			
	VV		Součet		214,818			
15	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	214,818	86,25	18 528,05	CS ÚRS 2018 02
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	46,251	69,00	3 191,32	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.*□ *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.*□ *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- výkop jámy - podíl dle Přílohy č. 8, tabulka I. : 8%*□ *- výkop rýhy - podíl dle Přílohy č. 8, tabulka II. : 100%*					
	VV		" výkop jámy" (272,281+272,281)*8/100		43,565			
	VV		" výkop rýhy" (1,343+1,343)*100/100		2,686			
	VV		Součet		46,251			
17	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	547,248	126,50	69 226,87	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*□ *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.*□ *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.*□ *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*□ *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		" 100% výkopku na skládku (Modlany)					
	VV		" výkop jam" 272,281*2		544,562			
	VV		" výkop rýh" 1,343*2		2,686			
	VV		Součet		547,248			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	957,685	103,50	99 120,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3*					
	VV		" 100% výkopku na skládku (Modlany)					
	VV		" výkop jam" (272,281*2)*1,75		952,984			
	VV		" výkop rýh" (1,343*2)*1,75		4,701			
	VV		Součet		957,685			
19	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	522,756	230,00	120 233,88	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:*□ *a) z hornin soudržných do 100 % PS,*□ *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,*□ *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.*□ *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.*□ *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp spypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.*□ *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění spypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění spypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.*□ *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá.* PSC *Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .*□ *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:*□ *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo spypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;*□ *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.*□ *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:*□ *a) cenou 171 20-1101 Uložení spypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,*□ *b) cenou 171 10-1111 Uložení spypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.*□ *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□				
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		" zpětný zásyp stavební jámy okolo technického podlaží nově získanou/nakupovanou zeminou"					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" od úrovně HTÚ -2,650 na úroveň -1,200					
	VV		(50,700*5,600*1,450)		411,684			
	VV		(6,800*6,100*1,450)		60,146			
	VV		(6,800*3,000*1,450)		29,580			
	VV		(6,800*2,700*1,450)		26,622			
	VV		(2,000*2,700*1,450)		7,830			
	VV		(2,000*3,000*1,450)		8,700			
	VV		" odpočty objemů					
	VV		" podkladní podsyp a podkladní deska v tl. 300 mm" -316,825*0,300		-95,048			
	VV		" objem části konstrukce technického podlaží" -263,378*0,700		-184,365			
	VV		" od úrovně -1,200 na úroveň -0,750					
	VV		" mezi základovými prahy" (256,719+28,429+100,121+154,600+32,590)*0,450		257,607			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		522,756			
	VV		Součet		522,756			
20	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem spypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození spypaniny sítem	m3	800,359	345,00	276 123,86	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení spypaniny do násypů.*□ *2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (spypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení spypaniny do nezhutněných násypů.*□ *3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.*□ *4. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ PSC *a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,*□ *b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice,*□ *c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace.*□ *5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se spypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů spypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto*□ *a) přemístění spypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,*□ *b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá.*□ *6. Míru zhutnění předepisuje projekt.*□ *7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou spypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*□				
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"zpětný zásyp okolo objektu a záporové stěny					
	VV		"D.1.1.03_001_HTÚ_situace.pdf					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -1,200 na úroveň +1,250" 202,133*2,450		495,226			
	VV		" od úrovně -1,200 na úroveň -0,700" 197,890*0,450		89,051			
	VV		" od úrovně -1,200 na úroveň +1,250 (ve spádu)" (82,054+24,875)*1,450		155,047			
	VV		" odpočet části objemu gabionové OPZ (dotčená průřezová plocha 0,700 m2)" 0,700*(2,000+2,400+1,000+7,100+48,000+2,100)		43,820			
	VV		" přípočet zásypu za gabionovou OPZ (dotčená průřezová plocha 0,275 m2)" 0,275*(2,000+2,400+1,000+7,100+48,000+2,100)		17,215			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		800,359			
	VV		Součet		800,359			
	D	2	Zakládání				9 250 163,41	
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 314,731	17,25	22 679,11	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.*□					
	PSC		*3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.*□ *4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.*□					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 1051,790		1 051,790			
	VV		Mezisoučet " SO11		1 051,790			
	VV		"D.1.1.11.001b_Základy_lávky.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 262,941		262,941			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		262,941			
	VV		Součet		1 314,731			
22	*M*	*69311162*	*geotextilie netkaná PP 2000g/m2*	*m2*	*1 511,941*	*138,00*	*208 647,86*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		1314,731*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 511,941			
23	K	226213613	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	418,000	2 300,00	961 400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11 (piloty P1-P2, P4-P6)					
	VV		"K_11.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 10,000*14		140,000			
	VV		"K_11.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 10,000*4		40,000			
	VV		"K_11.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 10,000*8		80,000			
	VV		"K_11.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 10,000*4		40,000			
	VV		"K_11.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 10,000*7		70,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		370,000			
	VV		" Spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11					
	VV		"K_11.OK.02.pdf" 8,000*6		48,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi SO07 a SO11		48,000			
	VV		Součet		418,000			
24	K	226213713	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	252,000	2 300,00	579 600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11 (pilota P3)					
	VV		"K_11.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 14,000*18		252,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		252,000			
	VV		Součet		252,000			
25	K	227211116	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 1050 do 1250 mm	m	670,000	575,00	385 250,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11 (piloty P1-P6)					
	VV		"K_11.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 10,000*14		140,000			
	VV		"K_11.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 10,000*4		40,000			
	VV		"K_11.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 14,000*18		252,000			
	VV		"K_11.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 10,000*8		80,000			
	VV		"K_11.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 10,000*4		40,000			
	VV		"K_11.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 10,000*7		70,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		622,000			
	VV		" Spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11					
	VV		"K_11.OK.02.pdf" 8,000*6		48,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi SO07 a SO11		48,000			
	VV		Součet		670,000			
26	K	231112113	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	418,000	230,00	96 140,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:*□ *a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:* *- Ø do 450 mm . . . . . o 15 %* *- Ø přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %*□ *- Ø přes 1050 mm . . . . . o 5 %*□ *b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.*□ *2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty.*□ *3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.*□ *4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.*□					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11 (piloty P1-P2, P4-P6)					
	VV		"K_11.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 10,000*14		140,000			
	VV		"K_11.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 10,000*4		40,000			
	VV		"K_11.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 10,000*8		80,000			
	VV		"K_11.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 10,000*4		40,000			
	VV		"K_11.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 10,000*7		70,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		370,000			
	VV		" Spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11					
	VV		"K_11.OK.02.pdf" 8,000*6		48,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi SO07 a SO11		48,000			
	VV		Součet		418,000			
27	*M*	*58933736*	*beton C 35/45 XA3 kamenivo frakce 0/22*	*m3*	*496,384*	*2 702,50*	*1 341 477,76*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		(PI*0,600*0,600*418,000)		472,747			
	VV		" přípočet 5%" 472,747*5/100		23,637			
	VV		Součet		496,384			
28	K	231112213	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	252,000	230,00	57 960,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:*□ *a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:* *- Ø do 450 mm . . . . . o 15 %* *- Ø přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %*□					
	PSC		*- Ø přes 1050 mm . . . . . o 5 %*□ *b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.*□ *2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty.*□ *3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.*□ *4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.*□					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11 (pilota P3)					
	VV		"K_11.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 14,000*18		252,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		252,000			
	VV		Součet		252,000			
29	*M*	*58933736*	*beton C 35/45 XA3 kamenivo frakce 0/22*	*m3*	*299,255*	*2 702,50*	*808 736,64*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		(PI*0,600*0,600*252,000)		285,005			
	VV		" přípočet 5%" 285,005*5/100		14,250			
	VV		Součet		299,255			
30	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	32,462	27 600,00	895 951,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- minimální krytí : 75 mm* *- jmenovité krytí : 80 mm* *- betonářská ocel B500B*□ *- podrobnosti viz. poznámka na jednotlivých výkresech*					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11					
	VV		"K_11.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 6,413		6,413			
	VV		"K_11.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 1,832		1,832			
	VV		"K_11.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 11,298		11,298			
	VV		"K_11.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 3,665		3,665			
	VV		"K_11.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 1,832		1,832			
	VV		"K_11.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 3,207		3,207			
	VV		" přípočet 10% na prostřih a stykování" (6,413+1,832+11,298+3,665+1,832+3,207)*10/100		2,825			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		31,072			
	VV		" Spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11					
	VV		"K_11.OK.02.pdf" 1,264		1,264			
	VV		" přípočet 10% na prostřih a stykování" 1,264*10/100		0,126			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi SO07 a SO11		1,390			
	VV		Součet		32,462			
31	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	42,700	3 450,00	147 315,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty.*□					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11 (piloty P1-P6)					
	VV		"K_11.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" 0,700*14		9,800			
	VV		"K_11.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" 0,700*4		2,800			
	VV		"K_11.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" 0,700*18		12,600			
	VV		"K_11.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" 0,700*8		5,600			
	VV		"K_11.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" 0,700*4		2,800			
	VV		"K_11.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" 0,700*7		4,900			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		38,500			
	VV		" Spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11					
	VV		"K_11.OK.02.pdf" 0,700*6		4,200			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi SO07 a SO11		4,200			
	VV		Součet		42,700			
32	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	22,350	1 150,00	25 702,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.*□ *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" OPZ z gabionů" (2,400+1,000+7,100+47,000+2,100)*(1,500*0,250)		22,350			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží - OPZ		22,350			
	VV		Součet		22,350			
33	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	177,857	1 150,00	204 535,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.*□ *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" viz. skladba P2a (tl. 200 mm)					
	VV		" pod ZD technického podlaží" 316,825*0,200		63,365			
	VV		" pod ZD 1.NP (mezi základovými prahy)" (256,719+28,429+100,121+154,600+32,590)*0,200		114,492			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		177,857			
	VV		Součet		177,857			
34	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	88,929	2 817,50	250 557,46	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" viz. skladba P2a (tl. 100 mm)					
	VV		" pod ZD technického podlaží" 316,825*0,100		31,683			
	VV		" pod ZD 1.NP (mezi základovými prahy)" (256,719+28,429+100,121+154,600+32,590)*0,100		57,246			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		88,929			
	VV		Součet		88,929			
35	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	227,648	2 990,00	680 667,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů.*□ *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" ZD (úroveň -0,450 až -0,200)" 879,119*0,250		219,780			
	VV		" odpočet stropu nad TP" -231,855*0,250		-57,964			
	VV		Mezisoučet " ZD pod 1.NP		161,816			
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" ZD (úroveň -1,900 až -1,650)"263,328*0,250		65,832			
	VV		Mezisoučet " ZD pod technickým podlažím		65,832			
	VV		Součet		227,648			
36	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	109,785	287,50	31 563,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(40,345+6,773+4,672+6,765+4,294+4,193+15,916+6,773+1,597+6,773+24,286+6,790+1,294+1,807+1,933+1,277+1,924 +2,109+1,950+1,580+4,286+4,185)*0,250		37,881			
	VV		Mezisoučet " ZD pod technickým podlažím		37,881			
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(44,824+1,008+4,471+18,756+49,294+17,739)*0,250		34,023			
	VV		(40,345+6,773+4,672+6,765+4,294+4,193+15,916+6,773+1,597+6,773+24,286+6,790+1,294+1,807+1,933+1,277+1,924 +2,109+1,950+1,580+4,286+4,185)*0,250		37,881			
	VV		Mezisoučet " ZD pod 1.NP		71,904			
	VV		Součet		109,785			
37	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	109,785	115,00	12 625,28	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
38	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	39,389	31 625,00	1 245 677,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*□					
	VV		"K_11.04.02_Základy_a_technické_podlaží_výkres_výztuže_desky_-0,200.pdf					
	VV		" viz. Výpis výztuže (ozn.1-11,13-19)" 37513,40306*0,001		37,513			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 37,513*5/100		1,876			
	VV		Mezisoučet " ZD -0,200		39,389			
	VV		Součet		39,389			
39	K	274313911	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	4,049	2 990,00	12 106,51	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□					
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		" na úroveň +2,500" (1,750+3,870+1,750)*0,300*1,000		2,211			
	VV		" na úroveň +2,200" (0,500+0,500)*0,400*0,300		0,120			
	VV		" na úroveň +1,700" (0,750+3,870+0,750)*0,400*0,800		1,718			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		4,049			
	VV		Součet		4,049			
40	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	26,052	287,50	7 489,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" horní úroveň +3,500					
	VV		" na úroveň +2,500" (0,300+2,150+3,870+2,150+0,300+1,850+3,270+1,850)*1,000		15,740			
	VV		" na úroveň +2,200" (0,400+0,500+0,500+0,400)*2*0,300		1,080			
	VV		" na úroveň +1,700" (0,400+1,150+3,870+1,150+0,400+0,750+3,070+0,750)*0,800		9,232			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		26,052			
	VV		Součet		26,052			
41	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	26,052	115,00	2 995,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
42	K	275322711	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	65,880	3 220,00	212 133,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*□ *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů.*□ *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*□					
	VV		"K_11.04.05_Hlavice_pilot_H1.pdf					
	VV		" hlavice (H1) pilot (P1-P6) 1200x1200x750 mm - 55 ks" ((1,200*1,200)*0,750)*55		59,400			
	VV		Mezisoučet " základy SO11		59,400			
	VV		"K_11.OK.03_Hlavice_pilot_H2.pdf					
	VV		" hlavice (H2) piloty (P7) 1200x1200x750 mm - 6 ks" ((1,200*1,200)*0,750)*6		6,480			
	VV		Mezisoučet " základy ocelové lávky mezi SO07 a SO11		6,480			
	VV		Součet		65,880			
43	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	219,600	345,00	75 762,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"K_11.04.05_Hlavice_pilot_H1.pdf					
	VV		" hlavice (H1) pilot (P1-P6) 1200x1200x750 mm - 55 ks" ((1,200*2+1,200*2)*0,750)*55		198,000			
	VV		Mezisoučet " základy SO11		198,000			
	VV		"K_11.OK.03_Hlavice_pilot_H2.pdf					
	VV		" hlavice (H2) piloty (P7) 1200x1200x750 mm - 6 ks" ((1,200*2+1,200*2)*0,750)*6		21,600			
	VV		Mezisoučet " základy ocelové lávky mezi SO07 a SO11		21,600			
	VV		Součet		219,600			
44	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	219,600	115,00	25 254,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.*□ *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
45	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	9,381	31 625,00	296 674,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- krytí výztuže : 40 mm*□ *- ocel B500B*					
	VV		"K_11.04.05_Hlavice_pilot_H1.pdf					
	VV		" hlavice (H1) pilot (P1-P6) 1200x1200x750 mm - 55 ks" 7689,44275*0,001		7,689			
	VV		" přípočet 10% na prostřih a stykování" 7,689*10/100		0,769			
	VV		Mezisoučet " základy SO11		8,458			
	VV		"K_11.OK.03_Hlavice_pilot_H2.pdf					
	VV		" hlavice (H2) piloty (P7) 1200x1200x750 mm - 6 ks" 838,8483*0,001		0,839			
	VV		" přípočet 10% na prostřih a stykování" 0,839*10/100		0,084			
	VV		Mezisoučet " základy ocelové lávky mezi SO07 a SO11		0,923			
	VV		Součet		9,381			
46	K	278381541	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I	m3	1,240	5 175,00	6 417,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*□ *2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.*□					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" podstavec pod ventilátor" (0,550*0,550)*0,800		0,242			
	VV		" podstavec pod ventilátor" (0,635*0,635)*0,800*2		0,645			
	VV		" výlez na střechu" (0,800*2+1,040*2)*(0,120*0,800)		0,353			
	VV		Mezisoučet " střecha		1,240			
	VV		Součet		1,240			
47	K	278383113	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy přes 25 do 50 mm	m2	3,840	5 175,00	19 872,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách cementové zálivkové hmoty tloušťky nad 80 mm jsou započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem.*□ *2. V cenách epoxidové zálivkové hmoty jsou započteny i náklady na několikanásobné uhlazení povrchu zálivky.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu povrchu, na kterém se zálivka provádí - osekání, zdrsnění, očištění, apod.; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-5 Sanace.*□					
	VV		"K_11.OK.01b_Detaily_OK.pdf					
	VV		" tl. 40 mm" (0,800*0,800)*6		3,840			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		3,840			
	VV		Součet		3,840			
48	K	279321348	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	17,888	3 220,00	57 599,36	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze					
			a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se					
			oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.□					
	PSC		*2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na:□					
			a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,□					
			b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- měřeno funkcí AREA programu Kros					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(6,765+40,143+0,992+4,269+7,571+6,773+15,714+24,252+6,218+6,555)*0,200*0,750		17,888			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		17,888			
	VV		Součet		17,888			
49	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	178,878	345,00	61 712,91	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo					
	PSC		*zapažených jámách a rýhách.*□					
			2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- měřeno funkcí AREA programu Kros					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(6,765+40,143+0,992+4,269+7,571+6,773+15,714+24,252+6,218+6,555)*2*0,750		178,878			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		178,878			
	VV		Součet		178,878			
50	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	178,878	86,25	15 428,23	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo					
	PSC		*zapažených jámách a rýhách.*□					
			2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.□					
51	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,952	31 625,00	93 357,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" předpoklad 165 kg/m3" 17,888*165,00*0,001		2,952			
52	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	328,683	747,50	245 690,54	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.□					
	PSC		*2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.*□					
			3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221					
			Komunikace pozemní a letiště□					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 1051,790*0,250		262,948			
	VV		Mezisoučet " SO11		262,948			
	VV		"D.1.1.11.001b_Základy_lávky.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 262,941*0,250		65,735			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		65,735			
	VV		Součet		328,683			
53	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	864,000	57,50	49 680,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.□					
			2. V ceně jsou započteny i náklady na:□					
			a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,					
	PSC		*b) rozprostření podkladu,*□					
			c) osazení silničních panelů.□					
			3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.					
			Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.□					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" (6,000*52,000)*2		624,000			
	VV		Mezisoučet " SO11		624,000			
	VV		"D.1.1.11.001b_Základy_lávky.pdf					
	VV		" pracovní plocha pilotáže" 240,000		240,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		240,000			
	VV		Součet		864,000			
54	*M*	*59381005*	*panel silniční 300x150x21,5 cm*	*kus*	*193,920*	*575,00*	*111 504,00*	*CS ÚRS 2018 02*
			Poznámka k položce:□					
	P		*- pro VV započtena v jednotkové ceně dvounásobná obrátkovost silničních dílců (bude použito i pro SO09*□					
			- ztratné 1%					
	VV		192,000		192,000			
	VV		192*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		193,920			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 584 214,12	
55	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	6,214	1 610,00	10 004,54	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□ *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.*□ *3. Od plochy zdiva se odečítá:*□ *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,*□ *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.*□ *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.*□ *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*□					
	PSC							
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 132" 6,214		6,214			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,214			
	VV		Součet		6,214			
56	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm	m2	1 660,834	1 380,00	2 291 950,92	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□ *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.*□ *3. Od plochy zdiva se odečítá:*□ *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,*□ *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.*□ *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.*□ *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*□					
	PSC							
	VV		"002 SO 11 Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(6,600+4,100+4,100+4,100+4,100+4,100+4,100+4,100+4,100+6,800+6,800)*3,600		190,800			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*2,870*4)		-10,332			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		176,922			
	VV		"003 SO 11 Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(4,100+4,100+6,800+6,600+6,600+6,800+6,800+6,800+6,800+6,800+6,600)*3,500		240,800			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*2,870*1)		-2,583			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		234,671			
	VV		"004 SO 11 Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,600+6,600+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800)*3,500		413,700			
	VV		6,600*3,500		23,100			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*2,870*7)		-18,081			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		418,719			
	VV		"005a SO 11 Půdorys 4.NP.pdf					
	VV		(4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,600+6,600+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+7,000+4,100+4,100+4,100)*3,500		404,950			
	VV		6,600*3,500		23,100			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*2,870*8)		-20,664			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		407,386			
	VV		"006 SO 11 Půdorys 5.NP.pdf					
	VV		(4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800)*3,500		396,200			
	VV		(6,800+6,800)*3,500		47,600			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*2,870*8)		-20,664			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		423,136			
	VV		Součet		1 660,834			
57	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	455,594	3 277,50	1 493 209,34	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.*□ *2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:*□					
	PSC		*- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,*□ *- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,*□ *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.*□ *4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(40,342+6,980+4,476+6,773+4,286+3,994+15,916+6,790+1,395+6,773+24,459+6,773+1,092+1,782+1,944+1,109+1,933+4,275+1,955+1,950+1,787+4,291)*0,200*1,200		36,258			
	VV		3,776*0,200*1,200		0,906			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží pod 1.NP		37,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(45,085+8,440+4,300+18,660+49,385+17,456+7,220+1,950+2,000+1,750+3,115+4,500+3,100)*0,200*3,600		120,212			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*0,200*1,200*7)		-6,048			
	VV		-(1,200*0,200*1,200*5)		-1,440			
	VV		-(3,600*0,200*2,400*8)		-13,824			
	VV		-(1,800*0,200*3,000*4)		-4,320			
	VV		-(1,900*0,200*3,000*2)		-2,280			
	VV		-(3,600*0,200*3,300*1)		-2,376			
	VV		-(1,140*0,200*2,320*1)		-0,529			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		89,395			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(45,100+8,430+4,300+18,650+49,400+17,434+7,200+1,950+2,000+1,750+4,500+3,100)*0,200*3,500		114,670			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*0,200*2,400*18)		-31,104			
	VV		-(1,200*0,200*1,200*3)		-0,864			
	VV		-(1,800*0,200*3,000*3)		-3,240			
	VV		-(1,900*0,200*3,000*2)		-2,280			
	VV		-(1,140*0,200*2,320*1)		-0,529			
	VV		-(3,600*0,200*3,300*1)		-2,376			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		74,277			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		44,900*0,200*3,500		31,430			
	VV		(8,400+4,300+18,600+49,230+17,385+7,200+1,950+2,000+1,750+3,100+4,500)*0,200*3,500		82,891			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*0,200*2,400*18)		-31,104			
	VV		-(3,600*0,200*1,200*1)		-0,864			
	VV		-(3,600*0,200*3,300*1)		-2,376			
	VV		-(1,200*0,200*1,200*3)		-0,864			
	VV		-(1,800*0,200*3,000*3)		-3,240			
	VV		-(1,900*0,200*3,000*2)		-2,280			
	VV		-(1,140*0,200*2,320*1)		-0,529			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		73,064			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(45,000+8,400+4,300+18,625+49,400+17,434+4,500+3,100+7,200+1,950+2,000+1,750)*0,200*3,500		114,561			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*0,200*2,400*18)		-31,104			
	VV		-(1,900*0,200*3,000*4)		-4,560			
	VV		-(1,200*0,200*1,200*3)		-0,864			
	VV		-(1,800*0,200*3,000*3)		-3,240			
	VV		-(1,140*0,200*2,320*1)		-0,529			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		74,264			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(44,915+8,400+4,300+18,580+49,200+17,375+7,200+1,950+2,000+1,750)*0,200*3,500		108,969			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*0,200*2,400*19)		-32,832			
	VV		-(1,200*0,200*1,200*3)		-0,864			
	VV		-(1,800*0,200*3,000*3)		-3,240			
	VV		-(1,140*0,200*2,320*1)		-0,529			
	VV		-(1,800*0,200*2,400*1)		-0,864			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		70,640			
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(49,000+17,430+45,358+0,780+4,100+18,665)*0,200*0,800		21,653			
	VV		Mezisoučet " atika		21,653			
	VV		" přípočet 3,5% na nepřesnost měření z PDF" 432,475*3,5/100		15,137			
	VV		Součet		455,594			
58	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	4 862,275	517,50	2 516 227,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.□* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.□* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.□* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.□*					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(40,342+6,980+4,476+6,773+4,286+3,994+15,916+6,790+1,395+6,773+24,459+6,773+1,092+1,782+1,944+1,109+1,933 +4,275+1,955+1,950+1,787+4,291)*2*1,200		362,580			
	VV		3,776*2*1,200		9,062			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží pod 1.NP		371,642			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(45,085+8,440+4,300+18,660+49,385+17,456+7,220+1,950+2,000+1,750+3,115+4,500+3,100)*2*3,600		1 202,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(3,600*1,200*7)*2		-60,480			
VV			-(1,200*1,200*5)*2		-14,400			
VV			-(3,600*2,400*8)*2		-138,240			
VV			-(1,800*3,000*4)*2		-43,200			
VV			-(1,900*3,000*2)*2		-22,800			
VV			-(3,600*3,300*1)*2		-23,760			
VV			-(1,140*2,320*1)*2		-5,290			
VV			" Přípočty ostění					
VV			(3,600*2+1,200*2)*0,200*7		13,440			
VV			(1,200*2+1,200*2)*0,200*5		4,800			
VV			(3,600*2+2,400*2)*0,200*8		19,200			
VV			(1,800*2+3,000*2)*0,200*4		7,680			
VV			(1,900*2+3,000*2)*0,200*2		3,920			
VV			(3,600*2+3,300*2)*0,200*1		2,760			
VV			(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
VV			Mezisoučet " 1.NP		947,133			
VV			"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
VV			"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
VV			"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
VV			(45,100+8,430+4,300+18,650+49,400+17,434+7,200+1,950+2,000+1,750+4,500+3,100)*2*3,500		1 146,698			
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(3,600*2,400*18)*2		-311,040			
VV			-(1,200*1,200*3)*2		-8,640			
VV			-(1,800*3,000*3)*2		-32,400			
VV			-(1,900*3,000*2)*2		-22,800			
VV			-(1,140*2,320*1)*2		-5,290			
VV			-(3,600*3,300*1)*2		-23,760			
VV			" Přípočty ostění					
VV			(3,600*2+2,400*2)*0,200*18		43,200			
VV			(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			
VV			(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
VV			(1,900*2+3,000*2)*0,200*2		3,920			
VV			(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
VV			(3,600*2+3,300*2)*0,200*1		2,760			
VV			Mezisoučet " 2.NP		802,672			
VV			"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
VV			"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
VV			"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
VV			44,900*2*3,500		314,300			
VV			(8,400+4,300+18,600+49,230+17,385+7,200+1,950+2,000+1,750+3,100+4,500)*2*3,500		828,905			
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(3,600*2,400*18)*2		-311,040			
VV			-(3,600*1,200*1)*2		-8,640			
VV			-(3,600*3,300*1)*2		-23,760			
VV			-(1,200*1,200*3)*2		-8,640			
VV			-(1,800*3,000*3)*2		-32,400			
VV			-(1,900*3,000*2)*2		-22,800			
VV			-(1,140*2,320*1)*2		-5,290			
VV			" Přípočty ostění					
VV			(3,600*2+2,400*2)*0,200*18		43,200			
VV			(3,600*2+1,200*2)*0,200*1		1,920			
VV			(3,600*2+3,300*2)*0,200*1		2,760			
VV			(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			
VV			(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
VV			(1,900*2+3,000*2)*0,200*2		3,920			
VV			(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
VV			Mezisoučet " 3.NP		792,459			
VV			"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
VV			"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
VV			"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
VV			(45,000+8,400+4,300+18,625+49,400+17,434+4,500+3,100+7,200+1,950+2,000+1,750)*2*3,500		1 145,613			
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(3,600*2,400*18)*2		-311,040			
VV			-(1,900*3,000*4)*2		-45,600			
VV			-(1,200*1,200*3)*2		-8,640			
VV			-(1,800*3,000*3)*2		-32,400			
VV			-(1,140*2,320*1)*2		-5,290			
VV			" Přípočty ostění					
VV			(3,600*2+2,400*2)*0,200*18		43,200			
VV			(1,900*2+3,000*2)*0,200*4		7,840			
VV			(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			
VV			(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
VV			(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
VV			Mezisoučet " 4.NP		803,707			
VV			"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
VV			"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
VV			"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
VV			(44,915+8,400+4,300+18,580+49,200+17,375+7,200+1,950+2,000+1,750)*2*3,500		1 089,690			
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(3,600*2,400*19)*2		-328,320			
VV			-(1,200*1,200*3)*2		-8,640			
VV			-(1,800*3,000*3)*2		-32,400			
VV			-(1,140*2,320*1)*2		-5,290			
VV			-(1,800*2,400*1)*2		-8,640			
VV			" Přípočty ostění					
VV			(3,600*2+2,400*2)*0,200*19		45,600			
VV			(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
	VV		(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1		1,680			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		763,704			
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(49,000+17,430+45,358+0,780+4,100+18,665)*2*0,800		216,533			
	VV		Mezisoučet " atika		216,533			
	VV		" přípočet 3,5% na nepřesnost měření z PDF" 4697,850*3,5/100		164,425			
	VV		Součet		4 862,275			
59	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	4 862,275	172,50	838 742,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.*□ *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□ *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*□					
60	K	311353111	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2	276,370	977,50	270 151,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		" výtahová šachta					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2+2,150*2+2,200*2)*1,200		18,960			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		18,960			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2+2,150*2+2,200*2)*3,600		56,880			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*2		-5,290			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		52,746			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2+2,150*2+2,200*2)*3,500		55,300			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*2		-5,290			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		51,166			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2+2,150*2+2,200*2)*3,500		55,300			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*2		-5,290			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		51,166			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2+2,150*2+2,200*2)*3,500		55,300			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*2		-5,290			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		51,166			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2+2,150*2+2,200*2)*3,500		55,300			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*2		-5,290			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		51,166			
	VV		Součet		276,370			
61	K	311353112	Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění	m2	276,370	402,50	111 238,93	CS ÚRS 2018 02
62	K	311353911	Bednění šachet Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	126,035	920,00	115 952,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		" výtahová šachta (vnitřní líc šachty)					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2)*1,200		8,520			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		8,520			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2)*3,600		25,560			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*1		-2,645			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		24,071			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2)*3,500		24,850			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*1		-2,645			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		23,361			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2)*3,500		24,850			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*1		-2,645			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		23,361			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2)*3,500		24,850			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*1		-2,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		23,361			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		(1,750*2+1,800*2)*3,500		24,850			
	VV		" odpočet otvorů" -1,140*2,320*1		-2,645			
	VV		" přípočet ostění" (1,140+2,320*2)*0,200		1,156			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		23,361			
	VV		Součet		126,035			
63	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	115,733	31 625,00	3 660 056,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K_11.04.04_Základy_a_technické_podlaží_výkres_výztuže_SN_01,02,03,04,05,06,07.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-26)" 13183,6292*0,001		13,184			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 13,184*5/100		0,659			
	VV		Mezisoučet " Základy a technické podlaží		13,843			
	VV		"K_11.09.02_Stěna_St-1_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-20)" 13194,7224*0,001		13,195			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 13,195*5/100		0,660			
	VV		Mezisoučet " stěna St-1		13,855			
	VV		"K_11.09.03_Stěna_St-12_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-22)" 13458,8745*0,001		13,459			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 13,459*5/100		0,673			
	VV		Mezisoučet " stěna St-12		14,132			
	VV		"K_11.09.04_Schodišťové_stěny_St-2_St-12_výkres_tvaru_a_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-20)" 16479,5994*0,001		16,480			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 16,480*5/100		0,824			
	VV		Mezisoučet " stěna St-2, St-12		17,304			
	VV		"K_11.09.05_Stěna_St-A_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-25, 27-37)" 25165,1503*0,001		25,165			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 25,165*5/100		1,258			
	VV		Mezisoučet " stěna St-A		26,423			
	VV		"K_11.09.06_Stěna_St-D_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-11,13-17,19-23,25,27-30,32-43)" 28738,7768*0,001		28,739			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 28,739*5/100		1,437			
	VV		Mezisoučet " stěna St-D		30,176			
	VV		Součet		115,733			
64	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	27,000	241,50	6 520,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky.*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		7,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		5,000			
	VV		Součet		27,000			
65	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	59,000	299,00	17 641,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:□* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,□* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,□* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:□* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,□* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),□* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,□* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.□* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:□*					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,□* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,□* *c) uložení a dodávku výztuže□* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25□* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži□* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu□* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:□* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,□* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.□* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:□* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,□* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:□* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,□* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.□* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.□*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 23,000		23,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		23,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 12,000		12,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		12,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 10,000		10,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		10,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		7,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		7,000			
	VV		Součet		59,000			
66	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	12,000	1,20	14,40	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:□* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,□* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,□* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:□* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,□* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),□* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,□* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.□* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:□*					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,□* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,□* *c) uložení a dodávku výztuže□* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25□* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži□* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu□* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:□* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,□* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.□* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:□* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,□* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:□* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,□* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.□* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.□*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. Výpis překladů" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		1,000			
	VV		Součet		12,000			
67	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	379,50	379,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
68	K	317168026	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm	kus	12,000	632,50	7 590,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,000			
69	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	50,000	483,00	24 150,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*□ *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*□ *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*□ *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*□ *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:*□ *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*□ *b) dodání keramických překladů příslušné délky,*□ *c) uložení a dodávku výztuže*□ *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25*□ *e) oboustranné bednění překladu při betonáži*□ *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu*□ *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*□ *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*□ *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*□ *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:*□ *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,*□ *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*□ *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*□ *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*□ *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*□					
	PSC							
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 14,000		14,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 16,000		16,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		16,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů" 16,000		16,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		16,000			
	VV		Součet		50,000			
70	K	327215311	Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 m z lomového kamene nepravidelného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan	m3	119,200	1 552,50	185 058,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:*□ *a) sestavení drátěných košů včetně jejich dodání,*□ *b) výplň krabic kamenivem, lícové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu, vyklínkování výplně na sucho,*□ *c) kotvení obkladu - vrty, skoby, kotvicí směs a roznášecí rám.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na vyhotovení štěrkového lože pod gabionem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsyp pod základové konstrukce katalogu 801-1.*					
	PSC							
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" OPZ z gabionů" (2,400+1,000+7,100+47,000+2,100)*(2,000*1,000)		119,200			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží - OPZ		119,200			
	VV		Součet		119,200			
71	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	55,722	4 025,00	224 281,05	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	PSC							
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"tech. podlaží" (0,400*0,400)*1,200*19		3,648			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		3,648			
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		"spoj. lávka" (0,450*0,400)*3,850*2		1,386			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		1,386			
	VV		"K_11.03.04_Sloupy_v_1.NP_až_5.NP_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" 1.NP" (0,400*0,400)*3,600*18		10,368			
	VV		" 2.NP" (0,400*0,400)*3,500*18		10,080			
	VV		" 3.NP" (0,400*0,400)*3,500*18		10,080			
	VV		" 4.NP" (0,400*0,400)*3,500*18		10,080			
	VV		" 5.NP" (0,400*0,400)*3,500*18		10,080			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5.NP		50,688			
	VV		Součet		55,722			
72	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	556,450	632,50	351 954,63	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
	PSC							
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"tech. podlaží" (0,400*4)*1,200*19		36,480			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		36,480			
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		"spoj. lávka" (0,450*2+0,400*2)*3,850*2		13,090			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		13,090			
	VV		"K_11.03.04_Sloupy_v_1.NP_až_5.NP_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" 1.NP" (0,400*4)*3,600*18		103,680			
	VV		" 2.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		" 3.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		" 4.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		" 5.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5.NP		506,880			
	VV		Součet		556,450			
73	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	556,450	115,00	63 991,75	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.*□ *2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
	PSC							
74	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	15,002	31 625,00	474 438,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"tech. podlaží" ((0,400*0,400)*1,200*19)*268,35*0,001		0,979			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 0,979*5/100		0,049			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		1,028			
	VV		"K_11.03.04_Sloupy_v_1.NP_až_5.NP_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis výztuže (ozn. 1-10,40)" 13309,3656*0,001		13,309			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 13,309*5/100		0,665			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5.NP		13,974			
	VV		Součet		15,002			
75	K	341941011	Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže do 16 mm	kus	13 952,000	172,50	2 406 720,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a upevnění podložek. Tyto práce se oceňují souborem cen 389 94-10 části A 01 tohoto katalogu.*					
	PSC							
			Poznámka k položce:□					
	P		*- provaření spirály pilot (2) k distančním prutům (1) : 2x na jeden závit*□ *- provaření distančních kruhů (3) k podélným prutům (1)*					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11					
	VV		"K_11.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" (50,000*2*14)+(14,000*8*14)		2 968,000			
	VV		"K_11.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" (50,000*2*4)+(14,000*8*4)		848,000			
	VV		"K_11.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" (70,000*2*18)+(14,000*10*18)		5 040,000			
	VV		"K_11.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" (50,000*2*8)+(14,000*8*8)		1 696,000			
	VV		"K_11.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" (50,000*2*4)+(14,000*8*4)		848,000			
	VV		"K_11.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" (50,000*2*7)+(14,000*8*7)		1 484,000			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		12 884,000			
	VV		" Spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11					
	VV		"K_11.OK.02.pdf" (40,000*2*6)+(14,000*7*6)		1 068,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi SO07 a SO11		1 068,000			
	VV		Součet		13 952,000			
76	K	341941022	Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče přes 10 do 14 mm	m	315,860	1 092,50	345 077,05	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců.*□ *2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. Nosné tupé svary betonářské oceli.*□					
	PSC							
			Poznámka k položce:□					
	P		*- provaření výztuže pilot (1) s výztuží hlavice*□ *- provaření výztuže pilot (4)/(1)*					
	VV		" Základy a technické podlaží SO 11					
	VV		"K_11.04.06_Výkres_pilot_typu_P1.pdf" (0,190*14)*14		37,240			
	VV		"K_11.04.07_Výkres_pilot_typu_P2.pdf" (0,190*14)*4		10,640			
	VV		"K_11.04.08_Výkres_pilot_typu_P3.pdf" (0,190*14)*18		47,880			
	VV		"K_11.04.09_Výkres_pilot_typu_P4.pdf" (0,190*14)*8		21,280			
	VV		"K_11.04.10_Výkres_pilot_typu_P5.pdf" (0,190*14)*4		10,640			
	VV		"K_11.04.11_Výkres_pilot_typu_P6.pdf" (0,190*14)*7		18,620			
	VV		" podložka ozn. 4 k podélnému prutu ozn. 1" (0,100*2)*(168+48+270+96+48+84)		142,800			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží SO11		289,100			
	VV		" Spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11					
	VV		"K_11.OK.02.pdf" (0,190*14)*6		15,960			
	VV		" podložka ozn. 4 k podélnému prutu ozn. 1" (0,100*2)*54		10,800			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi SO07 a SO11		26,760			
	VV		Součet		315,860			
77	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	140,618	805,00	113 197,49	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 102" (0,150*6)*3,600		3,240			
	VV		" m.č. 112" (1,200+0,500)*3,600		6,120			
	VV		" m.č. 113" (1,625+0,275)*3,600		6,840			
	VV		" m.č. 117" (0,975+0,500)*3,600		5,310			
	VV		" m.č. 117/118" 1,400*3,600		5,040			
	VV		" m.č. 122/123" 1,000*3,600		3,600			
	VV		" m.č. 129" 0,900*3,600		3,240			
	VV		" odpočty otvorů					
	VV		-0,600*1,970*1		-1,182			
	VV		-0,700*1,970*1		-1,379			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		30,829			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 215" (0,150*6)*3,500		3,150			
	VV		" m.č. 207" (1,200+0,600)*3,500		6,300			
	VV		" m.č. 209/210" 1,550*3,500		5,425			
	VV		" m.č. 210" 1,350*3,500		4,725			
	VV		" m.č. 211/212" 1,100*3,500		3,850			
	VV		" m.č. 213" (1,00+0,500)*3,500		5,250			
	VV		" m.č. 221" 0,900*3,500		3,150			
	VV		" odpočet otvorů					
	VV		-0,600*1,970*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		29,486			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 302" 0,150*3,500		0,525			
	VV		" m.č. 309" (1,200+0,600)*3,500		6,300			
	VV		" m.č. 311/312" (1,520+1,350)*3,500		10,045			
	VV		" m.č. 313/314" 1,100*3,500		3,850			
	VV		" m.č. 315" (1,100+0,500)*3,500		5,600			
	VV		" m.č. 324" 0,900*3,500		3,150			
	VV		" odpočet otvorů					
	VV		-0,600*1,970*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		27,106			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 402" 0,150*3,500		0,525			
	VV		" m.č. 409" (1,200+0,600)*3,500		6,300			
	VV		" m.č. 411/412" 1,550*3,500		5,425			
	VV		" m.č. 412" 1,350*3,500		4,725			
	VV		" m.č. 413/414" 1,100*3,500		3,850			
	VV		" m.č. 415" (1,000+0,500)*3,500		5,250			
	VV		" m.č. 424" 0,900*3,500		3,150			
	VV		" odpočet otvorů					
	VV		-0,600*1,970*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		26,861			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 508" (1,200+0,600)*3,500		6,300			
	VV		" m.č. 510/511" 1,550*3,500		5,425			
	VV		" m.č. 511" 1,350*3,500		4,725			
	VV		" m.č. 512/513" 1,100*3,500		3,850			
	VV		" m.č. 514" (1,000+0,500)*3,500		5,250			
	VV		" m.č. 522" 0,900*3,500		3,150			
	VV		" odpočet otvorů					
	VV		-0,600*1,970*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		26,336			
	VV		Součet		140,618			
78	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	1 180,311	920,00	1 085 886,12	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(4,100+6,800+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+1,000+1,000+1,625+0,275+2,475+6,800+1,625+0,275+2,475+6,800+1,625+0,275+2,475+6,600+1,625+0,275)*3,600		266,490			
	VV		(2,475+6,800+6,800+4,100+7,075+3,075+7,075+4,300+3,475+4,100+4,100+2,700+2,700+4,100+2,850+2,850+4,800+1,825+1,825+1,825)*3,600		283,860			
	VV		6,740+4,100*1,725		13,813			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*4)		-5,516			
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,800*1,970*2)		-3,152			
	VV		-(0,900*1,970*3)		-5,319			
	VV		-(0,800*2,870*2)		-4,592			
	VV		-(0,900*2,870*9)		-23,247			
	VV		-(1,600*2,870*1)		-4,592			
	VV		-(0,900*1,400*1)		-1,260			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		515,303			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,625+0,275+2,475+4,100+7,075+7,095+2,900+4,300+3,650+3,300+1,550+0,275+2,575+2,600+0,275+1,500+1,625+0,275+2,475+2,600+0,275+1,500+4,800)*3,500		206,920			
	VV		(1,825+1,825)*3,500		12,775			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*3)		-4,137			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		-(0,900*1,970*1)		-1,773			
	VV		-(0,900*2,870*9)		-23,247			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		188,962			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(4,100+2,225+2,100+1,625+0,275+2,475+7,075+4,100+4,300+7,075+2,900+3,650+3,300+0,275+2,350+0,275+1,750+4,800+1,825+1,825)*3,500		204,050			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*3)		-4,137			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		-(0,900*1,970*1)		-1,773			
	VV		-(0,900*2,870*8)		-20,664			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		175,900			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(1,625+0,275+2,475+4,100+7,075+4,300+7,075+2,900+3,650+3,300+7,000+4,800+1,825+1,825)*3,500		182,788			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*3)		-4,137			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		-(0,900*2,870*5)		-12,915			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		160,614			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(4,100+4,300+7,075+7,075+2,900+3,650+3,300+2,350+0,275+0,275+1,750+4,995+1,825+1,825)*3,500		159,933			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*3)		-4,137			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		-(0,900*1,970*1)		-1,773			
	VV		-(0,900*2,870*5)		-12,915			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		139,532			
	VV		Součet		1 180,311			
79	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	43,345	51,75	2 243,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.*□ *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□ *3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*□					
	VV		" příčka tl. 100 mm					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 102" 0,150*6		0,900			
	VV		" m.č. 112" 1,200+0,500		1,700			
	VV		" m.č. 113" 1,625+0,275		1,900			
	VV		" m.č. 117" 0,975+0,500		1,475			
	VV		" m.č. 117/118" 1,400		1,400			
	VV		" m.č. 122/123" 1,000		1,000			
	VV		" m.č. 129" 0,900		0,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		9,275			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 215" 0,150*6		0,900			
	VV		" m.č. 207" 1,200+0,600		1,800			
	VV		" m.č. 209/210" 1,550		1,550			
	VV		" m.č. 210" 1,350		1,350			
	VV		" m.č. 211/212" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 213" 1,00+0,500		1,500			
	VV		" m.č. 221" 0,900		0,900			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,100			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 302" 0,150		0,150			
	VV		" m.č. 309" 1,200+0,600		1,800			
	VV		" m.č. 311/312" 1,520+1,350		2,870			
	VV		" m.č. 313/314" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 315" 1,100+0,500		1,600			
	VV		" m.č. 324" 0,900		0,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,420			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 402" 0,150		0,150			
	VV		" m.č. 409" 1,200+0,600		1,800			
	VV		" m.č. 411/412" 1,550		1,550			
	VV		" m.č. 412" 1,350		1,350			
	VV		" m.č. 413/414" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 415" 1,000+0,500		1,500			
	VV		" m.č. 424" 0,900		0,900			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		8,350			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 508" 1,200+0,600		1,800			
	VV		" m.č. 510/511" 1,550		1,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 511" 1,350		1,350			
	VV		" m.č. 512/513" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 514" 1,000+0,500		1,500			
	VV		" m.č. 522" 0,900		0,900			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		8,200			
	VV		Součet " (příčka tl. 100 mm)		43,345			
80	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	371,865	69,00	25 658,69	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.□					
	PSC		*2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□					
			3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(4,100+6,800+4,100+6,800+4,100+4,100+6,800+1,000+1,000+1,625+0,275+2,475+6,800+1,625+0,275+2,475+6,800+1,625+0,275+2,475+6,600+1,625+0,275)		74,025			
	VV		(2,475+6,800+6,800+4,100+7,075+3,075+7,075+4,300+3,475+4,100+4,100+2,700+2,700+4,100+2,850+2,850+4,800+1,825+1,825+1,825)		78,850			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		152,875			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(1,625+0,275+2,475+4,100+7,075+7,095+2,900+4,300+3,650+3,300+1,550+0,275+2,575+2,600+0,275+1,500+1,625+0,275+2,475+2,600+0,275+1,500+4,800)		59,120			
	VV		(1,825+1,825)		3,650			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		62,770			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(4,100+2,225+2,100+1,625+0,275+2,475+7,075+4,100+4,300+7,075+2,900+3,650+3,300+0,275+2,350+0,275+1,750+4,800+1,825+1,825)		58,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		58,300			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(1,625+0,275+2,475+4,100+7,075+4,300+7,075+2,900+3,650+3,300+7,000+4,800+1,825+1,825)		52,225			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		52,225			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(4,100+4,300+7,075+7,075+2,900+3,650+3,300+2,350+0,275+0,275+1,750+4,995+1,825+1,825)		45,695			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		45,695			
	VV		Součet		371,865			
81	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	480,000	69,00	33 120,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.□					
	PSC		*2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□					
			3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,600*22		79,200			
	VV		" tl. 125 mm" 3,600*18		64,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		144,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*20		70,000			
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*9		31,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		101,500			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*13		45,500			
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*11		38,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		84,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*13		45,500			
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*10		35,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		80,500			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*11		38,500			
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*9		31,500			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		70,000			
	VV		Součet		480,000			
82	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	1 134,450	80,50	91 323,23	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.□					
	PSC		*2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.*□					
			3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,600*7		25,200			
	VV		" tl. 125 mm" 3,600*46+1,725*2		169,050			
	VV		" tl. 200 mm" 3,600*22		79,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		273,450			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*6		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*21		73,500			
	VV		" tl. 200 mm" 3,500*22		77,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		171,500			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*2		7,000			
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*18		63,000			
	VV		" tl. 200 mm" 3,500*48		168,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		238,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*2		7,000			
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*16		56,000			
	VV		" tl. 200 mm" 3,500*47		164,500			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		227,500			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 100 mm" 3,500*2		7,000			
	VV		" tl. 125 mm" 3,500*14		49,000			
	VV		" tl. 200 mm" 3,500*48		168,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		224,000			
	VV		Součet		1 134,450			
83	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	13,310	805,00	10 714,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		" instalační předstěna výšky 1000 mm + 100 mm skladba podlahy"					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 117" 1,150*1,100		1,265			
	VV		" m.č. 130" 2,150*1,100		2,365			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,630			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 213" 2,200*1,100		2,420			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,420			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 315" 2,200*1,100		2,420			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		2,420			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 415" 2,200*1,100		2,420			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,420			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 514" 2,200*1,100		2,420			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		2,420			
	VV		Součet		13,310			
84	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	49,371	920,00	45 421,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		" instalační předstěna výšky 1000 mm + 100 mm skladba podlahy"					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 114" 3,075*1,100		3,383			
	VV		" m.č. 116" 2,850*1,100		3,135			
	VV		" m.č. 118" 1,775*1,100		1,953			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		8,471			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 208" 5,400*1,100		5,940			
	VV		" m.č. 210" 1,175*1,100		1,293			
	VV		" m.č. 212" 1,100*1,100		1,210			
	VV		" m.č. 214" 1,620*1,100		1,782			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		10,225			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 310" 5,400*1,100		5,940			
	VV		" m.č. 312" 1,175*1,100		1,293			
	VV		" m.č. 314" 1,100*1,100		1,210			
	VV		" m.č. 316" 1,620*1,100		1,782			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		10,225			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 410" 5,400*1,100		5,940			
	VV		" m.č. 412" 1,175*1,100		1,293			
	VV		" m.č. 414" 1,100*1,100		1,210			
	VV		" m.č. 416" 1,620*1,100		1,782			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		10,225			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 509" 5,400*1,100		5,940			
	VV		" m.č. 511" 1,175*1,100		1,293			
	VV		" m.č. 513" 1,100*1,100		1,210			
	VV		" m.č. 515" 1,620*1,100		1,782			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		10,225			
	VV		Součet		49,371			
85	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm	m2	2,120	1 380,00	2 925,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva.□* *2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva.□* *3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.□*					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		" napojení lávky na stávající objekt" 0,400*2,650*2		2,120			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		2,120			
	VV		Součet		2,120			
86	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	13,538	31 625,00	428 139,25	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- nespecifikované a nepopsané drobné dobetonávky monolitických konstrukcí v rozsahu 5% z celkového objemu monolitických konstrukcí (přesná výměra bude určena po provedení dílenských výkresů a dle potřeby při provádění díla) a to v objemu 165 kg/m3*					
	VV		"základové zdi" (17,888*5/100)*165,00*0,001		0,148			
	VV		" nadzákladové zdi" (455,594*5/100)*165,00*0,001		3,759			
	VV		" sloupy" (55,722*5/100)*165,00*0,001		0,460			
	VV		" stropy" (1059,568*5/100)*165,00*0,001		8,741			
	VV		" schodiště" (52,153*5/100)*165,00*0,001		0,430			
	VV		Součet		13,538			
87	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	82,046	4 025,00	330 235,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.*□ *2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- nespecifikované a nepopsané drobné dobetonávky monolitických konstrukcí v rozsahu 5%z celkového objemu monolitických konstrukcí (přesná výměra bude určena po provedení dílenských výkresů a dle potřeby při provádění díla)*					
	VV		"základové zdi" 17,888*5/100		0,894			
	VV		" nadzákladové zdi" 455,594*5/100		22,780			
	VV		" sloupy" 55,722*5/100		2,786			
	VV		" stropy" 1059,568*5/100		52,978			
	VV		" schodiště" 52,153*5/100		2,608			
	VV		Součet		82,046			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 744 051,47	
88	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1 059,568	3 450,00	3 655 509,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 250 mm" (17,800*49,500+4,500*1,000)*0,250		221,400			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*0,250		-11,070			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*0,250		-0,788			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		209,542			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 250 mm" (17,800*49,500+4,500*1,000)*0,250		221,400			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*0,250		-11,070			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*0,250		-0,788			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		209,542			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 250 mm" (17,800*49,500+4,500*1,000)*0,250		221,400			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*0,250		-11,070			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*0,250		-0,788			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		209,542			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 250 mm" (17,800*49,500+4,500*1,000)*0,250		221,400			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*0,250		-11,070			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*0,250		-0,788			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		209,542			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" tl. 250 mm" (17,800*49,500+4,500*1,000)*0,250		221,400			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		221,400			
	VV		Součet		1 059,568			
89	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	4 586,903	379,50	1 740 729,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.*□ *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.*□ *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.11.001a_Zákl._a_tech._podlaží.pdf					
	VV		3,800*49,100+4,300*6,800+1,200*6,800+0,900*6,800+1,950*0,900		231,855			
	VV		(49,500*2+4,200*2+7,000*2+6,800*2+6,800+1,300+1,800+1,950+1,300+1,950+2,100+1,950+1,800+0,900*2+1,200*2)*0,250		40,038			
	VV		" odpočet reviz. vstupu ozn. Z/8" -(0,900*1,200)*0,250		-0,270			
	VV		" přípočet reviz. vstupu ozn. Z/8" (0,900*2+1,200*2)*0,250		1,050			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		272,673			
	VV		"D.1.1.1.002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)+(49,500*2+18,800*2+4,100*4+5,400*4+1,750*2+1,800*2)*0,250		903,045			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		855,615			
	VV		"D.1.1.11.003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)+(49,500*2+18,800*2+4,100*4+5,400*4+1,750*2+1,800*2)*0,250		903,045			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		855,615			
	VV		"D.1.1.11.004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)+(49,500*2+18,800*2+4,100*4+5,400*4+1,750*2+1,800*2)*0,250		903,045			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		855,615			
	VV		"D.1.1.11.005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)+(49,500*2+18,800*2+4,100*4+5,400*4+1,750*2+1,800*2)*0,250		903,045			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		855,615			
	VV		"D.1.1.11.006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)+(49,500*2+18,800*2)*0,250		891,770			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		891,770			
	VV		Součet		4 586,903			
90	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	4 586,903	115,00	527 493,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.*□ *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.*□ *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.*□ *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*□					
91	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	4 330,235	184,00	796 763,24	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.11.001a_Zákl._a_tech._podlaží.pdf					
	VV		3,800*49,100+4,300*6,800+1,200*6,800+0,900*6,800+1,950*0,900		231,855			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		231,855			
	VV		"D.1.1.1.002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		17,400*49,100+0,800*4,100		857,620			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		810,190			
	VV		"D.1.1.11.003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		17,400*49,100+0,800*4,100		857,620			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		810,190			
	VV		"D.1.1.11.004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		17,400*49,100+0,800*4,100		857,620			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		810,190			
	VV		"D.1.1.11.005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		17,400*49,100+0,800*4,100		857,620			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)		-44,280			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)		-3,150			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		810,190			
	VV		"D.1.1.11.006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		17,400*49,100+0,800*4,100		857,620			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		857,620			
	VV		Součet		4 330,235			
92	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	4 330,235	63,25	273 887,36	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*□					
93	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	57,145	31 625,00	1 807 210,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K_11.04.03_Základy_a_technické_podlaží_výkres_výztuže_desky_na_-1,650.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-14, 16-19)" 8897,21832*0,001		8,897			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 8,897*5/100		0,445			
	VV		Mezisoučet " Základy a technické podlaží		9,342			
	VV		"K_11.03.02_Stropní_desky_nad_1.NP_až_4.NP_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-28)" 3663,8456*4*0,001		14,655			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 14,655*5/100		0,733			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 4.NP		15,388			
	VV		"K_11.08.02_Stropní_deska_nad_5.NP_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli (ozn. 1-4,6-9,11-14,17,18,20-27)" 30871,46028*0,001		30,871			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 30,871*5/100		1,544			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		32,415			
	VV		Součet		57,145			
94	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	122,000	460,00	56 120,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K_11.03.01_Výkres_tvaru_1.NP.pdf					
	VV		" 100x100 mm" 1,000		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 150x150 mm" 14,000		14,000			
	VV		" 200x200 mm" 4,000		4,000			
	VV		" 300x200 mm" 7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		26,000			
	VV		"K_11.05.01_Výkres_tvaru_2.NP.pdf					
	VV		" 100x100 mm" 1,000		1,000			
	VV		" 150x150 mm" 14,000		14,000			
	VV		" 200x200 mm" 4,000		4,000			
	VV		" 300x200 mm" 7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		26,000			
	VV		"K_11.06.01_Výkres_tvaru_3.NP.pdf					
	VV		" 100x100 mm" 1,000		1,000			
	VV		" 150x150 mm" 14,000		14,000			
	VV		" 200x200 mm" 4,000		4,000			
	VV		" 300x200 mm" 7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		26,000			
	VV		"K_11.07.01_Výkres_tvaru_4.NP.pdf					
	VV		" 100x100 mm" 1,000		1,000			
	VV		" 150x150 mm" 14,000		14,000			
	VV		" 200x200 mm" 4,000		4,000			
	VV		" 300x200 mm" 7,000		7,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		26,000			
	VV		"K_11.08.01_Výkres_tvaru_5.NP.pdf					
	VV		" 100x100 mm" 1,000		1,000			
	VV		" 150x150 mm" 5,000		5,000			
	VV		" 200x200 mm" 4,000		4,000			
	VV		" 300x200 mm" 8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		18,000			
	VV		Součet		122,000			
95	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	5,000	575,00	2 875,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K_11.03.01_Výkres_tvaru_1.NP.pdf					
	VV		" 450x275 mm" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"K_11.05.01_Výkres_tvaru_2.NP.pdf					
	VV		" 450x275 mm" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		"K_11.06.01_Výkres_tvaru_3.NP.pdf					
	VV		" 450x275 mm" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,000			
	VV		"K_11.07.01_Výkres_tvaru_4.NP.pdf					
	VV		" 450x275 mm" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1,000			
	VV		"K_11.08.01_Výkres_tvaru_5.NP.pdf					
	VV		" 450x275 mm" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		1,000			
	VV		Součet		5,000			
96	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných	m3	2,516	8 625,00	21 700,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K_11.03.01_Výkres_tvaru_1.NP.pdf					
	VV		" 1200x500 mm" (1,200*0,500)*0,450*1		0,270			
	VV		" 1000x400 mm" (1,000*0,400)*0,450*1		0,180			
	VV		" 900x400 mm" (0,900*0,400)*0,450*1		0,162			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,612			
	VV		"K_11.05.01_Výkres_tvaru_2.NP.pdf					
	VV		" 1200x500 mm" (1,200*0,500)*0,350*1		0,210			
	VV		" 1000x400 mm" (1,000*0,400)*0,350*1		0,140			
	VV		" 900x400 mm" (0,900*0,400)*0,350*1		0,126			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		0,476			
	VV		"K_11.06.01_Výkres_tvaru_3.NP.pdf					
	VV		" 1200x500 mm" (1,200*0,500)*0,350*1		0,210			
	VV		" 1000x400 mm" (1,000*0,400)*0,350*1		0,140			
	VV		" 900x400 mm" (0,900*0,400)*0,350*1		0,126			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		0,476			
	VV		"K_11.07.01_Výkres_tvaru_4.NP.pdf					
	VV		" 1200x500 mm" (1,200*0,500)*0,350*1		0,210			
	VV		" 1000x400 mm" (1,000*0,400)*0,350*1		0,140			
	VV		" 900x400 mm" (0,900*0,400)*0,350*1		0,126			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		0,476			
	VV		"K_11.08.01_Výkres_tvaru_5.NP.pdf					
	VV		" 1200x500 mm" (1,200*0,500)*0,350*1		0,210			
	VV		" 1000x400 mm" (1,000*0,400)*0,350*1		0,140			
	VV		" 900x400 mm" (0,900*0,400)*0,350*1		0,126			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		0,476			
	VV		Součet		2,516			
97	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	52,153	3 450,00	179 927,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K_11.09.01_Schod._ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" 2x schodišťové rameno + 1x mezipodesta					
	VV		" rameno R-1 : 2x" 1,135*1,950*2		4,427			
	VV		" rameno R-2 : 8x" 1,132*1,950*8		17,659			
	VV		" rameno R-3 : 6x" 1,098*1,950*6		12,847			
	VV		" mezipodesty" 4,100*2,100*0,250*8		17,220			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3		52,153			
	VV		Součet		52,153			
98	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,616	31 625,00	240 856,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K_11.09.01_Schod._ramena_R-1_R-2_R3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové výztuže (ozn. 1-15)" 7252,97088*0,001		7,253			
	VV		" přípočet 5% na prostřih a stykování" 7,253*5/100		0,363			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R3		7,616			
	VV		Součet		7,616			
99	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	239,099	575,00	137 481,93	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K_11.09.01_Schod._ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" 2x schodišťové rameno + 1x mezipodesta					
	VV		" rameno R-1 : 2x" ((3,300+0,250)*1,950*2)+(1,135*2)+((1,950*0,250)*2*2)		18,065			
	VV		" rameno R-2 : 8x" (4,200*1,950*8)+(1,132*8)+((1,950*0,250)*2*8)		82,376			
	VV		" rameno R-3 : 6x" (4,200*1,950*6)+(1,098*6)+((1,950*0,250)*2*6)		61,578			
	VV		" mezipodesty" ((4,100*2,100)*8)+((4,100*0,250)*8)		77,080			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3		239,099			
	VV		Součet		239,099			
100	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	239,099	172,50	41 244,58	CS ÚRS 2018 02
101	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	3,365	575,00	1 934,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K-11.09.01. REVIZE TISK 8X.pdf					
	VV		1,135 " R1		1,135			
	VV		1,132 " R2		1,132			
	VV		1,098 " R3		1,098			
	VV		Součet		3,365			
102	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	374,400	287,50	107 640,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 101" 1,950*24		46,800			
	VV		" m.č. 103" 1,950*24		46,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		93,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 201" 1,950*24		46,800			
	VV		" m.č. 203" 1,950*24		46,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		93,600			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 301" 1,950*24		46,800			
	VV		" m.č. 303" 1,950*24		46,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		93,600			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 401" 1,950*24		46,800			
	VV		" m.č. 403" 1,950*24		46,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		93,600			
	VV		Součet		374,400			
103	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	122,688	402,50	49 381,92	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 101" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		" m.č. 103" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		30,672			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 201" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		" m.č. 203" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		30,672			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 301" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		" m.č. 303" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		30,672			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 401" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		" m.č. 403" ((1,950*24)*0,300)+((4,050*2)*0,160)		15,336			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		30,672			
	VV		Součet		122,688			
104	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	122,688	115,00	14 109,12	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*□					
105	K	444171113	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m	m2	87,610	402,50	35 263,03	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.*□					
	VV		"K_11.OK.01a_Výkres_dispozice_OK.pdf					
	VV		" trapézový plech TR 84/273/1,5" 87,610		87,610			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		87,610			
	VV		Součet		87,610			
106	*M*	*154851.R01*	*profil trapézový TR84/273/1,5*	*m2*	*94,619*	*517,50*	*48 965,33*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		87,61*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		94,619			
107	K	444191911	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech	kg	43,104	115,00	4 956,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.*□					
	VV		"K_11.OK.01a_Výkres_dispozice_OK.pdf					
	VV		" trapézový plech TR 84/273/1,5" (87,610*16,400)*3/100		43,104			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		43,104			
	VV		Součet		43,104			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 014 251,56	
108	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	423,974	5,75	2 437,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_001a_Zákl._a_tech._podlaží.pdf					
	VV		228,536		228,536			
	VV		" odpočet ŽB sloupů" -(0,400*0,400)*19		-3,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		225,496			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" výtahová šachta" 1,750*1,850		3,238			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		3,238			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" mezipodesta" 4,100*2,100*8		68,880			
	VV		" rameno R-1 (2x), R-2 (8x), R-3 (6x)" 1,950*4,050*16		126,360			
	VV		Mezisoučet " schodiště		195,240			
	VV		Součet		423,974			
109	K	611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů	m2	423,974	11,50	4 875,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující:*□ *a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky,*□ *b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky.*□ *3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).*□ *4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*□					
110	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	228,734	69,00	15 782,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_001a_Zákl._a_tech._podlaží.pdf					
	VV		228,536		228,536			
	VV		" odpočet ŽB sloupů" -(0,400*0,400)*19		-3,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		225,496			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" výtahová šachta" 1,750*1,850		3,238			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		3,238			
	VV		Součet		228,734			
111	K	611131115	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí	m2	195,240	80,50	15 716,82	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" mezipodesta" 4,100*2,100*8		68,880			
	VV		" rameno R-1 (2x), R-2 (8x), R-3 (6x)" 1,950*4,050*16		126,360			
	VV		Mezisoučet " schodiště		195,240			
	VV		Součet		195,240			
112	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	228,734	138,00	31 565,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_001a_Zákl._a_tech._podlaží.pdf					
	VV		228,536		228,536			
	VV		" odpočet ŽB sloupů" -(0,400*0,400)*19		-3,040			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		225,496			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" výtahová šachta" 1,750*1,850		3,238			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		3,238			
	VV		Součet		228,734			
113	K	611311135	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	195,240	138,00	26 943,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" mezipodesta" 4,100*2,100*8		68,880			
	VV		" rameno R-1 (2x), R-2 (8x), R-3 (6x)" 1,950*4,050*16		126,360			
	VV		Mezisoučet " schodiště		195,240			
	VV		Součet		195,240			
114	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	2 579,848	5,75	14 834,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" boční zrcátko schodiště					
	VV		" rameno R-1 (2x)" 1,785*2		3,570			
	VV		" rameno R-2 (8x)" 1,750*8		14,000			
	VV		" rameno R-3 (6x)" 1,762*6		10,572			
	VV		" mezipodesta" (0,200*0,250)*8		0,400			
	VV		Mezisoučet " schodiště		28,542			
	VV		"D.1.1.11_001a_Zákl._a_tech._podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(49,100*2+3,800*2+6,800*6+1,950*2)*1,200		180,600			
	VV		" odpočet průmětu sloupů" -(0,400*1,200)*19		-9,120			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		171,480			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" výtahová šachta" (1,750*2+1,850*2)*20,050		144,360			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,140*2,320*4		-10,579			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,140+2,320*2)*0,200*4		4,624			
	VV		Mezisoučet " výtahová šachta		138,405			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(4,375+4,100+9,150+4,100+4,375+4,150+2,650+2,100+2,000+3,0750+3,475+7,200+0,200+8,200+4,100+11,200+7,000+8,600+9,0750+4,350+8,875+9,000+2,350)*3,600		445,320			
	VV		(0,200*2+1,825+1,700+0,900+2,150+1,825+2,200+2,150+7,200+4,100+10,200+7,075)*3,600		150,210			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*1,200*7)		-30,240			
	VV		-(1,200*1,200*5)		-7,200			
	VV		-(3,600*2,400*8)		-69,120			
	VV		-(1,800*3,000*4)		-21,600			
	VV		-(1,900*3,000*2)		-11,400			
	VV		-(3,600*3,300*1)		-11,880			
	VV		-(1,140*2,320*1)		-2,645			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600*2+1,200*2)*0,200*7		13,440			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*5		4,800			
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*8		19,200			
	VV		(1,800*2+3,000*2)*0,200*4		7,680			
	VV		(1,900*2+3,000*2)*0,200*2		3,920			
	VV		(3,600*2+3,300*2)*0,200*1		2,760			
	VV		(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		494,629			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(8,600+18,000+4,100+4,500+2,000+2,900+3,150+7,200+0,200+8,200+4,100+10,200+8,075+4,300+4,300+4,300+4,100+22,500+2,350+1,825+0,200*2)*3,500		438,550			
	VV		(1,700+0,900+2,150+1,825+2,200+2,150+7,200+4,100+10,200+7,000)*3,500		137,988			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*18)		-155,520			
	VV		-(1,200*1,200*3)		-4,320			
	VV		-(1,800*3,000*3)		-16,200			
	VV		-(1,900*3,000*2)		-11,400			
	VV		-(1,140*2,320*1)		-2,645			
	VV		-(3,600*3,300*1)		-11,880			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*18		43,200			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			
	VV		(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
	VV		(1,900*2+3,000*2)*0,200*2		3,920			
	VV		(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
	VV		(3,600*2+3,300*2)*0,200*1		2,760			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		434,477			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(8,800+8,800+8,800+4,100+4,500+2,000+2,900+3,650+7,200+0,200+8,200+4,100+11,200+7,000+8,800+8,800+8,800+8,800+4,300+2,350+0,200*2)*3,500		432,950			
	VV		(1,825+1,700+0,900+2,150+1,825+2,200+2,150+7,200+4,100+10,200+7,000)*3,500		144,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*18)		-155,520			
	VV		-(3,600*1,200*1)		-4,320			
	VV		-(3,600*3,300*1)		-11,880			
	VV		-(1,200*1,200*3)		-4,320			
	VV		-(1,800*3,000*3)		-16,200			
	VV		-(1,900*3,000*2)		-11,400			
	VV		-(1,140*2,320*1)		-2,645			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*18		43,200			
	VV		(3,600*2+1,200*2)*0,200*1		1,920			
	VV		(3,600*2+3,300*2)*0,200*1		2,760			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			
	VV		(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
	VV		(1,900*2+3,000*2)*0,200*2		3,920			
	VV		(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		432,864			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(8,800+8,800+8,800+4,100+4,500+2,000+2,900+3,650+7,200+0,200+8,200+4,100+11,200+7,000)*3,500		285,075			
	VV		(8,800+8,800+8,400+11,400+2,175+2,350+0,200*2+1,825+1,700+0,900+2,150+1,825+2,200+2,150+7,200+4,100+10,200+7,000)*3,500		292,513			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*18)		-155,520			
	VV		-(1,900*3,000*4)		-22,800			
	VV		-(1,200*1,200*3)		-4,320			
	VV		-(1,800*3,000*3)		-16,200			
	VV		-(1,140*2,320*1)		-2,645			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*18		43,200			
	VV		(1,900*2+3,000*2)*0,200*4		7,840			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			
	VV		(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
	VV		(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		437,167			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(8,800+8,800+8,800+8,800+2,000+2,900+3,650+7,200+0,200+8,200+4,100+11,200+7,000)*3,500		285,775			
	VV		(8,800+8,800+8,800+8,800+4,300+2,350+1,825+1,700+0,900+2,150+1,825+2,200+2,150+7,200+4,100+10,200+7,000)*3,500		290,850			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*19)		-164,160			
	VV		-(1,200*1,200*3)		-4,320			
	VV		-(1,800*3,000*3)		-16,200			
	VV		-(1,140*2,320*1)		-2,645			
	VV		-(1,800*2,400*1)		-4,320			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*19		45,600			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3		2,880			
	VV		(1,800*2+3,000*2)*0,200*3		5,760			
	VV		(1,140*2+2,320*2)*0,200*1		1,384			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1		1,680			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		442,284			
	VV		Součet		2 579,848			
115	K	612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	2 579,848	11,50	29 668,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující:*□ *a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky.*□ *b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky.*□ *3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).*□ *4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*□					
116	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn	m2	70,622	34,50	2 436,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		" instalační předstěna výšky 1000 mm + 100 mm skladba podlahy"					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 117" 1,150*(1,100+0,100)		1,380			
	VV		" m.č. 130" 2,150*(1,100+0,100)		2,580			
	VV		" m.č. 114" 3,075*(1,100+0,150)		3,844			
	VV		" m.č. 116" 2,850*(1,100+0,150)		3,563			
	VV		" m.č. 118" 1,775*(1,100+0,150)		2,219			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		13,586			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 213" 2,200*(1,100+0,100)		2,640			
	VV		" m.č. 208" 5,400*(1,100+0,150)		6,750			
	VV		" m.č. 210" 1,175*(1,100+0,150)		1,469			
	VV		" m.č. 212" 1,100*(1,100+0,150)		1,375			
	VV		" m.č. 214" 1,620*(1,100+0,150)		2,025			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		14,259			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 315" 2,200*(1,100+0,100)		2,640			
	VV		" m.č. 310" 5,400*(1,100+0,150)		6,750			
	VV		" m.č. 312" 1,175*(1,100+0,150)		1,469			
	VV		" m.č. 314" 1,100*(1,100+0,150)		1,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 316" 1,620*(1,100+0,150)		2,025			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,259			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 415" 2,200*(1,100+0,100)		2,640			
	VV		" m.č. 410" 5,400*(1,100+0,150)		6,750			
	VV		" m.č. 412" 1,175*(1,100+0,150)		1,469			
	VV		" m.č. 414" 1,100*(1,100+0,150)		1,375			
	VV		" m.č. 416" 1,620*(1,100+0,150)		2,025			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		14,259			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 514" 2,200*(1,100+0,100)		2,640			
	VV		" m.č. 509" 5,400*(1,100+0,150)		6,750			
	VV		" m.č. 511" 1,175*(1,100+0,150)		1,469			
	VV		" m.č. 513" 1,100*(1,100+0,150)		1,375			
	VV		" m.č. 515" 1,620*(1,100+0,150)		2,025			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		14,259			
	VV		Součet		70,622			
117	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	5 975,954	69,00	412 340,83	CS ÚRS 2018 02
	VV		" keramické zdivo					
	VV		" příčka tl. 100 mm (oboustranně)" 140,618*2		281,236			
	VV		" příčka tl. 125 mm (oboustranně)" 1180,311*2		2 360,622			
	VV		" zdivo tl. 200 mm (oboustranně)" 1660,834*2		3 321,668			
	VV		" zdivo tl. 375 mm (oboustranně)" 6,214*2		12,428			
	VV		Součet		5 975,954			
118	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	2 579,848	69,00	178 009,51	CS ÚRS 2018 02
119	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	16 190,356	40,25	651 661,83	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- 1x pod lepidlo s perlinkou* *- 1x pod štukovou vrstvu*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" monolitické ŽB stěny" 2579,848		2 579,848			
	VV		" zděné keramické stěny" 5975,954		5 975,954			
	VV		Mezisoučet " 1.NP až 5.NP (pod tmel s perlinkou)		8 555,802			
	VV		" monolitické ŽB stěny" 2579,848		2 579,848			
	VV		" zděné keramické stěny" 5975,954		5 975,954			
	VV		" odpočet k.o." -921,248		-921,248			
	VV		Mezisoučet " 1.NP až 5.NP (pod štukovou vrstvu)		7 634,554			
	VV		Součet		16 190,356			
120	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	8 555,802	184,00	1 574 267,57	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" monolitické ŽB stěny" 2579,848		2 579,848			
	VV		" zděné keramické stěny" 5975,954		5 975,954			
	VV		Mezisoučet " 1.NP až 5.NP		8 555,802			
	VV		Součet		8 555,802			
121	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	7 634,554	138,00	1 053 568,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" monolitické ŽB stěny" 2579,848		2 579,848			
	VV		" zděné keramické stěny" 5975,954		5 975,954			
	VV		" odpočet k.o." -921,248		-921,248			
	VV		Mezisoučet " 1.NP až 5.NP		7 634,554			
	VV		Součet		7 634,554			
122	K	613111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů	m2	547,570	5,75	3 148,53	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*□					
	VV		"D.1.1.11_001a_Zákl._a_tech._podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(0,400*3)*1,200*18		25,920			
	VV		(0,400*3+0,200)*1,200*1		1,680			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		27,600			
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		"spoj. lávka" (0,450*2+0,400*2)*3,850*2		13,090			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		13,090			
	VV		"K_11.03.04_Sloupy_v_1.NP_až_5.NP_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" 1.NP" (0,400*4)*3,600*18		103,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 2.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		" 3.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		" 4.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		" 5.NP" (0,400*4)*3,500*18		100,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5.NP		506,880			
	VV		Součet		547,570			
123	K	613111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů	m2	547,570	11,50	6 297,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující:*□ *a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky,*□ *b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky.*□ *3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).*□ *4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*□					
124	K	613131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	547,570	69,00	37 782,33	CS ÚRS 2018 02
125	K	613311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	547,570	161,00	88 158,77	CS ÚRS 2018 02
126	K	617311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	138,405	161,00	22 283,21	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" výtahová šachta" (1,750*2+1,850*2)*20,050		144,360			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-1,140*2,320*4		-10,579			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,140+2,320*2)*0,200*4		4,624			
	VV		Mezisoučet " výtahová šachta		138,405			
	VV		Součet		138,405			
127	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	4 503,195	11,50	51 786,74	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.*□ *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*□					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		49,100*3,800+6,800*0,900+1,950*0,900+1,200*6,800+4,300*6,800		231,855			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		231,855			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 134" 819,900		819,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		819,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 224" 822,800		822,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		822,800			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 326" 838,900		838,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		838,900			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401 - 425" 889,300		889,300			
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		73,240		73,240			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		962,540			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 501 - 524"					
	VV		33,600+151,800+51,800+61,500+61,500+61,500+61,500+13,200+15,700+2,200+1,600+1,700+1,800+7,500+13,300+61,500+61,500+61,500+61,500+29,700+3,100+1,100		820,100			
	VV		3,900+3,200		7,100			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		827,200			
	VV		Součet		4 503,195			
128	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	1 265,740	34,50	43 668,03	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.*□ *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*67		578,880			
	VV		" okno ozn. A1" 3,600*2,400*9		77,760			
	VV		" okno ozn. A2" 3,600*2,400*4		34,560			
	VV		" okno ozn. A3" 3,600*2,400*1		8,640			
	VV		" okno ozn. B1" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. D" 1,200*1,200*16		23,040			
	VV		" okno ozn. D1" 1,200*1,200*1		1,440			
	VV		" okno ozn. J" 1,800*3,000*12		64,800			
	VV		" okno ozn. L" 3,600*1,200*5		21,600			
	VV		" okno ozn. L1" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*1		4,320			
	VV		Mezisoučet " okna		828,000			
	VV		" dveře vchodové ozn. K" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" vchod. dveře ozn. M" 1,800*3,000*2		10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" 1,800*3,000*3		16,200			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" 1,800*3,000*2		10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		Mezisoučet " vchodové dveře		77,760			
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" stěna ozn. 7" 3,000*3,400*2*3		61,200			
	VV		" stěna ozn. 7a" 3,000*3,400*2*2		40,800			
	VV		" stěna ozn. 7b" 3,000*3,400*2*2		40,800			
	VV		" stěna ozn. 8" 4,000*3,400*2*3		81,600			
	VV		" stěna ozn. 8a" 4,000*3,400*2*2		54,400			
	VV		" stěna ozn. 15" 4,100*3,300*2*1		27,060			
	VV		" stěna ozn. 16" 4,100*3,300*2*2		54,120			
	VV		Mezisoučet " vnitřní Al. stěny		359,980			
	VV		Součet		1 265,740			
129	K	621273031	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 100 mm	m2	104,441	3 450,00	360 321,45	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:*□ *a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,*□ *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,*□ *c) montáž fasádní desky,*□ *d) montáž difuzní folie.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky:*□ *- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.*□ *b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.*□ *c) případnou povrchovou úpravu desek.*□					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		" podhled" ((20,565+23,399)*3,980/2)+((0,592+3,134)*3,980/2)		94,903			
	VV		" bok podhledu" (0,592+20,565+23,399+3,134)*0,200		9,538			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		104,441			
	VV		Součet		104,441			
130	*M*	*59244084*	*fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2*	*m2*	*114,885*	*115,00*	*13 211,78*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		104,441*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,885			
131	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*130,551*	*1 955,00*	*255 227,21*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		104,441*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		130,551			
132	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	1 704,687	5,75	9 801,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_9.pdf					
	VV		"D.1.1.11_012_Pohled_východní_a_jižní.pdf					
	VV		" pohled východní" 365,927		365,927			
	VV		" pohled jižní" 911,093		911,093			
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_9.pdf					
	VV		"D.1.1.11_013_Pohled_severní_a_západní.pdf					
	VV		" pohled severní" 970,387		970,387			
	VV		" pohled západní" 363,040		363,040			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		" okno ozn. A" -3,600*2,400*67		-578,880			
	VV		" okno ozn. A1" -3,600*2,400*9		-77,760			
	VV		" okno ozn. A2" -3,600*2,400*4		-34,560			
	VV		" okno ozn. A3" -3,600*2,400*1		-8,640			
	VV		" okno ozn. B1" -1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		" okno ozn. D" -1,200*1,200*16		-23,040			
	VV		" okno ozn. D1" -1,200*1,200*1		-1,440			
	VV		" okno ozn. J" -1,800*3,000*12		-64,800			
	VV		" okno ozn. L" -3,600*1,200*5		-21,600			
	VV		" okno ozn. L1" -3,600*1,200*2		-8,640			
	VV		" okno ozn. L2" -3,600*1,200*1		-4,320			
	VV		" dveře vchodové ozn. K" -3,600*3,300*1		-11,880			
	VV		" vchod. dveře ozn. M" -1,800*3,000*2		-10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" -1,800*3,000*1		-5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" -1,800*3,000*1		-5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" -1,800*3,000*3		-16,200			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" -1,800*3,000*2		-10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" -1,800*3,000*1		-5,400			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" -3,600*3,300*1		-11,880			
	VV		Součet		1 704,687			
133	K	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	1 704,687	11,50	19 603,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111.*□ *2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad.*□ *3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.*□ *4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnějších ploch.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
134	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	49,816	40,25	2 005,09	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" atika (vnitřní líc)" (45,133+1,018+3,920+18,257+49,062+17,248)*0,370		49,816			
	VV		Mezisoučet " střecha		49,816			
	VV		Součet		49,816			
135	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	49,816	184,00	9 166,14	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- měřeno funkcí AREA programu Kros*					
	VV		"D.1.1.11_007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" atika (vnitřní líc)" (45,133+1,018+3,920+18,257+49,062+17,248)*0,370		49,816			
	VV		Mezisoučet " střecha		49,816			
	VV		Součet		49,816			
136	K	622273061	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm	m2	1 704,687	3 450,00	5 881 170,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:*□ *a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,*□ *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,*□ *c) montáž fasádní desky,*□ *d) montáž difuzní folie.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky*□ *- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.*□ *b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.*□ *c) případnou povrchovou úpravu desek.*□					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_9.pdf					
	VV		"D.1.1.11_012_Pohled_východní_a_jižní.pdf					
	VV		" pohled východní" 365,927		365,927			
	VV		" pohled jižní" 911,093		911,093			
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_9.pdf					
	VV		"D.1.1.11_013_Pohled_severní_a_západní.pdf					
	VV		" pohled severní" 970,387		970,387			
	VV		" pohled západní" 363,040		363,040			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		" okno ozn. A" -3,600*2,400*67		-578,880			
	VV		" okno ozn. A1" -3,600*2,400*9		-77,760			
	VV		" okno ozn. A2" -3,600*2,400*4		-34,560			
	VV		" okno ozn. A3" -3,600*2,400*1		-8,640			
	VV		" okno ozn. B1" -1,800*2,400*1		-4,320			
	VV		" okno ozn. D" -1,200*1,200*16		-23,040			
	VV		" okno ozn. D1" -1,200*1,200*1		-1,440			
	VV		" okno ozn. J" -1,800*3,000*12		-64,800			
	VV		" okno ozn. L" -3,600*1,200*5		-21,600			
	VV		" okno ozn. L1" -3,600*1,200*2		-8,640			
	VV		" okno ozn. L2" -3,600*1,200*1		-4,320			
	VV		" dveře vchodové ozn. K" -3,600*3,300*1		-11,880			
	VV		" vchod. dveře ozn. M" -1,800*3,000*2		-10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" -1,800*3,000*1		-5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" -1,800*3,000*1		-5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" -1,800*3,000*3		-16,200			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" -1,800*3,000*2		-10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" -1,800*3,000*1		-5,400			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" -3,600*3,300*1		-11,880			
	VV		Součet		1 704,687			
137	*M*	*59244084*	*fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2*	*m2*	*1 875,156*	*115,00*	*215 642,94*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		1704,687*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 875,156			
138	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*2 130,859*	*1 955,00*	*4 165 829,35*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25%*					
	VV		1704,687*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		2 130,859			
139	K	622273091	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	1 352,400	1 200,00	1 622 880,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:*□ *a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,*□ *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,*□ *c) montáž fasádní desky,*□ *d) montáž difuzní folie.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky*□ *- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.*□ *b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.*□ *c) případnou povrchovou úpravu desek.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" okno ozn. A" (3,600*2+2,400*2)*67		804,000			
	VV		" okno ozn. A1" (3,600*2+2,400*2)*9		108,000			
	VV		" okno ozn. A2" (3,600*2+2,400*2)*4		48,000			
	VV		" okno ozn. A3" (3,600*2+2,400*2)*1		12,000			
	VV		" okno ozn. B1" (1,800*2+2,400*2)*1		8,400			
	VV		" okno ozn. D" (1,200*2+1,200*2)*16		76,800			
	VV		" okno ozn. D1" (1,200*2+1,200*2)*1		4,800			
	VV		" okno ozn. J" (1,800*2+3,000*2)*12		115,200			
	VV		" okno ozn. L" (3,600*2+1,200*2)*5		48,000			
	VV		" okno ozn. L1" (3,600*2+1,200*2)*2		19,200			
	VV		" okno ozn. L2" (3,600*2+1,200*2)*1		9,600			
	VV		" dveře vchodové ozn. K" (3,600+3,300*2)*1		10,200			
	VV		" vchod. dveře ozn. M" (1,800+3,000*2)*2		15,600			
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" (1,800+3,000*2)*1		7,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" (1,800+3,000*2)*1		7,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" (1,800+3,000*2)*3		23,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" (1,800+3,000*2)*2		15,600			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" (1,800+3,000*2)*1		7,800			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" (3,600+3,300*2)*1		10,200			
	VV		Součet		1 352,400			
140	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*338,100*	*1 955,00*	*660 985,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*					
			- ztratné 25%					
	VV		1352,400*0,200		270,480			
	VV		270,48*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		338,100			
141	*M*	*59244084*	*fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2*	*m2*	*297,528*	*115,00*	*34 215,72*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*					
			- ztratné 10%					
	VV		1352,400*0,200		270,480			
	VV		270,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		297,528			
142	K	622531031	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	49,816	345,00	17 186,52	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			- měřeno funkcí AREA programu Kros					
	VV		"D.1.1.11_007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" atika (vnitřní líc)" (45,133+1,018+3,920+18,257+49,062+17,248)*0,370		49,816			
	VV		Mezisoučet " střecha		49,816			
	VV		Součet		49,816			
143	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	615,400	69,00	42 462,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/2" 1,800*13		23,400			
	VV		" ozn. K/3" 3,600*82		295,200			
	VV		" ozn. K/4" 1,200*17		20,400			
	VV		Mezisoučet " vnější parapet		339,000			
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/5 (2x š. 300 mm)" 138,200*2		276,400			
	VV		Mezisoučet " atika		276,400			
	VV		Součet		615,400			
144	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	905,760	40,25	36 456,84	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*67		578,880			
	VV		" okno ozn. A1" 3,600*2,400*9		77,760			
	VV		" okno ozn. A2" 3,600*2,400*4		34,560			
	VV		" okno ozn. A3" 3,600*2,400*1		8,640			
	VV		" okno ozn. B1" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. D" 1,200*1,200*16		23,040			
	VV		" okno ozn. D1" 1,200*1,200*1		1,440			
	VV		" okno ozn. J" 1,800*3,000*12		64,800			
	VV		" okno ozn. L" 3,600*1,200*5		21,600			
	VV		" okno ozn. L1" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*1		4,320			
	VV		Mezisoučet " okna		828,000			
	VV		" dveře vchodové ozn. K" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" vchod. dveře ozn. M" 1,800*3,000*2		10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" 1,800*3,000*3		16,200			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" 1,800*3,000*2		10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		Mezisoučet " dveře		77,760			
	VV		Součet		905,760			
145	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	255,138	2 990,00	762 862,62	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:*□ *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,*□ PSC *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.*□ *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.*□ *4. V ceně jsou započteny i náklady na:*□ *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,*□ *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*□					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P1a*0,080		45,960			
	VV		P11a*0,080		0,248			
	VV		P2*0,060		23,106			
	VV		P1*0,065		164,957			
	VV		P3*0,060		14,880			
	VV		P11*0,065		0,806			
	VV		P12*0,065		5,181			
	VV		Součet		255,138			
146	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	20,809	2 932,50	61 022,39	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:*□ *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,*□ PSC *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.*□ *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.*□ *4. V ceně jsou započteny i náklady na:*□ *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,*□ *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*□					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P2a*0,090		9,801			
	VV		P3a*0,090		7,578			
	VV		P4a*0,100		3,430			
	VV		Součet		20,809			
147	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	255,138	460,00	117 363,48	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□ PSC *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□					
148	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	20,809	138,00	2 871,64	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□ PSC *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□					
149	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	255,138	172,50	44 011,31	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□ PSC *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□					
150	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	20,809	115,00	2 393,04	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□ PSC *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□					
151	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	4,046	172,50	697,94	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□ PSC *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" skladba P3" (2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900)*0,060		0,738			
	VV		" skladba P11" 3,100*0,065		0,202			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		0,940			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" skladba P1" 4,400*0,065		0,286			
	VV		" skladba P3" (2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900)*0,060		0,738			
	VV		" skladba P11" 3,100*0,065		0,202			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1,226			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" skladba P3" (2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900)*0,060		0,738			
	VV		" skladba P11" 3,100*0,065		0,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 4.NP		0,940			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" skladba P3" (2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900)*0,060		0,738			
	VV		" skladba P11" 3,100*0,065		0,202			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		0,940			
	VV		Součet		4,046			
152	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	1,769	115,00	203,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.*□ *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.*□ *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" skladba P2a" 3,200*0,090		0,288			
	VV		" skladba P4a" 3,200*0,100		0,320			
	VV		"skladba P3a" (2,600+2,500+1,200+1,600+1,100+3,900)*0,090		1,161			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,769			
	VV		Součet		1,769			
153	K	631341134	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 20/22	m3	109,847	3 000,01	329 542,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (spádový beton tl. 40-220 mm)" (48,900*17,200+3,900*1,000)*((0,040+0,220)/2)		109,847			
	VV		Mezisoučet " střecha		109,847			
	VV		Součet		109,847			
154	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	24,203	287,50	6 958,36	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"007 SO 11 Půdorys střechy.pdf " bednění spádů 40-220 mm"					
	VV		(6,157+6,157+6,176+6,167+6,195+6,195+9,555+12,559+12,568+9,583+6,186+6,186+6,186+6,195+10,991+11,724)*0,13 0		16,741			
	VV		" bednění spádů 220 mm" (9,040+15,850+9,027)*0,220		7,462			
	VV		Mezisoučet " střecha		24,203			
	VV		Součet		24,203			
155	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	24,203	57,50	1 391,67	CS ÚRS 2018 02
156	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	41,906	345,00	14 457,57	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- společné pro stropní konstrukci tl. 250 mm a podlahu tl. 200 mm (1.NP)/ tl. 100 mm (2.NP - 5.NP)*					
	VV		"K_11.03.01_Výkres_tvaru_1.NP.pdf					
	VV		(0,100*3)*0,450*1		0,135			
	VV		(0,200*2)*0,450*1		0,180			
	VV		(0,200*3)*0,450*3		0,810			
	VV		(0,300*2+0,200)*0,450*7		2,520			
	VV		(0,150*2)*0,450*4		0,540			
	VV		(0,150*3)*0,450*4		0,810			
	VV		(0,150*4)*0,450*6		1,620			
	VV		(0,450*2+0,275)*0,450*1		0,529			
	VV		(1,200*2+0,500*2)*0,450*1		1,530			
	VV		(1,000+0,400*2)*0,450*1		0,810			
	VV		(0,900+0,400*2)*0,450*1		0,765			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		10,249			
	VV		"K_11.05.01_Výkres_tvaru_2.NP.pdf					
	VV		(0,100*3)*0,350*1		0,105			
	VV		(0,200*2)*0,350*1		0,140			
	VV		(0,200*3)*0,350*3		0,630			
	VV		(0,300*2+0,200)*0,350*7		1,960			
	VV		(0,150*2)*0,350*4		0,420			
	VV		(0,150*3)*0,350*4		0,630			
	VV		(0,150*4)*0,350*6		1,260			
	VV		(0,450*2+0,275)*0,350*1		0,411			
	VV		(1,200*2+0,500*2)*0,350*1		1,190			
	VV		(1,000+0,400*2)*0,350*1		0,630			
	VV		(0,900+0,400*2)*0,350*1		0,595			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,971			
	VV		"K_11.06.01_Výkres_tvaru_3.NP.pdf					
	VV		(0,100*3)*0,350*1		0,105			
	VV		(0,200*2)*0,350*1		0,140			
	VV		(0,200*3)*0,350*3		0,630			
	VV		(0,300*2+0,200)*0,350*7		1,960			
	VV		(0,150*2)*0,350*4		0,420			
	VV		(0,150*3)*0,350*4		0,630			
	VV		(0,150*4)*0,350*6		1,260			
	VV		(0,450*2+0,275)*0,350*1		0,411			
	VV		(1,200*2+0,500*2)*0,350*1		1,190			
	VV		(1,000+0,400*2)*0,350*1		0,630			
	VV		(0,900+0,400*2)*0,350*1		0,595			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		7,971			
	VV		"K_11.07.01_Výkres_tvaru_4.NP.pdf					
	VV		(0,100*3)*0,350*1		0,105			
	VV		(0,200*2)*0,350*1		0,140			
	VV		(0,200*3)*0,350*3		0,630			
	VV		(0,300*2+0,200)*0,350*7		1,960			
	VV		(0,150*2)*0,350*4		0,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,150*3)*0,350*4		0,630			
	VV		(0,150*4)*0,350*6		1,260			
	VV		(0,450*2+0,275)*0,350*1		0,411			
	VV		(1,200*2+0,500*2)*0,350*1		1,190			
	VV		(1,000+0,400*2)*0,350*1		0,630			
	VV		(0,900+0,400*2)*0,350*1		0,595			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		7,971			
	VV		"K_11.08.01_Výkres_tvaru_5.NP.pdf					
	VV		(0,100*3)*0,350*1		0,105			
	VV		(0,200*3)*0,350*3		0,630			
	VV		(0,200*2)*0,350*1		0,140			
	VV		(0,300*2+0,200)*0,350*8		2,240			
	VV		(0,150*2)*0,350*2		0,210			
	VV		(0,150*3)*0,350*3		0,473			
	VV		(0,450*2+0,275)*0,350*1		0,411			
	VV		(1,200*2+0,500*2)*0,350*1		1,190			
	VV		(1,000+0,400*2)*0,350*1		0,630			
	VV		(0,900+0,400*2)*0,350*1		0,595			
	VV		(0,800*4)*0,350*1		1,120			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		7,744			
	VV		Součet		41,906			
157	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	41,906	92,00	3 855,35	CS ÚRS 2018 02
158	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	12,338	28 175,00	347 623,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" KARI 5/150/150 mm" (P2+P1+P3+P11+P12)*2,10*0,001		6,852			
	VV		" KARI 6/150/150 mm" (P2a+P1a+P4a+P11a)*3,03*0,001		2,184			
	VV		" KARI 8/150/150 mm" (P3a)*5,40*0,001		0,455			
	VV		" přípočet 30% na prostřih a stykování sítí" (6,852+2,184+0,455)*30/100		2,847			
	VV		Součet		12,338			
159	K	631391114	Soklíky s požlábkem z malty cementové pro omítky rovné 100 mm vysoké tažené s jednoduchým profilem	m	1 721,763	92,00	158 402,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		" pro PVC sokl					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102" 40,500*2+3,014*2-3,014-4,100-1,800-0,700-0,900*11-1,600+0,200*2		66,314			
	VV		" m.č. 105" 4,100*2+7,075*2-0,900		21,450			
	VV		" m.č. 106" 9,150*2+7,075*2-1,600		30,850			
	VV		" m.č. 107" 4,100*2+7,075*2-0,900		21,450			
	VV		" m.č. 108" 4,375*2+7,075*2-0,900		22,000			
	VV		" m.č. 109" 4,150*2+7,075*2-0,900		21,550			
	VV		" m.č. 112" 2,000*2+7,075*2-0,900-0,800		16,450			
	VV		" m.č. 119" 8,600*2+7,000*2-0,900*2+0,200*2		29,800			
	VV		" m.č. 120" 9,075*2+7,000*2-0,900*2-1,400+0,200*2		29,350			
	VV		" m.č. 124" 1,425*2+2,850*2-0,700		7,850			
	VV		" m.č. 125" 1,425*2+2,850*2-0,700		7,850			
	VV		" m.č. 126" 8,875*2+7,000*2-0,900*2-1,400+0,200*3		29,150			
	VV		" m.č. 127" 9,000*2+7,000*2-0,900*2+0,200*2		30,600			
	VV		" m.č. 128" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		340,814			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 204" 27,000*2+7,200*2+7,200*2+0,400*12+0,400*10+0,650*10+0,200*4-4,100-2,350-0,900-1,140+0,200*2		90,810			
	VV		" m.č. 205" 8,600*2+7,000*2-0,900+0,200*2		30,700			
	VV		" m.č. 206" 4,500*2+7,075*2-0,900		22,250			
	VV		" m.č. 216" 4,300*2+7,075*2-0,900*2		20,950			
	VV		" m.č. 217" 4,300*2+7,075*2-0,900*2		20,950			
	VV		" m.č. 218" 4,300*2+7,075*2-0,900*2		20,950			
	VV		" m.č. 219" 4,100*2+7,075*2-0,900*2		20,550			
	VV		" m.č. 220" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		" m.č. 224" 7,200*2+2,350-0,700-0,900*2-1,800+0,400*2		13,250			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		246,560			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 302" 45,000*2+3,000*2-1,800*4-0,700*3-0,900*15+0,200*2+7,200*2+0,400*2		88,800			
	VV		" m.č. 304" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 305" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 306" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 307" 4,100*2+7,075*2-0,900+0,200*2		21,850			
	VV		" m.č. 308" 4,500*2+7,075*2-0,900		22,250			
	VV		" m.č. 317" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 318" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 319" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 320" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 321" 4,300*2+7,075*2-0,900		21,850			
	VV		" m.č. 323" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		" m.č. 326" 2,100*2+2,100*2-0,900		7,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		386,100			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 402" 44,950*2+7,200*2+7,200*2-1,800*5+0,400*4+0,200*2-0,700*3-0,900*13-1,140+0,200*2		97,160			
	VV		" m.č. 404" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 405" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 406" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 408" 4,500*2+7,075*2-0,900		22,250			
	VV		" m.č. 417" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 418" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 419" 8,400*2+7,000*2-0,900+0,200*2		30,300			
	VV		" m.č. 421" 2,175*2+7,000*2-0,900*2		16,550			
	VV		" m.č. 423" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 407" 0,781+21,060+3,320+23,107+3,031+3,320-1,800*2+0,450*2+0,400*2		52,719			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		380,629			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 502" 45,000*2+3,000*2+7,200*2-1,800*3-0,700*3-0,900*13-1,140+0,200*4		90,860			
	VV		" m.č. 504" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 505" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 506" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 507" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 516" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 517" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 518" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 519" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 520" 4,300*2+7,075*2-0,900		21,850			
	VV		" m.č. 521" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		367,660			
	VV		Součet		1 721,763			
160	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	339,000	115,00	38 985,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.*□ *2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.*□ *3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" parapetní potěr					
	VV		" ozn. K/2" 1,800*13		23,400			
	VV		" ozn. K/3" 3,600*82		295,200			
	VV		" ozn. K/4" 1,200*17		20,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5.NP		339,000			
	VV		Součet		339,000			
161	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	4 301,080	115,00	494 624,20	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (pod penetrační nátěr)" 48,900*17,200+3,900*1,000		844,980			
	VV		Mezisoučet " střecha		844,980			
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P2a		108,900			
	VV		P3a		84,200			
	VV		P2		385,100			
	VV		P1		2 537,800			
	VV		P3		248,000			
	VV		P11		12,400			
	VV		P12		79,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5 .NP		3 456,100			
	VV		Součet		4 301,080			
162	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	611,900	115,00	70 368,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P1a		574,500			
	VV		P4a		34,300			
	VV		P11a		3,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5 .NP		611,900			
	VV		Součet		611,900			
163	K	632451628	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 35	m2	84,988	230,00	19 547,24	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. Pro další povrchové úpravy lze použít ceny 632 45-1491až -1494 souboru cen 632 45-14 Potěr pískocementový běžný.*□ *2. Ceny lze použít i pro dodatečné nadbetonování stupňů a schodnic i jako vyrovnávací vrstvu při opravách.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(1,950*(0,300+0,154))*24		21,247			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		21,247			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(1,950*(0,300+0,154))*24		21,247			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		21,247			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(1,950*(0,300+0,154))*24		21,247			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		21,247			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(1,950*(0,300+0,154))*24		21,247			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		21,247			
	VV		Součet		84,988			
164	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	4 068,000	11,50	46 782,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P2a		108,900			
	VV		P1a		574,500			
	VV		P4a		34,300			
	VV		P11a		3,100			
	VV		P3a		84,200			
	VV		P2		385,100			
	VV		P1		2 537,800			
	VV		P3		248,000			
	VV		P11		12,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P12		79,700			
	VV		Součet		4 068,000			
165	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	4 140,300	34,50	142 840,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P1a+P2a+P3a+P4a+P11a		805,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		805,000			
	VV		P1+P2+P3+P8+P11+P12		3 335,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		3 335,300			
	VV		Součet		4 140,300			
166	K	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	4 140,300	11,50	47 613,45	CS ÚRS 2018 02
167	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	4 192,700	23,00	96 432,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102" 40,500*23,000*2		1 863,000			
	VV		" m.č. 105" 4,100*2+7,075*2		22,350			
	VV		" m.č. 106" 9,150*2+7,075*2		32,450			
	VV		" m.č. 107" 4,100*2+7,075*2		22,350			
	VV		" m.č. 108" 4,375*2+7,075*2		22,900			
	VV		" m.č. 109" 4,150*2+7,075*2		22,450			
	VV		" m.č. 112" 2,000*2+7,075*2		18,150			
	VV		" m.č. 119" 8,600*2+7,000*2+0,200*2		31,600			
	VV		" m.č. 120" 9,075*2+7,000*2+0,200*2		32,550			
	VV		" m.č. 124" 1,425*2+2,850*2		8,550			
	VV		" m.č. 125" 1,425*2+2,850*2		8,550			
	VV		" m.č. 126" 8,875*2+7,000*2+0,200*2		32,150			
	VV		" m.č. 127" 9,000*2+7,000*2+0,200*2		32,400			
	VV		" m.č. 128" 1,825*2+1,700*2		7,050			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2 156,500			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201" 2,750*2+2,100*2+4,100		13,800			
	VV		" m.č. 202" 4,100+7,000*2		18,100			
	VV		" m.č. 203" 4,100*2+4,800+1,800+2,100*2+4,100		23,100			
	VV		" m.č. 204" 4,900+7,200*2+18,000+7,200*2+22,500+0,400*27+0,650*10+0,200*4		92,300			
	VV		" m.č. 205" 8,600*2+7,000*2+0,200*2		31,600			
	VV		" m.č. 206" 4,500*2+7,075*2		23,150			
	VV		" m.č. 207" 2,000*2+7,075*2		18,150			
	VV		" m.č. 208" 2,900*2+5,400*2		16,600			
	VV		" m.č. 209" 1,450*2+1,550*2		6,000			
	VV		" m.č. 210" 1,350*2+1,175*2		5,050			
	VV		" m.č. 211" 1,100*2+1,550*2		5,300			
	VV		" m.č. 212" 1,100*2+1,650*2		5,500			
	VV		" m.č. 213" 1,925*2+3,300*2		10,450			
	VV		" m.č. 214" 3,650*2+3,650*2		14,600			
	VV		" m.č. 215" 18,000*2+3,000*2		42,000			
	VV		" m.č. 216" 4,300*2+7,075*2		22,750			
	VV		" m.č. 217" 4,300*2+7,075*2		22,750			
	VV		" m.č. 218" 4,300*2+7,075*2		22,750			
	VV		" m.č. 219" 4,100*2+7,075*2		22,350			
	VV		" m.č. 220" 1,825*2+1,700*2		7,050			
	VV		" m.č. 221" 1,325*2+0,900*2		4,450			
	VV		" m.č. 222" 1,825*2+2,150*2		7,950			
	VV		" m.č. 224" 7,200*2+2,350		16,750			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		452,500			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301" 2,750*2+2,100*2+4,100		13,800			
	VV		" m.č. 302" 45,000*2+3,000*2+7,200*2		110,400			
	VV		" m.č. 303" 4,100+4,800+1,800+2,100*2+4,100		19,000			
	VV		" m.č. 304" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 305" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 306" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 307" 4,100*2+7,075*2		22,350			
	VV		" m.č. 308" 4,500*2+7,075*2		23,150			
	VV		" m.č. 309" 2,000*2+7,075*2		18,150			
	VV		" m.č. 310" 2,900*2+5,400*2		16,600			
	VV		" m.č. 311" 1,450*2+1,550*2		6,000			
	VV		" m.č. 312" 1,350*2+1,175*2		5,050			
	VV		" m.č. 313" 1,100*2+1,550*2		5,300			
	VV		" m.č. 314" 1,100*2+1,650*2		5,500			
	VV		" m.č. 315" 2,425*2+3,300*2		11,450			
	VV		" m.č. 316" 3,650*2+3,650*2		14,600			
	VV		" m.č. 317" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 318" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 319" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 320" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 321" 4,300*2+7,075*2		22,750			
	VV		" m.č. 323" 1,825*2+1,700*2		7,050			
	VV		" m.č. 324" 1,325*2+0,900*2		4,450			
	VV		" m.č. 325" 1,825*2+2,150*2		7,950			
	VV		" m.č. 326" 2,100*2+2,100*2		8,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		545,950			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401" 2,750*2+2,100*2+4,100		13,800			
	VV		" m.č. 402" 44,950*2+3,000*2+7,200*2+7,200*2		124,700			
	VV		" m.č. 403" 4,100+4,800+2,100*2+4,100+1,800		19,000			
	VV		" m.č. 404" 8,800*2+7,200*2+0,200*2		32,400			
	VV		" m.č. 405" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 406" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 408" 4,500*2+7,075*2		23,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 409" 2,000*2+7,075*2		18,150			
	VV		" m.č. 410" 2,900*2+5,400*2		16,600			
	VV		" m.č. 411" 1,450*2+1,550*2		6,000			
	VV		" m.č. 412" 1,350*2+1,175*2		5,050			
	VV		" m.č. 413" 1,100*2+1,550*2		5,300			
	VV		" m.č. 414" 1,100*2+1,650*2		5,500			
	VV		" m.č. 415" 2,425*2+3,300*2		11,450			
	VV		" m.č. 416" 3,650*2+3,650*2		14,600			
	VV		" m.č. 417" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 418" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 419" 8,400*2+7,000*2+0,200*2		31,200			
	VV		" m.č. 420" 11,400*2+7,000*2+0,200*4		37,600			
	VV		" m.č. 421" 2,175*2+7,000*2		18,350			
	VV		" m.č. 423" 1,825*2+1,700*2		7,050			
	VV		" m.č. 424" 1,325*2+0,900*2		4,450			
	VV		" m.č. 425" 1,825*2+2,150*2		7,950			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		530,300			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 501" 2,750*2		5,500			
	VV		" m.č. 502" 45,000*2+3,000*2+7,200*2		110,400			
	VV		" m.č. 503" 4,800+4,100+1,800		10,700			
	VV		" m.č. 504" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 505" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 506" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 507" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 508" 2,000*2+7,075*2		18,150			
	VV		" m.č. 509" 2,900*2+5,400*2		16,600			
	VV		" m.č. 510" 1,450*2+1,550*2		6,000			
	VV		" m.č. 511" 1,350*2+1,175*2		5,050			
	VV		" m.č. 512" 1,100*2+1,550*2		5,300			
	VV		" m.č. 513" 1,100*2+1,650*2		5,500			
	VV		" m.č. 514" 2,425*2+3,300*2		11,450			
	VV		" m.č. 515" 3,650*2+3,650*2		14,600			
	VV		" m.č. 516" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 517" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 518" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 519" 8,800*2+7,000*2+0,200*2		32,000			
	VV		" m.č. 520" 4,300*2+7,075*2		22,750			
	VV		" m.č. 521" 1,825*2+1,700*2		7,050			
	VV		" m.č. 522" 1,325*2+0,900*2		4,450			
	VV		" m.č. 523" 1,825*2+2,150*2		7,950			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		507,450			
	VV		Součet		4 192,700			
168	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	244,575	28,75	7 031,53	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" 2,750*2+2,100*2+4,100		13,800			
	VV		" m.č. 103" 4,100+4,650+1,800+4,100		14,650			
	VV		" m.č. 104" 4,375*2+7,075*2		22,900			
	VV		" m.č. 110" 2,650*2+7,075*2		19,450			
	VV		" m.č. 111" 2,100*2+6,800*2		17,800			
	VV		" m.č. 113" 3,075*2+3,950*2		14,050			
	VV		" m.č. 114" 3,075*2+3,000*2		12,150			
	VV		" m.č. 115" 1,950*2+4,100*2		12,100			
	VV		" m.č. 116" 3,475*2+2,850*2		12,650			
	VV		"m.č. 117" 1,400*2+2,225*2		7,250			
	VV		" m.č. 118" 1,400*2+2,775*2		8,350			
	VV		" m.č. 121" 4,100*2		8,200			
	VV		" m.č. 122" 1,000*2+1,150*2		4,300			
	VV		" m.č. 123" 1,000*2+1,600*2		5,200			
	VV		" m.č. 129" 1,325*2+0,900*2		4,450			
	VV		" m.č. 130" 1,825*2+2,150*2		7,950			
	VV		" m.č. 132" 1,825+5,425+4,100+5,550+0,375+3,325*2		23,925			
	VV		" m.č. 133" 4,500+7,200*2+2,350+2,150		23,400			
	VV		" m.č. 134" 4,100*2+1,900*2		12,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		244,575			
	VV		Součet		244,575			
169	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	809,700	57,50	46 557,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.□* *2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.□*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102" 3,000*10		30,000			
	VV		" m.č. 104" 4,375		4,375			
	VV		" m.č. 105" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 106" 9,150+6,800		15,950			
	VV		" m.č. 107" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 108" 4,375		4,375			
	VV		" m.č. 109" 4,150		4,150			
	VV		" m.č. 110" 2,650		2,650			
	VV		" m.č. 111" 2,100		2,100			
	VV		" m.č. 112" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 119" 8,600+7,000		15,600			
	VV		" m.č. 120" 9,075+7,000		16,075			
	VV		" m.č. 121" 4,100+4,100		8,200			
	VV		" m.č. 126" 8,875+7,000		15,875			
	VV		" m.č. 127" 9,000+7,000		16,000			
	VV		" m.č. 133" 2,350+2,350		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		150,250			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 202" 4,100*2		8,200			
	VV		" m.č. 204" 3,000*7+4,100*9+7,000*7		106,900			
	VV		" m.č. 205" 8,600+6,800		15,400			
	VV		" m.č. 206" 4,500		4,500			
	VV		" m.č. 207" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 216" 4,300		4,300			
	VV		" m.č. 217" 4,300		4,300			
	VV		" m.č. 218" 4,300		4,300			
	VV		" m.č. 219" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 224" 2,350+2,350		4,700			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		158,700			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 302" 3,000*10		30,000			
	VV		" m.č. 304" 8,800+6,800		15,600			
	VV		" m.č. 305" 8,800+6,800		15,600			
	VV		" m.č. 306" 8,800+6,800		15,600			
	VV		" m.č. 307" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 308" 4,500+7,075		11,575			
	VV		" m.č. 309" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 317" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 318" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 319" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 320" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 321" 4,300+7,000		11,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		168,975			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 402" 3,000*10+4,100*2+2,350*2		42,900			
	VV		" m.č. 404" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 405" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 406" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 408" 4,500		4,500			
	VV		" m.č. 409" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 417" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 418" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 419" 8,400+7,000		15,400			
	VV		" m.č. 420" 11,400+7,000		18,400			
	VV		" m.č. 421" 2,175		2,175			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		164,375			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 502" 3,000*10+2,350*2		34,700			
	VV		" m.č. 504" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 505" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 506" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 507" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 508" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 516" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 517" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 518" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 519" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 520" 4,300		4,300			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		167,400			
	VV		Součet		809,700			
170	K	634911112	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm	m	659,450	34,50	22 751,03	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- do 1/3 hloubky					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 202" 4,100*2		8,200			
	VV		" m.č. 204" 3,000*7+4,100*9+7,000*7		106,900			
	VV		" m.č. 205" 8,600+6,800		15,400			
	VV		" m.č. 206" 4,500		4,500			
	VV		" m.č. 207" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 216" 4,300		4,300			
	VV		" m.č. 217" 4,300		4,300			
	VV		" m.č. 218" 4,300		4,300			
	VV		" m.č. 219" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 224" 2,350+2,350		4,700			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		158,700			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 302" 3,000*10		30,000			
	VV		" m.č. 304" 8,800+6,800		15,600			
	VV		" m.č. 305" 8,800+6,800		15,600			
	VV		" m.č. 306" 8,800+6,800		15,600			
	VV		" m.č. 307" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 308" 4,500+7,075		11,575			
	VV		" m.č. 309" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 317" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 318" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 319" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 320" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 321" 4,300+7,000		11,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		168,975			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 402" 3,000*10+4,100*2+2,350*2		42,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 404" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 405" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 406" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 408" 4,500		4,500			
	VV		" m.č. 409" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 417" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 418" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 419" 8,400+7,000		15,400			
	VV		" m.č. 420" 11,400+7,000		18,400			
	VV		" m.č. 421" 2,175		2,175			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		164,375			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 502" 3,000*10+2,350*2		34,700			
	VV		" m.č. 504" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 505" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 506" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 507" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 508" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 516" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 517" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 518" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 519" 8,800+7,000		15,800			
	VV		" m.č. 520" 4,300		4,300			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		167,400			
	VV		Součet		659,450			
171	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	150,250	57,50	8 639,38	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- do 1/3 hloubky*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102" 3,000*10		30,000			
	VV		" m.č. 104" 4,375		4,375			
	VV		" m.č. 105" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 106" 9,150+6,800		15,950			
	VV		" m.č. 107" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 108" 4,375		4,375			
	VV		" m.č. 109" 4,150		4,150			
	VV		" m.č. 110" 2,650		2,650			
	VV		" m.č. 111" 2,100		2,100			
	VV		" m.č. 112" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 119" 8,600+7,000		15,600			
	VV		" m.č. 120" 9,075+7,000		16,075			
	VV		" m.č. 121" 4,100+4,100		8,200			
	VV		" m.č. 126" 8,875+7,000		15,875			
	VV		" m.č. 127" 9,000+7,000		16,000			
	VV		" m.č. 133" 2,350+2,350		4,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		150,250			
	VV		Součet		150,250			
172	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	43,000	402,50	17 307,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.*□ *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.*□ *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□ *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.*□ *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 1" 10,000		10,000			
	VV		" ozn. 2" 17,000		17,000			
	VV		" ozn. 3" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. 4" 10,000		10,000			
	VV		Součet		43,000			
173	*M*	*55331113*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P*	*kus*	*9,000*	*1 035,00*	*9 315,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
174	*M*	*55331126*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 035,00*	*1 035,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
175	*M*	*55331115*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
176	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P*	*kus*	*16,000*	*1 150,00*	*18 400,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
177	*M*	*55331130*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P*	*kus*	*6,000*	*1 265,00*	*7 590,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
178	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P*	*kus*	*6,000*	*1 380,00*	*8 280,00*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
179	*M*	*55331179*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 900 L/P*	*kus*	*4,000*	*1 495,00*	*5 980,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
180	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	67,000	575,00	38 525,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.*□ *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.*□ *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.*□ *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.*□ *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 5a" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 6" 36,000		36,000			
	VV		" ozn. 6a" 28,000		28,000			
	VV		" ozn. 14" 1,000		1,000			
	VV		Součet		67,000			
181	*M*	*55331130.R1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P + NSV 800 mm*	*kus*	*2,000*	*5 175,00*	*10 350,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- 800x1970+800 mm* *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
	VV		" ozn. 5a" 2,000		2,000			
182	*M*	*55331132.R4*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P + NSV 900 mm*	*kus*	*28,000*	*5 750,00*	*161 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- 900x1970+900 mm* *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
	VV		" ozn. 6a" 28,000		28,000			
183	*M*	*55331179.R5*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 900 L/P + NSV 900 mm*	*kus*	*36,000*	*5 750,00*	*207 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- 900x1970+900 mm* *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
	VV		" ozn. 6" 36,000		36,000			
184	*M*	*55331138.R1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1600 dvoukřídlá + NSV 900 mm*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- 1600x1970+900 mm* *- typ zárubně : ZHt (CGHt)*					
	VV		" ozn. 14" 1,000		1,000			
185	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.*□ *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.*□ *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.*□ *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.*□ *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 9a" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 9b" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 19" 1,000		1,000			
	VV		Součet		3,000			
186	*M*	*55331132.R1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P - EI2 C2 30 DP2*	*kus*	*1,000*	*1 495,00*	*1 495,00*	
	VV		" ozn. 9b" 1,000		1,000			
187	*M*	*55331132.R2*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P - EI2 C2 30 DP3*	*kus*	*1,000*	*1 495,00*	*1 495,00*	
	VV		" ozn. 9a" 1,000		1,000			
188	*M*	*55331132.R3*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P - EI2 C2 30 DP2 - atyp*	*kus*	*1,000*	*2 300,00*	*2 300,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- atypická výška 1400 mm*					
	VV		" ozn. 19" 1,000		1,000			
	D	8	Trubní vedení				48 875,00	
189	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*□ *2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,*□ *b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.*□ *3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:*□ *a) A15. A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,*□ *b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,*□ *c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovka nejvíce 0,2 m do chodníku,* *d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,*□ *e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/8" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	*M*	*56230605.1*	*šachtový poklop protipožární EW 15DP3 (vodotěsný, plynotěsný) včetně rámu, 1200 x 900 mm ozn. Z/8*	*kus*	*1,000*	*46 000,00*	*46 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- určený k zabetonování a položení PVC do interiéru, pochozí*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 168 635,65	
191	K	9000000.R01	Použití čerpadla betonové směsi na automobilovém podvozku	m3	1 640,925	57,50	94 353,19	
	VV		"základové zdi" 17,888		17,888			
	VV		" nadzákladové zdi" 455,594		455,594			
	VV		" sloupy" 55,722		55,722			
	VV		" stropy" 1059,568		1 059,568			
	VV		" schodiště" 52,153		52,153			
	VV		Součet		1 640,925			
192	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	126,747	57,50	7 287,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu.*□ *2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody.*□ *3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.*□ *4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot.*□ *5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu*□ *a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži;*□ *b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ověření těsnosti hydroizolačního souvrství střešního pláště*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" zátopová zkouška střechy" (48,900*17,200+3,900*1,000)*0,150		126,747			
	VV		Mezisoučet " střecha		126,747			
	VV		Součet		126,747			
193	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*130,549*	*57,50*	*7 506,57*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 3%*					
	VV		126,747*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		130,549			
194	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 609,930	34,50	90 042,59	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.*□ *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*□ *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- do úrovně poslední pracovní podlahy na +17,950*					
	VV		(49,900*2+19,200*2+0,900*8)*17,950		2 609,930			
	VV		Součet		2 609,930			
195	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	717 730,750	0,92	660 312,29	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.*□ *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*□ *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*□					
	VV		" 9 měsíců" 2609,930*275		717 730,750			
196	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 609,930	23,00	60 028,39	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*□					
197	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	11 420,484	34,50	394 006,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.1.002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)*2,350		2 015,407			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*2,350		-104,058			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*2,350		-7,403			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 903,946			
	VV		"D.1.1.11.003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)*2,250		1 929,645			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*2,250		-99,630			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*2,250		-7,088			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1 822,927			
	VV		"D.1.1.11.004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)*2,250		1 929,645			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*2,250		-99,630			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*2,250		-7,088			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		1 822,927			
	VV		"D.1.1.11.005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)*2,250		1 929,645			
	VV		" odpočet schodiště" -(4,100*5,400+4,100*5,400)*2,250		-99,630			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*2,250		-7,088			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1 822,927			
	VV		"D.1.1.11.006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		(17,400*49,100+0,800*4,100)*2,250		1 929,645			
	VV		" odpočet výtahové šachty" -(1,750*1,800)*2,250		-7,088			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		1 922,557			
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		(7,000*25,300)*12,000		2 125,200			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		2 125,200			
	VV		Součet		11 420,484			
198	K	943221211	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	308 920,865	1,15	355 258,99	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- celková výměra dělana 5-ti podlažími x pronájem na 2 měsíce/patro					
	VV		" 2 měsíce/patro" (9295,284/5)*61		113 402,465			
	VV		" spojovací lávka - 3 měsíce" 2125,200*92		195 518,400			
	VV		Součet		308 920,865			
199	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	11 420,484	23,00	262 671,13	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*□					
200	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	877,800	34,50	30 284,10	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.□					
			2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.□					
	PSC		*3. Množství měrných jednotek se určuje:*□					
			a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,□					
			b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- v úrovni poslední pracovní podlahy					
	VV		" po jednotlivých podlažích (při bednění a betonáži podlaží)					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf"					
			(0,900+49,900+0,900+0,900+19,200+0,900+0,900+4,900+0,900+1,000+45,000+0,900+0,900+18,200+0,900)		146,300			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf"					
			(0,900+49,900+0,900+0,900+19,200+0,900+0,900+4,900+0,900+1,000+45,000+0,900+0,900+18,200+0,900)		146,300			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf"					
			(0,900+49,900+0,900+0,900+19,200+0,900+0,900+4,900+0,900+1,000+45,000+0,900+0,900+18,200+0,900)		146,300			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf"					
			(0,900+49,900+0,900+0,900+19,200+0,900+0,900+4,900+0,900+1,000+45,000+0,900+0,900+18,200+0,900)		146,300			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf"					
			(0,900+49,900+0,900+0,900+19,200+0,900+0,900+4,900+0,900+1,000+45,000+0,900+0,900+18,200+0,900)		146,300			
	VV		"D.1.1.11_007_Půdorys_střechy.pdf"					
			(0,900+49,900+0,900+0,900+19,200+0,900+0,900+4,900+0,900+1,000+45,000+0,900+0,900+18,200+0,900)		146,300			
	VV		Součet		877,800			
201	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	53 545,800	0,23	12 315,53	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.□					
			2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.□					
	PSC		*3. Množství měrných jednotek se určuje:*□					
			a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,□					
			b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- v úrovni poslední pracovní podlahy					
	VV		" 2 měsíce/patro (celkem pro 5 podlaží + atika)" 146,300*61*6		53 545,800			
202	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	877,800	23,00	20 189,40	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.*□					
			2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- v úrovni poslední pracovní podlahy					
203	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 777,140	4,60	12 774,84	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*□					
	VV		(49,900*2+19,200*2+0,900*8)*19,100		2 777,140			
	VV		Součet		2 777,140			
204	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	763 713,500	0,12	91 645,62	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*□					
	VV		" 9 měsíců" 2777,140*275		763 713,500			
205	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 777,140	2,30	6 387,42	CS ÚRS 2018 02
206	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	40,000	402,50	16 100,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:□					
	PSC		*a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,*□					
			b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- pro VV určena potřeba 5 dnů po 8 hodinách□					
			- položka bude čerpána dle skutečné potřeby vykázané a odsouhlasené TDS v SD					
	VV		" dokončovací práce apod." 8,000*5		40,000			
207	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	8,000	1 150,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným					
	PSC		*zatížením.*□					
			2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- pro PSV*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
208	K	946111211	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111	kus	1 464,000	57,50	84 180,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□ *2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.*□					
	VV		" 6 měsíců" 8,000*183		1 464,000			
209	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	8,000	575,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*□					
210	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	4 271,340	34,50	147 361,23	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.*□ *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.*□ *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- práce HSV*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 134" 819,900		819,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		819,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 224" 822,800		822,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		822,800			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 326" 838,900		838,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		838,900			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401 - 425" 889,300		889,300			
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		73,240		73,240			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		962,540			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 501 - 524" 827,200		827,200			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		827,200			
	VV		Součet		4 271,340			
211	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	18,550	230,00	4 266,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku.*□ *3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		" výtahová šachta					
	VV		"D.1.1.11.001a_Půdorys_základů_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_009_Řez_B-B.pdf					
	VV		" od úrovně -1,650 do úrovně +16,900" 18,550		18,550			
	VV		Mezisoučet " výtahová šachta		18,550			
	VV		Součet		18,550			
212	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	4 544,750	1,15	5 226,46	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku.*□ *3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.*□					
	VV		" 8 měsíců" 18,550*245		4 544,750			
213	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	18,550	115,00	2 133,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.*□					
214	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	4 503,195	92,00	414 293,94	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.*□ *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.*□					
	PSC		*4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.*□ *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.*□ *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.*□ *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*□					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		49,100*3,800+6,800*0,900+1,950*0,900+1,200*6,800+4,300*6,800		231,855			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		231,855			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 134" 819,900		819,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		819,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 224" 822,800		822,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		822,800			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 326" 838,900		838,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		838,900			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401 - 425" 889,300		889,300			
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		73,240		73,240			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		962,540			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 501 - 524" 827,200		827,200			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		827,200			
	VV		Součet		4 503,195			
215	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých	m2	844,980	34,50	29 151,81	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.*□ *2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.*□ *3. Množství jednotek čištěných ploch:*□ *a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce*□ *b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,*□ *c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,*□ *d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,*□ *e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.*□					
	PSC		*4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).*□ *5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.*□ *6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.*□ *7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.*□ *8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.*□ *9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" po provedené zátopové zkoušce" 48,900*17,200+3,900*1,000		844,980			
	VV		Mezisoučet " střecha		844,980			
	VV		Součet		844,980			
216	K	953241517.R01	Osazení smykových lišt do dilatačních spár pro vysoká zatížení	kus	2 293,000	57,50	131 847,50	
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.*□					
	PSC		*2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.*□					
	VV		"K_11.03.03_Stropní_desky_nad_1.NP_až_4.NP_smyková_výztuž_hlavic_sloupů_v_1.NP_až_4.NP.pdf					
	VV		" ozn. H1" 316,000		316,000			
	VV		" ozn. H2" 1756,000		1 756,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 4.NP		2 072,000			
	VV		"K_11.08.03_Stropní_desky_nad_5.NP_smyková_výztuž_hlavic_sloupů_v_5.NP.pdf					
	VV		" ozn. H1" 149,000		149,000			
	VV		" ozn. H2" 72,000		72,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		221,000			
	VV		Součet		2 293,000			
217	*M*	*54879.R01*	*smyková lišta HDB-10/195-3/420*	*kus*	*465,000*	*80,50*	*37 432,50*	
218	*M*	*54879.R02*	*smyková lišta HDB-10/195-2/280*	*kus*	*1 828,000*	*57,50*	*105 110,00*	
219	K	953334514	Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 200 mm	m	1 587,000	115,00	182 505,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		(49,900*2+19,200*2+7,200*2+1,950*2+2,200)*2		317,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		317,400			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		(49,900*2+19,200*2+7,200*2+1,950*2+2,200)*2		317,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		317,400			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		(49,900*2+19,200*2+7,200*2+1,950*2+2,200)*2		317,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 3.NP		317,400			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		(49,900*2+19,200*2+7,200*2+1,950*2+2,200)*2		317,400			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		317,400			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		(49,900*2+19,200*2+7,200*2+1,950*2+2,200)*2		317,400			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		317,400			
	VV		Součet		1 587,000			
220	K	953334617	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 150 do 200 mm	m	1 232,000	115,00	141 680,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		70*3,600		252,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		252,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		70*3,500		245,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		245,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		70*3,500		245,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		245,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		70*3,500		245,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		245,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		70*3,500		245,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		245,000			
	VV		Součet		1 232,000			
221	K	953511821	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro připojení ocelových stavebních dílů na ocelovou konstrukci volně vyložených, šířka 180 mm, výška min. 140 mm, průměr šroubů D 16 tahový modul	kus	8,000	1 150,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1411 a -1511 nejsou započteny náklady na zaizolování meziprostorů.*□					
	VV		"K_11.OK.01a_Výkres_dispozice_OK.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		8,000			
	VV		Součet		8,000			
222	K	953611115	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou	kus	16,000	1 150,00	18 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.*□ *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*□					
	VV		"K_11.09.01_Schod._ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" mezipodesty" 2,000*4*2		16,000			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3		16,000			
	VV		Součet		16,000			
223	K	953611127	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, tl. podesty 200 mm, počet prutů výztuže 2x8x D6, dl. 1,5 m	kus	32,000	1 150,00	36 800,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.*□ *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*□					
	VV		"K_11.09.01_Schod._ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 : 2x" 2,000*2		4,000			
	VV		" rameno R-2 : 8x" 2,000*8		16,000			
	VV		" rameno R-3 : 6x" 2,000*6		12,000			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3		32,000			
	VV		Součet		32,000			
224	K	953611211	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m	kus	64,000	115,00	7 360,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.*□ *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*□					
	VV		"K_11.09.01_Schod._ramena_R-1_R-2_R-3_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" rameno R-1 : 2x" 4,000*2		8,000			
	VV		" rameno R-2 : 8x" 4,000*8		32,000			
	VV		" rameno R-3 : 6x" 4,000*6		24,000			
	VV		Mezisoučet " schod. ramena R-1, R-2, R-3		64,000			
	VV		Součet		64,000			
225	K	953946.R01	Výroba atypických ocelových konstrukcí - dílenská výroba a příprava	t	19,611	40 250,00	789 342,75	
	P		*Poznámka k položce:*□ *Náklady na :* *- vypracování dílenské/výrobní dokumentace OK* *- obstarání materiálu* *- opracování prvků OK (dělení, řezání, vrtání, svařování, broušení apod.)*□ *- doprava prvků OK k provedení povrchové úpravy a zpět*□ *- naložení, doprava a složení prvků OK na staveniště*					
	VV		"K_11.OK.01a_Výkres_dispozice_OK.pdf " ozn. 1-13"					
	VV		(5674,200+2360,610+63,600+1081,102+231,000+3929,400+1287,000+122,500+1742,055+1674,000+235,500+423,900+214,776)*0,001		19,040			
	VV		" drobné součásti 3%" 19,040*3/100		0,571			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		19,611			
	VV		Součet		19,611			
226	*M*	*13000000.R01*	*dodávka ocelové konstrukce spojovací lávky*	*t*	*21,180*	*40 250,00*	*852 495,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- výpis jednotlivých prvků OK viz. výkr.č. K-11.OK.01a*□ *- ztratné 8%*					
	VV		19,611		19,611			
	VV		19,611*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		21,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	953946115	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t	t	1,376	40 250,00	55 384,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	VV		"K_11.OK.01a_Výkres_dispozice_OK.pdf					
	VV		" ozn. 3" 63,600*0,001		0,064			
	VV		" ozn. 4" 1081,102*0,001		1,081			
	VV		" ozn. 5" 231,000*0,001		0,231			
	VV		" drobné součásti 3% (0,064+1,081+0,231)*3/100					
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		1,376			
	VV		Součet		1,376			
228	K	953946125	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t	t	4,844	40 250,00	194 971,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	VV		"K_11.OK.01a_Výkres_dispozice_OK.pdf					
	VV		" ozn. 7" 1287,000*0,001		1,287			
	VV		" ozn. 9" 1742,055*0,001		1,742			
	VV		" ozn. 10" 1674,000*0,001		1,674			
	VV		" drobné součásti 3%" (1,287+1,742+1,674)*3/100		0,141			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		4,844			
	VV		Součet		4,844			
229	K	953946135	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t	t	13,351	40 250,00	537 377,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*□					
	VV		"K_11.OK.01a_Výkres_dispozice_OK.pdf					
	VV		" ozn. 1" 5674,200*0,001		5,674			
	VV		" ozn. 2" 2360,610*0,001		2,361			
	VV		" ozn. 6" 3929,400*0,001		3,929			
	VV		" ozn. 8" 122,500*0,001		0,123			
	VV		" ozn. 11" 235,500*0,001		0,236			
	VV		" ozn. 12" 423,900*0,001		0,424			
	VV		" ozn. 13" 214,776*0,001		0,215			
	VV		" drobné součásti 3%" (5,674+2,361+3,929+0,123+0,236+0,424+0,215)*3/100		0,389			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		13,351			
	VV		Součet		13,351			
230	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	328,000	40,25	13 202,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*□ *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/7" (4,000*8)*8		256,000			
	VV		" ozn. Z/5" (4,000*4)*2		32,000			
	VV		Mezisoučet " vnitřní schod. zábradlí		288,000			
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/21" (4,000*3)*2		24,000			
	VV		" ozn. Z/22" (4,000*2)*2		16,000			
	VV		Mezisoučet " zábradlí lávky hlavního vstupu		40,000			
	VV		Součet		328,000			
231	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	24,000	172,50	4 140,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*□ *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	VV		"K_11.OK.01b_Detaily_OK.pdf					
	VV		" kotvení OK (viz. detail D3)" 6,000*4		24,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		24,000			
	VV		Součet		24,000			
232	K	953961122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 39, hloubka 360 mm	kus	36,000	690,00	24 840,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*□ *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	VV		"K_11.OK.01b_Detaily_OK.pdf					
	VV		" kotvení (viz. detail D2) (6 ks/sloup)" 6,000*6		36,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		36,000			
233	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	328,000	57,50	18 860,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*□ *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/7" (4,000*8)*8		256,000			
	VV		" ozn. Z/5" (4,000*4)*2		32,000			
	VV		Mezisoučet " vnitřní schod. zábradlí		288,000			
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/21" (4,000*3)*2		24,000			
	VV		" ozn. Z/22" (4,000*2)*2		16,000			
	VV		Mezisoučet " zábradlí lávky hlavního vstupu		40,000			
	VV		Součet		328,000			
234	K	953965141	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	24,000	172,50	4 140,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*□ *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	VV		"K_11.OK.01b_Detaily_OK.pdf					
	VV		" kotvení OK (viz. detail D3)" 6,000*4		24,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		24,000			
	VV		Součet		24,000			
235	K	953965171	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 36, délka 460 mm	kus	36,000	920,00	33 120,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:*□ *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.*□ *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*□					
	VV		"K_11.OK.01b_Detaily_OK.pdf					
	VV		" kotvení (viz. detail D2) (6 ks/sloup)" 6,000*6		36,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka mezi objekty SO07 a SO11		36,000			
	VV		Součet		36,000			
236	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil	m	67,500	172,50	11 643,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -6112 a -6122 jsou započteny i náklady na montáž ukončovacích systémových prvků.*□ *2. V ceně -6121 jsou započteny i náklady na montáž rohových a ukončovacích systémových prvků.*□ *3. V cenách -6111 a -6112 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.*□ *4. V cenách -6121 a -6122 nejsou započteny náklady na kotvící prvky, jejich cena je závislá na typu podkladu.*□					
	VV		" Výpis_zámečnických_výrobků_Z-SO11.pdf					
	VV		" ozn. Z/19" 1,500*45		67,500			
	VV		Součet		67,500			
237	*M*	*55343053*	*ochranný rohový profil z antibakteriální vinyl tl. 2,50mm uchycený na al konstrukci, š. křídla 24mm, v. do 2,00m, úhel 90 stupňů, Bs2d0 - ozn. Z/19*	*m*	*74,250*	*690,00*	*51 232,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		67,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,250			
238	K	966081125	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 4,0 m2	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		" napojení lávky na stávající objekt" 1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
239	K	968082018	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	4,320	230,00	993,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů.*□ *2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*□					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		" napojení lávky na stávající objekt" 2,400*1,800		4,320			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		4,320			
	VV		Součet		4,320			
240	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,816	6 900,00	5 630,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		" napojení lávky na stávající objekt" 2,400*0,850*0,400		0,816			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		0,816			
	VV		Součet		0,816			
241	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,000	4 025,00	4 025,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.* *2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.*□					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" střešní vpust" 0,250*4		1,000			
	VV		Mezisoučet " střecha		1,000			
	VV		Součet		1,000			
242	K	977211123	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	1,700	40 250,00	68 425,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje:*□ *a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,*□ *b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.*					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		" napojení lávky na stávající objekt" 0,850*2		1,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		1,700			
	VV		Součet		1,700			
	D	997	Přesun sutě				236 061,42	
243	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1,052	1 725,00	1 814,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" geotextílie" 1,052		1,052			
244	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	525,893	11,50	6 047,77	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□ *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*□ *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*□					
	VV		" podkladní kamenivo pracovní plochy pilotáže" 525,893		525,893			
245	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 362,502	5,75	42 334,39	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□ *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*□ *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*□					
	VV		" podkladní kamenivo pracovní plochy pilotáže" 525,893*14		7 362,502			
246	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	307,772	115,00	35 393,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- silniční panel k objektu SO09*□ *- geotextílie na skládku*					
	VV		" silniční panel 3000x1500x210 mm" 306,720		306,720			
	VV		" geotextílie" 1,052		1,052			
	VV		Součet		307,772			
247	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,728	11,50	169,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□					
	VV		" geotextílie" 1,052*14		14,728			
248	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	525,893	115,00	60 477,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.*□ *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□					
	VV		" podkladní kamenivo pracovní plochy pilotáže" 525,893		525,893			
249	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	307,772	115,00	35 393,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.*□ *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□					
	VV		" silniční panel 3000x1500x210 mm" 306,720		306,720			
	VV		" geotextílie" 1,052		1,052			
	VV		Součet		307,772			
250	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	525,893	103,50	54 429,93	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedeném souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" podkladní kamenivo pracovní plochy pilotáže" 525,893		525,893			
	D	998	Přesun hmot				1 561 312,34	
251	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	13 576,629	115,00	1 561 312,34	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*□ *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.*□ *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*□					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 222 278,61	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 226 344,59	
252	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	939,097	11,50	10 799,62	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_10.pdf					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" podkladní beton. deska technického podlaží" 316,825		316,825			
	VV		" podkladní beton. deska 1.NP vč. zákl.prahů" 49,500*17,800+4,500*1,000		885,600			
	VV		" odpočet plochy technického podlaží" -263,328		-263,328			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		939,097			
	VV		Součet		939,097			
253	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,282*	*51 750,00*	*14 593,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		939,097*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,282			
254	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	473,078	115,00	54 403,97	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_10.pdf					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(40,331+6,768+4,683+6,779+4,291+4,185+15,927+6,790+1,591+6,784+24,275+6,779+1,289+1,798+1,944+1,305+1,950 +2,101+1,933+1,585+4,297+4,179)*1,450		219,768			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		219,768			
	VV		"002 SO 11 Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_10.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		49,500*1,250		61,875			
	VV		(45,000+1,000+4,500)*2,450		123,725			
	VV		(1,250+2,450)*17,800/2		32,930			
	VV		(1,250+2,450)*18,800/2		34,780			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		253,310			
	VV		Součet		473,078			
255	*M*	*24617150*	*hmota nátěrová hydroizolační elastická na beton nebo omítku*	*kg*	*1 182,695*	*138,00*	*163 211,91*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: min. 1,0–1,5 l/m² v 1 vrstvě*					
	VV		473,078*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		1 182,695			
256	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	473,078	23,00	10 880,79	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		" ochrana hydroizolace spodní stavby					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_10.pdf					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		(40,331+6,768+4,683+6,779+4,291+4,185+15,927+6,790+1,591+6,784+24,275+6,779+1,289+1,798+1,944+1,305+1,950 +2,101+1,933+1,585+4,297+4,179)*1,450		219,768			
	VV		Mezisoučet " technické podlaží		219,768			
	VV		"002 SO 11 Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_10.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		49,500*1,250		61,875			
	VV		(45,000+1,000+4,500)*2,450		123,725			
	VV		(1,250+2,450)*17,800/2		32,930			
	VV		(1,250+2,450)*18,800/2		34,780			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		253,310			
	VV		Součet		473,078			
257	*M*	*69311069*	*geotextilie netkaná PP 350g/m2*	*m2*	*567,694*	*27,60*	*15 668,35*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 20%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		473,078*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		567,694			
258	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 878,194	115,00	215 992,31	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*□					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_10.pdf					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" 2x podkladní beton. deska technického podlaží" 316,825*2		633,650			
	VV		" 2x podkladní beton. deska 1.NP vč. zákl.prahů" (49,500*17,800+4,500*1,000)*2		1 771,200			
	VV		" 2x odpočet plochy technického podlaží" -263,328*2		-526,656			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		1 878,194			
	VV		Součet		1 878,194			
259	*M*	*62852015*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina*	*m2*	*2 159,923*	*115,00*	*248 391,15*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 15%					
	VV		1878,194*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2 159,923			
260	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	317,900	11,50	3 655,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 110" 18,400		18,400			
	VV		" m.č. 113" 12,000		12,000			
	VV		" m.č. 114" 8,700		8,700			
	VV		" m.č. 115" 8,000		8,000			
	VV		" m.č. 116" 9,900		9,900			
	VV		" m.č. 117" 2,600		2,600			
	VV		" m.č. 118" 2,500		2,500			
	VV		" m.č. 122" 1,200		1,200			
	VV		" m.č. 123" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 129" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 130" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		69,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 208" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 209" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 210" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 211" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 212" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 213" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 214" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 221" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 222" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		62,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 310" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 311" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 312" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 313" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 314" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 315" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 316" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 324" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 325" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		62,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 410" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 411" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 412" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 413" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 414" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 415" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 416" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 424" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 425" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		62,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 509" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 510" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 511" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 512" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 513" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 514" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 515" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 522" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 523" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		62,000			
	VV		Součet		317,900			
261	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2 543,200*	*80,50*	*204 727,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			Spotřeba: 6-10 kg/m²					
	VV		317,9*8 'Přepočtené koeficientem množství		2 543,200			
262	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	42,950	17,25	740,89	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 110" (2,650*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 113" (3,075*2+3,950*2-0,800-0,900)*0,100		1,235			
	VV		" m.č. 114" (3,075*2+3,000*2-0,800)*0,100		1,135			
	VV		" m.č. 115" (1,950*2+4,100*2-0,800-0,900)*0,100		1,040			
	VV		" m.č. 116" (3,475*2+2,850*2-0,800)*0,100		1,185			
	VV		" m.č. 117" (1,400*2+2,225*2-0,700*2)*0,100		0,585			
	VV		" m.č. 118" (1,400*2+1,775*2-0,700)*0,100		0,565			
	VV		" m.č. 122" (1,000*2+1,150*2-0,600*2)*0,100		0,310			
	VV		" m.č. 123" (1,000*2+1,600*2-0,600)*0,100		0,460			
	VV		" m.č. 129" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 130" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		9,370			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 208" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 209" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 210" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 211" (1,100*2+1,550*2-0,700-0,600)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 212" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 213" (1,925*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,865			
	VV		" m.č. 214" (3,150*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,270			
	VV		" m.č. 221" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 222" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		8,245			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 310" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 311" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 312" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 313" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 314" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 315" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,965			
	VV		" m.č. 316" (3,650*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,370			
	VV		" m.č. 324" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 325" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,445			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 410" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 411" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 412" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 413" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 414" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 415" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,965			
	VV		" m.č. 416" (3,650*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,370			
	VV		" m.č. 424" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 425" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		8,445			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 509" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 510" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 511" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 512" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 513" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 514" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,965			
	VV		" m.č. 515" (3,650*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,370			
	VV		" m.č. 522" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 523" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		8,445			
	VV		Součet		42,950			
263	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*343,600*	*80,50*	*27 659,80*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 6-10 kg/m²*					
	VV		42,95*8 'Přepočtené koeficientem množství		343,600			
264	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	317,900	230,00	73 117,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 110" 18,400		18,400			
	VV		" m.č. 113" 12,000		12,000			
	VV		" m.č. 114" 8,700		8,700			
	VV		" m.č. 115" 8,000		8,000			
	VV		" m.č. 116" 9,900		9,900			
	VV		" m.č. 117" 2,600		2,600			
	VV		" m.č. 118" 2,500		2,500			
	VV		" m.č. 122" 1,200		1,200			
	VV		" m.č. 123" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 129" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 130" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		69,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 208" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 209" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 210" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 211" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 212" 1,800		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 213" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 214" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 221" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 222" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		62,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 310" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 311" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 312" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 313" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 314" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 315" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 316" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 324" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 325" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		62,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 410" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 411" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 412" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 413" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 414" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 415" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 416" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 424" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 425" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		62,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 509" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 510" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 511" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 512" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 513" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 514" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 515" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 522" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 523" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		62,000			
	VV		Součet		317,900			
265	*M*	*24551274*	*stěrka hydroizolační cementová*	*kg*	*1 430,550*	*34,50*	*49 353,98*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm*					
	VV		317,9*4,5 'Přepočtené koeficientem množství		1 430,550			
266	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	17,800	230,00	4 094,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- v místě ŽB sloupů (viz. TZ strana 10)*					
	VV		"D.1.1.11_001a_Základy_a_technické_podlaží.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		"tech. podlaží" (0,400*0,400)*19		3,040			
	VV		Mezisoučet " základy a technické podlaží		3,040			
	VV		"D.1.1.11_001b_Základy_spojovací_lávky.pdf					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		"spoj. lávka" (0,450*0,400)*2		0,360			
	VV		Mezisoučet " základy spojovací lávky		0,360			
	VV		"K_11.03.04_Sloupy_v_1.NP_až_5.NP_výkres_výztuže.pdf					
	VV		" 1.NP" (0,400*0,400)*18		2,880			
	VV		" 2.NP" (0,400*0,400)*18		2,880			
	VV		" 3.NP" (0,400*0,400)*18		2,880			
	VV		" 4.NP" (0,400*0,400)*18		2,880			
	VV		" 5.NP" (0,400*0,400)*18		2,880			
	VV		Mezisoučet " 1.NP - 5.NP		14,400			
	VV		Součet		17,800			
267	*M*	*24551274*	*stěrka hydroizolační cementová*	*kg*	*160,200*	*34,50*	*5 526,90*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm v jedné vrstvě*					
	VV		17,8*9 'Přepočtené koeficientem množství		160,200			
268	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	42,950	230,00	9 878,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 110" (2,650*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,775			
	VV		" m.č. 113" (3,075*2+3,950*2-0,800-0,900)*0,100		1,235			
	VV		" m.č. 114" (3,075*2+3,000*2-0,800)*0,100		1,135			
	VV		" m.č. 115" (1,950*2+4,100*2-0,800-0,900)*0,100		1,040			
	VV		" m.č. 116" (3,475*2+2,850*2-0,800)*0,100		1,185			
	VV		" m.č. 117" (1,400*2+2,225*2-0,700*2)*0,100		0,585			
	VV		" m.č. 118" (1,400*2+1,775*2-0,700)*0,100		0,565			
	VV		" m.č. 122" (1,000*2+1,150*2-0,600*2)*0,100		0,310			
	VV		" m.č. 123" (1,000*2+1,600*2-0,600)*0,100		0,460			
	VV		" m.č. 129" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 130" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		9,370			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 208" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 209" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 210" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 211" (1,100*2+1,550*2-0,700-0,600)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 212" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 213" (1,925*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,865			
	VV		" m.č. 214" (3,150*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,270			
	VV		" m.č. 221" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 222" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		8,245			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 310" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 311" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 312" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 313" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 314" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 315" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,965			
	VV		" m.č. 316" (3,650*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,370			
	VV		" m.č. 324" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 325" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,445			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 410" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 411" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 412" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 413" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 414" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 415" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,965			
	VV		" m.č. 416" (3,650*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,370			
	VV		" m.č. 424" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 425" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		8,445			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*0,100		1,645			
	VV		" m.č. 509" (2,900*2+5,400*2-0,800)*0,100		1,580			
	VV		" m.č. 510" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,470			
	VV		" m.č. 511" (1,350*2+1,175*2-0,600)*0,100		0,445			
	VV		" m.č. 512" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*0,100		0,400			
	VV		" m.č. 513" (1,100*2+1,650*2-0,600)*0,100		0,490			
	VV		" m.č. 514" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*0,100		0,965			
	VV		" m.č. 515" (3,650*2+3,650*2-0,900)*0,100		1,370			
	VV		" m.č. 522" (1,325*2+0,900*2-0,700)*0,100		0,375			
	VV		" m.č. 523" (1,825*2+2,150*2-0,900)*0,100		0,705			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		8,445			
	VV		Součet		42,950			
269	*M*	*24551274*	*stěrka hydroizolační cementová*	*kg*	*193,275*	*34,50*	*6 667,99*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm*					
	VV		42,95*4,5 'Přepočtené koeficientem množství		193,275			
270	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry	m	429,500	57,50	24 696,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 110" (2,650*2+7,075*2-0,800-0,900)		17,750			
	VV		" m.č. 113" (3,075*2+3,950*2-0,800-0,900)		12,350			
	VV		" m.č. 114" (3,075*2+3,000*2-0,800)		11,350			
	VV		" m.č. 115" (1,950*2+4,100*2-0,800-0,900)		10,400			
	VV		" m.č. 116" (3,475*2+2,850*2-0,800)		11,850			
	VV		" m.č. 117" (1,400*2+2,225*2-0,700*2)		5,850			
	VV		" m.č. 118" (1,400*2+1,775*2-0,700)		5,650			
	VV		" m.č. 122" (1,000*2+1,150*2-0,600*2)		3,100			
	VV		" m.č. 123" (1,000*2+1,600*2-0,600)		4,600			
	VV		" m.č. 129" (1,325*2+0,900*2-0,700)		3,750			
	VV		" m.č. 130" (1,825*2+2,150*2-0,900)		7,050			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		93,700			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)		16,450			
	VV		" m.č. 208" (2,900*2+5,400*2-0,800)		15,800			
	VV		" m.č. 209" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)		4,700			
	VV		" m.č. 210" (1,350*2+1,175*2-0,600)		4,450			
	VV		" m.č. 211" (1,100*2+1,550*2-0,700-0,600)		4,000			
	VV		" m.č. 212" (1,100*2+1,650*2-0,600)		4,900			
	VV		" m.č. 213" (1,925*2+3,300*2-0,900*2)		8,650			
	VV		" m.č. 214" (3,150*2+3,650*2-0,900)		12,700			
	VV		" m.č. 221" (1,325*2+0,900*2-0,700)		3,750			
	VV		" m.č. 222" (1,825*2+2,150*2-0,900)		7,050			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		82,450			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)		16,450			
	VV		" m.č. 310" (2,900*2+5,400*2-0,800)		15,800			
	VV		" m.č. 311" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 312" (1,350*2+1,175*2-0,600)		4,450			
	VV		" m.č. 313" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)		4,000			
	VV		" m.č. 314" (1,100*2+1,650*2-0,600)		4,900			
	VV		" m.č. 315" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)		9,650			
	VV		" m.č. 316" (3,650*2+3,650*2-0,900)		13,700			
	VV		" m.č. 324" (1,325*2+0,900*2-0,700)		3,750			
	VV		" m.č. 325" (1,825*2+2,150*2-0,900)		7,050			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		84,450			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)		16,450			
	VV		" m.č. 410" (2,900*2+5,400*2-0,800)		15,800			
	VV		" m.č. 411" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)		4,700			
	VV		" m.č. 412" (1,350*2+1,175*2-0,600)		4,450			
	VV		" m.č. 413" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)		4,000			
	VV		" m.č. 414" (1,100*2+1,650*2-0,600)		4,900			
	VV		" m.č. 415" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)		9,650			
	VV		" m.č. 416" (3,650*2+3,650*2-0,900)		13,700			
	VV		" m.č. 424" (1,325*2+0,900*2-0,700)		3,750			
	VV		" m.č. 425" (1,825*2+2,150*2-0,900)		7,050			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		84,450			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)		16,450			
	VV		" m.č. 509" (2,900*2+5,400*2-0,800)		15,800			
	VV		" m.č. 510" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)		4,700			
	VV		" m.č. 511" (1,350*2+1,175*2-0,600)		4,450			
	VV		" m.č. 512" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)		4,000			
	VV		" m.č. 513" (1,100*2+1,650*2-0,600)		4,900			
	VV		" m.č. 514" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)		9,650			
	VV		" m.č. 515" (3,650*2+3,650*2-0,900)		13,700			
	VV		" m.č. 522" (1,325*2+0,900*2-0,700)		3,750			
	VV		" m.č. 523" (1,825*2+2,150*2-0,900)		7,050			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		84,450			
	VV		Součet		429,500			
271	*M*	*28355200*	*páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m*	*m*	*472,450*	*57,50*	*27 165,88*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%*					
	VV		429,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		472,450			
272	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	230,000	34,50	7 935,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 110" 10,000		10,000			
	VV		" m.č. 113" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 114" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 115" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 116" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 117" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 118" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 122" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 123" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 129" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 130" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		54,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 208" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 209" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 210" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 211" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 212" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 213" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 214" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 221" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 222" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		44,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 310" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 311" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 312" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 313" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 314" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 315" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 316" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 324" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 325" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		44,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 410" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 411" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 412" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 413" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 414" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 415" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 416" 4,000		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 424" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 425" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		44,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 509" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 510" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 511" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 512" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 513" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 514" 6,000		6,000			
	VV		" m.č. 515" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 522" 4,000		4,000			
	VV		" m.č. 523" 4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		44,000			
	VV		Součet		230,000			
273	*M*	*58581258*	*páska těsnící k tekutým fóliím nároží*	*kus*	*13,000*	*115,00*	*1 495,00*	*CS ÚRS 2018 02*
274	*M*	*58581259*	*páska těsnící k tekutým fóliím kout*	*kus*	*217,000*	*115,00*	*24 955,00*	*CS ÚRS 2018 02*
275	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	18,029	1 150,00	20 733,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	712	Povlakové krytiny				1 292 009,31	
276	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	844,980	11,50	9 717,27	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1" 48,900*17,200+3,900*1,000		844,980			
	VV		Mezisoučet " střecha		844,980			
	VV		Součet		844,980			
277	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,253*	*51 750,00*	*13 092,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		844,98*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,253			
278	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	2 534,940	115,00	291 518,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (asf. pás expanzní)" 48,900*17,200+3,900*1,000		844,980			
	VV		" viz. skladba S1 (2x asf. pás modifikovaný)" (48,90*17,200+3,900*1,000)*2		1 689,960			
	VV		Mezisoučet " střecha		2 534,940			
	VV		Součet		2 534,940			
279	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*971,727*	*115,00*	*111 748,61*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		844,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		971,727			
280	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*1 943,454*	*138,00*	*268 196,65*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		1689,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 943,454			
281	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	871,820	34,50	30 077,79	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.*□ *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (separační vrstva pod XPS)" (48,900*17,200+3,900*1,000)+((48,900+18,200+3,900+1,000+45,000+17,200)*0,200)		871,820			
	VV		Mezisoučet " střecha		871,820			
	VV		Součet		871,820			
282	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*1 002,593*	*27,60*	*27 671,57*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		871,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 002,593			
283	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	858,400	40,25	34 550,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.*□ *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (pod kačírek)" (48,900*17,200+3,900*1,000)+((48,900+18,200+3,900+1,000+45,000+17,200)*0,100)		858,400			
	VV		Mezisoučet " střecha		858,400			
	VV		Součet		858,400			
284	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*987,160*	*27,60*	*27 245,62*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 15%*					
	VV		858,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		987,160			
285	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	438,840	57,50	25 233,30	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7* *- 3x přechod vodorovné části na svislou část (celkem 3. vrstvy)*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1" (48,900+18,200+3,900+1,000+45,000+17,200)*3		402,600			
	VV		" podstavec pod ventilátor" ((0,550*4)+((0,635*4)*2))*3		21,840			
	VV		" výlez na střechu" (1,200*4)*3		14,400			
	VV		Mezisoučet " střecha		438,840			
	VV		Součet		438,840			
286	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*54,124*	*115,00*	*6 224,26*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		146,28*0,37 'Přepočtené koeficientem množství		54,124			
287	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*108,247*	*138,00*	*14 938,09*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		292,56*0,37 'Přepočtené koeficientem množství		108,247			
288	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	844,980	51,75	43 727,72	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (kačírek tl. 100 mm)" 48,900*17,200+3,900*1,000		844,980			
	VV		Mezisoučet " střecha		844,980			
	VV		Součet		844,980			
289	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*168,996*	*690,00*	*116 607,24*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- objemová hmotnost : 2000 kg/m3*					
	VV		844,980*0,100		84,498			
	VV		84,498*2 'Přepočtené koeficientem množství		168,996			
290	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	146,884	17,25	2 533,75	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (svislá část atiky)" (48,900+18,200+3,900+1,000+45,000+17,200)*0,542		72,736			
	VV		" viz. skladba S1 (vodorovná část atiky)" (49,900+17,200+45,000+1,000+3,900+18,200)*0,500		67,600			
	VV		" podstavec pod ventilátor" ((0,550*4)*0,542)+(((0,635*4)*0,542)*2)		3,946			
	VV		" výlez na střechu" (1,200*4)*0,542		2,602			
	VV		Mezisoučet " střecha		146,884			
	VV		Součet		146,884			
291	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,051*	*51 750,00*	*2 639,25*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		146,884*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
292	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	440,652	126,50	55 742,48	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (expazní asf. pás)" 146,884		146,884			
	VV		" viz. skladba S1 (2x aasf. modifikovaný pás)" 146,884*2		293,768			
	VV		Mezisoučet " střecha		440,652			
	VV		Součet		440,652			
293	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*176,261*	*115,00*	*20 270,02*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 20%*					
	VV		146,884*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		176,261			
294	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*352,522*	*138,00*	*48 648,04*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 20%*					
	VV		293,768*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		352,522			
295	K	712941963	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů	kus	81,000	172,50	13 972,50	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- provedeno ve 3 vrstvách dle skladby střechy*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" střešní vpust" 4,000*3		12,000			
	VV		" atikový přepad" 6,000*3		18,000			
	VV		" odvětrání výtahové šachty" 2,000*3		6,000			
	VV		" odvětrání tech. podlaží" 2,000*3		6,000			
	VV		" odvětrání kanalizace" 13,000*3		39,000			
	VV		Součet		81,000			
296	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*16,200*	*115,00*	*1 863,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		27*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		16,200			
297	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*32,400*	*138,00*	*4 471,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		27*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		32,400			
298	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	146,280	46,00	6 728,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. skladba S1" 48,900+18,200+3,900+1,000+45,000+17,200		134,200			
	VV		" podstavec pod ventilátor" (0,550*4)+((0,635*4)*2)		7,280			
	VV		" výlez na střechu" 1,200*4		4,800			
	VV		Mezisoučet " střecha		146,280			
	VV		Součet		146,280			
299	*M*	*63152007*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.80 x 80 mm*	*m*	*149,206*	*80,50*	*12 011,08*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 2%*					
	VV		146,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		149,206			
300	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	6,000	977,50	5 865,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.*					
301	*M*	*28342773*	*přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125*	*kus*	*6,000*	*2 070,00*	*12 420,00*	*CS ÚRS 2018 02*
302	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	183,249	460,00	84 294,54	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				1 604 475,83	
303	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	239,644	92,00	22 047,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		"1.vrstva stropu tl. 100 mm" ((0,592+3,134)*3,980/2)+((20,565+23,399)*3,980/2)		94,903			
	VV		"2. vrstva stropu tl. 160 mm" ((0,592+3,134)*3,038/2)+((20,565+23,399)*3,038/2)		72,441			
	VV		"1. vrstva pod podlahou tl. 100 mm" 72,300		72,300			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		239,644			
	VV		Součet		239,644			
304	*M*	*63148104*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm*	*m2*	*175,563*	*115,00*	*20 189,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 5%*					
	VV		" 1.vrstva strop spoj. lávky" 94,903		94,903			
	VV		" 1.vrstva pod podlahou lávky" 72,300		72,300			
	VV		Součet		167,203			
	VV		167,203*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		175,563			
305	*M*	*63148107*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm*	*m2*	*76,063*	*172,50*	*13 120,87*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 5%*					
	VV		" 2.vrstva strop spoj. lávky" 72,441		72,441			
	VV		72,441*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,063			
306	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	3 263,000	23,00	75 049,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		P2		385,100			
	VV		P1		2 537,800			
	VV		P3		248,000			
	VV		P11		12,400			
	VV		P12		79,700			
	VV		Součet		3 263,000			
307	*M*	*63141430*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm*	*m2*	*248,000*	*80,50*	*19 964,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 2%*					
	VV		P3		248,000			
308	*M*	*63141431*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 25mm*	*m2*	*3 075,300*	*92,00*	*282 927,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 2%*					
	VV		P2+P1+P11+P12		3 015,000			
	VV		3015*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3 075,300			
309	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	805,000	46,00	37 030,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		" 2 vrsty kladené křížem					
	VV		P2a		108,900			
	VV		P1a		574,500			
	VV		P4a		34,300			
	VV		P11a		3,100			
	VV		P3a		84,200			
	VV		Součet		805,000			
310	*M*	*28375908*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm*	*m2*	*463,896*	*71,30*	*33 075,78*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 2% na vrstvu*					
	VV		P2a+P4a+P3a		227,400			
	VV		227,4*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		463,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
311	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm*	*m2*	*1 178,304*	*92,00*	*108 403,97*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2% na vrstvu*					
	VV		P1a+P11a		577,600			
	VV		577,6*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		1 178,304			
312	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	303,338	207,00	62 790,97	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oplištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*□					
	VV		" ochrana hydroizolace spodní stavby					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_10.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		49,500*1,250		61,875			
	VV		(45,000+1,000+4,500)*2,450		123,725			
	VV		(1,250+2,450)*17,800/2		32,930			
	VV		(1,250+2,450)*18,800/2		34,780			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		253,310			
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (svislá část atiky)" (48,900+18,200+3,900+1,000+45,000+17,200)*0,342		45,896			
	VV		" podstavec pod ventilátor" ((0,550*4)*0,342)+(((0,635*4)*0,342)*2)		2,490			
	VV		" výlez na střechu" (1,200*4)*0,342		1,642			
	VV		Mezisoučet " střecha		50,028			
	VV		Součet		303,338			
313	*M*	*28376382*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm*	*m2*	*309,405*	*345,00*	*106 744,73*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		" spodní stavba" 253,310		253,310			
	VV		" atika + stavební konstrukce na střeše" 50,028		50,028			
	VV		Součet		303,338			
	VV		303,338*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		309,405			
314	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	844,980	115,00	97 172,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (XPS tl. 200 mm)" 48,900*17,200+3,900*1,000		844,980			
	VV		Mezisoučet " střecha		844,980			
	VV		Součet		844,980			
315	*M*	*28376384*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností m3*	*m3*	*172,376*	*3 450,00*	*594 697,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		" tl. 200 mm" 844,980*0,200		168,996			
	VV		Součet		168,996			
	VV		168,996*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		172,376			
316	K	713141221	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu nebo pórobetonu	m2	50,028	69,00	3 451,93	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (svislá část atiky XPS tl. 100 mm)" (48,900+18,200+3,900+1,000+45,000+17,200)*0,342		45,896			
	VV		" podstavec pod ventilátor" ((0,550*4)*0,342)+(((0,635*4)*0,342)*2)		2,490			
	VV		" výlez na střechu" (1,200*4)*0,342		1,642			
	VV		Mezisoučet " střecha		50,028			
	VV		Součet		50,028			
317	K	713141241	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu nebo pórobetonu	m2	844,980	92,00	77 738,16	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- skladba S1 viz. TZ strana 7*					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. skladba S1 (XPS tl. 200 mm)" 48,900*17,200+3,900*1,000		844,980			
	VV		Mezisoučet " střecha		844,980			
	VV		Součet		844,980			
318	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	135,200	115,00	15 548,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.*□ *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*□ *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*□ *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.*□					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (vodorovná část atiky)" 49,900+17,200+45,000+1,000+3,900+18,200		135,200			
	VV		Mezisoučet " střecha		135,200			
	VV		Součet		135,200			
319	*M*	*28376442*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80mm*	*m2*	*68,952*	*230,00*	*15 858,96*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		135,200*0,500		67,600			
	VV		67,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,952			
320	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	20,288	920,00	18 664,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				21 281,90	
321	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm	soubor	5,000	1 150,00	5 750,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/11" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
322	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	5,000	1 380,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/10" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
323	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	5,000	1 725,00	8 625,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/9" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
324	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,012	575,00	6,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	762	Konstrukce tesařské				158 162,85	
325	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,141	805,00	113,51	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.*□ *2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.*□ *3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		" rošt dřevěného obkladu m.č. 327" 58,800*(0,040*0,060)		0,141			
326	K	762341370	Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	102,159	345,00	35 244,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*□					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		" střecha" ((20,565+23,399)*4,080/2)+((0,595+3,134)*4,080/2)		97,294			
	VV		" přípočet 5% za segmentový tvar" 97,294*5/100		4,865			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		102,159			
	VV		Součet		102,159			
327	*M*	*60623490*	*překližka vodovzdorná SM,125 x 250 (122 x 244) cm,jak II tl 15 mm*	*m2*	*112,375*	*345,00*	*38 769,38*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		102,159*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,375			
328	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	67,600	575,00	38 870,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.*□					
	VV		"D.1.1.11.007_Půdorys_střechy.pdf					
	VV		" viz. skladba S1 (vodorovná část atiky)" (49,900+17,200+45,000+1,000+3,900+18,200)*0,500		67,600			
	VV		Mezisoučet " střecha		67,600			
	VV		Součet		67,600			
329	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,532	1 150,00	1 761,80	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:□					
			a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,□					
			b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,□					
	PSC		*c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,*□					
			d) 762 36- Montáž spádových klínů.□					
			2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.□					
	VV		" bednění střechy spojovací lávky (překližka tl. 15 mm)" 102,159*0,015		1,532			
330	K	762511241	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm	m2	72,300	575,00	41 572,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.*□					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		" spojovací lávka" 72,300		72,300			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		72,300			
	VV		Součet		72,300			
331	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,592	1 150,00	1 830,80	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□					
	PSC		*2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□					
			3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 225 391,45	
332	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	539,300	603,75	325 602,38	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□					
			3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.□					
			4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□					
	PSC		*5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.*□					
			6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
			7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 104" 31,100		31,100			
	VV		" m.č. 105" 29,000		29,000			
	VV		" m.č. 106" 63,300		63,300			
	VV		" m.č. 107" 28,300		28,300			
	VV		" m.č. 108" 30,200		30,200			
	VV		" m.č. 109" 28,600		28,600			
	VV		" m.č. 112" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 121" 17,700		17,700			
	VV		" m.č. 124" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 125" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 132" 3,200		3,200			
	VV		" m.č. 133" 30,700		30,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		283,500			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 206" 31,000		31,000			
	VV		" m.č. 216" 30,100		30,100			
	VV		" m.č. 218" 29,700		29,700			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		90,800			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 307" 24,200		24,200			
	VV		" m.č. 308" 30,900		30,900			
	VV		" m.č. 321" 29,700		29,700			
	VV		" m.č. 326" 4,400		4,400			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		89,200			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 408" 30,900		30,900			
	VV		" m.č. 421" 15,200		15,200			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		46,100			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 520" 29,700		29,700			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		29,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		539,300			
333	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	35,500	615,25	21 841,38	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm.□* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□*					
	PSC		*5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.□* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 110" 18,400		18,400			
	VV		" m.č. 111" 14,300		14,300			
	VV		" m.č. 122" 1,200		1,200			
	VV		" m.č. 123" 1,600		1,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		35,500			
	VV		Součet		35,500			
334	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	32,800	569,25	18 671,40	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm.□* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□*					
	PSC		*5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.□* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 101" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 103" 4,100		4,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		8,200			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 201" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 203" 4,100		4,100			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		8,200			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 301" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 303" 4,100		4,100			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,200			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_008_Řez_A-A.pdf					
	VV		" m.č. 401" 4,100		4,100			
	VV		" m.č. 403" 4,100		4,100			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		8,200			
	VV		Součet		32,800			
335	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	3 961,446	51,75	205 004,83	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm.□* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□*					
	PSC		*5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.□* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		" podhled z desek plných" 539,300+35,500		574,800			
	VV		" podhled z desek děrovaných (akustických)" 2123,100		2 123,100			
	VV		" podhled z desek kazetových" 1263,546		1 263,546			
	VV		Součet		3 961,446			
336	*M*	*59244085*	*fólie parotěsná s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci 1 m2*	*m2*	*4 357,591*	*14,95*	*65 145,99*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:□* *- ztratné 10%*					
	VV		3961,446*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4 357,591			
337	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	46,500	97,75	4 545,38	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm.□* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□*					
	PSC		*5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.□* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 117" 2,600		2,600			
	VV		" m.č. 118" 2,500		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 122" 1,200		1,200			
	VV		" m.č. 123" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 129" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 130" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		12,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 209" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 210" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 211" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 212" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 221" 1,100		1,100			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		8,400			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 311" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 312" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 313" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 314" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 324" 1,100		1,100			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		8,400			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 411" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 412" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 413" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 414" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 424" 1,100		1,100			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		8,400			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 510" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 511" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 512" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 513" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 522" 1,100		1,100			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		8,400			
	VV		Součet		46,500			
338	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	3 961,446	17,25	68 334,94	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.*□ *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.*□ *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*□ *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.*□ *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		" podhled z desek plných" 539,300+35,500		574,800			
	VV		" podhled z desek děrovaných (akustických)" 2123,100		2 123,100			
	VV		" podhled z desek kazetových" 1263,546		1 263,546			
	VV		Součet		3 961,446			
339	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	574,800	143,75	82 627,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.*□ *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.*□ *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*□ *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.*□ *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		" podhled z desek plných" 539,300+35,500		574,800			
	VV		Součet		574,800			
340	K	763135001	Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD se spárami lepenými	m2	2 123,100	557,75	1 184 159,03	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 119" 60,200		60,200			
	VV		" m.č. 120" 63,400		63,400			
	VV		" m.č. 126" 62,100		62,100			
	VV		" m.č. 127" 62,900		62,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		248,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 202" 27,900		27,900			
	VV		" m.č. 204" 359,100		359,100			
	VV		" m.č. 205" 60,100		60,100			
	VV		" m.č. 217" 30,100		30,100			
	VV		" m.č. 219" 28,300		28,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		505,500			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 304" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 305" 61,600		61,600			
	VV		" m.č. 306" 61,600		61,600			
	VV		" m.č. 317" 61,600		61,600			
	VV		" m.č. 318" 61,600		61,600			
	VV		" m.č. 319" 61,600		61,600			
	VV		" m.č. 320" 61,500		61,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		431,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 404" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 405" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 406" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 417" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 418" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 419" 58,800		58,800			
	VV		" m.č. 420" 79,700		79,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		446,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 504" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 505" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 506" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 507" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 516" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 517" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 518" 61,500		61,500			
	VV		" m.č. 519" 61,500		61,500			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		492,000			
	VV		Součet		2 123,100			
341	*M*	*59030536*	*deska sádrokartonová akustická děrovaná 6/18 mm bezesparé podhledy tl 12,5mm*	*m2*	*2 229,255*	*442,75*	*987 002,65*	*CS ÚRS 2018 02*
			Poznámka k položce:□					
	P		*- ztratné 5%*					
			- podíl otvorů 8.7%					
	VV		2123,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 229,255			
342	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	1 263,546	488,75	617 558,11	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.□					
	PSC		*2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□					
			3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		((0,592+3,134)*3,038/2)+((20,565+23,399)*3,038/2)		72,441			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		72,441			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 101" 4,100*2,750		11,275			
	VV		" m.č. 102" 125,100		125,100			
	VV		" m.č. 103" 4,100*4,650		19,065			
	VV		" m.č. 113" 12,000		12,000			
	VV		" m.č. 114" 8,700		8,700			
	VV		" m.č. 115" 8,000		8,000			
	VV		" m.č. 116" 9,900		9,900			
	VV		" m.č. 117" 2,600		2,600			
	VV		" m.č. 118" 2,500		2,500			
	VV		" m.č. 129" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 130" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		204,140			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 201" 4,100*2,750		11,275			
	VV		" m.č. 203" 4,100*4,800		19,680			
	VV		" m.č. 207" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 208" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 209" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 210" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 211" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 212" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 213" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 214" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 215" 55,600		55,600			
	VV		" m.č. 221" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 222" 3,900		3,900			
	VV		" m.č. 224" 30,300		30,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		178,855			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 301" 4,100*2,750		11,275			
	VV		" m.č. 302" 151,800		151,800			
	VV		" m.č. 303" 4,100*4,800		19,680			
	VV		" m.č. 309" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 310" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 311" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 312" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 313" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 314" 1,800		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 315" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 316" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 324" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 325" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		244,755			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 401" 4,100*2,750		11,275			
	VV		" m.č. 402" 181,200		181,200			
	VV		" m.č. 403" 4,100*4,800		19,680			
	VV		" m.č. 409" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 410" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 411" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 412" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 413" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 414" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 415" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 416" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 424" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 425" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		274,155			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 501" 33,600		33,600			
	VV		" m.č. 502" 151,800		151,800			
	VV		" m.č. 503" 41,800		41,800			
	VV		" m.č. 508" 13,200		13,200			
	VV		" m.č. 509" 15,700		15,700			
	VV		" m.č. 510" 2,200		2,200			
	VV		" m.č. 511" 1,600		1,600			
	VV		" m.č. 512" 1,700		1,700			
	VV		" m.č. 513" 1,800		1,800			
	VV		" m.č. 514" 7,500		7,500			
	VV		" m.č. 515" 13,300		13,300			
	VV		" m.č. 522" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 523" 3,900		3,900			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		289,200			
	VV		Součet		1 263,546			
343	*M*	*59036122*	*panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, tl 20mm*	*m2*	*1 326,723*	*258,75*	*343 289,58*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%* *- formát 600x600 mm* *- RAL 9006* *- klasický dezén s raženým povrchem*□ *- zvuková pohltivost 0.60*					
	VV		1263,546		1 263,546			
	VV		1263,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 326,723			
344	K	763135701	Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	2 123,100	51,75	109 870,43	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□ *3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
345	*M*	*63152236*	*deska akustická minerální s netkanou textilií λ-0.035 20x600x1250 mm*	*m2*	*2 165,562*	*132,25*	*286 395,57*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 2%*					
	VV		2123,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2 165,562			
346	K	763153211	Podlaha ze sádrokartonových desek lepených na pero a drážku, s penetrací desky tl. 2 x 12,5 mm, podlaha tl. 45 mm, suchý podsyp tl. 20 mm	m2	72,300	1 132,75	81 897,83	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vyrovnání nerovností podkladu cementovým potěrem lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické nebo katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na izolaci podkladu hydroizolační fólií proti vlhkosti; tato izolace se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*□					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		" spojovací lávka" 72,300		72,300			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		72,300			
	VV		Součet		72,300			
347	K	763164121	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	7,200	782,00	5 630,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.*□ *2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.*□ *4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□ *a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,*□ *b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,*□ *c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 120" 3,600		3,600			
	VV		" m.č. 126" 3,600		3,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		7,200			
	VV		Součet		7,200			
348	K	763164141	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	66,900	828,00	55 393,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.□					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.□					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□					
			a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 105" 3,600*2		7,200			
	VV		" m.č. 119" 3,600		3,600			
	VV		" m.č. 127" 3,600		3,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		14,400			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 205" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 206" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 214" 3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		10,500			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 304" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 305" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 308" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 316" 3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 404" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 405" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 408" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 416" 3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		14,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 504" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 505" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 507" 3,500		3,500			
	VV		" m.č. 515" 3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		14,000			
	VV		Součet		66,900			
349	K	763164161	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m2	70,100	862,50	60 461,25	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.□					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.□					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□					
			a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 119" (0,800+0,200)*3,600		3,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 205" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		3,500			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 305" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 306" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 317" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 318" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 319" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 320" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		21,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 405" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 406" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 417" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 418" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 419" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		17,500			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 505" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 506" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 507" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 516" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 517" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 518" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		" m.č. 519" (0,800+0,200)*3,500		3,500			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		24,500			
	VV		Součet		70,100			
350	K	763164241	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	17,500	1 058,00	18 515,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.□					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.□					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□					
			a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 204" 3,500*5		17,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		17,500			
	VV		Součet		17,500			
351	K	763164261	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m2	4,550	1 207,50	5 494,13	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.□					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.□					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.□					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:*□					
			a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,□					
			c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 420" (0,150+0,800+0,350)*3,500		4,550			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		4,550			
	VV		Součet		4,550			
352	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	102,294	4 140,00	423 497,16	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez					
	PSC		*výškově stavitelných nožek a dveří.*□					
			2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ozn. T/20, T/21, T/22, T/23					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 114" (3,000+0,900)*2,000		7,800			
	VV		" m.č. 116" (2,850+1,350*2)*2,000		11,100			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-0,600*1,970*5		-5,910			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		12,990			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 208" (5,400+1,300*4)*2,000		21,200			
	VV		" m.č. 214" (1,840+1,430*2)*2,000		9,400			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-0,600*1,970*7		-8,274			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		22,326			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 310" (5,400+1,300*4)*2,000		21,200			
	VV		" m.č. 316" (1,840+1,430*2)*2,000		9,400			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-0,600*1,970*7		-8,274			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		22,326			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 410" (5,400+1,300*4)*2,000		21,200			
	VV		" m.č. 416" (1,840+1,430*2)*2,000		9,400			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-0,600*1,970*7		-8,274			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		22,326			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 509" (5,400+1,300*4)*2,000		21,200			
	VV		" m.č. 515" (1,840+1,430*2)*2,000		9,400			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-0,600*1,970*7		-8,274			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		22,326			
	VV		Součet		102,294			
353	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	33,000	5 750,00	189 750,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez					
	PSC		*výškově stavitelných nožek a dveří.*□					
			2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ozn. T/20, T/21, T/22, T/23					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 114" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 116" 3,000		3,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		5,000			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 208" 5,000		5,000			
	VV		" m.č. 214" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,000			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 310" 5,000		5,000			
	VV		" m.č. 316" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		7,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 410" 5,000		5,000			
	VV		" m.č. 416" 2,000		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 4.NP		7,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" m.č. 509" 5,000		5,000			
	VV		" m.č. 515" 2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		7,000			
	VV		Součet		33,000			
354	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	45,011	1 437,50	64 703,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*□					
	D	764	Konstrukce klempířské				735 070,32	
355	K	764002413	Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš	m	73,440	57,50	4 222,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		" střecha spoj. lávky (pás š. 1,5m)" 4,080*(2+16)		73,440			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		73,440			
	VV		Součet		73,440			
356	*M*	*28329223*	*fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m*	*m2*	*126,684*	*230,00*	*29 137,32*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 15%*					
	VV		73,440*1,500		110,160			
	VV		110,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		126,684			
357	K	764011401	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 150 mm	m	6,000	92,00	552,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*□ *2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.*□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" pro ozn. K/6" 2,400		2,400			
	VV		" pro ozn. K/7" 3,600		3,600			
	VV		Součet		6,000			
358	K	764011406	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 500 mm	m	138,200	241,50	33 375,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*□ *2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.*□					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" pro ozn. K/5" 138,200		138,200			
	VV		Součet		138,200			
359	K	764111667	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním rš do 670 mm	m2	102,159	1 725,00	176 224,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_011_Řez_D-D.pdf					
	VV		" střecha" ((20,565+23,399)*4,080/2)+((0,595+3,134)*4,080/2)		97,294			
	VV		" přípočet 5% za segmentový tvar" 97,294*5/100		4,865			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		102,159			
	VV		Součet		102,159			
360	K	764111691	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	102,159	34,50	3 524,49	CS ÚRS 2018 02
361	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	2,400	345,00	828,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..* *Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- lakovaný ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 0,65 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou RAL 9006*					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/6" 2,400		2,400			
	VV		Součet		2,400			
362	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	3,600	345,00	1 242,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..* *Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- lakovaný ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 0,65 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou RAL 9006*					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/7" 3,600		3,600			
	VV		Součet		3,600			
363	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	138,200	1 150,00	158 930,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- lakovaný ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 0,65 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou RAL 9006*□ *- rš:.620 mm*					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/5" 138,200		138,200			
	VV		Součet		138,200			
364	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	339,000	747,50	253 402,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□					
	P		*- materiál : tažený Al plech tl. 2 mm*□					
			- hliníkové boční krytky□					
			- RAL 9006					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/2" 1,800*13		23,400			
	VV		" ozn. K/3" 3,600*82		295,200			
	VV		" ozn. K/4" 1,200*17		20,400			
	VV		Součet		339,000			
365	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	3,600	402,50	1 449,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- lakovaný ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 0,65 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou RAL 9006□					
			- rš.: 300 mm					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/8" 3,600		3,600			
	VV		Součet		3,600			
366	K	764312614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	12,400	517,50	6 417,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- lakovaný ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 0,65 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou RAL 9006□					
			- rš.: 300 mm					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/9" 12,400		12,400			
	VV		Součet		12,400			
367	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	47,600	575,00	27 370,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- lakovaný ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 0,65 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou RAL 9006□					
			- d=80 mm					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/11" 47,600		47,600			
	VV		Součet		47,600			
368	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,000	632,50	1 265,00	CS ÚRS 2018 02
369	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	4,000	517,50	2 070,00	CS ÚRS 2018 02
370	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	44,400	690,00	30 636,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- lakovaný ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 0,65 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou RAL 9006□					
			- d=70 mm					
	VV		"Výpis_klempířských_výrobků_K.pdf					
	VV		" ozn. K/10" 44,400		44,400			
	VV		Součet		44,400			
371	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,565	1 725,00	4 424,63	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	765	Krytina skládaná				27 117,87	
372	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 170,838	23,00	26 929,27	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.*□ *2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:*□ *a) montáž a demontáž plachty.*□ *b) opotřebení plachty.*□					
	VV		"007 SO 11 Půdorys střechy.pdf					
	VV		" plocha střechy včetně plochy atiky" 49,900*18,200+4,900*1,000		913,080			
	VV		" svislá část atiky" (45,000+1,000+3,900+18,200+46,000+17,200)*0,800		105,040			
	VV		" přípočet 15% na přesahy" (913,080+105,040)*15/100		152,718			
	VV		Mezisoučet " střecha		1 170,838			
	VV		Součet		1 170,838			
373	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,164	1 150,00	188,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 201 093,68	
374	K	766416233	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	25,977	575,00	14 936,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.*□ *2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.*□ *3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně.*□ *4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 327" (2,100*2+2,100*2)*3,400		28,560			
	VV		" Odpočty otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,900*2,870*1		-2,583			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		25,977			
	VV		Součet		25,977			
375	*M*	*62432075*	*deska kompaktní laminátová rozměr 5600 nebo 2790x2060x13 mm jádro obtížně hořlavé*	*m2*	*32,471*	*4 600,00*	*149 366,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 25 %*					
	VV		25,977*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		32,471			
376	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	58,800	345,00	20 286,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.*□ *2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.*□ *3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně.*□ *4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.*□					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 327" (2,100*4)*7		58,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		58,800			
	VV		Součet		58,800			
377	*M*	*60514106*	*řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm*	*m3*	*0,147*	*11 500,00*	*1 690,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 4%*					
	VV		" rošt dřevěného obkladu" 58,800*0,040*0,060		0,141			
	VV		0,141*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,147			
378	K	766492100	Ostatní práce montáž dřevěného obložení ostění	m2	6,750	1 150,00	7 762,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -2100 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spár stěn lištou.*□					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 327" 0,950+2,900*2		6,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		6,750			
	VV		Součet		6,750			
379	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	35,000	575,00	20 125,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.*□ *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*□ *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 1" 10,000		10,000			
	VV		" ozn. 2" 17,000		17,000			
	VV		" ozn. 3" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. 5a" 2,000		2,000			
	VV		Součet		35,000			
380	*M*	*611600.R01*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 600x1970 mm, ozn. 1*	*kus*	*10,000*	*5 980,00*	*59 800,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
381	*M*	*611600.R02*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 700x1970 mm, ozn. 2*	*kus*	*17,000*	*6 095,00*	*103 615,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
382	*M*	*611600.R03*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 800x1970 mm, ozn. 3*	*kus*	*6,000*	*6 325,00*	*37 950,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
383	*M*	*611600.R05a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 800x1970 mm, ozn. 5a*	*kus*	*2,000*	*6 325,00*	*12 650,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
384	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	74,000	575,00	42 550,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.*□ *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*□ *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 4" 10,000		10,000			
	VV		" ozn. 6" 36,000		36,000			
	VV		" ozn. 6a" 28,000		28,000			
	VV		Součet		74,000			
385	*M*	*611600.R04*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 4*	*kus*	*10,000*	*6 325,00*	*63 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
386	*M*	*611600.R06*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 6*	*kus*	*36,000*	*9 200,00*	*331 200,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- zvukoizolační Rw=37dB*					
387	*M*	*611600.R06a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 6a*	*kus*	*28,000*	*9 200,00*	*257 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
388	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.*□ *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*□ *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 14" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
389	*M*	*611600.R014*	*dveře vnitřní plné 2kř. hladké, mechanicky odolné, 1600x1970 mm, ozn. 14*	*kus*	*1,000*	*17 250,00*	*17 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013*					
390	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	805,00	2 415,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.*□ *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*□ *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*□ *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 9a" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 9b" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 19" 1,000		1,000			
	VV		Součet		3,000			
391	*M*	*611600.R09a*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 9a*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP3*					
392	*M*	*611600.R09b*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 900x1970 mm, ozn. 9b*	*kus*	*1,000*	*9 775,00*	*9 775,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP2*					
393	*M*	*611600.R19*	*dveře vnitřní plné 1kř. hladké, protipožární, mechanicky odolné, 900x1400 mm, ozn. 19*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch : vysokotlaký HPL laminát* *- barva : RAL 1013* *- EI2 C2 30 DP2*					
394	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopného	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		"ozn. 6a" 5,000*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
395	*M*	*54915213*	*plech okopový nerez 915x250x0,6mm*	*kus*	*10,000*	*460,00*	*4 600,00*	*CS ÚRS 2018 02*
396	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	30,000	230,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 5a" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 7" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. 7a" 4,000		4,000			
	VV		" ozn. 7b" 4,000		4,000			
	VV		" ozn. 8" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. 8a" 4,000		4,000			
	VV		" ozn. 9a" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 9b" 1,000		1,000			
	VV		" ozn.15" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 19" 1,000		1,000			
	VV		Součet		30,000			
397	*M*	*54917265.R1*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*6,000*	*2 070,00*	*12 420,00*	
398	*M*	*54917265.R2*	*samozavírač dveří hydraulický s koordinací zavírání křídel ve správném pořadí*	*kus*	*24,000*	*2 012,50*	*48 300,00*	
399	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	45,000	115,00	5 175,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 1" 10,000		10,000			
	VV		" ozn. 2" 20,000		20,000			
	VV		" ozn. 4" 5,000		5,000			
	VV		" ozn. 6a" 10,000		10,000			
	VV		Součet		45,000			
400	*M*	*19600.R01*	*větrací mřížka dveřní hliníková s podélnými otvory 80x400 mm*	*kus*	*10,000*	*575,00*	*5 750,00*	
401	*M*	*19600.R02*	*větrací mřížka dveřní hliníková s podélnými otvory 80x500 mm*	*kus*	*20,000*	*575,00*	*11 500,00*	
402	*M*	*19600.R03*	*větrací mřížka dveřní hliníková s podélnými otvory 80x800 mm*	*kus*	*15,000*	*690,00*	*10 350,00*	
403	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	113,000	115,00	12 995,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		"ozn. 1" 10,000		10,000			
	VV		" ozn. 2" 17,000		17,000			
	VV		" ozn. 3" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. 4" 10,000		10,000			
	VV		" ozn. 5a" 2,000		2,000			
	VV		" ozn. 6" 36,000		36,000			
	VV		" ozn. 6a" 28,000		28,000			
	VV		" ozn. 9a" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 9b" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 14" 1,000		1,000			
	VV		" ozn. 19" 1,000		1,000			
	VV		Součet		113,000			
404	*M*	*54926043*	*zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB*	*kus*	*113,000*	*161,00*	*18 193,00*	*CS ÚRS 2018 02*
405	*M*	*54914620*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*113,000*	*575,00*	*64 975,00*	*CS ÚRS 2018 02*
406	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	5,000	172,50	862,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		"ozn. 6a" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
407	*M*	*55147052*	*madlo invalidní rovné smaltované bílé 500mm*	*kus*	*5,000*	*575,00*	*2 875,00*	*CS ÚRS 2018 02*
408	K	766663916	Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel rámovou pilou	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- oboustranné seříznutí křídla na výšku 1400 mm*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 19" 1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
409	K	766663920	Oprava dveřních křídel dřevěných přihoblováním křídla po obvodu	m	1,800	1 150,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- po oboustranném seříznutí křídla na výšku 1400 mm*					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 19" 0,900*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
410	K	766663956	Oprava dveřních křídel dřevěných vodorovného vlysu dveří z tvrdého dřeva	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*□					
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 19" 1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
411	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.*□ *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" ozn. T/3 (dl. 1800 mm)" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
412	*M*	*60794102.R01*	*deska parapetní vnitřní z komůrkového plastu s nosem a plastovými bočními krytkami š. 250 mm ozn. T/3*	*m*	*4,140*	*575,00*	*2 380,50*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch z melaminové pryskyřicové fólie (CPL)*□ *- barva šedá*□ *- ztratné 15%*					
	VV		2*1,800		3,600			
	VV		3,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,140			
413	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	89,000	264,50	23 540,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.*□ *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ozn. T/1 (dl. 3600 mm)" 89,000		89,000			
	VV		Součet		89,000			
414	*M*	*60794102.R02*	*deska parapetní vnitřní z komůrkového plastu s nosem a plastovými bočními krytkami š. 250 mm ozn. T/1*	*m*	*368,460*	*575,00*	*211 864,50*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- povrch z melaminové pryskyřicové fólie (CPL)*□ *- barva šedá*□ *- ztratné 15%*					
	VV		3,600*89		320,400			
	VV		320,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		368,460			
415	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.*□ *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" ozn. T/11" 6,000		6,000			
	VV		" ozn. T/12" 1,000		1,000			
	VV		Součet		7,000			
416	*M*	*61187421*	*práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 12,5cm*	*kus*	*6,000*	*230,00*	*1 380,00*	*CS ÚRS 2018 02*
417	*M*	*61187421.1*	*práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 20cm*	*kus*	*1,000*	*230,00*	*230,00*	
418	K	766821111	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové jednokřídlové	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" ozn. T/7" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
419	K	766821112	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové	kus	12,000	345,00	4 140,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" ozn. T/6" 12,000		12,000			
	VV		Součet		12,000			
420	K	766821132	Montáž nábytku vestavěného dílu zadního	kus	13,000	34,50	448,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" ozn. T/6" 12,000		12,000			
	VV		" ozn. T/7" 1,000		1,000			
	VV		Součet		13,000			
421	K	766821141	Montáž nábytku vestavěného dveří otvíravých	kus	25,000	230,00	5 750,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování.*□ *2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*□					
	VV		"Výpis_truhlářských_výrobků_T_.pdf					
	VV		" ozn. T/6" 2,000*12		24,000			
	VV		" ozn. T/7" 1,000*1		1,000			
	VV		Součet		25,000			
422	*M*	*61510.R01*	*vitrína dřevěná ozn. T/6 2kř. 2100x2350x275 mm s dveřmi*	*kus*	*12,000*	*40 250,00*	*483 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- do stavebního otvoru* *- vnitřní obložení (boky, dno, strop, zadní čelo) laminované desky odstín buk*□ *- 2 police demontovatelné* *- hliníkové dveře s rámem, osazené před otvorem, zasklení čiré sklo jednoduché*□ *- barva RAL 9006* *- uzamykatelná*					
423	*M*	*61510.R02*	*vitrína dřevěná ozn. T/7 1kř. 1050x2350x275 mm s dveřmi*	*kus*	*1,000*	*23 000,00*	*23 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- do stavebního otvoru* *- vnitřní obložení (boky, dno, strop, zadní čelo) laminované desky odstín buk*□ *- 2 police demontovatelné* *- hliníkové dveře s rámem, osazené před otvorem, zasklení čiré sklo jednoduché*□ *- barva RAL 9006* *- uzamykatelná*					
424	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,154	9 200,00	65 816,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 361 981,14	
425	K	767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2	m2	2,250	230,00	517,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:□* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,□* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,□* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.□* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,□* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.□* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.□*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" spojovací lávka ozn. Y" 0,600*3,750		2,250			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		2,250			
	VV		Součet		2,250			
426	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	83,213	345,00	28 708,49	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:□* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,□* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,□* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.□* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,□* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.□* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.□*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" spojovací lávka ozn. Y" 3,150*3,750		11,813			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		11,813			
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 7" 3,000*3,400*3		30,600			
	VV		" ozn. 7a" 3,000*3,400*2		20,400			
	VV		" ozn. 7b" 3,000*3,400*2		20,400			
	VV		Mezisoučet " vnitřní Al. stěny		71,400			
	VV		Součet		83,213			
427	K	767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	273,590	345,00	94 388,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:□* *a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,□* *b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,□* *c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným.□* *d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,□* *e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku.□* *2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.□*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" spojovací lávka ozn. Y" 23,400*3,750+20,600*3,750		165,000			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		165,000			
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 8" 4,000*3,400*3		40,800			
	VV		" ozn. 8a" 4,000*3,400*2		27,200			
	VV		" ozn. 15" 4,100*3,300*1		13,530			
	VV		" ozn. 16" 4,100*3,300*2		27,060			
	VV		Mezisoučet " vnitřní Al. stěny		108,590			
	VV		Součet		273,590			
428	*M*	*55341.R01*	*hliníková konstrukce opláštění spojovací lávky ozn. "Y"*	*m2*	*179,063*	*8 050,00*	*1 441 457,15*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- profily pohledové šířky 50 mm□* *- pás výklopných oken* *- barva : RAL 9006* *- zasklení viz. oddíl 787*					
	VV		" spojovací lávka ozn. Y" 0,600*3,750+3,150*3,750+23,400*3,750+20,600*3,750		179,063			
429	*M*	*55341.7.R01*	*vnitřní hliníková stěna 3000x3400 mm s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 7*	*kus*	*3,000*	*287 500,00*	*862 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- EI2 C2 30 DP3* *- prosklení od výšky 400 mm□* *- prosklený nadsvětlík výšky 800 mm a prosklené boční díly□* *- zasklení : jednosklo* *- samozavírače s koordinátorem zavírání křídel ve správném pořadí (2x)□* *- panikové kování na obou křídlech (2x)□* *- kontrastní pruh ve výšce 1500 mm□* *- barva : RAL 9006* *- od výšky 3000 mm plná stěna s požární odolností*					
430	*M*	*55341.7a.R01*	*vnitřní hliníková stěna 3000x3400 mm s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 7a*	*kus*	*2,000*	*316 250,00*	*632 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:□* *- EI2 C2 45 DP2* *- prosklení od výšky 400 mm□* *- prosklený nadsvětlík výšky 800 mm a prosklené boční díly□* *- zasklení : jednosklo* *- samozavírače s koordinátorem zavírání křídel ve správném pořadí (2x)□* *- panikové kování na obou křídlech (2x)□* *- kontrastní pruh ve výšce 1500 mm□* *- barva : RAL 9006* *- od výšky 3000 mm plná stěna s požární odolností*					
431	*M*	*55341.8.R01*	*vnitřní hliníková stěna 4000x3400 mm s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 8*	*kus*	*3,000*	*391 000,00*	*1 173 000,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*□ *- EI2 C2 30 DP3, EI90* *- prosklení od výšky 400 mm*□ *- prosklený nadsvětlík výšky 800 mm a prosklené boční díly s odolností EI90*□ *- zasklení : jednosklo* *- samozavírače s koordinátorem zavírání křídel ve správném pořadí (2x)*□ *- panikové kování na obou křídlech (2x)*□ *- kontrastní pruh ve výšce 1500 mm*□ *- barva : RAL 9006* *- od výšky 3000 mm plná stěna s požární odolností*					
432	*M*	*55341.8a.R01*	*vnitřní hliníková stěna 4000x3400 mm s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 8a*	*kus*	*2,000*	*408 250,00*	*816 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- EI2 C2 45 DP2, EI90* *- prosklení od výšky 400 mm*□ *- prosklený nadsvětlík výšky 800 mm a prosklené boční díly s odolností EI90*□ *- zasklení : jednosklo* *- samozavírače s koordinátorem zavírání křídel ve správném pořadí (2x)*□ *- panikové kování na obou křídlech (2x)*□ *- kontrastní pruh ve výšce 1500 mm*□ *- barva : RAL 9006* *- od výšky 3000 mm plná stěna s požární odolností*					
433	*M*	*55341.15.R01*	*vnitřní hliníková stěna 4100x3300 mm s 2kř. dveřmi 1800x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 15*	*kus*	*1,000*	*189 750,00*	*189 750,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- prosklení od výšky 400 mm*□ *- prosklený nadsvětlík výšky 1200 mm a prosklené boční díly*□ *- zasklení : jednosklo* *- samozavírač*□ *- panikové kování na obou křídlech (2x)*□ *- kontrastní pruh ve výšce 900 mm a 1500 mm*□ *- barva : RAL 9006*					
434	*M*	*55341.16.R01*	*vnitřní hliníková stěna 4100x3300 mm s 2kř. dveřmi 1400x2100 mm s bočními díly a nadsvětlíkem ozn. 16*	*kus*	*2,000*	*188 600,00*	*377 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- prosklení celé* *- prosklený nadsvětlík výšky 1200 mm a prosklené boční díly*□ *- zasklení : jednosklo* *- kontrastní pruh ve výšce 900 mm a 1500 mm*□ *- barva : RAL 9006*					
435	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	3,680	575,00	2 116,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.*□ *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□					
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/22" 1,840*2		3,680			
	VV		Součet		3,680			
436	*M*	*55300.R04*	*zábradlí ocelové výšky 1000 mm s tyčovinovou výplní ozn. Z/22*	*m*	*3,680*	*5 750,00*	*21 160,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo + sloupek : TR 60x3 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 60x3 mm* *- patní plech 120x120x8 mm*					
	VV		1,840*2		3,680			
437	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	48,400	575,00	27 830,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.*□ *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□					
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/26" 48,400		48,400			
	VV		Součet		48,400			
438	*M*	*55300.R06*	*zábradlí spojovací lávky ozn. Z/26 z nerezových trubek*	*m*	*48,400*	*5 750,00*	*278 300,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo : TR 44,5x2,6 mm* *- sloupek : TR 44,5x2,6 mm á 3m* *- spodní vodící profil : TR 35x2,5 mm* *- PLO 100x6 mm* *- PLO 60x10-935 mm á 3m*					
439	K	767161126	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	6,760	575,00	3 887,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.*□ *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□					
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/21" 3,380*2		6,760			
	VV		Součet		6,760			
440	*M*	*55300.R05*	*zábradlí ocelové výšky 1000 mm s tyčovinovou výplní ozn. Z/21*	*m*	*6,760*	*5 175,00*	*34 983,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo + sloupek : TR 60x3 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 60x3 mm* *- patní plech 120x120x8 mm*					
	VV		3,380*2		6,760			
441	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	65,600	575,00	37 720,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□ *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/6 (schod. madlo)" 65,600		65,600			
	VV		Součet		65,600			
442	*M*	*55300.R01*	*madlo schodišť a ramp ozn. Z/6 - TR 44,5x2,6 mm*	*m*	*65,600*	*3 450,00*	*226 320,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- kotvené do stěn*□ *- kotvení zakryté rozetou (materiál nerez kartáčovaný)*□ *- přesah 150 mm přes první a poslední stupeň*□ *- součástí dodávky kotevní, montážní a spojovací materiál*					
443	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	71,520	575,00	41 124,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□ *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*□					
	VV		"D.1.1.11_014_Výkres_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/7" (4,056+0,200+4,059)*8		66,520			
	VV		" ozn. Z/5" (2,150+0,350)*2		5,000			
	VV		Součet		71,520			
444	*M*	*55300.R02*	*zábradlí vnitřního schodiště výšky 1000 mm, madlo TR 44,5x2,6 mm ozn. Z/7*	*m*	*66,520*	*5 750,00*	*382 490,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo : TR 44,5x2,6 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 35x2,5 mm* *- kotevní plech 105x120 mm (4x otvor 9 mm) + TR 35x2,5 mm*					
445	*M*	*55300.R03*	*zábradlí vnitřního schodiště výšky 1000 mm, madlo TR 44,5x2,6 mm ozn. Z/5*	*m*	*5,000*	*5 175,00*	*25 875,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- madlo : TR 44,5x2,6 mm* *- výplň : tyčovina pr. 12 mm*□ *- spodní pásnice : TR 35x2,5 mm* *- kotevní plech 105x120 mm (4x otvor 9 mm) + TR 35x2,5 mm*					
	VV		2,500*2		5,000			
446	K	767220191	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů Příplatek k cenám za vytvoření ohybu nebo ohybníku	kus	16,000	575,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*□ *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*□ *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*□					
447	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	23,880	57,50	1 373,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.*□ *2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*□					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/2" 1,800*1,500*3		8,100			
	VV		" ozn. Z/3" 2,100*6,800*1		14,280			
	VV		" ozn. Z/4" 1,000*0,500*3		1,500			
	VV		Součet		23,880			
448	*M*	*69752004*	*rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm*	*m2*	*16,002*	*6 900,00*	*110 413,80*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		" ozn. Z/2" 1,800*1,500*3		8,100			
	VV		" ozn. Z/3 (1/2)" 2,100*3,400*1		7,140			
	VV		Součet		15,240			
	VV		15,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,002			
449	*M*	*69752005*	*rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm*	*m2*	*7,497*	*6 900,00*	*51 729,30*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 5%*					
	VV		" ozn. Z/3 (1/2)" 2,100*3,400*1		7,140			
	VV		7,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,497			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
450	*M*	*69752035*	*rohož vstupní samonosná kovová - škrabák*	*m2*	*1,575*	*3 450,00*	*5 433,75*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 5%*					
	VV		" ozn. Z/4" 1,000*0,500*3		1,500			
	VV		1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,575			
451	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	39,700	115,00	4 565,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.* *2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/2" (1,800*2+1,500*2)*3		19,800			
	VV		" ozn. Z/3" (2,100*3+6,800*2)*1		19,900			
	VV		Součet		39,700			
452	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*41,685*	*345,00*	*14 381,33*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 5%*					
	VV		39,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,685			
453	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	658,098	28,75	18 920,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		"Detail_vstupní_lávky					
	VV		" podl. rošt 40x4 mm" (3,500*0,900*4)*52,23		658,098			
	VV		Mezisoučet " vstupní lávka		658,098			
	VV		Součet		658,098			
454	*M*	*55347036.R1*	*rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/4 mm*	*m2*	*13,608*	*1 725,00*	*23 473,80*	
	P		*Poznámka k položce:* *- oko 30/10 mm* *- rozměr : 3500x900 mm* *- ztratné 8%*					
	VV		3,500*0,900*4		12,600			
	VV		12,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		13,608			
455	K	767620122	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	31,500	575,00	18 112,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry.* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" spojovací lávka ozn. Y(výklopné okno 1500x750 mm" 1,500*0,750*28		31,500			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		31,500			
	VV		Součet		31,500			
456	*M*	*55341.R02*	*okno z Al profilů ozn. "Y" (spojovací lávka) 1kř. 1500x750 mm (výklopné)*	*kus*	*28,000*	*3 450,00*	*96 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *- izolační dvojsklo s reflexní protisluneční úpravou* *- barva : RAL 9006*					
457	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	24,480	1 150,00	28 152,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.* *2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.* *3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:* *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry.* *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" ozn. D" 1,200*1,200*16		23,040			
	VV		" ozn. D1" 1,200*1,200*1		1,440			
	VV		Součet		24,480			
458	*M*	*55341.R.D*	*okno Al otevíravě sklopné jednokřídlové 1200x1200mm ozn. D*	*kus*	*16,000*	*21 160,00*	*338 560,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *- izolační dvojsklo matné* *- barva : RAL 9006* *- pákový ovladač*					
459	*M*	*55341.R.D1*	*okno Al otevíravě sklopné jednokřídlové 1200x1200mm ozn. D1*	*kus*	*1,000*	*30 705,00*	*30 705,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *- protipožární EI 45 DP1* *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo matné* *- samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS* *- pákový ovladač*					
460	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	803,520	287,50	231 012,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.*□ *2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.*□					
	PSC		*3. Cenami -71 ... lze oceňovat montáž:*□ *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry.*□ *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*67		578,880			
	VV		" okno ozn. A1" 3,600*2,400*9		77,760			
	VV		" okno ozn. A2" 3,600*2,400*4		34,560			
	VV		" okno ozn. A3" 3,600*2,400*1		8,640			
	VV		" okno ozn. B1" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. J" 1,800*3,000*12		64,800			
	VV		" okno ozn. L" 3,600*1,200*5		21,600			
	VV		" okno ozn. L1" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*1		4,320			
	VV		Součet		803,520			
461	*M*	*55341.R.A*	*okno Al otevíravě sklopné čtyřkřídlé 3600x2400mm ozn. A*	*kus*	*67,000*	*74 980,00*	*5 023 660,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- pákový ovladač pro horní křídla (2ks/okno)*					
462	*M*	*55341.R.A1*	*okno Al otevíravě sklopné čtyřkřídlé 3600x2400mm ozn. A1*	*kus*	*9,000*	*107 065,00*	*963 585,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI30+DP1 (zvnějšku) a EW30+ (zevnitř)*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- na dolních křídlech samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS*□ *- horní křídla s demontovatelnými klíčkami a štítkem "Požární okno - nepoužívat pro větrání"*					
463	*M*	*55341.R.A2*	*okno Al otevíravě sklopné čtyřkřídlé 3600x2400mm ozn. A2*	*kus*	*4,000*	*162 035,00*	*648 140,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI45+DP1 (zvnějšku) a EW45+ (zevnitř)*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- na dolních křídlech samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS*□ *- horní křídla s demontovatelnými klíčkami a štítkem "Požární okno - nepoužívat pro větrání"*					
464	*M*	*55341.R.A3*	*okno Al otevíravě sklopné čtyřkřídlé 3600x2400mm ozn. A3*	*kus*	*1,000*	*107 755,00*	*107 755,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI30+DP1 (zvnějšku) a EW30+ (zevnitř)*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- na dolních křídlech samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS*□ *- horní křídla s demontovatelnými klíčkami a štítkem "Požární okno - nepoužívat pro větrání"*□ *- střední sloupek širší pro napojení zděné příčky tl. 125 mm*					
465	*M*	*55341.R.B1*	*okno Al otevíravě sklopné dvoukřídlé 1800x2400mm ozn. B1*	*kus*	*1,000*	*55 775,00*	*55 775,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI30+DP1 (zvnějšku) a EW30+ (zevnitř)*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- na dolních křídlech samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS*□ *- horní křídla s demontovatelnými klíčkami a štítkem "Požární okno - nepoužívat pro větrání"*					
466	*M*	*55341.R.J*	*okno Al otevíravě sklopné trojkřídlé (spodní pevné) 1800x3000mm ozn. J*	*kus*	*12,000*	*48 070,00*	*576 840,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo*□ *- horní křídlo ovládané pákovým ovladačem*□					
467	*M*	*55341.R.L*	*okno Al otevíravě sklopné dvoukřídlé 3600x1200mm ozn. L*	*kus*	*5,000*	*46 805,00*	*234 025,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo matné*□ *- křídla ovládaná pákovým ovladačem*□					
468	*M*	*55341.R.L1*	*okno Al otevíravě sklopné dvoukřídlé 3600x1200mm ozn. L1*	*kus*	*2,000*	*84 295,00*	*168 590,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI45+ DP1 (zvnějšku) a EW45+ (zvnitřku)*□ *- 1 křídlo pevné, 1 křídlo sklopné*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo matné*□ *- na sklápěcím křídle samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS*□					
469	*M*	*55341.R.L2*	*okno Al otevíravě sklopné dvoukřídlé 3600x1200mm ozn. L2*	*kus*	*1,000*	*57 845,00*	*57 845,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EI30+ DP1 (zvnějšku) a EW30+ (zvnitřku)*□ *- 1 křídlo pevné, 1 křídlo sklopné*□ *- barva : RAL 9006* *- izolační dvojsklo matné*□ *- na sklápěcím křídle samozavírač se zapojením funkce pomocí EPS*□					
470	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	172,000	172,50	29 670,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.*□ *2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru.*□					
	PSC		*3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž:*□ *a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,* *b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry.*□ *c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 2,000*67		134,000			
	VV		" okno ozn. D" 1,000*16		16,000			
	VV		" okno ozn. J" 1,000*12		12,000			
	VV		" okno ozn. L" 2,000*5		10,000			
	VV		Součet		172,000			
471	*M*	*55341.R6*	*pákový ovladač oken ovládaný z podlahy*	*kus*	*172,000*	*575,00*	*98 900,00*	
472	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	10,000	3 450,00	34 500,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,*□					
	PSC		*b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.*□ *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.*□ *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).*□ *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" vchod. dveře ozn. M" 2,000		2,000			
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" 1,000		1,000			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" 1,000		1,000			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" 3,000		3,000			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" 2,000		2,000			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" 1,000		1,000			
	VV		Součet		10,000			
473	*M*	*55341.R.M*	*dveře Al 2kř. s pevným NSV 1800x3000 mm (1800x2100+900 mm) ozn. M*	*kus*	*2,000*	*127 995,00*	*255 990,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- panikové kování na obou křídlech ve směru úniku*□ *- na otvíravém křídle samozavírač*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006*					
474	*M*	*55341.R.M1*	*dveře Al 2kř. se sklopným NSV 1800x3000 mm (1800x2100+900 mm) ozn. M1*	*kus*	*1,000*	*105 225,00*	*105 225,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- panikové kování na jednom křídle ve směru úniku*□ *- na otvíravém křídle samozavírač*□ *- pákový ovladač NSV*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006*					
475	*M*	*55341.R.M2*	*dveře Al 2kř. s plným pevným NSV 1800x3000 mm (1800x2100+900 mm) ozn. M2*	*kus*	*1,000*	*93 150,00*	*93 150,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- panikové kování na jednom křídle ve směru úniku*□ *- na otvíravém křídle samozavírač*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006* *- plný NSV s výplní PUR (tepelná izolace)*					
476	*M*	*55341.R.M3*	*dveře Al 2kř. s pevným NSV 1800x3000 mm (1800x2100+900 mm) ozn. M3*	*kus*	*3,000*	*99 130,00*	*297 390,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EW C30 DP3*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- na otvíravém křídle samozavírač (2x) s koordinací zavírání křídel ve správném pořadí*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006*					
477	*M*	*55341.R.M4*	*dveře Al 2kř. s pevným NSV 1800x3000 mm (1800x2100+900 mm) ozn. M4*	*kus*	*2,000*	*136 390,00*	*272 780,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EW C45 DP2*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- na otvíravém křídle samozavírač (2x) s koordinací zavírání křídel ve správném pořadí*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006*					
478	*M*	*55341.R.M5*	*dveře Al 2kř. s pevným NSV 1800x3300 mm (1800x2100+1200 mm) ozn. M5*	*kus*	*1,000*	*105 110,00*	*105 110,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EW C30 DP3*□ *- prosklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- na otvíravém křídle samozavírač (2x) s koordinací zavírání křídel ve správném pořadí*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- barva : RAL 9006*					
479	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	2,000	5 750,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.*□ *2. V cenách nejsou započteny náklady na:*□ *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,*□ *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.*□ *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně závrubní nebo ocelových rámů.*□ *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).*□ *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*□					
	PSC							
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" dveře vchodové ozn. K" 1,000		1,000			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" 1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
480	*M*	*55341.R.K*	*vstupní stěna s dveřmi Al se sklopnými NSV 3600x3300 mm (2kř. 1800x2100+1200 mm) ozn. K*	*kus*	*1,000*	*150 995,00*	*150 995,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- prosklené od 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- NSV ovládaný z podlahy pákovým ovladačem*□ *- 1 křídlo opatřené samozavíračem*□ *- barva : RAL 9006*					
481	*M*	*55341.R.N*	*vstupní stěna s dveřmi Al s pevnými NSV a bočními díly3600x3300 mm (2kř. 1800x2100+1200 mm) ozn. N*	*kus*	*1,000*	*279 450,00*	*279 450,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- protipožární EW C45 + DP2*□ *- prosklené od 400 mm izolačním dvojsklem*□ *- ve výšce 900 a 1500 mm kontrastní pruh*□ *- panikové kování na obou křídlech*□ *- obě křídla opatřené samozavíračem*□ *- barva : RAL 9006*					
482	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/18" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
483	*M*	*44983025*	*žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4,3m*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*	*CS ÚRS 2018 02*
484	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	486,940	75,90	36 958,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*□					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		"Detail_vstupní_lávky					
	VV		" nosník 2x Uč. 200" 3,600*2*25,30		182,160			
	VV		" příčník 2x Uč. 140" 3,500*2*16,00		112,000			
	VV		" příčník 3x Ič. 140" 3,500*3*14,30		150,150			
	VV		" příčník 1x L100/100/8" 3,500*1*12,18		42,630			
	VV		Mezisoučet " vstupní lávka		486,940			
	VV		Součet		486,940			
485	*M*	*13010716*	*ocel profilová IPN 140 jakost 11 375*	*t*	*0,162*	*37 950,00*	*6 147,90*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		" příčník 3x Ič. 140" 3,500*3*14,30*0,001		0,150			
	VV		0,15*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,162			
486	*M*	*13010820*	*ocel profilová UPN 140 jakost 11 375*	*t*	*0,121*	*37 950,00*	*4 591,95*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		" příčník 2x Uč. 140" 3,500*2*16,00*0,001		0,112			
	VV		0,112*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,121			
487	*M*	*13010826*	*ocel profilová UPN 200 jakost 11 375*	*t*	*0,197*	*37 950,00*	*7 476,15*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		" nosník 2x Uč. 200" 3,600*2*25,30*0,001		0,182			
	VV		0,182*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,197			
488	*M*	*13010440*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm*	*t*	*0,046*	*37 950,00*	*1 745,70*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 8%*					
	VV		" příčník 1x L100/100/8" 3,500*1*12,18*0,001		0,043			
	VV		0,043*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,046			
489	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	37,284	1 150,00	42 876,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 627 311,98	
490	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	374,400	345,00	129 168,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		" m.č. 103" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		93,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 201" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		" m.č. 203" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		93,600			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		" m.č. 303" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		93,600			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		" m.č. 403" 1,950*(12+12)		46,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		93,600			
	VV		Součet		374,400			
491	*M*	*597614A01*	*schodovka dlaždice keramická, 298 x 298 x 9 mm*	*kus*	*1 382,700*	*69,00*	*95 406,30*	
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%*					
	VV		1257*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 382,700			
492	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	374,400	115,00	43 056,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
493	*M*	*59761433*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*61,776*	*402,50*	*24 864,84*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%*					
	VV		374,400*0,150		56,160			
	VV		56,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,776			
494	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m	87,168	92,00	8 019,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		" m.č. 103" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		21,792			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		" m.č. 203" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		21,792			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		" m.č. 303" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		21,792			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		" m.č. 403" (0,300+0,154)*24		10,896			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		21,792			
	VV		Součet		87,168			
495	*M*	*59761416*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm*	*kus*	*422,400*	*51,75*	*21 859,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%*					
	VV		384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		422,400			
496	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem výšky do 90 mm	m	229,790	92,00	21 140,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" 2,100*2+4,100+2,750*2-1,800+0,200*2		12,400			
	VV		" m.č. 103" 2,100*2+4,100+4,650*2+4,100-3,000-1,800+0,200*2		17,300			
	VV		" m.č. 110" 2,650+7,075+2,050+2,150-0,800-0,900		12,225			
	VV		" m.č. 111" 2,100*2+6,775*2-0,800-0,600-1,235		15,115			
	VV		" m.č. 121" 4,100*2-3,600+0,200*2-0,600		4,400			
	VV		" m.č. 133" 7,200*2+2,350-0,700-0,900*2-1,800+0,200*2		12,850			
	VV		" m.č. 134" 4,100*2+2,000*2-0,900		11,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		85,590			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201" 2,100*2+4,100+2,750*2-1,800+0,200*2		12,400			
	VV		" m.č. 202" 4,100+6,800*2+0,250*2-3,600+0,200*2		15,000			
	VV		" m.č. 203" 2,100*2+4,100+4,800*2+4,100-1,800-3,000+0,200*2		17,600			
	VV		" m.č. 215" 18,000*2+3,000-1,800-0,700*2-0,900*7-4,100+0,200*2		25,800			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		70,800			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301" 2,100*2+4,100+2,750*2-1,800+0,200*2		12,400			
	VV		" m.č. 303" 2,100*2+4,100+4,800*2+4,100-1,800-3,000+0,200*2		17,600			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		30,000			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401" 2,100*2+4,100+2,750*2-1,800+0,200*2		12,400			
	VV		" m.č. 403" 2,100*2+4,100+4,800*2+4,100-1,800-3,000+0,200*2		17,600			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		30,000			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 501" 2,750*2-1,800+0,200*2		4,100			
	VV		" m.č. 503" 4,800*2+4,100-1,800-3,000+0,200*2		9,300			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		13,400			
	VV		Součet		229,790			
497	*M*	*59761416*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm*	*kus*	*849,200*	*51,75*	*43 946,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%*					
	VV		772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		849,200			
498	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	494,000	460,00	227 240,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P2a		108,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		108,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P2		385,100			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		385,100			
	VV		Součet		494,000			
499	*M*	*59761420*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné hladký matný přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*543,400*	*402,50*	*218 718,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		494*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		543,400			
500	K	771574315	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	332,200	460,00	152 812,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P3a		84,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		84,200			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P3		248,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		248,000			
	VV		Součet		332,200			
501	*M*	*59761406*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2*	*m2*	*365,420*	*402,50*	*147 081,55*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		332,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		365,420			
502	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	62,100	11,50	714,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		2,600+2,500+1,200+1,600+1,100+3,900		12,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		12,900			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900		12,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		12,300			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900		12,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		12,300			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900		12,300			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		12,300			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		2,200+1,600+1,700+1,800+1,100+3,900		12,300			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		12,300			
	VV		Součet		62,100			
503	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1 313,136	28,75	37 752,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		" sokl rovný" 229,790		229,790			
	VV		" sokl schodišťový" 87,168		87,168			
	VV		" plochy" P2a+P3a+P2+P3		826,200			
	VV		" schodišťové stupně" (0,300+0,154)*1,950*12*16		169,978			
	VV		Součet		1 313,136			
504	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1 313,136	23,00	30 202,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
505	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	316,958	46,00	14 580,07	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		" sokl rovný" 229,790		229,790			
	VV		" sokl schodišťový" 87,168		87,168			
	VV		Součet		316,958			
506	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	52,000	28,75	1 495,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
507	*M*	*59054163*	*profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm*	*m*	*57,200*	*172,50*	*9 867,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,200			
508	K	771591162	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	316,958	28,75	9 112,54	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		" sokl rovný" 229,790		229,790			
	VV		" sokl schodišťový" 87,168		87,168			
	VV		Součet		316,958			
509	*M*	*59054172*	*profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm*	*m*	*348,654*	*253,00*	*88 209,46*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		316,958*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		348,654			
510	K	771591185	Podlahy - ostatní práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	kus	5 139,000	8,05	41 368,95	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.*□					
			2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□					
	VV		" sokl rovný" 232,000		232,000			
	VV		" sokl schodišťový" 384,000		384,000			
	VV		" plochy" 1647,000+2492,000		4 139,000			
	VV		" schodišťové stupně" 192,000+192,000		384,000			
	VV		Součet		5 139,000			
511	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	996,178	207,00	206 208,85	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P2a+P3a		193,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		193,100			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P2+P3		633,100			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		633,100			
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" schodišťové stupně" (0,300+0,154)*1,950*12*16		169,978			
	VV		Mezisoučet " schod. stupně		169,978			
	VV		Součet		996,178			
512	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	996,178	34,50	34 368,14	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*□					
513	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	34,992	575,00	20 120,40	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□					
	PSC		*2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□					
			3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
	D	776	Podlahy povlakové				3 700 112,57	
514	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	3 127,800	34,50	107 909,10	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.□					
	PSC		*2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P1a		574,500			
	VV		P11a		3,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		577,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P1		2 537,800			
	VV		P11		12,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		2 550,200			
	VV		Součet		3 127,800			
515	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	3 200,100	11,50	36 801,15	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.□					
	PSC		*2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P1a		574,500			
	VV		P11a		3,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		577,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P1		2 537,800			
	VV		P8		72,300			
	VV		P11		12,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		2 622,500			
	VV		Součet		3 200,100			
516	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	3 361,822	51,75	173 974,29	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.□					
	PSC		*2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*□					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" plochy" 3200,100		3 200,100			
	VV		" sokl" 1617,224*0,100		161,722			
	VV		Součet		3 361,822			
517	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	3 127,800	195,50	611 484,90	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□ *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*□ *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P1a		574,500			
	VV		P11a		3,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		577,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P1		2 537,800			
	VV		P11		12,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		2 550,200			
	VV		Součet		3 127,800			
518	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	72,300	218,50	15 797,55	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.*□ *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.*□ *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*□					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		P8		72,300			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		72,300			
	VV		Součet		72,300			
519	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	3 184,600	149,50	476 097,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P1a		574,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		574,500			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P1		2 537,800			
	VV		P8		72,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		2 610,100			
	VV		Součet		3 184,600			
520	*M*	*28411020*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3200 g/m2*	*m2*	*3 503,060*	*408,25*	*1 430 124,25*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		3184,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3 503,060			
521	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	15,500	287,50	4 456,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P11a		3,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,100			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		P11		12,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP - 5.NP		12,400			
	VV		Součet		15,500			
522	*M*	*28410242*	*krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0 mm 608 x 608 mm*	*m2*	*17,050*	*511,75*	*8 725,34*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		15,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,050			
523	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	1 617,224	34,50	55 794,23	CS ÚRS 2018 02
	VV		" homogenní pásy š. 2000 mm" 3184,600/2,000		1 592,300			
	VV		" homogenní čtverce 608x608 mm" 15,500*1,608		24,924			
	VV		Součet		1 617,224			
524	*M*	*60756130.R1*	*šňůra svařovací pro podlahy z PVC*	*m*	*1 778,946*	*28,75*	*51 144,70*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		1617,224		1 617,224			
	VV		1617,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 778,946			
525	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	1 721,763	172,50	297 004,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102" 40,500*2+3,014*2-3,014-4,100-1,800-0,700-0,900*11-1,600+0,200*2		66,314			
	VV		" m.č. 105" 4,100*2+7,075*2-0,900		21,450			
	VV		" m.č. 106" 9,150*2+7,075*2-1,600		30,850			
	VV		" m.č. 107" 4,100*2+7,075*2-0,900		21,450			
	VV		" m.č. 108" 4,375*2+7,075*2-0,900		22,000			
	VV		" m.č. 109" 4,150*2+7,075*2-0,900		21,550			
	VV		" m.č. 112" 2,000*2+7,075*2-0,900-0,800		16,450			
	VV		" m.č. 119" 8,600*2+7,000*2-0,900*2+0,200*2		29,800			
	VV		" m.č. 120" 9,075*2+7,000*2-0,900*2-1,400+0,200*2		29,350			
	VV		" m.č. 124" 1,425*2+2,850*2-0,700		7,850			
	VV		" m.č. 125" 1,425*2+2,850*2-0,700		7,850			
	VV		" m.č. 126" 8,875*2+7,000*2-0,900*2-1,400+0,200*3		29,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 127" 9,000*2+7,000*2-0,900*2+0,200*2		30,600			
	VV		" m.č. 128" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		340,814			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 204" 27,000*2+7,200*2+7,200*2+0,400*12+0,400*10+0,650*10+0,200*4-4,100-2,350-0,900-1,140+0,200*2		90,810			
	VV		" m.č. 205" 8,600*2+7,000*2-0,900+0,200*2		30,700			
	VV		" m.č. 206" 4,500*2+7,075*2-0,900		22,250			
	VV		" m.č. 216" 4,300*2+7,075*2-0,900*2		20,950			
	VV		" m.č. 217" 4,300*2+7,075*2-0,900*2		20,950			
	VV		" m.č. 218" 4,300*2+7,075*2-0,900*2		20,950			
	VV		" m.č. 219" 4,100*2+7,075*2-0,900*2		20,550			
	VV		" m.č. 220" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		" m.č. 224" 7,200*2+2,350-0,700-0,900*2-1,800+0,400*2		13,250			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		246,560			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 302" 45,000*2+3,000*2-1,800*4-0,700*3-0,900*15+0,200*2+7,200*2+0,400*2		88,800			
	VV		" m.č. 304" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 305" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 306" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 307" 4,100*2+7,075*2-0,900+0,200*2		21,850			
	VV		" m.č. 308" 4,500*2+7,075*2-0,900		22,250			
	VV		" m.č. 317" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 318" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 319" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 320" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 321" 4,300*2+7,075*2-0,900		21,850			
	VV		" m.č. 323" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		" m.č. 326" 2,100*2+2,100*2-0,900		7,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		386,100			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 402" 44,950*2+7,200*2+7,200*2-1,800*5+0,400*4+0,200*2-0,700*3-0,900*13-1,140+0,200*2		97,160			
	VV		" m.č. 404" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 405" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 406" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 408" 4,500*2+7,075*2-0,900		22,250			
	VV		" m.č. 417" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 418" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 419" 8,400*2+7,000*2-0,900+0,200*2		30,300			
	VV		" m.č. 421" 2,175*2+7,000*2-0,900*2		16,550			
	VV		" m.č. 423" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		"D.1.1.11_005b_Půdorys_lávky_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 407" 0,781+21,060+3,320+23,107+3,031+3,320-1,800*2+0,450*2+0,400*2		52,719			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		380,629			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 502" 45,000*2+3,000*2+7,200*2-1,800*3-0,700*3-0,900*13-1,140+0,200*4		90,860			
	VV		" m.č. 504" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 505" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 506" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 507" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 516" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 517" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 518" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 519" 8,800*2+7,000*2-0,900+0,200*2		31,100			
	VV		" m.č. 520" 4,300*2+7,075*2-0,900		21,850			
	VV		" m.č. 521" 1,825*2+1,700*2-0,900		6,150			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		367,660			
	VV		Součet		1 721,763			
526	*M*	*28411020*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3200 g/m2*	*m2*	*189,394*	*408,25*	*77 320,10*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		1721,763*0,100		172,176			
	VV		172,176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		189,394			
527	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	3 361,822	46,00	154 643,81	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.*□ *2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*□					
	VV		" plochy" 3200,100		3 200,100			
	VV		" sokl" 1617,224*0,100		161,722			
	VV		Součet		3 361,822			
528	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	3 361,822	46,00	154 643,81	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.*□ *2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*□					
529	K	776992111	Ostatní práce montáž zemnícího pásku	m	24,924	17,25	429,94	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.*□ *2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*□					
	VV		" homogenní čtverce 608x608 mm" 15,500*1,608		24,924			
530	*M*	*19620200*	*pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin*	*m*	*25,422*	*17,25*	*438,53*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		24,924*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,422			
531	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	37,672	1 150,00	43 322,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	777	Podlahy lité				165 513,75	
532	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	114,000	3,45	393,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P4a		34,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		34,300			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		P12		79,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		79,700			
	VV		Součet		114,000			
533	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	114,000	9,20	1 048,80	CS ÚRS 2018 02
534	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	81,200	34,50	2 801,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 104" 4,375*2+7,075*2-0,900-1,800+0,200*2		20,600			
	VV		" m.č. 132" 1,825+3,325+0,375+3,325+1,900+5,425+4,100+5,425-0,900		24,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		45,400			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 420" 11,400*2+7,000*2-0,900*2+0,200*4		35,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		35,800			
	VV		Součet		81,200			
535	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	114,000	34,50	3 933,00	CS ÚRS 2018 02
536	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	114,000	402,50	45 885,00	CS ÚRS 2018 02
537	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	114,000	299,00	34 086,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P4a		34,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		34,300			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		P12		79,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		79,700			
	VV		Součet		114,000			
538	K	777511143	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	79,700	460,00	36 662,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		P12		79,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		79,700			
	VV		Součet		79,700			
539	K	777611131	Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový	m2	34,300	345,00	11 833,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.* *2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P4a		34,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		34,300			
	VV		Součet		34,300			
540	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	114,000	115,00	13 110,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		P4a		34,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		34,300			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		P12		79,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		79,700			
	VV		Součet		114,000			
541	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	81,200	172,50	14 007,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 104" 4,375*2+7,075*2-0,900-1,800+0,200*2		20,600			
	VV		" m.č. 132" 1,825+3,325+0,375+3,325+1,900+5,425+4,100+5,425-0,900		24,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		45,400			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 420" 11,400*2+7,000*2-0,900*2+0,200*4		35,800			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		35,800			
	VV		Součet		81,200			
542	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,525	1 150,00	1 753,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 109 892,44	
543	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	921,248	460,00	423 774,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" m.č. 106" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 107" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 110" (0,600+4,400)*1,800		9,000			
VV			" m.č. 111" (0,600+1,200)*1,800		3,240			
VV			" m.č. 113" (3,075*2+3,950*2-0,800-0,900)*2,000		24,700			
VV			" m.č. 114" (3,075*2+3,000*2-0,800)*2,000-(1,200*0,350)		22,280			
VV			" m.č. 115" (1,950*2+4,100*2-0,800-0,900)*2,000		20,800			
VV			" m.č. 116" (3,475*2+2,850*2-0,800)*2,000-(1,200*0,350)		23,280			
VV			" m.č. 117" (1,400*2+2,225*2-0,700*2)*2,000		11,700			
VV			" m.č. 118" (1,400*2+1,775*2-0,700)*2,000		11,300			
VV			" m.č. 119" (1,200+4,800)*1,500		9,000			
VV			" m.č. 120" (0,200+5,000)*1,500		7,800			
VV			" m.č. 122" (1,000*2+1,150*2-0,600*2)*2,000		6,200			
VV			" m.č. 123" (1,000*2+1,600*2-0,600)*2,000		9,200			
VV			" m.č. 126" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 127" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 129" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
VV			" m.č. 130" (1,825*2+2,150*2)*2,000		15,900			
VV			Mezisoučet " 1.NP		190,825			
VV			"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
VV			" m.č. 205" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 206" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 207" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		32,480			
VV			" m.č. 208" (2,900*2+5,400*2-0,800)*2,000-(1,200*0,350)		31,180			
VV			" m.č. 209" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
VV			" m.č. 210" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			
VV			" m.č. 211" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
VV			" m.č. 212" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
VV			" m.č. 213" (1,925*2+3,300*2-0,900*2)*2,000		17,300			
VV			" m.č. 214" (3,150*2+3,650*2-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		24,980			
VV			" m.č. 216" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 217" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 218" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 219" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 221" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
VV			" m.č. 222" (1,825*2+2,150*2-0,900)*2,000		14,100			
VV			Mezisoučet " 2.NP		177,965			
VV			"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
VV			" m.č. 304" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 305" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 306" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 308" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 309" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		32,480			
VV			" m.č. 310" (2,900*2+5,400*2-0,800)*2,000-(1,200*0,350)		31,180			
VV			" m.č. 311" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
VV			" m.č. 312" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			
VV			" m.č. 313" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
VV			" m.č. 314" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
VV			" m.č. 315" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*2,000		19,300			
VV			" m.č. 316" (3,650*2+3,650*2-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		26,980			
VV			" m.č. 317" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 318" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 319" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 320" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 321" (0,400+1,200)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 324" (1,325*2+0,900*2-0,700)*2,000		7,500			
VV			" m.č. 325" (1,825*2+2,150*2-0,900)*2,000		14,100			
VV			Mezisoučet " 3.NP		191,640			
VV			"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
VV			" m.č. 404" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 405" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 406" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 408" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 409" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		32,480			
VV			" m.č. 410" (2,900*2+5,400*2-0,800)*2,000-(1,200*0,350)		31,180			
VV			" m.č. 411" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
VV			" m.č. 412" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			
VV			" m.č. 413" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
VV			" m.č. 414" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
VV			" m.č. 415" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*2,000		19,300			
VV			" m.č. 416" (3,650*2+3,650*2-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		26,980			
VV			" m.č. 417" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 418" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 419" (0,800+0,600)*1,500		2,100			
VV			" m.č. 420" (0,400+1,200+0,200+1,765+1,200)*1,500		7,148			
VV			" m.č. 421" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
VV			" m.č. 424" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
VV			" m.č. 425" (1,825*2+2,150*2-0,900)*2,000		14,100			
VV			Mezisoučet " 4.NP		192,113			
VV			"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
VV			" m.č. 504" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 505" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 506" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 507" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
VV			" m.č. 508" (2,000*2+7,075*2-0,800-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		32,480			
VV			" m.č. 509" (2,900*2+5,400*2-0,800)*2,000-(1,200*0,350)		31,180			
VV			" m.č. 510" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
VV			" m.č. 511" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 512" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 513" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
	VV		" m.č. 514" (2,425*2+3,300*2-0,900*2)*2,000		19,300			
	VV		" m.č. 515" (3,650*2+3,650*2-0,900)*2,000-(1,200*0,350)		26,980			
	VV		" m.č. 516" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 517" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 518" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 519" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 520" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 522" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
	VV		" m.č. 523" (1,825*2+2,150*2-0,900)*2,000		14,100			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		187,665			
	VV		" odpočet plochy zrcadel" -18,960		-18,960			
	VV		Součet		921,248			
544	*M*	*59761039*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2*	*m2*	*1 013,373*	*287,50*	*291 344,74*	*CS ÚRS 2018 02*
			Poznámka k položce:					
			- ztratné 10%					
	P		*- formát 200x200 mm*					
			- základní odstín : bílá					
			- barevné řešení (wc dívky - světle červená; wc chlapci - světle zelená)					
	VV		921,248*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 013,373			
545	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	318,088	57,50	18 290,06	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 106" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 107" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 110" (0,600+4,400)*1,800		9,000			
	VV		" m.č. 111" (0,600+1,200)*1,800		3,240			
	VV		" m.č. 119" (1,200+4,800)*1,500		9,000			
	VV		" m.č. 120" (0,200+5,000)*1,500		7,800			
	VV		" m.č. 122" (1,000*2+1,150*2-0,600*2)*2,000		6,200			
	VV		" m.č. 123" (1,000*2+1,600*2-0,600)*2,000		9,200			
	VV		" m.č. 126" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 127" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 129" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		60,865			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 205" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 206" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 209" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
	VV		" m.č. 210" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			
	VV		" m.č. 211" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 212" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
	VV		" m.č. 216" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 217" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 218" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 219" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 221" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		57,925			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 304" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 305" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 306" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 308" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 311" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
	VV		" m.č. 312" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			
	VV		" m.č. 313" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 314" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
	VV		" m.č. 317" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 318" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 319" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 320" (1,200+0,600)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 321" (0,400+1,200)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 324" (1,325*2+0,900*2-0,700)*2,000		7,500			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		67,600			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 404" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 405" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 406" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 408" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 411" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
	VV		" m.č. 412" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			
	VV		" m.č. 413" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 414" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
	VV		" m.č. 417" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 418" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 419" (0,800+0,600)*1,500		2,100			
	VV		" m.č. 420" (0,400+1,200+0,200+1,765+1,200)*1,500		7,148			
	VV		" m.č. 421" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 424" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		68,073			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 504" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 505" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 506" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 507" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 510" (1,450*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		9,400			
	VV		" m.č. 511" (1,350*2+1,175*2-0,600)*2,000		8,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 512" (1,100*2+1,550*2-0,600-0,700)*2,000		8,000			
	VV		" m.č. 513" (1,100*2+1,650*2-0,600)*2,000		9,800			
	VV		" m.č. 516" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 517" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 518" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 519" (1,000+0,600)*1,500		2,400			
	VV		" m.č. 520" (0,600+1,200)*1,500		2,700			
	VV		" m.č. 522" (1,325*2+0,900*2-0,700)*1,500		5,625			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		63,625			
	VV		Součet		318,088			
546	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	921,248	34,50	31 783,06	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- barva : bílá*					
547	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	18,960	690,00	13 082,40	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- formát dle obkladu 600x600 mm nad umyvadlem ve výšce 1200 mm od podlahy*□ *- mimo umyvadla s obkladem výšky 1500 mm*					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 110" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 111" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 113" 0,600*0,600*3		1,080			
	VV		" m.č. 115" 0,600*0,600*3		1,080			
	VV		" m.č. 117" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 122" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,600			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" 0,600*0,600*5		1,800			
	VV		" m.č. 208" 0,400*0,600*1		0,240			
	VV		" m.č. 209" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 211" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 213" 0,600*0,600*3		1,080			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		3,840			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" 0,600*0,600*5		1,800			
	VV		" m.č. 310" 0,400*0,600*1		0,240			
	VV		" m.č. 311" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 313" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 315" 0,600*0,600*3		1,080			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		3,840			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" 0,600*0,600*5		1,800			
	VV		" m.č. 410" 0,400*0,600*1		0,240			
	VV		" m.č. 411" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 413" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 415" 0,600*0,600*3		1,080			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		3,840			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" 0,600*0,600*5		1,800			
	VV		" m.č. 509" 0,400*0,600*1		0,240			
	VV		" m.č. 510" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 512" 0,600*0,600*1		0,360			
	VV		" m.č. 514" 0,600*0,600*3		1,080			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		3,840			
	VV		Součet		18,960			
548	*M*	*63465126*	*zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*20,856*	*1 150,00*	*23 984,40*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%*					
	VV		18,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,856			
549	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	117,225	115,00	13 480,88	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 113" 2,000		2,000			
	VV		" m.č. 114" 1,200+0,350*2+3,075		4,975			
	VV		" m.č. 116" 1,200+0,350*2+2,650		4,550			
	VV		" m.č. 117" 1,150+2,000		3,150			
	VV		" m.č. 118" 1,775		1,775			
	VV		" m.č. 119" 1,500		1,500			
	VV		" m.č. 120" 1,500		1,500			
	VV		" m.č. 126" 0,100+1,200+1,500		2,800			
	VV		" m.č. 127" 1,500		1,500			
	VV		" m.č. 129" 1,325		1,325			
	VV		" m.č. 130" 2,150		2,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		27,225			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" 1,200+0,350*2+2,000		3,900			
	VV		" m.č. 208" 1,200+0,350*2+5,400		7,300			
	VV		" m.č. 210" 1,175		1,175			
	VV		" m.č. 212" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 213" 2,200+2,000		4,200			
	VV		" m.č. 214" 1,200+0,350*2+0,900+0,700		3,500			
	VV		" m.č. 221" 1,325		1,325			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		22,500			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" 1,200+0,350*2+2,000		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 310" 1,200+0,350*2+5,400		7,300			
	VV		" m.č. 312" 1,175		1,175			
	VV		" m.č. 314" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 315" 2,200+2,000		4,200			
	VV		" m.č. 316" 1,200+0,350*2+0,900+0,700		3,500			
	VV		" m.č. 324" 1,325		1,325			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		22,500			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" 1,200+0,350*2+2,000		3,900			
	VV		" m.č. 410" 1,200+0,350*2+5,400		7,300			
	VV		" m.č. 412" 1,175		1,175			
	VV		" m.č. 414" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 415" 2,200+2,000		4,200			
	VV		" m.č. 416" 1,200+0,350*2+0,900+0,700		3,500			
	VV		" m.č. 424" 1,325		1,325			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		22,500			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" 1,200+0,350*2+2,000		3,900			
	VV		" m.č. 509" 1,200+0,350*2+5,400		7,300			
	VV		" m.č. 511" 1,175		1,175			
	VV		" m.č. 513" 1,100		1,100			
	VV		" m.č. 514" 2,200+2,000		4,200			
	VV		" m.č. 515" 1,200+0,350*2+0,900+0,700		3,500			
	VV		" m.č. 522" 1,325		1,325			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		22,500			
	VV		Součet		117,225			
550	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	882,315	115,00	101 466,23	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 106" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 107" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 110" 0,600+4,400+1,800*2		8,600			
	VV		" m.č. 111" 0,600+1,200+1,800*2		5,400			
	VV		" m.č. 113" 3,075*2+3,950*2-0,800-0,900+2,000*4		20,350			
	VV		" m.č. 114" 3,075*2+3,000*2-0,800+2,000*2-1,200		14,150			
	VV		" m.č. 115" 1,950*2+4,100*2-0,800-0,900+2,000*4		18,400			
	VV		" m.č. 116" 3,475*2+2,850*2-0,800+2,000*2-1,200		14,650			
	VV		" m.č. 117" 1,400*2+2,225*2-0,700*2+2,000*4		13,850			
	VV		" m.č. 118" 1,400*2+1,775*2-0,700+2,000*2		9,650			
	VV		" m.č. 119" 1,200+4,800+1,500*2		9,000			
	VV		" m.č. 120" 0,200+5,000+1,500*2		8,200			
	VV		" m.č. 122" 1,000*2+1,150*2-0,600*2+2,000*4		11,100			
	VV		" m.č. 123" 1,000*2+1,600*2-0,600+2,000*2		8,600			
	VV		" m.č. 126" 0,600+1,200+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 127" 0,600+1,200+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 129" 1,325*2+0,900*2-0,700+1,500*2		6,750			
	VV		" m.č. 130" 1,825*2+2,150*2-0,900+2,000*2		11,050			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		178,950			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 205" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 206" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 207" 2,000*2+7,075*2-0,800-0,900+2,000*4-1,200		23,250			
	VV		" m.č. 208" 2,900*2+5,400*2-0,800+2,000*2-1,200		18,600			
	VV		" m.č. 209" 1,450*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,700			
	VV		" m.č. 210" 1,350*2+1,175*2-0,600+2,000*2		8,450			
	VV		" m.č. 211" 1,100*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,000			
	VV		" m.č. 212" 1,100*2+1,650*2-0,600+2,000*2		8,900			
	VV		" m.č. 213" 1,925*2+3,300*2-0,900*2+2,000*4		16,650			
	VV		" m.č. 214" 3,150*2+3,650*2-0,900+2,000*2-1,200		15,500			
	VV		" m.č. 216" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 217" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 218" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 219" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 221" 1,325*2+0,900*2-0,700+1,500*2		6,750			
	VV		" m.č. 222" 1,825*2+2,150*2-0,900+2,000*2		11,050			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		162,650			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 304" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 305" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 306" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 308" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 309" 2,000*2+7,075*2-0,800-0,900+2,000*4-1,200		23,250			
	VV		" m.č. 310" 2,900*2+5,400*2-0,800+2,000*2-1,200		18,600			
	VV		" m.č. 311" 1,450*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,700			
	VV		" m.č. 312" 1,350*2+1,175*2-0,600+2,000*2		8,450			
	VV		" m.č. 313" 1,100*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,000			
	VV		" m.č. 314" 1,100*2+1,650*2-0,600+2,000*2		8,900			
	VV		" m.č. 315" 2,425*2+3,300*2-0,900*2+2,000*4		17,650			
	VV		" m.č. 316" 3,650*2+3,650*2-0,900+2,000*2-1,200		16,500			
	VV		" m.č. 317" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 318" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 319" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 320" 1,200+0,600+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 321" 0,400+1,200+1,500*2		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 324" 1,325*2+0,900*2-0,700+2,000*2		7,750			
	VV		" m.č. 325" 1,825*2+2,150*2-0,900+2,000*2		11,050			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		179,850			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 404" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 405" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 406" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 408" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 409" 2,000*2+7,075*2-0,800-0,900+2,000*4-1,200		23,250			
	VV		" m.č. 410" 2,900*2+5,400*2-0,800+2,000*2-1,200		18,600			
	VV		" m.č. 411" 1,450*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,700			
	VV		" m.č. 412" 1,350*2+1,175*2-0,600+2,000*2		8,450			
	VV		" m.č. 413" 1,100*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,000			
	VV		" m.č. 414" 1,100*2+1,650*2-0,600+2,000*2		8,900			
	VV		" m.č. 415" 2,425*2+3,300*2-0,900*2+2,000*4		17,650			
	VV		" m.č. 416" 3,650*2+3,650*2-0,900+2,000*2-1,200		16,500			
	VV		" m.č. 417" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 418" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 419" 0,800+0,600+1,500*2		4,400			
	VV		" m.č. 420" 0,400+1,200+0,200+1,765+1,200+1,500*4		10,765			
	VV		" m.č. 421" 0,600+1,200+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 424" 1,325*2+0,900*2-0,700+1,500*2		6,750			
	VV		" m.č. 425" 1,825*2+2,150*2-0,900+2,000*2		11,050			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		183,415			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 504" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 505" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 506" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 507" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 508" 2,000*2+7,075*2-0,800-0,900+2,000*4-1,200		23,250			
	VV		" m.č. 509" 2,900*2+5,400*2-0,800+2,000*2-1,200		18,600			
	VV		" m.č. 510" 1,450*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,700			
	VV		" m.č. 511" 1,350*2+1,175*2-0,600+2,000*2		8,450			
	VV		" m.č. 512" 1,100*2+1,550*2-0,600-0,700+2,000*4		12,000			
	VV		" m.č. 513" 1,100*2+1,650*2-0,600+2,000*2		8,900			
	VV		" m.č. 514" 2,425*2+3,300*2-0,900*2+2,000*4		17,650			
	VV		" m.č. 515" 3,650*2+3,650*2-0,900+2,000*2-1,200		16,500			
	VV		" m.č. 516" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 517" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 518" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 519" 1,000+0,600+1,500*2		4,600			
	VV		" m.č. 520" 0,600+1,200+1,500*2		4,800			
	VV		" m.č. 522" 1,325*2+0,900*2-0,700+1,500*2		6,750			
	VV		" m.č. 523" 1,825*2+2,150*2-0,900+2,000*2		11,050			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		177,450			
	VV		Součet		882,315			
551	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	921,248	23,00	21 188,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
552	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	882,315	46,00	40 586,49	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
553	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	299,000	57,50	17 192,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
	VV		" viz. oddíl 725 ZTI					
	VV		" U" 106*2		212,000			
	VV		" P" 26		26,000			
	VV		" WC" 43		43,000			
	VV		" VÝL" 5*2,000		10,000			
	VV		" BID" 4*2,000		8,000			
	VV		Součet		299,000			
554	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	132,000	57,50	7 590,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
	VV		" viz. oddíl 725 ZTI					
	VV		" U" 106		106,000			
	VV		" P" 26		26,000			
	VV		Součet		132,000			
555	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	52,000	57,50	2 990,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
	VV		" viz. oddíl 725 ZTI					
	VV		" WC" 43		43,000			
	VV		" VÝL" 5		5,000			
	VV		" BID" 4		4,000			
	VV		Součet		52,000			
556	K	781495185	Ostatní prvky pracnější řezání obkladaček rovné	kus	6 910,000	11,50	79 465,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.*□ *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*□					
557	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	26,600	115,00	3 059,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 114" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 116" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,800			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 207" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 208" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 214" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,700			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 309" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 310" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 316" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		5,700			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 409" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 410" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 416" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		5,700			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 508" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 509" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		" m.č. 515" 1,200+0,350*2		1,900			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		5,700			
	VV		Součet		26,600			
558	*M*	*59761039*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2*	*m2*	*5,852*	*287,50*	*1 682,45*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 10%* *- formát 200x200 mm* *- základní odstín : bílá* *- barevné řešení (wc dívky - světle červená; wc chlapci - světle zelená)*					
	VV		26,600*0,200		5,320			
	VV		5,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,852			
559	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,463	1 150,00	18 932,45	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				831 511,34	
560	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	180,284	46,00	8 293,06	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ocelové zárubně š. 110, 125 a 190 mm					
	VV		" ozn. 1 (110)" ((0,600+1,970*2)*(0,110+0,050*2))*9		8,581			
	VV		" ozn. 1 (125)" ((0,600+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*1		1,022			
	VV		" ozn. 2 (110)" ((0,700+1,970*2)*(0,110+0,050*2))*1		0,974			
	VV		" ozn. 2 (125)" ((0,700+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*16		16,704			
	VV		" ozn. 3 (125)" ((0,800+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*6		6,399			
	VV		" ozn. 4 (125)" ((0,900+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*6		6,534			
	VV		" ozn. 4 (190)" ((0,900+1,970*2)*(0,190+0,050*2))*4		5,614			
	VV		" ozn. 9a (125)" ((0,900+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*1		1,089			
	VV		" ozn. 9b (125)" ((0,900+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*1		1,089			
	VV		" ozn. 19 (125)" ((0,900+1,400*2)*(0,125+0,050*2))*1		0,833			
	VV		" ozn. 5a (125)" ((0,800*2+1,970*2+0,800*2)*(0,125+0,050*2))*2		3,213			
	VV		" ozn. 6 (190)" ((0,900*2+1,970*2+0,900*2)*(0,190+0,050*2))*36		78,718			
	VV		" ozn. 6a (125)" ((0,900*2+1,970*2+0,900*2)*(0,125+0,050*2))*28		47,502			
	VV		" ozn. 14 (125)" ((1,600*2+1,970*2+0,900*2)*(0,125+0,050*2))*1		2,012			
	VV		Mezisoučet " ocelové zárubně 1.NP - 5.NP		180,284			
	VV		Součet		180,284			
561	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	180,284	2,30	414,65	CS ÚRS 2018 02
562	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	180,284	92,00	16 586,13	CS ÚRS 2018 02
563	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	180,284	189,75	34 208,89	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ocelová zárubeň : RAL 9006*					
564	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	2 751,278	34,50	94 919,09	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 101" ((2,750+6,200+4,100+1,800-0,900+0,200*2)*1,500)+((3,300*1,500)/2)		24,000			
	VV		" m.č. 102" (40,500*2+3,000*2-1,800-3,000-4,100-1,600-0,700-0,900*11)*1,500		98,850			
	VV		" m.č. 103" ((4,100+4,650+1,950+1,650-1,800-0,900*2)*1,500)+(3,300*1,500)/2)					
	VV		" m.č. 104" (4,375*2+7,075*2-0,900-1,800+0,200*2)*1,500		30,900			
	VV		" m.č. 105" (4,100*2+7,075*2-0,900)*1,500		32,175			
	VV		" m.č. 106" (9,150*2+7,075*2-1,600)*1,500		46,275			
	VV		" m.č. 107" (4,100*2+7,075*2-0,900)*1,500		32,175			
	VV		" m.č. 108" (4,375*2+7,075*2-0,900)*1,500		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 109" (4,150*2+7,075*2-0,900)*1,500		32,325			
	VV		" m.č. 110" (2,650*2+7,075*2-0,900)*1,800		33,390			
	VV		" m.č. 111" (2,100*2+7,075*2-0,900)*1,800		31,410			
	VV		" m.č. 112" (2,000*2+7,075*2-0,900)*1,500		25,875			
	VV		" m.č. 119" (8,600*2+7,000*2-0,900*2)*1,500		44,100			
	VV		" m.č. 120" (9,075*2+7,000*2-0,900*2-4,100)*1,500		39,375			
	VV		" m.č. 121" (4,100+4,100-0,600-3,600+0,200*2)*1,500		6,600			
	VV		" m.č. 124" (1,425*2+2,850*2-0,700)*1,500		11,775			
	VV		" m.č. 125" (1,425*2+2,850*2-0,700)*1,500		11,775			
	VV		" m.č. 126" (8,875*2+7,000*2-0,900*2-4,100)*1,500		38,775			
	VV		" m.č. 127" (9,000*2+7,000*2-0,900*2)*1,500		45,300			
	VV		" m.č. 133" (7,200+2,350+7,200-0,700-0,900*2+4,500+2,150-1,140)*1,500		29,640			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		647,715			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 201" (2,750+4,070+2,100+4,100+2,100+4,070+2,750-1,800+0,200*2)*1,500		30,810			
	VV		" m.č. 202" (6,600+0,250+0,400+0,400+0,250+6,600)*1,500		21,750			
	VV		" m.č. 203" (1,800+4,070+2,100+4,100+2,100+4,070+4,800+4,100-1,800+0,200*2)*1,500		38,610			
	VV		" m.č. 204" (4,900+0,400+0,200+6,800+18,000+6,800+0,200+0,400*5+0,200+6,600+22,500+6,600+0,200+0,400+0,400+2,150+0,400 *20+0,650*8)*1,500		137,325			
	VV		" m.č. 205" (8,600*2+7,000*2-0,900)*1,500		45,450			
	VV		" m.č. 206" (4,500*2+7,075*2-0,900)*1,500		33,375			
	VV		" m.č. 215" (18,000*2+3,000*2-4,100-3,000-1,800-0,700*2+0,900*7+0,200*2)*1,500		57,600			
	VV		" m.č. 216" (4,300*2+7,075*2-0,900*2)*1,500		31,425			
	VV		" m.č. 217" (4,300*2+7,075*2-0,900*2)*1,500		31,425			
	VV		" m.č. 224" (7,200+2,350+7,200-0,700-0,900*2)*1,500		21,375			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		449,145			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 301" (2,750+4,070+2,100+4,100+2,100+4,070+2,750-1,800+0,200*2)*1,500		30,810			
	VV		" m.č. 302" (45,000*2+7,200*2+3,000*2-3,000-4,100-1,140-0,700*3-0,900*14-1,800+0,200*4)*1,500		129,690			
	VV		" m.č. 303" (1,800+4,070+2,100+4,100+2,100+4,070+4,800+4,100-1,800+0,200*2)*1,500		38,610			
	VV		" m.č. 304" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 305" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 306" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 307" (4,100*2+7,075*2-0,900)*1,500		32,175			
	VV		" m.č. 317" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 318" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 319" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 320" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		553,635			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 401" (2,750+4,0750+2,100+4,100+2,100+4,070+2,750-1,800+0,200*2)*1,500		30,818			
	VV		" m.č. 402" (44,950*2+7,200*2+7,200*2-4,100-3,000-1,800*2-1,900-0,700*3-0,900*13+0,200*6+0,400*2-1,140)*1,500		139,740			
	VV		" m.č. 403" (1,800+4,070+2,100+4,100+2,100+4,070+4,800+4,100-1,800+0,200*2)*1,500		38,610			
	VV		" m.č. 404" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 405" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 406" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 417" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 418" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 419" (8,400*2+7,000*2-0,900)*1,500		44,850			
	VV		" m.č. 420" (11,400*2+7,000*2-0,900-0,200-1,775-1,200)*1,800		58,905			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		543,173			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_TZ_strana_8.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		" m.č. 501" (2,750+4,070+2,100+4,100+2,100+4,070+2,750-1,800+0,200*2)*1,500		30,810			
	VV		" m.č. 502" (44,950*2+7,200*2-4,100-3,000-1,140-1,800*2-0,700*3-0,900*13+0,200*6)*1,500		119,790			
	VV		" m.č. 503" (1,800+4,070+2,100+4,100+2,100+4,070+4,800+4,100-1,800+0,200*2)*1,500		38,610			
	VV		" m.č. 504" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 505" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 506" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 507" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 516" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 517" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 518" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		" m.č. 519" (8,800*2+7,000*2-0,900)*1,500		46,050			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		557,610			
	VV		Součet		2 751,278			
565	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	2 751,278	4,60	12 655,88	CS ÚRS 2018 02
566	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	2 751,278	23,00	63 279,39	CS ÚRS 2018 02
567	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	2 751,278	161,00	442 955,76	CS ÚRS 2018 02
568	K	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	2 751,278	57,50	158 198,49	CS ÚRS 2018 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				756 222,01	
569	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 325,842	4,60	42 898,87	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" schodiště" 195,24		195,240			
	VV		" podhled" 539,300+35,500		574,800			
	VV		Mezisoučet " strop		770,040			
	VV		8555,802		8 555,802			
	VV		Mezisoučet " stěny		8 555,802			
	VV		Součet		9 325,842			
570	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3 817,500	4,60	17 560,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 102, 104 - 130, 131 - 134" 819,900-33,600-19,400-3,200		763,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		763,700			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 202, 204 - 222, 224" 822,800-33,600-41,800-3,200		744,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		744,200			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 302, 304 - 321, 323 - 326" 838,900-33,600-41,800-3,200		760,300			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		760,300			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 402, 404 - 406, 408 - 421, 423 - 425" 889,300-33,600-41,800-3,200		810,700			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		810,700			
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" m.č. 502, 504 - 523"					
	VV		151,800+61,500*4+13,200+15,700+2,200+1,600+1,700+1,800+7,500+13,300+61,500*4+29,700+3,100+1,100+3,900		738,600			
	VV		Mezisoučet " 5.NP		738,600			
	VV		Součet		3 817,500			
571	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*4 008,375*	*3,45*	*13 828,89*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- ztratné 5%					
	VV		3817,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4 008,375			
572	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	1 265,740	5,75	7 278,01	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*□					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*67		578,880			
	VV		" okno ozn. A1" 3,600*2,400*9		77,760			
	VV		" okno ozn. A2" 3,600*2,400*4		34,560			
	VV		" okno ozn. A3" 3,600*2,400*1		8,640			
	VV		" okno ozn. B1" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. D" 1,200*1,200*16		23,040			
	VV		" okno ozn. D1" 1,200*1,200*1		1,440			
	VV		" okno ozn. J" 1,800*3,000*12		64,800			
	VV		" okno ozn. L" 3,600*1,200*5		21,600			
	VV		" okno ozn. L1" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*1		4,320			
	VV		Mezisoučet " okna		828,000			
	VV		" dveře vchodové ozn. K" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" vchod. dveře ozn. M" 1,800*3,000*2		10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" 1,800*3,000*3		16,200			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" 1,800*3,000*2		10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		Mezisoučet " vchodové dveře		77,760			
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" stěna ozn. 7" 3,000*3,400*2*3		61,200			
	VV		" stěna ozn. 7a" 3,000*3,400*2*2		40,800			
	VV		" stěna ozn. 7b" 3,000*3,400*2*2		40,800			
	VV		" stěna ozn. 8" 4,000*3,400*2*3		81,600			
	VV		" stěna ozn. 8a" 4,000*3,400*2*2		54,400			
	VV		" stěna ozn. 15" 4,100*3,300*2*1		27,060			
	VV		" stěna ozn. 16" 4,100*3,300*2*2		54,120			
	VV		Mezisoučet " vnitřní Al. stěny		359,980			
	VV		Součet		1 265,740			
573	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*1 329,027*	*1,15*	*1 528,38*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		1265,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 329,027			
574	K	784171127	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí na schodišti o výšce podlaží do 3,80	m2	362,061	11,50	4 163,70	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*□					
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101" (2,750*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		41,132			
	VV		" m.č. 103" (4,650*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		48,922			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		90,054			
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201" (2,750*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		41,132			
	VV		" m.č. 203" (4,800*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		49,537			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		90,669			
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301" (2,750*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		41,132			
	VV		" m.č. 303" (4,800*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		49,537			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 3.NP		90,669			
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		" m.č. 401" (2,750*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		41,132			
	VV		" m.č. 403" (4,800*4,100)+(2,100*4,100)+((1,950*(0,300+0,154))*24)		49,537			
	VV		Mezisoučet " 4.NP		90,669			
	VV		Součet		362,061			
575	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*380,164*	*3,45*	*1 311,57*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 5%*					
	VV		362,061*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		380,164			
576	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 325,842	17,25	160 870,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1.11_002_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_003_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_004_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_005a_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.1.11_006_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" schodiště" 195,24		195,240			
	VV		" podhled" 539,300+35,500		574,800			
	VV		Mezisoučet " strop		770,040			
	VV		8555,802		8 555,802			
	VV		Mezisoučet " stěny		8 555,802			
	VV		Součet		9 325,842			
577	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	828,000	11,50	9 522,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" okno ozn. A" 3,600*2,400*67		578,880			
	VV		" okno ozn. A1" 3,600*2,400*9		77,760			
	VV		" okno ozn. A2" 3,600*2,400*4		34,560			
	VV		" okno ozn. A3" 3,600*2,400*1		8,640			
	VV		" okno ozn. B1" 1,800*2,400*1		4,320			
	VV		" okno ozn. D" 1,200*1,200*16		23,040			
	VV		" okno ozn. D1" 1,200*1,200*1		1,440			
	VV		" okno ozn. J" 1,800*3,000*12		64,800			
	VV		" okno ozn. L" 3,600*1,200*5		21,600			
	VV		" okno ozn. L1" 3,600*1,200*2		8,640			
	VV		" okno ozn. L2" 3,600*1,200*1		4,320			
	VV		Mezisoučet " okna		828,000			
	VV		Součet		828,000			
578	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	437,740	11,50	5 034,01	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" dveře vchodové ozn. K" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		" vchod. dveře ozn. M" 1,800*3,000*2		10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M1" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M2" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod. dveře ozn. M3" 1,800*3,000*3		16,200			
	VV		" vchod. dveře ozn. M4" 1,800*3,000*2		10,800			
	VV		" vchod. dveře ozn. M5" 1,800*3,000*1		5,400			
	VV		" vchod.stěna ozn. N" 3,600*3,300*1		11,880			
	VV		Mezisoučet " vchodové dveře		77,760			
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" stěna ozn. 7" 3,000*3,400*2*3		61,200			
	VV		" stěna ozn. 7a" 3,000*3,400*2*2		40,800			
	VV		" stěna ozn. 7b" 3,000*3,400*2*2		40,800			
	VV		" stěna ozn. 8" 4,000*3,400*2*3		81,600			
	VV		" stěna ozn. 8a" 4,000*3,400*2*2		54,400			
	VV		" stěna ozn. 15" 4,100*3,300*2*1		27,060			
	VV		" stěna ozn. 16" 4,100*3,300*2*2		54,120			
	VV		Mezisoučet " vnitřní Al. stěny		359,980			
	VV		Součet		437,740			
579	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	3 817,500	2,30	8 780,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		3817,500		3 817,500			
580	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	362,061	2,30	832,74	CS ÚRS 2018 02
	VV		362,061		362,061			
581	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 325,842	51,75	482 612,32	CS ÚRS 2018 02
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				665 379,65	
582	K	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	76,600	575,00	44 045,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.*					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/24" 1,000*1,000*3		3,000			
	VV		" ozn. Z/25" 1,600*1,000*46		73,600			
	VV		Součet		76,600			
583	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*84,260*	*460,00*	*38 759,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *- ztratné 10%*					
	VV		76,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		84,260			
584	K	786627121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2	250,560	230,00	57 628,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.*					
	VV		"Výpis_zámečnických_výrobků_Z_.pdf					
	VV		" ozn. Z/12" 3,600*2,400*29		250,560			
	VV		Součet		250,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
585	*M*	*55646.R01*	*venkovní žaluzie nadokenní horizontální 3600x2400 mm včetně truhlíku s krycím plechem, lamela C80, barva RAL 9006, pohon elektromotor*	*m2*	*250,560*	*2 070,00*	*518 659,20*	
586	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	10,934	575,00	6 287,05	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				495 568,35	
587	K	787116331	Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy do 1 m2, tl. 2 x 4 mm	m2	31,500	1 150,00	36 225,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -3416 a -3426 se oceňují i ocelová okna pro beztmelé zasklení do betonových, zděných i hrázděných stěn.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- protisluneční reflexní sklo šedé typu stopsol supersilver					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" spojovací lávka ozn. Y (okno 1500x750 mm)" 1,500*0,750*28		31,500			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		31,500			
	VV		Součet		31,500			
588	K	787116351	Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 2 do 3 m2, tl. 2 x 4 mm	m2	147,563	1 150,00	169 697,45	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -3416 a -3426 se oceňují i ocelová okna pro beztmelé zasklení do betonových, zděných i hrázděných stěn.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- protisluneční reflexní sklo šedé typu stopsol supersilver					
	VV		"Výpis_oken_vchodových_dveří_a_garážových_vrat_SO11.pdf					
	VV		" spojovací lávka ozn. Y" (0,600+3,150+23,400+20,600)*3,750		179,063			
	VV		" Odpočty otvorů"					
	VV		" okno 1500x750 mm" -1,500*0,750*28		-31,500			
	VV		Mezisoučet " spojovací lávka		147,563			
	VV		Součet		147,563			
589	K	787192520	Zasklívání stěn a příček, balkónového zábradlí deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. do 6 mm	m2	179,990	1 150,00	206 988,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ozn. 7" 3,000*3,400*3		30,600			
	VV		" ozn. 7a" 3,000*3,400*2		20,400			
	VV		" ozn. 7b" 3,000*3,400*2		20,400			
	VV		" ozn. 8" 4,000*3,400*3		40,800			
	VV		" ozn. 8a" 4,000*3,400*2		27,200			
	VV		" ozn. 15" 4,100*3,300*1		13,530			
	VV		" ozn. 16" 4,100*3,300*2		27,060			
	VV		Mezisoučet " vnitřní Al. stěny		179,990			
	VV		Součet		179,990			
590	K	787612225	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným bez drátěné vložky vzorovaným nebarevným s podtmelením a zatmelením, oken nebo dveří pevných, tl. přes 4 do 6 mm	m2	1,280	8 625,00	11 040,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ocelová zárubeň ozn. 5a (NSV)" 0,800*0,800*2		1,280			
	VV		Mezisoučet " ocelová zárubeň		1,280			
	VV		Součet		1,280			
591	K	787616332	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 0,5 do 1 m2, tl. 2 x 6 mm	m2	53,280	1 150,00	61 272,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Výpis_vnitřních_dveří_a_proskl._stěn_SO_11.pdf					
	VV		" ocelová zárubeň ozn. 6 (NSV)" 0,900*0,900*36		29,160			
	VV		" ocelová zárubeň ozn. 6a (NSV)" 0,900*0,900*28		22,680			
	VV		" ocelová zárubeň ozn. 14 (NSV)" 1,600*0,900*1		1,440			
	VV		Mezisoučet " atypické ocelové zárubně		53,280			
	VV		Součet		53,280			
592	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,996	1 150,00	10 345,40	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				17 837,58	
593	K	789123210	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění omytím	m2	14,843	5,75	85,35	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- zatřídění OK dle VP 800-789 Příloha č.4 (včetně převodů rš. m2/m profilu)					
	VV		"D.1.1.11_010_Řez_C-C.pdf					
	VV		"Detail_vstupní_lávky					
	VV		" nosník 2x Uč. 200" 3,600*2*0,660		4,752			
	VV		" příčník 2x Uč. 140" 3,500*2*0,487		3,409			
	VV		" příčník 3x Ič. 140" 3,500*3*0,506		5,313			
	VV		" příčník 1x L100/100/8" 3,500*1*0,391		1,369			
	VV		Mezisoučet " vstupní lávka		14,843			
	VV		Součet		14,843			
594	K	789123230	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění osušením	m2	14,843	5,75	85,35	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□					
			- zatřídění OK dle VP 800-789 Příloha č.4 (včetně převodů rš. m2/m profilu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
595	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	14,843	11,50	170,69	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění OK dle VP 800-789 Příloha č.4 (včetně převodů rš. m2/m profilu)*					
596	K	789123260	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění ometením	m2	14,843	5,75	85,35	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění OK dle VP 800-789 Příloha č.4 (včetně převodů rš. m2/m profilu)*					
597	K	789123270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	14,843	23,00	341,39	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění OK dle VP 800-789 Příloha č.4 (včetně převodů rš. m2/m profilu)*					
598	K	789421543	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm, třídy III	m2	14,843	1 150,00	17 069,45	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- zatřídění OK dle VP 800-789 Příloha č.4 (včetně převodů rš. m2/m profilu)*					
	D	M	Práce a dodávky M				997 500,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				997 500,00	
599	K	331030299	Montáž výtahů - osobní 2stanice+2nástupiště	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 02
600	K	331030300	Montáž výtahů - osobní další stanice	kus	3,000	50 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2018 02
601	*M*	*9990000.R01*	*dodávka osobního trakčního bezsttrojovnového výtahu pro 8 osob a nosnosti 630 kg*	*kus*	*1,000*	*750 000,00*	*750 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- výtah je uzpůsoben k přepravě osob na vozíku*□ *- rozvaděč výtahu bude umístěn ve výtahové šachtě*□ *- požární uzávěry výtahové šachty budou vykazovat odolnost EW-C30DP1*□ *Parametry výtahu :* *- nosnost : 630 kg / 8 osob* *- rychlost : 1,00 m/s* *- počet stanic : 5*□ *- pohon : frekvenční řízení*□ *- strojovna : bez strojovny, stroj v horní části šachty*□ *- typ dveří : teleskopické, RAL 9006*□ *- rozměr dveří : otevření : 900 mm, výška 2100 mm, zárubeň kolem dveří 100 mm*□ *- výška kabiny : 2200 mm*□ *- vnitřní rozměr kabiny : 1100x1400 mm*□ *- výška horní části šachty : 3500 mm*□ *- domovskou stanicí výtahu bude 2.NP* *Vybavení výtahu :* *- zrcadlo na zadní stěně v horní polovině nad madlem*□ *- strop kovový* *- madlo na zadní stěně*□ *- podlaha protiskluz* *Požadavky na řídící funkce :*□ *- automatický dojezd do nejbližího podlaží při výpadku proudu*□ *- automatický sjezd do hlavní stanice ze všech stanic*□ *- hovorové spojení mezi kabinou a stálou službou s možnostioboustranné komunikace*□ *- ozvučení kabiny*□ *- zařízení pro kontrolu přetížení*□ *- prioritní jízda pomocí kličku*□ *- signalizace příjezdu kabiny*□ *- vybavení pro přepravu invalidů*□ *Tlačítkový panel :*□ *- Brailovo písmo* *- ukazatel polohy* *- vizuální a akustické přijetí volby*□ *- ukazatel polohy kabiny v hlavní stanici* *- umístění vnějšího ovládacího panelu v rámu*□ *- omezení přístupu k výtahu pomocí čipu*□ *Ostatní specifikace výtahu viz. příloha technické zprávy*□					
602	K	PM	Přidružený materiál	%	62 500,000	0,20	12 500,00	
603	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	62 500,000	0,20	12 500,00	
604	K	ZV	Zednické výpomoci	%	62 500,000	0,20	12 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:

15.2 - SO 11.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **3 508 606,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 508 606,00	21,00%	736 807,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 245 413,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.2 - SO 11.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 508 606,46**
PSV - Práce a dodávky PSV	3 508 606,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	757 021,71
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 435 452,82
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	41 117,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	915 398,52
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	359 616,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.2 - SO 11.2 - zdravotně - technické instalace (ZTI)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 508 606,46**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 508 606,46	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				757 021,71	
1	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	1,000	944,15	944,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		" napojení na splaškovou kanalizaci" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	721171918	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000	1 460,50	1 460,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		" napojení na dešťovou kanalizaci" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	55,000	289,80	15 939,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		30,000+25,000		55,000			
	VV		Součet		55,000			
4	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	18,000	332,35	5 982,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		15,000+3,000		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		18,000			
5	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	80,000	431,25	34 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		75,000+5,000		80,000			
	VV		Součet		80,000			
6	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	11,000	737,15	8 108,65	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		11,000		11,000			
	VV		Součet		11,000			
7	K	721175202	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 40	m	110,000	422,05	46 425,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		110,000		110,000			
	VV		Součet		110,000			
8	K	721175203	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 50	m	60,000	469,20	28 152,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		60,000		60,000			
	VV		Součet		60,000			
9	K	721175204	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 75	m	50,000	639,40	31 970,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		50,000		50,000			
	VV		Součet		50,000			
10	K	721175205	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 110	m	45,000	1 235,10	55 579,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		45,000		45,000			
	VV		Součet		45,000			
11	K	721175206	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 125	m	30,000	1 490,40	44 712,00	Individuální položka
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		30,000		30,000			
	VV		Součet		30,000			
12	K	721175211	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	150,000	1 039,60	155 940,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		150,000		150,000			
	VV		Součet		150,000			
13	K	721175212	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	35,000	1 343,20	47 012,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		35,000		35,000			
	VV		Součet		35,000			
14	K	721175213	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	50,000	1 757,20	87 860,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_8_kanalizace_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_9_kanalizace_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_10_kanalizace_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		50,000		50,000			
	VV		Součet		50,000			
15	K	721175221	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé svodné (ležaté) DN 75	m	20,000	984,40	19 688,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_7_kanalizace_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		10,000+10,000		20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	721175241	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé větrací DN 75	m	60,000	798,10	47 886,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		60,000		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	K	721175242	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé větrací DN 110	m	10,000	1 012,00	10 120,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	K	721175243	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé větrací DN 125	m	15,000	1 232,80	18 492,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*□ *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_11_kanalizace_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		15,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
19	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	106,000	51,75	5 485,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.*□ *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" U" 96,000		96,000			
	VV		" UM" 5,000		5,000			
	VV		" UTP" 5,000		5,000			
	VV		Součet		106,000			
20	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	27,000	58,65	1 583,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.*□ *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" KDD" 1,000		1,000			
	VV		"PI" 26,000		26,000			
	VV		Součet		27,000			
21	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	9,000	70,15	631,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.*□ *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" VÝ" 5,000		5,000			
	VV		" BI" 4,000		4,000			
	VV		Součet		9,000			
22	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	48,000	86,25	4 140,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.*□ *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" WC" 43,000		43,000			
	VV		" WCTP" 5,000		5,000			
	VV		Součet		48,000			
23	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	6,000	177,10	1 062,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" PDVL" 6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
24	*M*	*55161772*	*vpusť podlahová nerezová teleskopické nastavení 212-242 mm DN 100*	*kus*	*6,000*	*4 249,25*	*25 495,50*	*CS ÚRS 2018 02*
25	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	8,000	798,10	6 384,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
26	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	502,55	1 005,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	721273153.R01	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125	kus	3,000	1 403,00	4 209,00	Individuální položka
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	721274122	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	4,000	220,80	883,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_12_kanalizace_SO11_Rozvinutý_řez.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	623,000	10,35	6 448,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		" mimo větrací potrubí"					
	VV		" DN 40" 110,000		110,000			
	VV		" DN 50" 60,000		60,000			
	VV		" DN 70/75" 50,000+150,000+20,000		220,000			
	VV		" DN 100/110" 55,000+45,000+35,000		135,000			
	VV		" DN 125" 18,000+30,000+50,000		98,000			
	VV		Součet		623,000			
30	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	91,000	17,25	1 569,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		" mimo větrací potrubí"					
	VV		" DN 150" 80,000		80,000			
	VV		" DN 200" 11,000		11,000			
	VV		Součet		91,000			
31	K	721-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 721 - vnitřní kanalizace	%	62 667,000	0,58	36 346,86	Individuální položka
32	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,063	591,10	628,34	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
33	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,063	354,20	376,51	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 435 452,82	
34	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	6,000	460,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	722173202	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 20/2,8	m	710,000	284,05	201 675,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		710,000		710,000			
	VV		Součet		710,000			
36	K	722173203	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 25/3,5	m	350,000	454,25	158 987,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		350,000		350,000			
	VV		Součet		350,000			
37	K	722173204	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 32/4,4	m	165,000	560,05	92 408,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		165,000		165,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		165,000			
38	K	722173205	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 40/5,4	m	90,000	834,90	75 141,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		90,000		90,000			
	VV		Součet		90,000			
39	K	722173206	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 50/6,9	m	45,000	1 253,50	56 407,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		45,000		45,000			
	VV		Součet		45,000			
40	K	722173207	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 63/8,7	m	60,000	2 035,50	122 130,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		60,000		60,000			
	VV		Součet		60,000			
41	K	722173207.R01	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 75	m	10,000	5 018,60	50 186,00	Individuální položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		10,000		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
42	K	722173207.R02	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 90	m	10,000	4 092,85	40 928,50	Individuální položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
43	K	722173352	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 20/2,8	m	355,000	154,10	54 705,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*□					
	VV		" předpoklad 50% celkového rozsahu" 710,000*50/100		355,000			
44	K	722181123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	510,000	26,45	13 489,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*□					
	VV		" pr. 20" 335,000		335,000			
	VV		" pr. 26" 175,000		175,000			
	VV		Součet		510,000			
45	K	722181126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	149,000	34,50	5 140,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*□					
	VV		" pr. 32" 82,000		82,000			
	VV		" pr. 40" 45,000		45,000			
	VV		" pr. 50" 22,000		22,000			
	VV		Součet		149,000			
46	K	722181127	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	40,000	67,85	2 714,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*□					
	VV		" pr. 63" 30,000		30,000			
	VV		" pr. 75" 5,000		5,000			
	VV		" pr. 90" 5,000		5,000			
	VV		Součet		40,000			
47	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	710,000	63,25	44 907,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		710,000		710,000			
	VV		Součet		710,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	350,000	88,55	30 992,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		350,000		350,000			
	VV		Součet		350,000			
49	K	72218125.R01	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	255,000	98,90	25 219,50	Individuální položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		165,000		165,000			
	VV		90,000		90,000			
	VV		Součet		255,000			
50	K	72218125.R02	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	105,000	276,00	28 980,00	Individuální položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		45,000		45,000			
	VV		60,000		60,000			
	VV		Součet		105,000			
51	K	72218125.R03	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 90 mm	m	20,000	389,85	7 797,00	Individuální položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,000		10,000			
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		20,000			
52	K	722190403	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 50 do DN 100	kus	1,000	388,70	388,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		" napojení na PE" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	722220132	Armatury s jedním závitem nástěnky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20 x R 1/2	kus	304,000	473,80	144 035,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" U" 96,000*2		192,000			
	VV		" UM" 5,000*2		10,000			
	VV		" UTP" 5,000*2		10,000			
	VV		" WC" 43,000		43,000			
	VV		" WCTP" 5,000		5,000			
	VV		" BI" 4,000*2		8,000			
	VV		" PI" 26,000		26,000			
	VV		" KDD" 1,000*2		2,000			
	VV		" VÝ" 4,000*2		8,000			
	VV		Součet		304,000			
54	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	1,000	210,45	210,45	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	1,000	561,20	561,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,000	1 376,55	1 376,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	722231143	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1	kus	1,000	1 138,50	1 138,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	722231206	Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 2	kus	1,000	6 704,50	6 704,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	722232074	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1	kus	14,000	440,45	6 166,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		14,000		14,000			
	VV		Součet		14,000			
60	K	722232074.R01	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 2	kus	3,000	1 311,00	3 933,00	Individuální položka
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,000	354,20	354,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	722234268	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 2	kus	1,000	1 374,25	1 374,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2	kus	14,000	63,25	885,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		14,000		14,000			
	VV		Součet		14,000			
64	*M*	*42211430*	*ventil s regulační RA 15 s možností nastavení průtoku a měření průtoku*	*kus*	*14,000*	*3 193,55*	*44 709,70*	*CS ÚRS 2018 02*
65	K	722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1	kus	1,000	86,25	86,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	*M*	*2726133.R01*	*manometr 0-600 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem na zahnuté smyčce*	*kus*	*1,000*	*2 802,55*	*2 802,55*	*Individuální položka*
67	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	10,000	303,60	3 036,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
68	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	2,000	440,45	880,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	2,000	608,35	1 216,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	722240141	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 20 x 3,4	kus	28,000	368,00	10 304,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		" KUV 15" 9,000		9,000			
	VV		" KUV 20" 19,000		19,000			
	VV		Součet		28,000			
71	K	722240142	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 25 x 4,2	kus	2,000	485,30	970,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		" KUV 25" 2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	722240143	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 32 x 5,4	kus	4,000	799,25	3 197,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		" KUV 32" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
73	K	722240143.R01	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 40 mm	kus	1,000	1 315,60	1 315,60	Individuální položka
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_6_vodovod_SO11_Izometrie.pdf					
	VV		" KUV 40" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor	7,000	9 180,45	64 263,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,000		7,000			
	VV		Součet		7,000			
75	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000	7 291,00	7 291,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 366,000	17,25	23 563,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.*□ *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.*□ *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.*□ *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" pr. 20" 710,000		710,000			
	VV		" pr. 26" 350,000		350,000			
	VV		" pr. 32" 165,000		165,000			
	VV		" pr. 40" 90,000		90,000			
	VV		" pr. 50" 45,000		45,000			
	VV		" DN 25" 6,000		6,000			
	VV		Součet		1 366,000			
77	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	80,000	17,25	1 380,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.*□ *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.*□ *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.*□ *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" pr. 63" 60,000		60,000			
	VV		" pr. 75" 10,000		10,000			
	VV		" pr. 90" 10,000		10,000			
	VV		Součet		80,000			
78	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 446,000	12,65	18 291,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_2_vodovod_SO11_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_3_vodovod_SO11_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_4_vodovod_SO11_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_5_vodovod_SO11_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		" pr. 20" 710,000		710,000			
	VV		" pr. 26" 350,000		350,000			
	VV		" pr. 32" 165,000		165,000			
	VV		" pr. 40" 90,000		90,000			
	VV		" pr. 50" 45,000		45,000			
	VV		" pr. 63" 60,000		60,000			
	VV		" pr. 75" 10,000		10,000			
	VV		" pr. 90" 10,000		10,000			
	VV		" DN 25" 6,000		6,000			
	VV		Součet		1 446,000			
79	K	722-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 722 vnitřní vodovod	%	118 828,000	0,58	68 920,24	Individuální položka
80	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,745	527,85	921,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
81	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,745	346,15	604,03	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				41 117,15	
82	K	724141101	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí samonasávací s úplnou spojkou a elektromotorem na společné základové desce včetně sacího koše dvojstupňové DN 25	soubor	1,000	22 885,00	22 885,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	724319112	Tlakové nádrže stojaté z černého ocelového plechu montáž tlakových nádrží stojatých ostatních typů o objemu 500 l	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_1_vodovod_SO11_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	*M*	*48466407*	*nádoba expanzní tlaková s membránou objem 80L PN 0,6*	*kus*	*1,000*	*12 916,80*	*12 916,80*	*CS ÚRS 2018 02*
85	*M*	*48466002*	*sada montážní k expanzním nádobám 1"*	*sada*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	*CS ÚRS 2018 02*
86	*M*	*55128031*	*uzávěr bezpečnostní k měření tlaku 1"*	*kus*	*1,000*	*1 413,35*	*1 413,35*	*CS ÚRS 2018 02*
87	*M*	*4846700.R01*	*souprava připojovací G 1" pro expanzní automat pro nádobu*	*sada*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	*Individuální položka*
88	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,059	984,40	58,08	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
89	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,059	439,30	25,92	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				915 398,52	
90	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	43,000	2 120,60	91 185,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.*□ *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"WC" 43,000		43,000			
	VV		Součet		43,000			
91	K	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	5,000	6 400,90	32 004,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.*□ *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"WCTP" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
92	K	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný	soubor	26,000	3 762,80	97 832,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj.*□ *2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"PI" 26,000		26,000			
	VV		Součet		26,000			
93	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	96,000	2 628,90	252 374,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.*□ *2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*□ *3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*□					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"U" 96,000		96,000			
	VV		Součet		96,000			
94	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	5,000	3 133,75	15 668,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.* *2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"UTP" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	725211705	Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou rohová 450 mm	soubor	5,000	3 400,55	17 002,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.* *2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"UM" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
96	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	4,000	10 532,85	42 131,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" BI" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
97	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,000	4 991,00	4 991,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková přichytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" KDD" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	5,000	5 689,05	28 445,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" VÝ" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
99	K	725811302	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (4 l/min)	kus	26,000	5 087,60	132 277,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"PI" 26,000		26,000			
	VV		Součet		26,000			
100	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	296,000	150,65	44 592,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" U" 96,000*2		192,000			
	VV		" UM" 5,000*2		10,000			
	VV		" UTP" 5,000*2		10,000			
	VV		" WC" 43,000		43,000			
	VV		" WCTP" 5,000		5,000			
	VV		" BI" 4,000*2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" PI" 26,000		26,000			
	VV		" KDD" 1,000*2		2,000			
	VV		Součet		296,000			
101	K	725821312	Baterie výlevkové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	1 380,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" VÝ" 5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
102	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 587,00	1 587,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" KDD" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	106,000	815,35	86 427,10	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"U" 96,000		96,000			
	VV		"UTP" 5,000		5,000			
	VV		"UM" 5,000		5,000			
	VV		Součet		106,000			
104	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 426,00	5 704,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" BI" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
105	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	106,000	269,10	28 524,60	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" U" 96,000		96,000			
	VV		" UM" 5,000		5,000			
	VV		" UTP" 5,000		5,000			
	VV		Součet		106,000			
106	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	1 253,50	1 253,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" PZU" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" KDD" 1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	725863311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40	kus	4,000	655,50	2 622,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		" BI" 4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
109	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	26,000	709,55	18 448,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.*□ *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.*□ *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.*□ *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"PI" 26,000		26,000			
	VV		Součet		26,000			
110	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,333	621,00	2 690,79	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
111	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,333	365,70	1 584,58	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				359 616,26	
112	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	43,000	6 488,30	278 996,90	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.*□ *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.*□ *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.*□					
	VV		"D.1.4.e)_TZ_vodovod_SO11_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4.e)_TS_vodovod_SO11_Technická_specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"WC" 43,000		43,000			
	VV		Součet		43,000			
113	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	43,000	402,50	17 307,50	CS ÚRS 2018 02
114	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	43,000	862,50	37 087,50	CS ÚRS 2018 02
115	K	726-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 726 - předstěnové instalace	%	112 200,000	0,23	25 806,00	Individuální položka
116	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,424	621,00	263,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
117	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,424	365,70	155,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:

15.3 - SO 11.3 - vytápění (ÚT)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 292 360,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 292 360,00	21,00%	481 395,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 773 755,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.3 - SO 11.3 - vytápění (ÚT)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 292 359,52**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 262 459,52
713 - Izolace tepelné	11 538,62
732 - Ústřední vytápění - strojovny	360 249,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 006 819,22
734 - Ústřední vytápění - armatury	306 303,54
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	577 549,14
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.3 - SO 11.3 - vytápění (ÚT)

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 292 359,52**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 262 459,52	
	D	713	Izolace tepelné				11 538,62	
1	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá	m2	17,417	244,95	4 266,29	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.* *2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.* *3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		" 89/50" (Pi*(0,089+2*0,050)*12,000)		7,125			
	VV		" 133/70" (Pi*(0,133+2*0,070)*12,000)		10,292			
	VV		Součet		17,417			
2	*M*	*63141784*	*pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.50 mm*	*m2*	*7,838*	*277,15*	*2 172,30*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		7,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,838			
3	*M*	*63141787*	*pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 tl.70 mm*	*m2*	*11,321*	*439,30*	*4 973,32*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		10,292*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,321			
4	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,089	999,35	88,94	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
5	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,089	424,35	37,77	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				360 249,00	
6	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	1 322,50	2 645,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.* *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.* *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.* *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	732111318	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	4,000	1 552,50	6 210,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.* *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.* *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.* *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		2,000*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	732111325	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.* *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.* *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.* *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	732111328	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100	kus	2,000	4 025,00	8 050,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.* *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.* *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.* *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	732112139	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 125 (42 m3/h - 1000 kW)	kus	1,000	43 640,20	43 640,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo.*□ *2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.*□ *3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.*□ *4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*□					
	P		*Poznámka k položce:*□ *- PD nespecifikuje DN sběrače, pro VV určena DN 80 (bude upřesněno při realizaci) vycházející z předpokladu spotřeby tepla pro vytápění 185 kW a spotřeby pro ohřev TUV 90 kW*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	5,000	69,00	345,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		" přívod DN 125" 1,000		1,000			
	VV		" ÚT - okruh 1 DN 50" 1,000		1,000			
	VV		" ÚT - okruh 2 DN 50" 1,000		1,000			
	VV		" předizolované potrubí DN 80" 1,000		1,000			
	VV		" ohřev TUV DN 40" 1,000		1,000			
	VV		Součet		5,000			
12	*M*	*354421.R01*	*štítek - označení jednotlivých větví rozvodů ÚT*	*kus*	*5,000*	*115,00*	*575,00*	*Individuální položka*
13	K	732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubor	1,000	4 082,50	4 082,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo pod nádoby toto lze oceňovat cenami katalogu 800-767 Konstrukce záměčnické.*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	*M*	*4843713.R01*	*ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 1 výměník horní vývod objem 600L*	*kus*	*1,000*	*70 322,50*	*70 322,50*	*Web.*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- objem : 606 litrů*□ *- špičkový průtok : 1345 litrů/10 min při 40°C*□ *- příkon : 88 kW*					
15	K	732331627	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 800 l	soubor	1,000	35 786,85	35 786,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	732421443	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 5,0 m3/h	soubor	1,000	17 710,00	17 710,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	732422201	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 10,0 m3/h	soubor	2,000	25 415,00	50 830,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	732422232	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 65/ do 6,0 m / 22,0 m3/h	soubor	1,000	51 175,00	51 175,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	732422241	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 80/ do 10,0 m / 47,0 m3/h	soubor	1,000	63 227,00	63 227,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,553	1 380,00	763,14	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
21	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,553	518,65	286,81	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 006 819,22	
22	K	733121125	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých Ø 89/3,6	m	12,000	1 242,00	14 904,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.* *2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:* *a) úplné těleso přípojky,* *b) navaření hrdla přípojky.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		12,000		12,000			
	VV		Součet		12,000			
23	K	733121133	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých Ø 133/5,0	m	12,000	2 139,00	25 668,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.					
	PSC		*2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:*□					
			a) úplné těleso přípojky,□					
			b) navaření hrdla přípojky.□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		12,000		12,000			
	VV		Součet		12,000			
24	K	733133154	Kompenzátory pro ocelové potrubí tvaru U s hladkými ohyby DN 80	kus	1,000	4 657,50	4 657,50	CS ÚRS 2018 02
25	K	733133156	Kompenzátory pro ocelové potrubí tvaru U s hladkými ohyby DN 125	kus	1,000	10 718,00	10 718,00	CS ÚRS 2018 02
26	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	12,000	23,00	276,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).*□					
27	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	12,000	23,00	276,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).*□					
28	K	733191111	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20	kus	148,000	185,15	27 402,20	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		22,000+40,000+28,000+18,000+24,000+16,000		148,000			
	VV		Součet		148,000			
29	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	44,000	226,55	9 968,20	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		44,000		44,000			
	VV		Součet		44,000			
30	K	733191113	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50	kus	8,000	251,85	2 014,80	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
31	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	550,000	276,00	151 800,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		550,000		550,000			
	VV		Součet		550,000			
32	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	260,000	316,25	82 225,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		260,000		260,000			
	VV		Součet		260,000			
33	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0	m	120,000	373,75	44 850,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		120,000		120,000			
	VV		Součet		120,000			
34	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	120,000	741,75	89 010,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		120,000		120,000			
	VV		Součet		120,000			
35	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	60,000	960,25	57 615,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60,000		60,000			
	VV		Součet		60,000			
36	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/2	m	85,000	1 414,50	120 232,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		85,000		85,000			
	VV		Součet		85,000			
37	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2	m	100,000	1 886,00	188 600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		100,000		100,000			
	VV		Součet		100,000			
38	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	10,000	273,70	2 737,00	CS ÚRS 2018 02
39	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2	m	30,000	405,95	12 178,50	CS ÚRS 2018 02
40	K	733231111	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 15	kus	22,000	187,45	4 123,90	CS ÚRS 2018 02
41	K	733231112	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 18	kus	11,000	234,60	2 580,60	CS ÚRS 2018 02
42	K	733231113	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 22	kus	5,000	251,85	1 259,25	CS ÚRS 2018 02
43	K	733231115	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 28	kus	5,000	394,45	1 972,25	CS ÚRS 2018 02
44	K	733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 35	kus	3,000	852,15	2 556,45	CS ÚRS 2018 02
45	K	733231117	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 42	kus	3,000	1 146,55	3 439,65	CS ÚRS 2018 02
46	K	733231118	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 54	kus	4,000	2 012,50	8 050,00	CS ÚRS 2018 02
47	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	1 110,000	16,10	17 871,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" 15x1" 550,000		550,000			
	VV		" 18x1" 260,000		260,000			
	VV		" 22x1" 120,000		120,000			
	VV		" 28x1" 120,000		120,000			
	VV		" 35x1,5" 60,000		60,000			
	VV		Součet		1 110,000			
48	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	185,000	19,55	3 616,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		" 42x2" 85,000		85,000			
	VV		" 54x2" 100,000		100,000			
	VV		Součet		185,000			
49	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	930,000	32,20	29 946,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" 15x1" 550,000		550,000			
	VV		" 18x1" 260,000		260,000			
	VV		" 22x1" 120,000		120,000			
	VV		Součet		930,000			
50	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	265,000	79,35	21 027,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" 28x1" 120,000		120,000			
	VV		" 35x1,5" 60,000		60,000			
	VV		" 42x2" 85,000		85,000			
	VV		Součet		265,000			
51	K	733811243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	100,000	141,45	14 145,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		" 54x2" 100,000		100,000			
	VV		Součet		100,000			
52	K	733-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 733 - rozvodné potrubí	%	82 231,000	0,58	47 693,98	Individuální položka
	P		*Poznámka k položce:* *- sekání, vrtání, průrazy, zazdívky, zaomítání, hrubé výplně, zapěnění apod.*					
53	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,148	1 124,70	2 415,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
54	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,148	460,00	988,08	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				306 303,54	
55	K	734111417	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 80	soubor	3,000	5 040,45	15 121,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	734111418	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 100	soubor	4,000	6 737,85	26 951,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
57	K	734121621	Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého potrubí PN 40 do 400°C (Z 15 117 540) DN 125	soubor	1,000	14 424,45	14 424,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	734163430	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 125	soubor	1,000	10 016,50	10 016,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	2,000	64,40	128,80	CS ÚRS 2018 02
60	*M*	*551280.R01*	*automatický vyvažovací ventil ASV-PV DN 15*	*kus*	*2,000*	*4 863,35*	*9 726,70*	*Individuální položka*
61	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	3,000	80,50	241,50	CS ÚRS 2018 02
62	*M*	*551280.R02*	*automatický vyvažovací ventil ASV-PV DN 20*	*kus*	*3,000*	*5 191,10*	*15 573,30*	*Individuální položka*
63	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	4,000	89,70	358,80	CS ÚRS 2018 02
64	*M*	*551280.R03*	*automatický vyvažovací ventil ASV-PV DN 25*	*kus*	*4,000*	*6 362,95*	*25 451,80*	*Individuální položka*
65	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	8,000	244,95	1 959,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
66	K	734221686	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK	kus	120,000	312,80	37 536,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.*					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		120,000		120,000			
	VV		Součet		120,000			
67	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	2,000	485,30	970,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4	kus	1,000	607,20	607,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2	kus	2,000	944,15	1 888,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	120,000	586,50	70 380,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		120,000		120,000			
	VV		Součet		120,000			
71	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	40,000	101,20	4 048,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		40,000		40,000			
	VV		Součet		40,000			
72	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	1,000	997,05	997,05	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	734291247	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2	kus	2,000	1 495,00	2 990,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	734292767	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/2	kus	6,000	999,35	5 996,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
75	K	734292768	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit G 2	kus	8,000	1 403,00	11 224,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
76	K	73429502.R02	Směšovací armatury závitové dvojcestné se servomotorem DN 32	kus	2,000	11 258,50	22 517,00	Individuální položka
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	kus	8,000	1 098,25	8 786,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_006-16_Schéma_strojovny.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
78	K	73449110.R01	Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 1/2	kus	2,000	1 423,70	2 847,40	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	734491101	Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	3,000	1 705,45	5 116,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
80	K	734491102	Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 1	kus	4,000	2 104,50	8 418,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*□					
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	734494111	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm	kus	8,000	161,00	1 288,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.*					
82	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,626	826,85	517,61	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
83	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,626	354,20	221,73	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				577 549,14	
84	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	120,000	89,70	10 764,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		14,000+4,000+1,000+74,000+18,000+7,000+1,000+1,000		120,000			
	VV		Součet		120,000			
85	K	735152275	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	14,000	3 001,50	42 021,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		14,000		14,000			
	VV		Součet		14,000			
86	K	735152277	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	4,000	3 289,00	13 156,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	735152280	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W	kus	1,000	3 873,20	3 873,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	735152283	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2004 W	kus	74,000	4 738,00	350 612,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		74,000		74,000			
	VV		Součet		74,000			
89	K	735152297	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1394 W	kus	7,000	4 255,00	29 785,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		7,000		7,000			
	VV		Součet		7,000			
90	K	735152483	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2579 W	kus	18,000	6 049,00	108 882,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		18,000		18,000			
	VV		Součet		18,000			
91	K	735152497	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1754 W	kus	1,000	5 347,50	5 347,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W	kus	1,000	4 013,50	4 013,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4._P2169_TZ-16_Technická_zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_TS-16_Technická_specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_001-16_Půdorys_1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_002-16_Půdorys_2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_003-16_Půdorys_3.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_004-16_Půdorys_4.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_005-16_Půdorys_5.NP.pdf					
	VV		"D.1.4._P2169_007-16_Montážní_schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	120,000	20,70	2 484,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.*□ *2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*□					
94	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,960	925,75	4 591,72	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
95	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,960	407,10	2 019,22	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*□ *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*□ *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*□					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				29 900,00	
96	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	72,000	287,50	20 700,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" topná zkouška" 72,000		72,000			
97	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	32,000	287,50	9 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" zregulování systému" 32,000		32,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:

15.4 - SO 11.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **532 544,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	532 544,00	21,00%	111 834,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **644 378,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.4 - SO 11.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**532 544,32**
PSV - Práce a dodávky PSV	532 544,32
751 - Vzduchotechnika	532 544,32
751.1 - Zařízení č. 1 - odvod vzduchu ze sociálních zařízení	103 087,15
751.2 - Zařízení č. 2 - odvod vzduchu ze sociálních zařízení	184 034,50
751.3 - Zařízení č. 3 - odvod vzduchu ze sociálních zařízení	175 477,35
751.4 - Zařízení č. 4 - havarijní větrání předávací stanice	11 051,50
751.5 - Zařízení č. 5 - Odvod vzduchu od mandlu	7 854,50
751.6 - Ostatní	51 039,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.4 - SO 11.4 - vzduchotechnika a klimatizace (VZT + KLIMA)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**532 544,32**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				532 544,32	
	D	751	Vzduchotechnika				532 544,32	
	D	751.1	Zařízení č. 1 - odvod vzduchu ze sociálních zařízení				103 087,15	
1	K	1.01.1	Diagonální střešní ventilátor, průtok 900 m3/h, disp. tlak 150 Pa, hluk 59,5 dB(A), napětí 220 V, příkon 170 W	kus	1,000	25 075,75	25 075,75	
2	K	1.02.1	Montážní deska pod ventilátor JBS 435	kus	1,000	8 599,70	8 599,70	
3	K	1.03.1	Zpětná klapka RSK 250	kus	1,000	539,35	539,35	
4	K	1.04.1	Spiro potrubí SPIRO 160	m	9,000	366,85	3 301,65	
5	K	1.04.2	Spiro potrubí SPIRO 200	m	8,000	472,65	3 781,20	
6	K	1.04.3	Spiro potrubí SPIRO 250	m	1,000	532,45	532,45	
7	K	1.05.1	Ohebné potrubí zvukově izolované 100	m	20,000	103,50	2 070,00	
8	K	1.05.2	Ohebné potrubí zvukově izolované 160	m	6,000	131,10	786,60	
9	K	1.06.1	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/160	kus	2,000	402,50	805,00	
10	K	1.06.2	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/160	kus	2,000	448,50	897,00	
11	K	1.06.3	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 250/160	kus	1,000	763,60	763,60	
12	K	1.07.1	Přechod osový PRO 160/100	kus	6,000	134,55	807,30	
13	K	1.08	Oblouk segmentový OS 90° 160	kus	6,000	317,40	1 904,40	
14	K	1.09	Koncový kryt DR 160	kus	1,000	187,45	187,45	
15	K	1.10.1	Talířový ventil odvodný kovový KK 100	kus	12,000	115,00	1 380,00	
16	K	1.10.2	Talířový ventil odvodný kovový KK 160	kus	6,000	184,00	1 104,00	
17	K	1.11.1.1	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	kus	12,000	1,15	13,80	
18	K	1.11.2.1	Rámeček k talířovému ventilu KKL 160	kus	6,000	1,15	6,90	
19	K	1.12	Dveřní mřížka PT 489B 445x82 mm	kus	54,000	529,00	28 566,00	
20	K	1.13	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	21 965,00	21 965,00	
	D	751.2	Zařízení č. 2 - odvod vzduchu ze sociálních zařízení				184 034,50	
21	K	2.01.1	Axiální střešní ventilátor průtok 2405 m3/h, disp. tlak 210 Pa, hluk 64 db(A), napětí 400 V, příkon 280 W, proud 1 A	kus	1,000	31 395,00	31 395,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	2.02.1	Zpětná klapka JCA 560	kus	1,000	4 384,95	4 384,95	
23	K	2.03.1	Podstavec s tlumičem hluku JAA 560	kus	1,000	12 293,50	12 293,50	
24	K	2.04	Pružná spojka JAE 560	kus	1,000	1 955,00	1 955,00	
25	K	2.05	Volná příruba JBR 560	kus	1,000	580,75	580,75	
26	K	2.06.1	Adaptér pro připojení přírub JBA 560	kus	1,000	1 828,50	1 828,50	
27	K	2.07.1	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vybavené lištovými spoji (těsněno pryžovým profilem) 400x200	m	9,000	1 230,50	11 074,50	
28	K	2.07.2	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vybavené lištovými spoji (těsněno pryžovým profilem) 500x200	m	3,000	1 322,50	3 967,50	
29	K	2.08.1	Tvarovky čtyřhranné z Pz plechu atypické do obvodu 1600 mm	m2	10,000	862,50	8 625,00	
30	K	2.09	Požární izolace VZT potrubí z minerální plsti požární odolnost 45 min.	m2	15,000	747,50	11 212,50	
31	K	2.10.1.1	Spiro potrubí SPIRO 100	m	20,000	215,05	4 301,00	
32	K	2.10.2.1	Spiro potrubí SPIRO 160	m	42,000	366,85	15 407,70	
33	K	2.11.1	Ohebné potrubí zvukově izolované 100	m	56,000	103,50	5 796,00	
34	K	2.12.1	Odbočka jenostranná 90° OBJ 90° 100/100	kus	6,000	253,00	1 518,00	
35	K	2.12.2	Odbočka jenostranná 90° OBJ 90° 160/100	kus	26,000	349,60	9 089,60	
36	K	2.12.3	Odbočka jenostranná 90° OBJ 90° 160/160	kus	4,000	402,50	1 610,00	
37	K	2.13	Přechod osový PRO 160/100	kus	13,000	134,55	1 749,15	
38	K	2.14.1	Oblouk segmentový OS 90° 100	kus	3,000	127,65	382,95	
39	K	2.14.2	Oblouk segmentový OS 90° 160	kus	5,000	317,40	1 587,00	
40	K	2.15	Talířový ventil odvodní kovový KK 100	kus	46,000	115,00	5 290,00	
41	K	2.16	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	kus	46,000	1,15	52,90	
42	K	2.17	Dveřní mřížka PT 489B 445x82 mm	kus	42,000	529,00	22 218,00	
43	K	2.18	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	27 715,00	27 715,00	
	D	751.3	Zařízení č. 3 - odvod vzduchu ze sociálních zařízení				175 477,35	
44	K	3.01.1	Axiální střešní ventilátor průtok 2240 m3/h, disp. tlak 250 Pa, hluk 64 db(A), napětí 400 V, příkon 280 W, proud 1 A	kus	1,000	31 395,00	31 395,00	
45	K	3.02.1	Zpětná klapka JCA 560	kus	1,000	4 384,95	4 384,95	
46	K	3.03.1	Podstavec s tlumičem hluku JAA 560	kus	1,000	12 293,50	12 293,50	
47	K	3.04.1	Pružná spojka JAE 560	kus	1,000	1 955,00	1 955,00	
48	K	3.05.1	Volná příruba JBR 560	kus	1,000	580,75	580,75	
49	K	3.06.1	Adaptér pro připojení přírub JBA 560	kus	1,000	1 828,50	1 828,50	
50	K	3.07.1	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu s lištovými spoji (těsněno pryžovým profilem) 400x200	m	9,000	1 230,50	11 074,50	
51	K	3.07.2	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu s lištovými spoji (těsněno pryžovým profilem) 500x200	m	3,000	1 322,50	3 967,50	
52	K	3.08.1	Tvarovky čtyřhranné z Pz plechu atypické do obvodu 1600 mm	m2	10,000	862,50	8 625,00	
53	K	3.09.1	Požární izolace VZT potrubí z minerální plsti požární odolnost 45 min.	m2	15,000	747,50	11 212,50	
54	K	3.10.1	Spiro potrubí SPIRO 100	m	1,000	215,05	215,05	
55	K	3.10.2	Spiro potrubí SPIRO 160	m	37,000	366,85	13 573,45	
56	K	3.11.1	Ohebné potrubí zvukově izolované 100	m	60,000	103,50	6 210,00	
57	K	3.12.1	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100	kus	3,000	253,00	759,00	
58	K	3.12.2	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100	kus	22,000	349,60	7 691,20	
59	K	3.12.3	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/160	kus	4,000	402,50	1 610,00	
60	K	3.13	Odbočka oboustranná 90°OBS 90° 160/100	kus	4,000	517,50	2 070,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	3.14	Přechod osový PRO 160/100	kus	10,000	134,55	1 345,50	
62	K	3.15.1	Oblouk segmentový OS 90° 100	kus	3,000	127,65	382,95	
63	K	3.15.2	Oblouk segmentový OS 90° 160	kus	6,000	317,40	1 904,40	
64	K	3.16	Talířový ventil odvodný kovový KK 100	kus	44,000	115,00	5 060,00	
65	K	3.17	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	kus	44,000	1,15	50,60	
66	K	3.18	Dveřní mřížka PT 489B 445x82 mm	kus	37,000	529,00	19 573,00	
67	K	3.19	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	27 715,00	27 715,00	
	D	751.4	Zařízení č. 4 - havarijní větrání předávací stanice				11 051,50	
68	K	4.01.1	Axiální nástěnný ventilátor průtok 1000 m3/h, disp. tlak 250 Pa, hluk 58 db(A), napětí 220 V, příkon 120 W	kus	1,000	5 635,00	5 635,00	
69	K	4.02.1	Samotížná protidešťová žaluzie TRK 250	kus	1,000	1 391,50	1 391,50	
70	K	4.03.1	Ostatní - pbjímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	4 025,00	4 025,00	
	D	751.5	Zařízení č. 5 - Odvod vzduchu od mandlu				7 854,50	
71	K	5.01	Axiální nástěnný ventilátor průtok 250 m3/h, disp. tlak 40 Pa, hluk 36 db(A), napětí 220 V, příkon 37 W	kus	1,000	4 715,00	4 715,00	
72	K	5.02	Protidešťová žaluzie PER 160	kus	1,000	1 069,50	1 069,50	
73	K	5.03	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy apod.	set	1,000	2 070,00	2 070,00	
	D	751.6	Ostatní				51 039,32	
74	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	113,000	138,00	15 594,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		" zařízení č. 1" 1,000+18,000		19,000			
	VV		" zařízení č. 2" 1,000+46,000		47,000			
	VV		" zařízení č. 3" 1,000+44,000		45,000			
	VV		" zařízení č. 4" 1,000		1,000			
	VV		" zařízení č. 5" 1,000		1,000			
	VV		Součet		113,000			
75	K	751-ZV	Zednické výpomoci pro oddíl 751 vzduchotechnika	%	43 226,000	0,58	25 071,08	
76	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	43 226,000	0,24	10 374,24	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:

15.5 - SO 11.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **3 910 192,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 910 192,00	21,00%	821 140,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **4 731 332,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.5 - SO 11.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 910 191,57**
M - Práce a dodávky M	3 910 191,57
21-M - Elektromontáže	3 910 191,57
21-M.1 - Dodávky	370 761,00
21-M.2 - Materiál elektromontážní	1 529 841,70
21-M.3 - Elektromontáže	1 999 315,92
21-M.4 - Ostatní	10 272,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.5 - SO 11.5 - elektrotechnické instalace silnoproud (SLN)

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 910 191,57**	
	D	M	Práce a dodávky M				3 910 191,57	
	D	21-M	Elektromontáže				3 910 191,57	
	D	21-M.1	Dodávky				370 761,00	
1	*M*	*0*	*Rozváděč R1 ozn.R1*	*ks*	*1,000*	*148 292,50*	*148 292,50*	
2	*M*	*0.1*	*Rozváděč R2 ozn.R2*	*ks*	*1,000*	*67 833,90*	*67 833,90*	
3	*M*	*0.2*	*Rozváděč R3 ozn.R3*	*ks*	*1,000*	*50 445,90*	*50 445,90*	
4	*M*	*0.3*	*Rozváděč R4 ozn.R4*	*ks*	*1,000*	*46 581,90*	*46 581,90*	
5	*M*	*0.4*	*Rozváděč R5 ozn.R5*	*ks*	*1,000*	*45 144,40*	*45 144,40*	
6	K	PM	Přidružený materiál	%	31 156,000	0,17	5 296,52	
7	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	31 156,000	0,23	7 165,88	
	D	21-M.2	Materiál elektromontážní				1 529 841,70	
8	*M*	*900001*	*Hlavní ochranná přípojnice vč rozváděče*	*ks*	*1,000*	*733,70*	*733,70*	
9	*M*	*900001.1*	*Protipožární ucpávka 45 minut*	*ks*	*5,000*	*6 831,00*	*34 155,00*	
10	*M*	*900001.2*	*Tlačítko umístěné za sklem - rozbitné*	*ks*	*2,000*	*529,00*	*1 058,00*	
11	*M*	*433265*	*pojistková patrona PN1(200-250A)gG*	*ks*	*3,000*	*151,80*	*455,40*	
12	*M*	*409820*	*spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So*	*ks*	*75,000*	*135,70*	*10 177,50*	
13	*M*	*410101*	*kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0*	*ks*	*75,000*	*11,50*	*862,50*	
14	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*75,000*	*11,50*	*862,50*	
15	*M*	*409826*	*přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5*	*ks*	*66,000*	*173,65*	*11 460,90*	
16	*M*	*410102*	*kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0*	*ks*	*66,000*	*11,50*	*759,00*	
17	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*66,000*	*11,50*	*759,00*	
18	*M*	*409822*	*přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6*	*ks*	*10,000*	*141,45*	*1 414,50*	
19	*M*	*410101*	*kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0*	*ks*	*10,000*	*11,50*	*115,00*	
20	*M*	*420091.1*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*10,000*	*11,50*	*115,00*	
21	*M*	*409828*	*ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So*	*ks*	*42,000*	*185,15*	*7 776,30*	
22	*M*	*409900*	*doutnavka orientační 3916-12221*	*ks*	*42,000*	*11,50*	*483,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	42,000	11,50	483,00	
24	M	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	42,000	11,50	483,00	
25	M	420006	zásuvka 16A/250Vstř 5519A-A02357 bezŠr clonk	ks	285,000	124,20	35 397,00	
26	M	420091.2	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	285,000	11,50	3 277,50	
27	M	425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653	ks	1,000	136,85	136,85	
28	M	552151	nouzové svítidlo IP41 200lm/1hod/1x11W	ks	63,000	748,65	47 164,95	
29	M	513758	svítidlo "A" zářivka lesk mřížka 2x36W s EP	ks	298,000	846,40	252 227,20	
30	M	592122	zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840	ks	596,000	48,30	28 786,80	
31	M	515567	svítidlo "B" zářivka vestavná 600x600 s opálovým	ks	88,000	1 421,40	125 083,20	
	P		*Poznámka k položce:* *krytem 4x18W s EP*					
32	M	592121	zářivka lineární pr.26mm/l.590/18W/840	ks	352,000	44,85	15 787,20	
33	M	519611	svítidlo "D" zářivkové vestavné /2x26W/IP20 s kryt	ks	106,000	1 137,35	120 559,10	
34	M	592282	zářivka 1-paticová(G24d) typ PLC/26W	ks	212,000	95,45	20 235,40	
35	M	519611.1	svítidlo "F" zářivkové vestavné /2x26W/IP44 s kryt	ks	12,000	1 196,00	14 352,00	
36	M	592282	zářivka 1-paticová(G24d) typ PLC/26W	ks	24,000	95,45	2 290,80	
37	M	513766	svítidlo "C" zářivkové průmyslové 2x58W IP44 s EP	ks	12,000	930,35	11 164,20	
38	M	592123	zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/840	ks	24,000	57,50	1 380,00	
39	M	513766.1	svítidlo "F1" zářivkové přisazené 2X26W s opál.kry	ks	4,000	1 224,75	4 899,00	
40	M	592123.1	zářivka kompaktní 26W	ks	8,000	48,30	386,40	
41	M	413001	spínač KNX 6 tlačítkový vč.BUSankoppler	ks	14,000	4 186,00	58 604,00	
42	M	413001.1	povětrnostní centrala KNX	ks	1,000	26 772,00	26 772,00	
43	M	171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	20,000	64,40	1 288,00	
44	M	171209	vodič CYY 10	m	150,000	24,15	3 622,50	
45	M	171208	vodič CYY 6	m	120,000	14,95	1 794,00	
46	M	171207	vodič CYY 4	m	180,000	10,35	1 863,00	
47	M	101308	kabel CHKE 5x6	m	30,000	157,55	4 726,50	
48	M	101309	kabel CYKY 5x10	m	160,000	133,40	21 344,00	
49	M	101307	kabel CYKY 5x16	m	50,000	218,50	10 925,00	
50	M	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	400,000	33,35	13 340,00	
51	M	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	3 900,000	20,70	80 730,00	
52	M	101005	kabel CYKY 2x1,5	m	1 350,000	10,35	13 972,50	
53	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	5 800,000	12,65	73 370,00	
54	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	9 750,000	20,70	201 825,00	
55	M	203303	kabel JYsTY 2x2x0,8	m	850,000	10,35	8 797,50	
56	M	204210	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	150,000	5,75	862,50	
57	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	600,000	5,75	3 450,00	
58	M	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	250,000	70,15	17 537,50	
59	M	312213	krabice D9045/CR IP54 98x98x58mm 4xESt16 5x4Cu	ks	75,000	141,45	10 608,75	
60	M	321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	750,000	3,45	2 587,50	
61	M	321500	roura korugovaná KF09040 pr.40/32mm	m	300,000	23,00	6 900,00	
62	M	322214	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA	m	350,000	34,50	12 075,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	*M*	*900001.3*	*Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.)*	*ks*	*1,000*	*11 040,00*	*11 040,00*	
64	*M*	*295001*	*vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)*	*m*	*270,000*	*34,50*	*9 315,00*	
65	*M*	*295064*	*svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8*	*ks*	*15,000*	*90,85*	*1 362,75*	
66	*M*	*295012*	*vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)*	*m*	*720,000*	*13,80*	*9 936,00*	
67	*M*	*295011*	*vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)*	*m*	*100,000*	*23,00*	*2 300,00*	
68	*M*	*295232*	*označovací štítek zemního svodu*	*ks*	*14,000*	*5,75*	*80,50*	
69	*M*	*295312*	*podpěra PV1b/200mm/FeZn pr.8-10 do zdiva*	*ks*	*80,000*	*54,05*	*4 324,00*	
70	*M*	*295343*	*podpěra PV21c/FeZn pr.8-10/plast+beton/ploché stř.*	*ks*	*220,000*	*105,80*	*23 276,00*	
71	*M*	*295411*	*svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10*	*ks*	*450,000*	*11,50*	*5 175,00*	
72	*M*	*295515*	*ochranná trubka svodu OT délka 1,7m*	*ks*	*14,000*	*80,50*	*1 127,00*	
73	*M*	*295452*	*svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá*	*ks*	*14,000*	*37,95*	*531,30*	
74	*M*	*420005*	*zásuvka 16A/250Vstř 5598A-A2349 chráněná*	*ks*	*40,000*	*732,55*	*29 302,00*	
75	*M*	*420091.1*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*40,000*	*11,50*	*460,00*	
76	*M*	*101214*	*kabel 1kV CYKY 3x70+50*	*m*	*35,000*	*621,00*	*21 735,00*	
77	*M*	*513758.1*	*svítidlo "E" zářivka lesk mřížka 1x36W asymetr s E*	*ks*	*32,000*	*1 189,10*	*38 051,20*	
78	*M*	*592122*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840*	*ks*	*32,000*	*48,30*	*1 545,60*	
79	*M*	*515567.1*	*svítidlo "BN" zářivka vestavná 600x600 s*	*ks*	*4,000*	*1 503,05*	*6 012,20*	
	P		*Poznámka k položce:□ opálovýmkrytem 4x18W s EP + nouzový modul*					
80	*M*	*592121*	*zářivka lineární pr.26mm/l.590/18W/840*	*ks*	*16,000*	*44,85*	*717,60*	
81	K	PM	Přidružený materiál	%	130 310,000	0,12	15 637,20	
82	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	130 310,000	0,12	15 637,20	
	D	21-M.3	Elektromontáže				1 999 315,92	
83	K	2.2	Přesun hmot	%	170 058,000	0,06	10 203,48	
84	K	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	750,000	87,40	65 550,00	
85	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	350,000	67,85	23 747,50	
86	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	300,000	71,30	21 390,00	
87	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	600,000	75,90	45 540,00	
88	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	250,000	198,95	49 737,50	
89	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	75,000	156,40	11 730,00	
90	K	210110021	spínač KNX	ks	14,000	446,20	6 246,80	
91	K	210110021.1	povětrnostní centrála KNX	ks	1,000	386,40	386,40	
92	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	75,000	121,90	9 142,50	
93	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	66,000	121,90	8 045,40	
94	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	10,000	121,90	1 219,00	
95	K	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	34,000	121,90	4 144,60	
96	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	285,000	121,90	34 741,50	
97	K	210111012.1	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	40,000	121,90	4 876,00	
98	K	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,000	226,55	226,55	
99	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	23,00	69,00	
100	K	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	16,000	8 625,00	138 000,00	
102	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	298,000	333,50	99 383,00	
103	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	12,000	333,50	4 002,00	
104	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,000	333,50	1 334,00	
105	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	32,000	333,50	10 672,00	
106	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	106,000	223,10	23 648,60	
107	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	12,000	223,10	2 677,20	
108	K	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	88,000	223,10	19 632,80	
109	K	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	4,000	223,10	892,40	
110	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	63,000	448,50	28 255,50	
111	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	270,000	110,40	29 808,00	
112	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	720,000	66,70	48 024,00	
113	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	100,000	66,70	6 670,00	
114	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	450,000	74,75	33 637,50	
115	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	14,000	74,75	1 046,50	
116	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	14,000	223,10	3 123,40	
117	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	14,000	17,25	241,50	
118	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	150,000	46,00	6 900,00	
119	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	120,000	46,00	5 520,00	
120	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	180,000	46,00	8 280,00	
121	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	3 900,000	46,00	179 400,00	
122	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 350,000	46,00	62 100,00	
123	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	5 800,000	46,00	266 800,00	
124	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	9 750,000	46,00	448 500,00	
125	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	30,000	46,00	1 380,00	
126	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	50,000	46,00	2 300,00	
127	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	400,000	46,00	18 400,00	
128	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	160,000	56,35	9 016,00	
129	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,000	46,00	920,00	
130	K	210810105	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do 3x120/4x95/5x50	m	35,000	124,20	4 347,00	
131	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	850,000	27,60	23 460,00	
132	K	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	150,000	26,45	3 967,50	
133	K	210990001	hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	85,10	85,10	
134	K	210990001.1	protipožární ucpávka	ks	5,000	3 073,95	15 369,75	
135	K	210990001.2	montáž tlačítka	ks	2,000	134,55	269,10	
136	K	210990001.3	měření osvětlení	ks	1,000	21 850,00	21 850,00	
137	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	170 058,000	0,52	88 430,16	
138	K	ZV	Zednické výpomoci	%	170 058,000	0,46	78 226,68	
	D	21-M.4	Ostatní				10 272,95	
139	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	63,000	9,20	579,60	
140	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	298,000	9,20	2 741,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	88,000	9,20	809,60	
142	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	106,000	9,20	975,20	
143	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,000	9,20	110,40	
144	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,000	9,20	110,40	
145	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	9,20	36,80	
146	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	32,000	9,20	294,40	
147	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	9,20	36,80	
148	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	63,000	3,45	217,35	
149	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	596,000	3,45	2 056,20	
150	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	352,000	3,45	1 214,40	
151	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	212,000	3,45	731,40	
152	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	24,000	3,45	82,80	
153	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	24,000	3,45	82,80	
154	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,000	3,45	27,60	
155	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	32,000	3,45	110,40	
156	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,000	3,45	55,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:

15.6 - SO 11.6 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **3 894 434,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 894 434,00	21,00%	817 831,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 712 265,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.6 - SO 11.6 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 894 434,36**
M - Práce a dodávky M	3 894 434,36
21-M - Elektromontáže	3 894 434,36
21-M.02 - Slaboproud	3 894 434,36
D1 - DATOVÉ ROZVODY	1 103 224,45
D2 - TELEFONNÍ ROZVODY	300 432,60
D3 - EPS	895 582,80
D4 - EZS - technologie	365 067,62
D5 - Kamerový systém	139 195,29
D6 - Ozvučení	468 816,92
D7 - KABELOVÉ TRASY	622 114,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
15 - SO 11 - OBJEKT OBORŮ OBCHODU A SLUŽEB A CENTRÁLNÍCH ŠATEN
Soupis:
15.6 - SO 11.6 - elektrotechnické instalace slaboproud (SLP)

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 894 434,36**	
	D	M	Práce a dodávky M				3 894 434,36	
	D	21-M	Elektromontáže				3 894 434,36	
	D	21-M.02	Slaboproud				3 894 434,36	
	D	*D1*	*DATOVÉ ROZVODY*				*1 103 224,45*	
1	K	2.2	Přesun hmot	%	92 630,000	0,06	5 557,80	
2	K	Pol1	Layer 2 switch. 24 portů 10/100 a 2 fixní porty 10/100/1000Base-T - management	ks	5,000	11 748,40	58 742,00	
3	K	Pol10	Vodič CYA 10 zelenožlutý	m	5,000	44,85	224,25	
4	K	Pol11	Krabice ACIDUR	ks	1,000	267,95	267,95	
5	K	Pol12	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	m	12 220,000	27,60	337 272,00	
6	K	Pol13	Optický kabel SM-G.652D 12.vláken	m	220,000	50,60	11 132,00	
7	K	Pol14	Propojovací panel 19" 2U (2xkazeta 12 vláken, 24xSC konktor, pigtail, sváry a pod)	ks	2,000	14 768,30	29 536,60	
8	K	Pol15	Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.5e	ks	10,000	1 196,00	11 960,00	
9	K	Pol16	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e	ks	92,000	166,75	15 341,00	
10	K	Pol17	Zásuvky a kabely pro intraktivní tabule	ks	7,000	26 222,30	183 556,10	
11	K	Pol18	Horizontální organizér 1U	ks	20,000	188,60	3 772,00	
12	K	Pol19	Vertikální organizér (oka sada 5ks)	ks	10,000	410,55	4 105,50	
13	K	Pol2	SPF 1000Base-T Metalika	ks	9,000	3 622,50	32 602,50	
14	K	Pol20	Rámeček pro zásuvky	ks	92,000	111,55	10 262,60	
15	K	Pol21	Záložní zdroj UPS, 45min. 1500VA	ks	5,000	24 495,00	122 475,00	
16	K	Pol22	WiFi access point + anténa	ks	5,000	10 068,25	50 341,25	
17	K	Pol23	Krabice lištová pod zásuvku	ks	92,000	129,95	11 955,40	
18	K	Pol24	Instalační krabice	ks	92,000	115,00	10 580,00	
19	K	Pol25	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	ks	50,000	31,05	1 552,50	
20	K	Pol26	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	ks	50,000	39,10	1 955,00	
21	K	Pol27	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	ks	50,000	47,15	2 357,50	
22	K	Pol28	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	ks	368,000	19,55	7 194,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol29	Popisný štítek datových kabelů	ks	368,000	20,70	7 617,60	
24	K	Pol3	LX 1000Base-T optika	ks	1,000	2 120,60	2 120,60	
25	K	Pol30	Ukončení kabelu UTP	ks	368,000	82,80	30 470,40	
26	K	Pol31	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	184,000	89,70	16 504,80	
27	K	Pol32	Konfigulace sítě	hod	12,000	860,20	10 322,40	
28	K	Pol33	Měření optického kabelu	ks	12,000	923,45	11 081,40	
29	K	Pol34	Revize napájení RACK	ks	1,000	2 380,50	2 380,50	
30	K	Pol4	Rozvaděč RACK 19" 42U 600x600	ks	1,000	11 838,10	11 838,10	
31	K	Pol5	Rozvaděč RACK 19" 24U 600x600	ks	4,000	11 838,10	47 352,40	
32	K	Pol6	Police 19" hl.350	ks	6,000	323,15	1 938,90	
33	K	Pol7	Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory	ks	5,000	2 274,70	11 373,50	
34	K	Pol8	Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr.	ks	6,000	667,00	4 002,00	
35	K	Pol9	Kabel CHKE-R 3Cx2,5	m	20,000	52,90	1 058,00	
36	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	92 630,000	0,12	11 115,60	
37	K	ZV	Zednické výpomoci	%	92 630,000	0,23	21 304,90	
	D	*D2*	*TELEFONNÍ ROZVODY*				*300 432,60*	
38	K	2.2	Přesun hmot	%	25 460,000	0,06	1 527,60	
39	K	Pol18	Horizontální organizér 1U	ks	5,000	188,60	943,00	
40	K	Pol19	Vertikální organizér (oka sada 5ks)	ks	2,000	410,55	821,10	
41	K	Pol35	Pobočková telefonní ústředna RACK 19" 40 (rozš. na 128)analog., 8xdigital poboček 2xISDN-BRI 1xISDN-PRI karta VoIP 3xSIM karta pro GSM bránu 1xSW a tarifikace příchozích a odchozích hovorů Protokoly - SIP . H.323, G711	ks	1,000	161 782,00	161 782,00	
42	K	Pol36	Systémový digitální telefon	ks	5,000	6 315,80	31 579,00	
43	K	Pol37	Analogový telefon s funkcí CLIP	ks	20,000	675,05	13 501,00	
44	K	Pol38	Svorkovnice LSA 25p. rozpojovací	ks	3,000	1 390,35	4 171,05	
45	K	Pol39	Telefonní patchpanel 25xRJ45 kat.3	ks	6,000	1 603,10	9 618,60	
46	K	Pol40	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	510,000	64,40	32 844,00	
47	K	Pol41	Telefonní kabel plochý 4 žíly	m	20,000	29,90	598,00	
48	K	Pol42	Konektor RJ 45	ks	12,000	120,75	1 449,00	
49	K	Pol43	Konektor RJ12	ks	4,000	119,60	478,40	
50	K	Pol44	Kabelová forma SYKFY 25x2x0,5	ks	6,000	74,75	448,50	
51	K	Pol45	Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600 - do stáv.budovy	ks	1,000	11 767,95	11 767,95	
52	K	Pol46	Přemístění stávajících telefonních linek do nové ústředny	hod	40,000	463,45	18 538,00	
53	K	Pol6	Police 19" hl.350	ks	2,000	323,15	646,30	
54	K	Pol7	Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory	ks	1,000	2 274,70	2 274,70	
55	K	Pol8	Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr.	ks	2,000	667,00	1 334,00	
56	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	25 460,000	0,12	3 055,20	
57	K	ZV	Zednické výpomoci	%	25 460,000	0,12	3 055,20	
	D	*D3*	*EPS*				*895 582,80*	
58	K	2.2	Přesun hmot	%	75 195,000	0,06	4 511,70	
59	K	Pol47	Ústředna EPS adresovatelná - min.256 adres	ks	1,000	60 619,95	60 619,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	Pol48	Tablo obsluhy	ks	1,000	37 866,05	37 866,05	
61	K	Pol49	Tiskárna vč. galvanického oddělení	ks	2,000	17 250,00	34 500,00	
62	K	Pol50	Obslužné pole požární ochrany - OPPO	ks	1,000	8 355,90	8 355,90	
63	K	Pol51	Skříň reléová 7xrelé	ks	1,000	12 998,45	12 998,45	
64	K	Pol52	Jednotka výstupů - 7xrelé	ks	1,000	6 084,65	6 084,65	
65	K	Pol53	Klíčový trezor	ks	1,000	28 985,75	28 985,75	
66	K	Pol54	Hlásič kouře optický interaktivní	ks	127,000	1 459,35	185 337,45	
67	K	Pol55	Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	21,000	1 833,10	38 495,10	
68	K	Pol56	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	127,000	205,85	26 142,95	
69	K	Pol57	Čtyřvstupový hlásič	ks	3,000	4 600,00	13 800,00	
70	K	Pol58	Zařízení dálkového přenosu	ka	1,000	111 090,00	111 090,00	
71	K	Pol59	Siréna vnější	ks	1,000	2 278,15	2 278,15	
72	K	Pol60	Signalizační světlo vnější	ks	1,000	1 643,35	1 643,35	
73	K	Pol61	Jistící a stykačová skříň pro 7x vývod - komplet - napájení přes UPS	ks	1,000	34 557,50	34 557,50	
74	K	Pol62	Žaluziové tlačítko 230V	ks	17,000	427,80	7 272,60	
75	K	Pol63	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	750,000	131,10	98 325,00	
76	K	Pol64	Kabel CHKE-R 3Cx1,5	m	20,000	46,00	920,00	
77	K	Pol65	Kabel CXKE-R 5Cx1,5	m	550,000	157,55	86 652,50	
78	K	Pol66	Nastavení a oživení systému EPS	kpl	1,000	18 917,50	18 917,50	
79	K	Pol67	Revize napájení	ks	1,000	2 380,50	2 380,50	
80	K	Pol68	Záložní zdroj UPS, 2500VA, 12hodin	ks	1,000	39 065,50	39 065,50	
81	K	Pol69	Propojovací kabely - dle systému	kpl	1,000	8 464,00	8 464,00	
82	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	75 195,000	0,12	9 023,40	
83	K	ZV	Zednické výpomoci	%	75 195,000	0,23	17 294,85	
	D	*D4*	*EZS - technologie*				*365 067,62*	
84	K	2.2	Přesun hmot	%	30 652,000	0,06	1 839,12	
85	K	Pol70	Ústředna + baterie + komunikátor + Web Server, USB, 16 podsystémů, GSM modul	ks	1,000	33 920,40	33 920,40	
86	K	Pol71	Magnetický kontakt	ks	4,000	516,35	2 065,40	
87	K	Pol72	Expander16 zónový	ks	7,000	3 993,95	27 957,65	
88	K	Pol73	Klávesnice LCD	ks	13,000	3 348,80	43 534,40	
89	K	Pol74	Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU	ks	3,000	7 184,05	21 552,15	
90	K	Pol75	Venkovní siréna	ks	1,000	1 489,25	1 489,25	
91	K	Pol76	PIR - pohybový senzor	ks	49,000	865,95	42 431,55	
92	K	Pol77	Kabel JYSTY 3x2x0,8	m	2 100,000	74,75	156 975,00	
93	K	Pol78	Kabel JYSTY 5x2x0,8	m	200,000	46,00	9 200,00	
94	K	Pol79	Nastavení a oživení systému EZS	kpl	1,000	13 374,50	13 374,50	
95	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	30 652,000	0,12	3 678,24	
96	K	ZV	Zednické výpomoci	%	30 652,000	0,23	7 049,96	
	D	*D5*	*Kamerový systém*				*139 195,29*	
97	K	2.2	Přesun hmot	%	11 689,000	0,06	701,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	Pol12	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	m	400,000	27,60	11 040,00	
99	K	Pol64	Kabel CHKE-R 3Cx1,5	m	60,000	46,00	2 760,00	
100	K	Pol80	Síťový videorekordér pro 8 IP kamer, záznamová rychlost max.120 fps, vnitřní HDD 250GB, DVD vypalovačka, podpora ovládání PTZ kamer, Lan konektor 1000Base-T apod.	ks	1,000	28 750,00	28 750,00	
101	K	Pol81	IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, vnitřní vč.úchytu + napájení	ks	6,000	11 288,40	67 730,40	
102	K	Pol82	IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, 0,4lx, venkovní vč.úchytu přisvětlení 20m + napájení	ks	1,000	14 335,90	14 335,90	
103	K	Pol83	Nastavení a oživení systému kamer	kpl	1,000	9 786,50	9 786,50	
104	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	11 689,000	0,12	1 402,68	
105	K	ZV	Zednické výpomoci	%	11 689,000	0,23	2 688,47	
	D	*D6*	*Ozvučení*				*468 816,92*	
106	K	2.2	Přesun hmot	%	38 617,000	0,06	2 317,02	
107	K	Pol84	Evakuační rozhlas - komplet	kpl	1,000	189 750,00	189 750,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- bezdrátový mikrofon - akumulátor - skříň RACK - alarmová jednotka - samplerová karta - spínač zón aktivní - přijímač + spínač poplachu - zprovoznění systému* *-5xnezávislý vstup (zvonění a pod.)* *- Reléový spínač zón - přepínač záložního zesilovače- kontrolér systému - monitorovací zesilovač - zesilovač záložní - 4k zesilovač - napaječ - kontrolér okruhů - karta 8 zón - distributor napájení- detekční karta - mixážní pult - mikrofon s výběrem - bezdrátový mikrofon - akumulátor - skříň RACK - alarmová jednotka - samplerová karta - spínač zón aktivní - přijímač + spínač -zpovoznění systému*					
108	K	Pol86	Zvukový projektor evakuační CSP150	ks	4,000	2 172,35	8 689,40	
109	K	Pol87	Evakuační reproduktor 10W/100V	ks	65,000	993,60	64 584,00	
110	K	Pol88	Svorkovnicová skříň	ks	5,000	791,20	3 956,00	
111	K	Pol89	Ústředna jednotného času	ks	1,000	20 861,00	20 861,00	
112	K	Pol90	Kabel CXKE-R 5Cx1,5	m	650,000	181,70	118 105,00	
113	K	Pol91	Kabel CYKY 4Bx2,5	m	210,000	181,70	38 157,00	
114	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	38 614,000	0,12	4 633,68	
115	K	ZV	Zednické výpomoci	%	38 617,000	0,46	17 763,82	
	D	*D7*	*KABELOVÉ TRASY*				*622 114,68*	
116	K	2.2	Přesun hmot	%	46 104,000	0,06	2 766,24	
117	K	Pol100	Drátěný žlab 140/60	m	250,000	300,15	75 037,50	
118	K	Pol101	Konzole pro uchycení drátěného žlabu	ks	250,000	212,75	53 187,50	
119	K	Pol102	Spojka drátěného žlabu	ks	160,000	149,50	23 920,00	
120	K	Pol103	Hmožděnka 8mm	ks	500,000	139,15	69 575,00	
121	K	Pol104	Vrut 4x50	ks	500,000	117,30	58 650,00	
122	K	Pol105	Podložka 4/15	ks	350,000	4,60	1 610,00	
123	K	Pol106	Vázací pásek 295x3,5	ks	300,000	9,20	2 760,00	
124	K	Pol107	Vázací pásek 205x3,5	ks	300,000	9,20	2 760,00	
125	K	Pol108	Průraz stropu	ks	4,000	1 851,50	7 406,00	
126	K	Pol109	Průraz zdi	ks	60,000	304,75	18 285,00	
127	K	Pol110	Protipožární ucpávky	ks	5,000	1 918,20	9 591,00	
128	K	Pol111	Vázací pásky 105x2,5	ks	300,000	9,20	2 760,00	
129	K	Pol92	Lišta PVC 90/60	m	60,000	576,15	34 569,00	
130	K	Pol93	Lišta PVC 60/60	m	80,000	558,90	44 712,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	Pol94	Lišta PVC 40/40	m	210,000	128,80	27 048,00	
132	K	Pol95	Lišta PVC 40/20	m	180,000	118,45	21 321,00	
133	K	Pol96	Trubka ohebná 40mm	m	80,000	109,25	8 740,00	
134	K	Pol97	Trubka ohebná 23mm	m	220,000	83,95	18 469,00	
135	K	Pol98	Trubka ohebná 16mm	m	280,000	80,50	22 540,00	
136	K	Pol99	Trubka PEHD MT 7/5,5-C1	m	570,000	46,00	26 220,00	
137	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	46 014,000	0,23	10 583,22	
138	K	ZV	Zednické výpomoci	%	46 014,000	1,73	79 604,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

16 - POV

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
Ústecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
ISTAR, spol. s r.o.		DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
STAPO UL s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **618 453,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	618 453,00	21,00%	129 875,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **748 328,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
16 - POV

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**618 453,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	221 703,40
1 - Zemní práce	19 233,75
5 - Komunikace pozemní	67 505,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 387,00
997 - Přesun sutě	107 700,33
998 - Přesun hmot	11 877,32
M - Práce a dodávky M	86 250,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	86 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	310 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	310 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
16 - POV

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**618 453,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				221 703,40	
	D	1	Zemní práce				19 233,75	
1	K	113106242	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	223,000	57,50	12 822,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.*□ *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:*□ *a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,*□ *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.*□ *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		"C2 - Celková situace stavby.pdf					
	VV		223,000		223,000			
	VV		Mezisoučet " ochrana BZDL provizorní staveništní komunikací		223,000			
	VV		Součet		223,000			
2	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	223,000	17,25	3 846,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.*□ *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,*□ *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.*□ *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.*□ *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.*□ *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.*□ *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.*□ *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*□					
	VV		"C2 - Celková situace stavby.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		223,000		223,000			
	VV		Mezisoučet " ochrana BZDL provizorní staveništní komunikací		223,000			
	VV		Součet		223,000			
3	K	113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	223,000	11,50	2 564,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.*□ *2. V ceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.*□					
	D	5	Komunikace pozemní				67 505,00	
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	223,000	115,00	25 645,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"C2 - Celková situace stavby.pdf					
	VV		223,000		223,000			
	VV		Mezisoučet " ochrana BZDL provizorní staveništní komunikací		223,000			
	VV		Součet		223,000			
5	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	223,000	57,50	12 822,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na:*□ *a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%,*□ *b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.*□ *2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.*□					
	VV		"C2 - Celková situace stavby.pdf					
	VV		223,000		223,000			
	VV		Mezisoučet " ochrana BZDL provizorní staveništní komunikací		223,000			
	VV		Součet		223,000			
6	*M*	*59381003*	*panel silniční 300x150x15 cm*	*kus*	*50,500*	*575,00*	*29 037,50*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*□ *- ztratné 1%*					
	VV		50*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		50,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 387,00	
7	K	919726126	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 1 000 do 1 200 g/m2	m2	223,000	69,00	15 387,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.*□					
	VV		"C2 - Celková situace stavby.pdf					
	VV		223,000		223,000			
	VV		Mezisoučet " ochrana BZDL provizorní staveništní komunikací		223,000			
	VV		Součet		223,000			
	D	997	Přesun sutě				107 700,33	
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	66,900	40,25	2 692,73	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□ *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*□ *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*□					
	VV		" podkl. kamenivo (ŠD)" 66,900		66,900			
9	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	334,500	11,50	3 846,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□ *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*□ *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*□					
	VV		66,900*5		334,500			
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	94,953	460,00	43 678,38	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□					
	VV		" sil. panel" 94,775		94,775			
	VV		" geotextílie" 0,178		0,178			
	VV		Součet		94,953			
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	474,765	11,50	5 459,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□ *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*□					
	VV		94,953*5		474,765			
12	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	66,900	115,00	7 693,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.*□ *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□					
	VV		" podkl. kamenivo (ŠD)" 66,900		66,900			
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	94,953	230,00	21 839,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.*□ *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*□					
	VV		" sil. panel" 94,775		94,775			
	VV		" geotextílie" 0,178		0,178			
	VV		Součet		94,953			
14	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	94,775	161,00	15 258,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" sil. panel" 94,775		94,775			
15	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	66,900	103,50	6 924,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" podkl. kamenivo (ŠD)" 66,900		66,900			
16	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,178	1 725,00	307,05	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*□ *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*□ *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*□ *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*□					
	VV		" geotextílie" 0,178		0,178			
	D	998	Přesun hmot				11 877,32	
17	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	103,281	115,00	11 877,32	CS ÚRS 2018 02
	D	M	Práce a dodávky M				86 250,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				86 250,00	
18	K	33001016.R01	Montáž, pronájem a demontáž stacionárního otočného jeřábu věžového s výložníkem min. 45m	den	750,000	115,00	86 250,00	
	P		*Poznámka k položce:*□ *- lhůty vychází z předpokladu kontinuálního a souběžného provádění SO-09 a SO-11*□ *Položka zahrnuje :*□ *- přípravu plochy pro instalaci jeřábu*□ *- dopravu samostatného jeřábu na staveniště a jeho odvoz po ukončení provozu*□ *- montáž a instalace vlastního jeřábu na staveništi včetně jeho demontáže po ukončení provozu*□ *- provedení zátěžové zkoušky po instalaci jeřábu, zabezpečení všech nezbytných zkoušek a revizí po celou dobu užívání jeřábu apod.*□ *- zabezpečení jeřábu proti nedovolenému použití*					
	VV		"POV_strana_6.pdf					
	VV		" orientační doba výstavby 30 měsíců (z toho použití jeřábu - 25 měsíců)" 25*30,000		750,000			
	VV		Součet		750,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				310 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				310 500,00	
19	K	034103000	Oplocení staveniště	den	900,000	345,00	310 500,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:*□ *- lhůty vychází z předpokladu kontinuálního a souběžného provádění SO-09 a SO-11*□ *- celková délka provizorního staveništního oplocení : cca. 200 bm*□ *Položka obsahuje :*□ *- montáž a demontáž rámového žárově pozinkovaného oplocení (např. formát dílců 3,50x2,0 m) na patkách*□ *- montáž a demontáž ochranné plachty na všech dílcích oplocení*□ *- montáž a demontáž 2kř. vjezdové brány*□ *- montáž a demontáž zavětrování oplocení*□ *- pronájem dílců oplocení*□ *- pronájem plachty oplocení* *- pronájem zavětrování oplocení*					
	VV		"POV_strana_6.pdf					
	VV		" orientační doba výstavby 30 měsíců" 30*30,000		900,000			
	VV		Součet		900,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:	801 34 3	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	STAPO UL s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 230 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 230 000,00	21,00%	468 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 698 300,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:	Teplice	Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 230 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 230 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	740 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	950 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	510 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa - 2. část (DI č.13+14)
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Teplice
Datum: 28.03.2019
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: ZEFRAPROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.
Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 230 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 230 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				740 000,00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum před zahájením stavebních prací pro potvrzení uvažovaných geologických poměrů na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	011314000	Archeologický dohled při provádění zemních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	011464000	Měření úrovně umělého osvětlení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby (směrové a výškové vytýčení, průběžná a kontrolní měření), platí pro všechny stavební a inženýrské objekty (celou stavbu)	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (konečné zaměření zrealizovaných stavebních i inženýrských objektů) včetně vypracování geometrických plánů (1x v elektronické podobě a 4x v tištěné podobě) pro všechny realizované objekty	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace) včetně výkresové a textové části, která bude vypracována zhotovitelem pro potřeby realizace díla (platí pro všechyn stavební a inženýrské objekty), 1x v elektronické podobě + 4x v tištěné podobě.	Kč	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (všech stavebních a inženýrských objektů) 1x v elektronické podobě a 4x v tištěné podobě	Kč	1,000	170 000,00	170 000,00	CS ÚRS 2018 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				950 000,00	
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky (kancelářské, šatní, skladovací, chemická toaleta apod.) po celou dobu výstavby včetně nákladů na jejich osazení, provozování, udržování a následnou likvidaci. Součástí ceny jsou taktéž náklady na připojení na média a provozní náklady těchto médií.	Kč	1,000	950 000,00	950 000,00	CS ÚRS 2018 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				510 000,00	
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
10	K	042603000	Plán zkoušek, technologické předpisy, kontrolní zkušební plány pro jednotlivé stavební a inženýrské objekty	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 02
11	K	042703000	Technické požadavky na výrobky (vzorkování použitých materiálů pro výběr objednatelem a AD)	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 02
12	K	043194000	Ostatní zkoušky a revize vyhrazených zařízení	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	045303000	Koordinační činnost zhotovitele	Kč	1,000	330 000,00	330 000,00	CS ÚRS 2018 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				30 000,00	
14	K	092203000	Náklady na zaškolení obsluhy určené objednatelem	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 02