

Cenová nabídka

Příloha č. 1 k SOD č. 64400112-2019-30

Počet listů : 2

Akce: Oprava venkovní omítky Letiště Čáslav

Objekt: 51

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	75,728				
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	011	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	75,728				
3	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	29,680				
4	590	59051480	<i>profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení</i>	<i>m</i>	<i>31,164</i>				
5	011	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	17,680				
6	590	59051476	<i>profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m</i>	<i>m</i>	<i>18,564</i>				
7	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	68,728				
8	011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,000				
9	011	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	68,728				
10	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,000				
11	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	75,728				

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12			Lešení pro objekty pozemních staveb výšky do 6 m	m2	75,728				
13			Demontáž lešení pro objekty pozemních staveb výšky do 6 m	m2	75,728				
14	013	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	68,728				
15	013	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	7,000				

997 Přesun sutě

16	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,415				
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
17	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,415				
18	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,050				
19	013	997013800	Poplatek za uložení na skládce - suť (skládkovné)	t	4,405				
<p>998 Přesun hmot</p>									
20	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,747				
<p>PSV Práce a dodávky PSV</p>									
<p>764 Konstrukce klempířské</p>									
21	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	6,080				
22	764	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,080				
23	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,013				
24			Úklid staveniště	soub.	1,000				

Celkem bez DPH	100 015,41
DPH 21 %	21 003,24
Celkem vč. DPH 21 %	121 018,65