

ZMĚNOVÝ LIST: Záměna zděného pilíře za ŽB pilíř		číslo ZL: 4
Název akce:	„Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: pravý pilíř u poštmistra při pohledu z východní strany – zděný z vápenopískových bloků		
Nové řešení: pravý pilíř u poštmistra při pohledu z východní strany – železobetonový pilíř S1-5 stejný jako v levé části		
Zdůvodnění změny: požadavek statika z důvodu ztužení objektu (vazba se štítovým zdívem)		
Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH: - 3 754,73,-		Cena více prací bez DPH: 12 305,92,-
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
8 551,19,-		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted] MENHIR projekt, s.r.o.)
Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)		Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)		Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet č. – méněpráce		
2. Rozpočet č. + vícepráce		

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D03 Dodatek k SoD č.03, Dukelská 88	
O:	ZL.04	Změnový list č.04
R:	ZL.04-MP	Záměna zděného pilíře za ŽB pilíř, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-3 438,75
41	311271632R00	Zdivo tl. 240 z vápenpískových kvádrů AKU dle PD mezibytové	m2	-2,62500	1 310,00	-3 438,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-315,98
149	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-1,13051	279,50	-315,98

Celkem

-3 754,73

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D03	Dodatek k SoD č.03, Dukelská 88
O:	ZL.04	Změnový list č.04
R:	ZL.04-VP	Záměna zděného pilíře za ŽB pilíř, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 785,23
52	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC2 3,1*0,25*0,75	m3	0,58125	3 735,00	2 170,97
				0,58125		
53	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 3,1*(0,25+0,75)*2	m2	6,20000	593,40	3 679,08
				6,20000		
54	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	6,20000	100,00	620,00
55	331361821R00	Výztuž sloupů, pilířů a stěn 10505 (R)	t	0,14695	36 170,00	5 315,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				520,69
149	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,86293	279,50	520,69

Celkem

12 305,92