

SMLOUVA O DÍLO

CES - 403/2019

na dodávku stavby:
„DOKONČENÍ BUDOVY LABORATOŘE HZS Pk TŘEMOŠNÁ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČ: 70883378

DIČ: není plátcem DPH

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje

Datová schránka: p36ab6k

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

SILBA – Elstav s.r.o.

sídlo:

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

adresa pro doručování:

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

tel.:

+ [REDACTED]

e-mail:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Statutární zástupce:

Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti

Zástupce pro realizaci díla:

Datová schránka:

7sc78va

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava fasád objektů v areálu Školícího střediska Třemošná, Ku Staré cihelně č.p. 111, na pozemku parcel. č. 2252/17 a 2252/10 v k. ú. 770698 Třemošná.

1. Stavba bude prováděna dle soupisu prací, který je nedílnou přílohou této SoD.
2. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalšími souvisejícími předpisy pro stavební činnost. Práce budou prováděny za provozu areálu s omezeními specifikovanými při předání staveniště.
3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.

III. Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění díla je **areál Laboratoře a školícího střediska Třemošná, Ku Staré cihelně č.p. 111.**
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli **nejpozději do 30.července 2019.**
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	189 307,50 Kč
DPH ve výši 21 %	39 754,50 Kč
Celkem s DPH	229 062,- Kč

(slovy: dvěstědvacetdevět tisíc česádvakorun českých)
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

V. Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení.
3. Splatnost faktury je **30 dní** ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou

náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.

5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI. Vady díla

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.

VII. Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

 technik OPSM, tel.  

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:


 stavbyvedoucí, tel. 

X. Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob, k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu, použitého k provedení díla.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
7. Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele
8. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Letkově dne 26.6.2019

V Plzni dne 3.7.2019



za zhotovitele
jednatel společnosti



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
Kapitlova 9
320 00 Plzeň
1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: HZS Třemošná

KSO: Místo: CC-CZ: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: Silba Elstav s.r.o. IČ: 64358844 DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 307,51

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	189 307,51	39 754,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 229 062,09

Projektant Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 5.6.2019 Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: HZS Třemošná

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Silba Elstav s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		189 307,51	229 062,09
a	sokl marmolit	82 901,07	100 310,29
b	komin+schody	35 343,43	42 765,55
c	přístavek kotelna	71 063,01	85 986,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HZS Třemošná
Objekt:
a - sokl marmolit

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Silba Elstav s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				78 901,07
Ostatní náklady				4 000,00
Cena bez DPH				82 901,07
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		82 901,07	21,00%	17 409,22
snižená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	100 310,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

a - sokl marmolit

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	78 901,07
HSV - Práce a dodávky HSV	31 353,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 202,35
998 - Přesun hmot	151,44
PSV - Práce a dodávky PSV	47 547,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 591,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 956,20
2) Ostatní náklady	4 000,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
dopravné	4 000,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 901,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

a - sokl marmolit

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 901,07
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 353,79
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 202,35
1	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	87,700	43,70	3 832,49
	W		48*0,7		33,600		
	W		26*0,6		15,600		
	W		16*0,7		11,200		
	W		12*0,7		8,400		
	W		23*0,7		16,100		
	W		4*0,7		2,800		
	W		Součet		87,700		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	87,700	197,00	17 276,90
	W		87,7		87,700		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou (0,6*2+0,95)*20	m	43,000	36,20	1 556,60
	W				43,000		
4	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	51,600	19,60	1 011,36
	W		43*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		51,600		
5	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	43,000	175,00	7 525,00
D		998	Přesun hmot				151,44
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,578	262,00	151,44
D		PSV	Práce a dodávky PSV				47 547,28
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 591,08
7	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	87,700	104,00	9 120,80
8	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	184,170	84,00	15 470,28
	W		87,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		184,170		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				22 956,20
9	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	120,000	5,47	656,40
10	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	126,000	4,30	541,80
	W		120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000		
11	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	86,000	50,00	4 300,00
	W		okna				
	W		((0,6*2+0,95)*20)/2		21,500		
	W		mříže				
	W		(0,6*2+0,95)*20*1,5		64,500		
	W		Součet		86,000		
12	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	86,000	102,00	8 772,00
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	86,000	101,00	8 686,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

b - komín+schody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

31 343,43

Ostatní náklady

4 000,00

Cena bez DPH

35 343,43

DPH základní

Základ daně

35 343,43

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 422,12

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 765,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

b - komín+schody

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 31 343,43

HSV - Práce a dodávky HSV 22 957,30

4 - Vodorovné konstrukce 281,50

5 - Komunikace pozemní 3 275,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 578,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 436,56

997 - Přesun sutě 6 154,70

998 - Přesun hmot 231,25

PSV - Práce a dodávky PSV 8 386,13

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 859,33

764 - Konstrukce klempířské 2 728,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 798,80

2) Ostatní náklady 4 000,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

dopravné 4 000,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 35 343,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

b - komín+schody

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 343,43
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 957,30
D	4		Vodorovné konstrukce				281,50
1	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	5,000	56,30	281,50
D	5		Komunikace pozemní				3 275,00
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	313,00	1 565,00
3	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	5,000	342,00	1 710,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 578,29
4	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	17,330	43,70	757,32
	W		6,1*1,3		7,930		
	W		4*1,1		4,400		
	W		5		5,000		
	W		Součet		17,330		
5	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	17,330	147,00	2 547,51
	W		17,33		17,330		
	W		Součet		17,330		
6	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	17,330	187,00	3 240,71
	W		17,33		17,330		
	W		Součet		17,330		
7	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	17,330	175,00	3 032,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 436,56
8	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,000	2 190,00	2 190,00
	W		5*0,2		1,000		
9	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	12,720	98,00	1 246,56
	W		6,4*1,3		8,320		
	W		4*1,1		4,400		
	W		Součet		12,720		
D	997		Přesun sutě				6 154,70
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,332	352,00	1 172,86
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,332	209,00	696,39
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,988	9,35	280,39
	W		3,332*9		29,988		
	W		Součet		29,988		
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,332	1 140,00	3 798,48
14	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3,332	62,00	206,58
D	998		Přesun hmot				231,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,037	223,00	231,25
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 386,13
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 859,33
16	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	17,330	104,00	1 802,32
17	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	36,393	84,00	3 057,01
	VV		17,33*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		36,393		
	D	764	Konstrukce klempířské				2 728,00
18	K	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	4,000	682,00	2 728,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				798,80
19	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	80,000	5,47	437,60
20	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	84,000	4,30	361,20
	VV		80*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		84,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

c - přístavek kotelna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

67 063,01

Ostatní náklady

4 000,00

Cena bez DPH

71 063,01

DPH základní

Základ daně

71 063,01

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 923,23

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

85 986,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

c - přístavek kotelna

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	67 063,01
HSV - Práce a dodávky HSV	49 634,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 301,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 734,66
997 - Přesun sutě	13 598,71
PSV - Práce a dodávky PSV	17 428,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 104,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 323,71
2) Ostatní náklady	4 000,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
dopravné	4 000,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 063,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Třemošná

Objekt:

c - přístavek kotelna

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 063,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 634,43
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 301,06
1	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	43,170	43,70	1 886,53
	W		43,17		43,170		
	W		Součet		43,170		
2	K	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	43,170	147,00	6 345,99
3	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	43,170	187,00	8 072,79
	W		43,17		43,170		
	W		Součet		43,170		
4	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	27,440	175,00	4 802,00
	W		8,2*1		8,200		
	W		8*1,1		8,800		
	W		8,7*1,2		10,440		
	W		Součet		27,440		
5	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	15,730	275,00	4 325,75
6	K	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 50 mm	m2	4,000	717,00	2 868,00
	W		8*0,5		4,000		
	W		Součet		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 734,66
7	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,600	2 190,00	3 504,00
	W		8*0,2		1,600		
8	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	43,170	98,00	4 230,66
	W		8,2*1,9		15,580		
	W		8*1,6		12,800		
	W		8,7*1,7		14,790		
	W		Součet		43,170		
D	997		Přesun sutě				13 598,71
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,362	352,00	2 591,42
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,362	209,00	1 538,66
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,258	9,35	619,51
	W		7,362*9		66,258		
	W		Součet		66,258		
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	7,362	1 140,00	8 392,68
13	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,362	62,00	456,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 428,58
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 104,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	43,170	104,00	4 489,68
15	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	90,657	84,00	7 615,19
	VV		43,17*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		90,657		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 323,71
16	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	80,000	5,47	437,60
17	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	84,000	4,30	361,20
	VV		80*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		84,000		
18	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	17,885	50,00	894,25
	VV		okna				
	VV		((0,6*2+1,15)*3)/2		3,525		
	VV		oplechování atika				
	VV		8,2*0,5*2		8,200		
	VV		okap				
	VV		7,7*0,8		6,160		
	VV		Součet		17,885		
19	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,885	102,00	1 824,27
20	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,885	101,00	1 806,39