



Moravské divadlo
Olomouc

OBJEDNÁVKA

327 / 2016

ODBĚRATEL

**Moravské divadlo Olomouc,
příspěvková organizace
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc**

IČO : 00100544
DIČ : CZ00100544
Bank. spojení : KB Olomouc
Číslo účtu : 331811/0100

DODAVATEL

Karel Škarka
Provádění staveb a jejich odstranění
Čichnova 15
624 00 Brno

Vyřizuje:

Dat.: 12.12.2016

Způsob platby : převodem

Tel./E-mail:

Způsob dopravy:

Objednané zboží – služby

Dodavatel jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že MDO jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je MDO oprávněno odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. MDO je povinno o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. MDO má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

Na základě výsledku výběrového řízení u Vás objednáme provedení statického zajištění protilehlých stěn nad jevištěm budovy Moravského divadla Olomouc. Statické zajištění stěn objektu bude provedeno na základě vyjádření statika - č. zak. 1897/16.

Stručný popis předmětu zakázky:

- Pro statické zajištění budou instalována 4 táhla z pevnostní ocele o průměru 30mm a délce 22 m. Táhla budou umístěna ve výšce cca 20m nad podlahou hracího prostoru jeviště.
- Konce táhel budou opatřeny pevnostními závitovými tyčemi (M30) natupo svařenými a pojištěnými (přes spoj) 2ks L profilem o rozměru 25x25x2mm a délce 150mm.
- Každé táhlo bude děleno a opatřeno závitovou částí pro instalaci stavitelných napínáků.
- Táhla budou kotvena přes stěny o hloubce 1300mm. Každá strana táhla bude opatřena kotvicí ocelovou deskou (8ks) o rozměru 600x600mm a síle 16mm.
- Konstrukce bude opatřena základním a vrchním nátěrem.
- Vnitřní práce a práce způsobující hluk budou prováděny pouze v nočních hodinách tak, aby nebyl narušen provoz jeviště.
- Práce spojené s broušením a svařováním musí být prováděny s ohledem na zvýšené nebezpečí vzniku požárů (usazeniny hořlavého divadelního prachu, látkové vybavení jeviště atp.) Dodavatel na vlastní náklady a odpovědnost zajistí k realizaci díla nezbytné demontáže a opětovné montáže instalovaného zařízení jevištní technologie.
- Dodavatel při realizaci díla odpovídá za dodržení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO.
- Nabídková cena zhotovitele je konečná a obsahuje všechny náklady zhotovitele, které budou spojeny s realizací této zakázky.
- Dodavatel na provedené dílo poskytne objednateli záruku po dobu 60 měsíců.

Maximální cena: 142 800,- Kč

Termín dodání: do 10.1.2017

Objednávku vystavil:

ved. PTÚ MDO

Za dodavatele potvrdil:

Razítko a podpis