

# Podmínky pro předání a zpětné převzetí stavby správcem TT

1. Při předání staveniště:
  - a. bude proveden soupis materiálu
  - b. bude zhotoven likvidační protokol na veškerý materiál
  - c. veškerý kolejový materiál (kov) bude navrácen DP a.s. a bude roztríděn na kovový šrot a zpětně použitelný materiál; veškerý vytěžený materiál EOY a SSZ bude vrácen DP a.s. a bude roztríděn na zpětně použitelný a určený k likvidaci;
  - d. ostatní materiál (dlažba, panely apod.) bude roztríděn:
    - navržený k použití zpět do stavby
    - použitelný zpět do TT – odveze se do skladu provozovny 251 000 vrchní stavba
    - vhodný k dalšímu prodeji – odveze se do skladu 330316
    - nevhodný k dalšímu užití ani prodeji - zlikviduje zhotovitel
  - e. roztrídění materiálu provede zhotovitel po konzultaci se správcem
  - f. odvoz materiálu a přetřídění ve skladech provede zhotovitel
  - g. správce požaduje být přítomen a odsouhlasovat jednotlivé stavební stupně a případné odchylky od projektu
  - h. bude stanoven cyklus kontrolních dnů
  
2. Před převjímkou staveniště a uvedením do provozu zhotovitel zajistí:
  - a. vyčištění celého vyloučeného úseku (úsek bez provozu tram)
  - b. přebroušení celého vyloučeného úseku
  - c. vyzkoušení veškerých traťových zařízení (např. odvodnění)
  - d. odzkoušení všech zařízení napájených z trakčního vedení, jež nebyly předmětem stavby a pouze jsou navraceny do původního stavu
  
3. Při převjímkce předá zhotovitel:

doklady viz. příloha

Příloha



Podmínky pro  
kolaudace.doc