

ku mud. 156/16 a 1049



99218

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025: D2 - dodatečné stavební práce, změna ceny díla				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.				
Smluvní částka: 1)	16351507.43				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	13.12.2016	
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	13.12.2016	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	13.12.2016	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	13.12.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	13.12.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	13.12.2016
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	13.12.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25869523), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 25.11.2016 08:35:17):

II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025: D2 - dodatečné stavební práce, změna ceny díla, úspora 817 615.34 Kč vč. DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 16351507.43 , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 22112, ORJ: 1002, ORG: 0001273030000
POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**



KUJIP017PFRB

**uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“**

Číslo smlouvy objednatele: 90647
Číslo smlouvy zhotovitele: 16071402/01

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina,

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Vladimír Dvořák
Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.
Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B vložka 2419

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Při provádění prací vyvstala potřeba realizace prací, jež nebyly zahrnuty do předmětu díla (vícepráce). Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Při provádění díla bylo zjištěno, že není třeba realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla (méněpráce). Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci změny stavby před jejím dokončením a v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 13. 04. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90647, č. smlouvy zhotovitele 16071402/01) a dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2016 na akci „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla

v důsledku nutných dodatečných stavebních prací (víceprací) a nerealizace některých prací (méněpráce), které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

Původní znění:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....**14.189.357,66- Kč**

DPH 21%:.....**2.979.765,11- Kč**

cena celkem včetně DPH:.....**17.169.122,77- Kč**

(slovy: sedmnáctmilionůstošedesátdevětisícstodvacetdva korun českých/77 hal)

4564

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

cena celkem bez DPH: 13.513 642,50 Kč

DPH 21%: 2.837 864,93 Kč

cena celkem včetně DPH: 16.351 507,43 Kč

(slovy: šestnáctmilionůtřístapadesátjedenatisícipětsetsedm korun českých/43hal)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 04. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90647, č. smlouvy zhotovitele 16071402/01) a dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2016 na akci „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“ tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 04. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90647, č. smlouvy zhotovitele 16071402/01) a dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Rozdílový soupis prací


V Jihlavě dne 15. 12. 2016

V Olomouci dne 14. 12. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Ing. Petr Buchta
předseda představenstva


IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Rekapitulace stavby

Stavba: II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025
 Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

SO	Název SO	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 2	vícepráce / méněpráce bez DPH
001	Všeobecné položky	179 400,00	179 400,00	0,00
181	Dopravně inženýrská opatření	1 401 023,00	464 123,00	-936 900,00
001.2	Příprava území (Kraj Vysočina)	1 400 808,62	1 496 198,58	95 389,96
102.2	Komunikace II/150 (Kraj Vysočina)	2 191 298,62	2 259 813,92	68 515,30
201	Most ev.č. 150-025	8 959 072,42	9 056 352,00	97 279,58
405	Sdělovací kabel - ČD Telematika	57 755,00	57 755,00	0,00
Cena díla bez DPH		14 189 357,66	13 513 642,50	-675 715,16
DPH 21%		2 979 765,11	2 837 864,93	-141 900,18
Cena díla včetně DPH		17 169 122,77	16 351 507,43	-817 615,34

IDS - Inženýrské a dopravní
 stavby Olomouc a.s. (94)
 Albertova 21 - 779 00 Olomouc
 IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523



Stavba : 15121 - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

číslo a název SO: 0001 - Všeobecné položky

číslo a název rozpočtu: 0001 - Všeobecné položky

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství RDS	CENA jednotková	CENA RDS
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,00	60 000,00	60 000,00
2	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00
3	02950.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,00	30 000,00	30 000,00
4	02950.b		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,00	30 000,00	30 000,00
5	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	24,00	600,00	14 400,00
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,00	20 000,00	20 000,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				179 400,00
			C e l k e m				179 400,00

Stavba : 15121 - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

číslo a název SO: 181 - Dopravně inženýrská opatření

číslo a název rozpočtu: 181 - Dopravně inženýrská opatření

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství RDS	CENA jednotková	CENA RDS
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY veškeré náklady včetně osazení dopravního značení pro zajištění objízdné trasy pro dopravu nad 7,5t přes Příbyslav ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 000,00
1			Zemní práce				
2	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM v tl. 0.1m, na objízdné trase, vč. odvozu čerpáno se souhlasem investora	M3	0,00	670,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi podkladní a ohrusnou vrstvou - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora	M2	0,00	10,50	0,00
4	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ohrusná vrstva ACO+ 11 tl. 40 mm - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora	M2	0,00	197,00	0,00
5	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM podkladní vrstva ACP 16+ tl. 60 mm - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora	M2	0,00	246,00	0,00
5			Komunikace				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	914112	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST osazení značek pro chodce	KUS	36,00	200,00	7 200,00
7	914112	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST osazení značek pro automobily - ETAPA I	KUS	8,00	100,00	800,00

8	914112	c	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST osazení značek pro automobily - ETAPA II	KUS	8,00	200,00	1 600,00
9	914112	d	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST osazení značek pro automobily - po celou dobu stavby	KUS	60,00	100,00	6 000,00
10	914113	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz značek pro chodce	KUS	36,00	100,00	3 600,00
11	914113	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz značek pro automobily - ETAPA I a II	KUS	16,00	100,00	1 600,00
12	914113	d	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž značek umístěných po celou dobu stavby	KUS	60,00	100,00	6 000,00
13	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	19 404,00	10,00	194 040,00
14	914212	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM osazení značek pro automobily - ETAPA I	KUS	1,00	300,00	300,00
15	914212	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM osazení značek pro automobily - ETAPA II	KUS	3,00	150,00	450,00
16	914212	c	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM osazení značek pro automobily - po celou dobu stavby	KUS	8,00	300,00	2 400,00
17	914213		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz značek pro automobily - ETAPA I a II	KUS	11,00	150,00	1 650,00
18	914219		DOPRAV ZNAČKY ZVĚŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 925,00	25,00	48 125,00
19	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - ETAPA I	M2	36,25	110,00	3 987,50
20	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - ETAPA II	M2	60,00	110,00	6 600,00

21	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ VDZ - ETAPA I a II	M2	96,25	150,00	14 437,50
22	916112	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM osazení značek pro automobily - ETAPA I	KUS	1,00	100,00	100,00
23	916112	b	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM osazení značek pro automobily - ETAPA II	KUS	8,00	100,00	800,00
24	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz - ETAPA I a II	KUS	8,00	100,00	800,00
25	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNÉ	KSDEN	973,00	25,00	24 325,00
26	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	200,00	400,00
27	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	100,00	200,00
28	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	378,00	14,00	5 292,00
29	916332	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM osazení značek pro automobily - ETAPA I	KUS	31,00	180,00	5 580,00
30	916332	b	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM osazení značek pro automobily - ETAPA II	KUS	58,00	180,00	10 440,00
31	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz - ETAPA I a II	KUS	58,00	100,00	5 800,00
32	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	8 883,00	12,00	106 596,00
9			Ostatní konstrukce a práce				459 123,00
			C e l k e m				464 123,00

Stavba : 15121 - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025
 číslo a název SO: 001.2 - Příprava území (Kraj Vysočina)
 číslo a název rozpočtu: 001.2 - Příprava území (Kraj Vysočina)

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná	Množství RDS	CENA	
				jednotka		jednotková	RDS
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 822,25	152,00	276 981,70
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení kamene, cihel, betonu, železobetonu	T	1 496,34	80,00	119 707,12
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) izolace	T	5,38	6 000,00	32 256,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				428 944,82
1			Zemní práce				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění chodníku na mostě	M3	3,48	360,00	1 252,44
5	11317		ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK odstranění části dlažby autobusové zastávky	M3	2,40	220,00	528,00
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění podkladu vozovek a autobusové zastávky	M3	394,85	120,00	47 382,12
7	11335		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU odstranění podkladu autobusové zastávky	M3	4,80	220,00	1 056,00
8	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění stávajících obrubníků u silnic, odvoz na meziskládku pro opětovné použití, nevhodné k použití odvoz na skládku	M	33,00	120,00	3 960,00
9	11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH odfrezování stávajících vozovek, odvoz na skládku SÚS	M3	232,71	670,00	155 914,36
10	11424		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO odstranění konstrukce stávajícího koryta	M3	128,70	320,00	41 184,00
11	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M převedení toku potoka v místě stavby, předpoklad 2x trouba DN 800	M	124,00	500,00	62 000,00
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkopy pro provedení demolice stávajícího mostu	M3	1 427,40	60,00	85 643,82
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 822,25	13,00	23 689,22
14	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH přehrazení koryta potoka v místě stavby	M3	29,75	120,00	3 570,00
1			Zemní práce				426 179,96
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího zábradlí se svislou výplní na mostě	M	37,00	320,00	11 840,00
16	916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM zřízení oplocení staveniště dle platných bezpečnostních předpisů, výška 2,0m	M	507,00	40,00	20 280,00
17	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	99 372,00	0,50	49 686,00
18	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výbourání předplátých nosníků	M3	34,98	1 400,00	48 972,00
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	116,56	800,00	93 251,20
20	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU zbourání bloků ukončujících zábradlí na mostě	M3	6,03	1 400,00	8 446,20
21	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU bourání stávajícího mostu	M3	254,24	1 400,00	355 930,40
22	96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA odstranění ochrany kabelu vodovodu pod nosnou konstrukcí, včetně izolace	M3	1,60	300,00	480,00
23	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění nosníků I500	T	21,76	1 500,00	32 640,00
24	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace stávajícího mostu, včetně odvozu na skládku	M2	244,35	80,00	19 548,00
9			Ostatní konstrukce a práce				641 073,80
			C e l k e m				1 496 198,58

Stavba : 15121 - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025
 číslo a název SO: 102.2 - Komunikace II/150 (Kraj Vysočina)
 číslo a název rozpočtu: 102.2 - Komunikace II/150 (Kraj Vysočina)

Poř.	Kód	Varianta	Název položky	Měrná	Množství	CENA	
č.pol.	položky	položky		jednotka	RDS	jednotková	RDS
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení na skládku ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	534,55	152,00	81 251,60
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,00	20 000,00	20 000,00
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS (2xgrafika + 2xCD media) vč. fotografické dokumentace realizace stavby na CD, dle SoD, včetně závěrečné zprávy	KČ	1,00	4 000,00	4 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				105 251,60
1			Zemní práce				
4	123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM výměna podloží, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	534,55	185,00	98 891,75
5	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v místě výměny podloží, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	534,55	320,00	171 056,00
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp trativodu	M3	40,50	280,00	11 340,00
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 069,10	13,00	13 898,30
1			Zemní práce				295 186,05
2			Základy				
8	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	162,00	182,00	29 484,00
2			Základy				29 484,00
5			Komunikace				
9	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM vrstva z MZK,tl. 200 mm	M2	1 069,10	200,00	213 820,00
10	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vrstva ze ŠDA,tl. 250 mm	M2	1 069,10	125,00	133 637,50
11	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 mezi podkladní a ochrannou vrstvou	M2	1 069,10	35,00	37 418,50
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi ohrusnou, ložnou a podkladní vrstvou	M2	2 444,40	10,50	25 666,20

13	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16S tl. 60 mm vozovka na mostě	M2	153,10	293,00	44 858,30
14	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ložní vrstva ACL 22S tl. 80 mm	M2	1 069,10	383,00	409 465,30
15	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S podkladní vrstva ACP 22S tl. 110 mm	M3	117,60	4 600,00	540 964,60
16	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva SMA 11S tl. 40 mm	M2	1 222,20	213,00	260 328,60
17	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC přídlažba š. 250mm	M2	35,50	785,00	27 867,50
5			Komunikace				1 694 026,50
8			Potrubí				
18	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM svod dešťové kanalizace DN 200	M	35,00	185,00	6 475,00
19	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,00	5 100,00	20 400,00
8			Potrubí				26 875,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
20	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz na skládku SÚS	KUS	2,00	300,00	600,00
21	914181		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT opětovné osazení dopravního značení, nové dopravní značení	KUS	7,00	1 100,00	7 700,00
22	914251		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ nové dopravní značení	KUS	1,00	3 300,00	3 300,00
23	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	220,56	110,00	24 261,93
24	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	76,00	280,00	21 280,00
25	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA profilované, nezvučící dopravní značení	M2	138,06	280,00	38 657,64
26	919111	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení komunikace na stávající stav 40 x 20 mm	M	11,00	50,00	550,00
27	919111	b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM spára v obrusné vrstvě	M	44,20	50,00	2 210,00
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM spára v ložné vrstvě	M	44,20	80,00	3 536,00
29	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 těsnění spáry ve vozovce za opěrami	M	88,40	78,00	6 895,20
9			Ostatní konstrukce a práce				108 990,77
			Celkem				2 259 813,92

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba : 15121 - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

číslo a název SO: 201 - Most ev.č. 150-025

číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 150-025

Poř. číslo položky	Kód	Variant	Název položky	Měrná jednotka	Množství RDS	CENA jednotková	CENA RDS
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin	M3	252,453	152,00	38 372,86
2	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vypracování mostního listu	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	195 000,00	195 000,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMÉ DSPS (2xgrafika + 2xCD media) vč. fotografické dokumentace realizace stavby na CD	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
5	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY první hlavní prohlídka, včetně zápisu do BMS	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				261 372,856
1			Zemní práce				
6	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN čerpání vody ze stavebních jam v době betonáže základů, čerpáno zpět do potoka ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	HOD	280,000	70,00	19 600,00
7	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	252,453	180,00	45 441,54
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	252,453	15,00	3 786,80
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp za opěrami, včetně vnějšího obsypu, včetně svahů kolem opěr	M3	798,037	80,00	63 842,96
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranný zásyp s drenážní funkcí, zásyp za na lici i rubu opěr	M3	1 094,640	320,00	350 284,80
1			Zemní práce				482 956,095
2			Základy				
11	21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM rubová drenáž za opěrami, včetně vyústění	M	62,500	255,00	15 937,50
12	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU provedení mikropilot, trubka 89/10, délka kořene 4,0m, předpoklad 1,0m hluchého vrtání	M	445,000	1 290,00	574 050,00
13	26623		VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TR II D DO 150MM vrtý pro mikropiloty, předpoklad 1,0m hluchého vrtání	M	267,000	1 020,00	272 340,00
14	26653		VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TR V D DO 150MM vrtý pro mikropiloty, předpoklad 1,0m hluchého vrtání	M	267,000	1 050,00	280 350,00
15	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) podkladní beton	M3	25,984	3 200,00	83 148,80
16	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) základy včetně ochranných nátěrů	M3	121,768	3 500,00	426 188,00
17	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 parametrická spotřeba 80kg/m3	T	9,577	19 250,00	184 361,10
2			Základy				1 836 375,400
3			Svislé konstrukce				
18	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotevní přípravky říms, předpoklad 1 ks/m, 6 kg/ks	KG	312,000	115,00	35 880,00
19	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římsy na nosné konstrukci, včetně příčné stříže a vyznačení letopočtu stavby na viditelné části říms výsem do betonu	M3	33,098	9 000,00	297 882,00
20	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 parametrická spotřeba 150kg/m3	T	5,129	19 250,00	98 733,25
21	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton křídel, včetně otvorů pro vstup rubové drenáže a odvodnění vozovky	M3	41,760	5 900,00	246 384,00
22	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 parametrická spotřeba 120kg/m3	T	5,352	19 250,00	103 026,00
23	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	428,273	6 100,00	2 612 465,30
24	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 parametrická spotřeba 150kg/m3 v přídli a 100kg/m3 ve stěnách	T	56,444	19 250,00	1 085 547,00
3			Svislé konstrukce				4 480 917,550
4			Vodorovné konstrukce				
25	420312		PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) podkladní beton přechodové desky	M3	18,730	2 800,00	52 444,00
26	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 přechodové desky, včetně kluzného uložení	M3	57,165	3 500,00	200 077,50
27	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 výztuž přechodové desky, parametrická spotřeba 110 kg/m3	T	6,331	19 250,00	121 871,75
28	43111		SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ BETON revizní schodiště	M3	2,633	9 200,00	24 223,60
29	431314		SCHODIŠT KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) podkladní beton schodiště C20/25, včetně podkladu pro obručníky	M3	2,440	9 200,00	22 448,00

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba : 15121 - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

číslo a název SO: 201 - Most ev.č. 150-025

číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 150-025

30	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod lomový kámen a dlažbu, beton C20/25, včetně provedení dilatačních spar v místě vodovodu a plynovodu Provedeno navíc: kyneta, vtok: 2,5x5,96x0,25=3,725 kyneta, výtok: 6,0x5,96x0,25=8,940 bermy: (56,8+2,5+6,0)x2,00x0,20x2=52,24 Celkem: 63,865	M3	244,471	1 450,00	354 482,95
31	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Provedeno navíc: kyneta, vtok: 2,5x5,96x0,20=2,980 kyneta, výtok: 6,0x5,96x0,20=7,152 bermy: (56,8+2,5+6,0)x1,96x2,0x0,2=52,240 Celkem: 62,372	M3	149,105	3 300,00	492 046,50
32	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 ukončení zpevnění příčným prahem	M3	6,400	3 500,00	22 400,00
4		Vodorovné konstrukce				1 289 994,300
5		Komunikace				
33	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	3,973	11 000,00	43 703,00
34	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 35MM ochrana mostní izolace	M2	250,340	390,00	97 632,60
35	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dlažba břehů koryta, včetně spárování a obrubníků, včetně provedení dilatačních spar v místě vodovodu a plynovodu, tloušťka dlažby 120 mm	M2	0,000	950,00	0,00
5		Komunikace				141 335,600
7		Přidružená stavební výroba				
36	711127	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTÍ TLAK VODĚ Z PE FÓLIE PE folie v přechodové oblasti	M2	230,700	90,00	20 763,00
37	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY izolace mostovky, včetně přetažení 1,0 m na přechodovou desku	M2	369,800	290,00	107 242,00
38	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami, včetně výztužné vložky	M2	107,200	48,00	5 145,60
39	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII ochrana izolace spodní stavby	M2	1 375,700	48,00	66 033,60
7		Přidružená stavební výroba				199 184,200
8		Potrubí				
40	87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chráničky v římsách	M	156,000	49,00	7 644,00
8		Potrubí				7 644,000
9		Ostatní konstrukce a práce				
41	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ řetězky v místě revizních schodišť, včetně sloupků a jejich kotvení	M	3,300	4 200,00	13 860,00
42	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí na římsách z trubkových profilů	M	56,300	5 200,00	292 760,00
43	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU evidenční číslo mostu a cedule se jménem potoka, osazení na pravé straně ve směru jízdy	KUS	4,000	890,00	3 560,00
44	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník podél revizních schodišť	M	14,000	178,00	2 492,00
45	93653	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA mostní odvodňovače, včetně trubky vstřetí	KUS	4,000	10 500,00	42 000,00
46	93654	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI osazení trubky odvodnění izolace, včetně napojení na izolaci mostovky a úpravy ve tvaru NK	KUS	2,000	950,00	1 900,00
9		Ostatní konstrukce a práce				356 572,000
		C e l k e m				9 056 352,00

Stavba : 15121 - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

číslo a název SO: 405 - Sdělovací kabel - ČD Telematika

číslo a název rozpočtu: 405 - Sdělovací kabel - ČD Telematika

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství RDS	CENA jednotková	CENA RDS
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730.N.3		SDĚLOVACÍ KABEL - ČD TELEMATIKA - KOMPLET	KČ	1,00	57 755,00	57 755,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				57 755,000
			C e l k e m				57 755,000