

Dodatek č. 1

Ev. č.: 44819/19-MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech [REDACTED]
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Stav-Agency s.r.o.
Sídlo Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO 25482505
DIČ CZ25482505
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen Jiří Šmíd, jednatel
ve smluvních a
technických věcech [REDACTED]
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou změny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny radou města Turnov. Navíc se bude dělat stěna JV1 a část stěny SV2 (po dešťový svod). Navíc se provede i část stěny SZ1 (po hromosvod) v jádrové omítce. Břízolitová omítka bude se slídou. Provádět se nebude nadstřešní část atiky a pravá část čelní stěny. Nebude se také provádět oprava koruny zídek u hlavního vchodu a vzdělávacího centra. Předmětem dodatku je také změna technologie provedení soklu, kdy nebude provedeno otlučení, omítka se provede na stávající sokl přes spojovací můstek.

III. Termín dokončení

- 3.1. Termín dokončení a předání díla se posouvá do 30.9.2019, termín pro předání dokladů a finanční vyrovnání do 31.10.2019.

IV. Cena a platební podmínky

4.1.	Cena díla dle SoD bez DPH.....	2 849 687,00 Kč
	<u>Cena dodatku č. 1 bez DPH.....</u>	<u>633 606,84 Kč</u>
	Nová cena díla bez DPH.....	3 483 293,84 Kč

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

22. 07. 2019

V Liberci dne..... 2019

V Turnově dne 2019

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-01-2019
Stavba: 05 Výkaz výměr (1)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-01-2019

Stavba: 05 Výkaz výměr (1)

Místo: Datum: 24. 6. 2019


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Dodatek č. 1
ZL 01	Stěna navíc JV1
ZL 02	Stěna navíc SV2 (část po svod)
ZL 03	Odpočet nadstřešní části a části SV
ZL 04	Část stěny SZ1 navíc v jádrové omitce + slída
ZL 05	Změna technologie soklu
ZL 06	Odpočet korun zídek (kamenické práce)



Poznámka: V návaznosti na zvýšení rozsahu prací žádáme o prodloužení termínu o 30 dní.

.....

.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 01 - Stěna navíc JV1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 05 Výkaz výměr (1)
 Objekt: 01 - Dodatek č. 1
 Soupis: **ZL 01 - Stěna navíc JV1**

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 62		Úpravy povrchů vnější					
1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2			
PP		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně					
2	K	622321121	Omitka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omitka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm					
3	K	622321121x	Omitka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omitka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm					
4	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
5	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2			
PP		Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
6	K	622472182	Omitka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně škrábaná dle PD	m2			
PP		Omitka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně škrábaná dle PD					
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
D 94		Lešení a stavební výtahy					
9	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
10	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2			
PP		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití					
11	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
13	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi	m2			
PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi					
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
15	K	997013313	Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m	m			
PP		Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m					
16	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	den			
PP		Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití					
D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
17	K	A5	Ukotvení stávajícího hromosvodu po otlučení omítky předpoklad 50% délky	m			
PP		Ukotvení stávajícího hromosvodu po otlučení omítky předpoklad 50% délky					
D 97		Prorážení otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2			
	PP		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%				
	D	99	Staveništní přesun hmot				
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m				
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
36	K	997013831	Poplatek za skládku stavební suti	t			
	PP		Poplatek za skládku stavební suti				
	D	764	Konstrukce klempířské				
20	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m			
	PP		Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti				
21	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
	PP		Demontáž svodu do suti				
22	K	764238404x2	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m			
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm				
23	K	764238407x	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 650 mm	m			
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 650 mm				
24	K	764238445	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus			
	PP		Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm				
25	K	764238447	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus			
	PP		Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm				
26	K	764538404	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 150 mm	m			
	PP		Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 150 mm				
27	K	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t			
	PP		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m				
	D	783	Nátěry				
28	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním				
29	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m			
	PP		Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem				
30	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	PP		Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
31	K	783826311	Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek	m2			
	PP		Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek				
32	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
	PP		Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 02 - Stěna navíc SV2 (část po svod)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 02 - Stěna navíc SV2 (část po svod)

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 62		Úpravy povrchů vnější					
1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2			
PP		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně					
2	K	622321121	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm					
3	K	622321121x	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm					
4	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
5	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2			
PP		Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
6	K	622472182	Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně škrábaná dle PD	m2			
PP		Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně škrábaná dle PD					
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
D 94		Lešení a stavební výtahy					
9	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
10	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2			
PP		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití					
11	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
13	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi	m2			
PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi					
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
15	K	A5	Ukotvení stávajícího hromosvodu po otlučení omítky předpoklad 50% délky	m			
PP		Ukotvení stávajícího hromosvodu po otlučení omítky předpoklad 50% délky					
D 97		Prorážení otvorů					
16	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2			
PP		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%					
D 99		Staveništní přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m				
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m				
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
33	K	997013831	Poplatek za skládku stavební suti				
	PP		Poplatek za skládku stavební suti				
	D	764	Konstrukce klempířské				
18	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti				
	PP		Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti				
19	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti				
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti				
20	K	764238404x2	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm				
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm				
21	K	764238445	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm				
	PP		Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm				
22	K	764531415	Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 500 mm				
	PP		Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 500 mm				
23	K	764531465	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 150 mm				
	PP		Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 150 mm				
24	K	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m				
	PP		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m				
	D	783	Nátěry				
25	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním				
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním				
26	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem				
	PP		Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem				
27	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
	PP		Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
28	K	783826311	Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek				
	PP		Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek				
29	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
	PP		Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 03 - Odpočet nadstřešní části a části SV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 03 - Odpočet nadstřešní části a části SV

Místo:

Datum:

24. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 62		Úpravy povrchů vnější					
41	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2			
PP		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně					
1	K	622321121	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm					
2	K	622321121x	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm					
3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
4	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2			
PP		Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
5	K	622472182	Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně škrábaná dle PD	m2			
PP		Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně škrábaná dle PD					
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
D 94		Lešení a stavební výtahy					
8	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
9	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2			
PP		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití					
10	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
11	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
12	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi	m2			
PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi					
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
D 97		Prorážení otvorů					
14	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2			
PP		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%					
D 99		Staveništní přesun hmot					
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m					
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
40	K	997013831	Poplatek za skládku stavební sutí	t			
	PP		Poplatek za skládku stavební sutí				
	D	764	Konstrukce klempířské				
18	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m			
	PP		Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí				
19	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m			
	PP		Demontáž podokapního žlabu do sutí				
20	K	764236405x	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 350 mm	m			
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 350 mm				
21	K	764238404x2	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m			
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm				
22	K	764238445	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus			
	PP		Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm				
23	K	764531415	Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 500 mm	m			
	PP		Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 500 mm				
24	K	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t			
	PP		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
25	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2			
	PP		Montáž mříží pevných přivařených				
26	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg			
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg				
27	M	767m	<i>Stávající mříže opatřené novým nátěrem</i>	m2			
	PP		Stávající mříže opatřené novým nátěrem				
28	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t			
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m				
	D	783	Nátěry				
29	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem				
30	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí				
31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
32	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním				
33	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m			
	PP		Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem				
34	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	PP		Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
35	K	783826311	Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek	m2			
	PP		Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek				
36	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
	PP		Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 04 - Část stěny SZ1 navíc v jádrové omítce + slída

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 04 - Část stěny SZ1 navíc v jádrové omítce + slída

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 62		Úpravy povrchů vnější					
1	K	622321121	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD tloušťka vrstvy 20 mm					
2	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
27	K	622321192	Odsouhlasený příplatek k břízolitové omítce vnějších stěn za slídu	kpl			
PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
D 94		Lešení a stavební výtahy					
4	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
5	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2			
PP		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití					
6	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m					
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi	m2			
PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použi					
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
10	K	997013313	Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m	m			
PP		Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m					
11	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	den			
PP		Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití					
D 97		Prorážení otvorů					
12	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2			
PP		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%					
D 99		Staveništní přesun hmot					
13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m					
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
23	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t			
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace					
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
26	K	997013831	Poplatek za skládku stavební sutí	t			
	PP		Poplatek za skládku stavební sutí				
D 764			Konstrukce klempířské				
14	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m			
	PP		Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí				
15	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m			
	PP		Demontáž svodu do sutí				
16	K	764238404x2	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m			
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm				
17	K	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t			
	PP		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m				
D 783			Nátěry				
18	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním				
19	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m			
	PP		Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem				
20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	PP		Penetrační silikonový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
21	K	783826311	Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek	m2			
	PP		Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek				
22	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
	PP		Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 05 - Změna technologie soklu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 05 Výkaz výměr (1)

Objekt: 01 - Dodatek č. 1

Soupis: **ZL 05 - Změna technologie soklu**

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 62		Úpravy povrchů vnější					
1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2			
PP		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně					
2	K	622321121x	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
PP		Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm					
3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
D 97		Prorážení otvorů					
4	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2			
PP		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%					
D 99		Staveništní přesun hmot					
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m					
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
6	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t			
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
9	K	997013831	Poplatek za skládku stavební suti	t			
PP		Poplatek za skládku stavební suti					
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
15	K	61145615R	Příplatek za probarvení SMS břizolit slož. II. ručně škrábané - pigmentace k přírodnímu břizolitu	m2			
PP		Vnitřní omítka torkretová stropů a schodišťových konstrukcí Příplatek k cenám za každou další vrstvu tl. 10 mm					
12	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2			
PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 06 - Odpočet korun zídek (kamenické práce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

05 Výkaz výměr (1)

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 06 - Odpočet korun zídek (kamenické práce)

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 62 Úpravy povrchů vnější							
1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2			
		PP	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně				
2	K	622321121x	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
		PP	Omítka jádrová vně stěn, ručně provedení dle PD hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm				
3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
		PP	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně				
D 97 Prorážení otvorů							
4	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2			
		PP	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%				
D 99 Staveništní přesun hmot							
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
		PP	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m				
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
12	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t			
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
		PP	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
15	K	997013831	Poplatek za skládku stavební suti	t			
		PP	Poplatek za skládku stavební suti				
D 764 Konstrukce klempířské							
6	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2			
		PP	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
7	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			
		PP	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
8	K	764234409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m			
		PP	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 800 mm				
9	K	764234411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m			
		PP	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm				
10	K	764235446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 400 mm	kus			
		PP	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 400 mm				
11	K	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t			
		PP	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m				