

## DODATEK č.1

### ke smlouvě o dílo č. S1/19-9540-01 ze dne 6. 2. 2019

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### **Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **Název společnosti: Výtahy Ostrava Servis s.r.o.**

Sídlo: Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupená: ředitelem společnosti Václavem Košařem

IČ: 29393728

DIČ: CZ29393728

ID datové schránky: ID yvr6uk

Bankovní spojení: Moneta Money bank s.r.o.

č. účtu:

Zapsán v: obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C,  
vložka 38569

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavírají dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## 2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu prací na předmětu díla v rámci realizace stavby „**Rekonstrukce nákladních výtahů v budově E a G - VŠB-TUO“ Ostrava - Poruba**“. V průběhu realizace stavby byl upřesněn rozsah položek rozpočtu o méněpráce, a proto došlo ke snížení ceny díla.

## 3. Cena díla

3.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran nově sjednává takto:

Cena dle SoD bez DPH	3.718.051,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	-254.012,97 Kč
SoD a Dodatek č. 1 celkem bez DPH	3.464.038,58 Kč
Výše DPH	727.448,10 Kč
Celková cena včetně DPH	4.191.486,68 Kč

Slovy tři miliony čtyři sta šedesát čtyři tisíc třicet osm korun českých padesát osm haléřů bez DPH.

3.2 Nový položkový rozpočet je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


3.4 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku vzniklého na základě veřejné zakázky.

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti registrací dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

25-07-2019

V Ostravě dne: .....


Objednatel:




Ing. Gabriéla Mechelová  
kvestorka

V Ostravě dne: 24.7.2019

Zhotovitel:



ředitel



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-147

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

KSO:	801 35	CC-CZ:	1263
Místo:	Ostrava	Datum:	30. 8. 2018
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.48

Zadavatel:  
VŠB-TU Ostrava

Uchazeči:  
Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Projektant:  
MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD \_DSP + DVZ.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádý údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

3 120 985,10

Sazba daně	Základ daně
DPH základní 21,00%	3 143 985,10
DPH snížená 15,00%	0,00

Výše daně
660 236,87
0,00

Cena s DPH

V

CZK

3 781 221,97

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

N18-147

**Stavba:** REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Místo:

Ostrava

Datum:

30. 8. 2018

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

## Náklady stavby celkem

1	VON_E	BUDOVA _E	1 549 769,24	1 877 530,78	STA
		Vedlejší a ostatní náklady stavby	94 000,00	113 740,00	Soupis
	D.1.1_E	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	132 369,24	160 166,78	Soupis
	D.1.3_E	Požárně bezpečnostní řešení stavby	2 400,00	2 904,00	Soupis
	D.2_E	Výtahy	1 321 000,00	1 600 720,00	Soupis
2	VON_G	BUDOVA _G	1 571 215,86	1 903 691,19	STA
		Vedlejší a ostatní náklady stavby	94 000,00	113 740,00	Soupis
	D.1.1_G	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	154 815,86	187 327,19	Soupis
	D.1.3_G	Požárně bezpečnostní řešení stavby	2 400,00	2 904,00	Soupis
	D.2_G	Výtahy	1 320 000,00	1 599 720,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNICH VTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A, „G“

Objekt:

1 - BUDOVA „E“

Šoupis:

VON\_E - Vedlejší a ostatní náklady stavby

IKSČ:

801 35

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Projektant:

MÁRPO s.r.o., Ostrava

Poznáмка:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD \_ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na: [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají „Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základe odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě (CN). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

CC-CZ:

30. 8. 2018

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Cena bez DPH

94 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

94 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 740,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

113 740,00



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA „E“

Soupis:

VON\_E - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Datum:

30. 8. 2018

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem: [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### VRN - VRN

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	60 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00
<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“  
 Objekt: 1 - BUDOVA „E“  
 Soupis: VON\_E - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Ostrava  
 Zadavatel: VŠB-TU Ostrava  
 Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 30. 8. 2018  
 Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**94 000,00**

D	VRN	VRN					<b>94 000,00</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			5 000,00		
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.		0,00	CS ÚRS 2018 01	
			<i>poznámka k položce:</i>					
			<i>v jednotkové ceně zahrnuje náklady na vypracování -</i>					
			<i>provedení / dílenskou dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů</i>					
			<i>VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁVÍ SE ŘÍDÍ PODMINKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>					
2	K	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.		5 000,00	CS ÚRS 2018 01	
			<i>poznámka k položce:</i>					
			<i>VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁVÍ SE ŘÍDÍ PODMINKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>					
D	VRNZ		Příprava staveniště			3 500,00		
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.		3 500,00	CS ÚRS 2018 01	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

**P**

**Poznámka k položce:**

- Zřízení trvalé, dočasně depone a mezideponie
- Zřízení při jezdě a přístupu na staveniště
- úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
- dodání podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
- dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
- dodání podmínek - možnost nakládání s odpady
- splnění zkušebních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.		0,00	CS ÚRS 2018.01
---	---	-----------	---------------------	------	--	------	----------------

**P**

**Poznámka k položce:**

- kancelářské skladovací sociální objekty, kompletní vnitrostavební rozvody včetně potřebných energií vč. jejich požadků, zajištění podružných měření spotřeby

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.		0,00	CS ÚRS 2018.01
---	---	-----------	-----------------------------	------	--	------	----------------

**Poznámka k položce:**

- náklady zhotovitelé spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

6	K	043103000	Inženýrská činnost Zkoušky bez rozlišení	kpl.		5 500,00	CS ÚRS 2018.01
---	---	-----------	---	------	--	----------	----------------

**P**

**Poznámka k položce:**

- Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektem a zedávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvěděných v jednotlivých soupisech prací)

7	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl.		2 500,00	CS ÚRS 2018.01
---	---	-----------	-----------------------------------	------	--	----------	----------------

**P**

**Poznámka k položce:**

- příprava předvací dokumentace dle ZD
- ostatní kompletační činnost

8	K	1071103000	Provozní vlivy Provoz investora	kpl.		60 000,00	CS ÚRS 2018.01
---	---	------------	------------------------------------	------	--	-----------	----------------

**P**

**Poznámka k položce:**

Náklady související se zřízením podnikateli při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samostatném areálu)

(\* případná ochrana a zkrvyti určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	VRN9		Ostatní náklady				20 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.			20 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady: - uvedení všech dočasných ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu								



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA \_\_E

Soupis:

**D.1.1\_E - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení**

KSO: 801 35

Místo: Ostrava

Zadavatel:

VSB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVĚN DLE STUPNĚ PD \_ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

**Cena bez DPH**

**132 369,24**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
132 369,24  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
27 797,54  
0,00

**Cena s DPH**

**160 166,78**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA \_E

Soupis:

D.1.1\_E - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum:

30. 8. 2018

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

132 369,24

97 027,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 639,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 118,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 716,81

997 - Přesun sutě

19 729,80

998 - Přesun hmot

3 823,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

35 341,87

713 - Izolace tepelné

7 883,79

767 - Konstrukce zámečnické

14 355,21

771 - Podlahy z dlaždic

3 232,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 866,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 003,75

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA\_E

Soupis:

D.1.1\_E - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Ostrava

Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant: MAARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Př Typ: Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava

Náklady soupisu celkem

132 369,24

D HSV Práce a dodávky HSV

97 027,37

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1 K 319201321

Vyrovnání nerovného povrchu zděva tl do 30 mm maltou

m2

0,00 CS ÚRS 2018 01

D 4

Vodorovné konstrukce

8 639,00

2 K 411321R14

Doplnění stropů deskových ze žb tř. C 25/30 (do objemu 0,1 m3)

kus

7 500,00 CS VLASTNÍ

*Poznámka k položce:*

*Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dokladů.*

P

*Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné dodávky a montážní práce:*

*-betonová směs C 25/30*

*-vyztuž KARI*

VV

"A1" 3,0

VV

Součet

3 K

Zazdívkva ocelových nosníků (betonem) průřezu přes 40000 mm2

kus

980,00 CS ÚRS 2018 01

4 M

beton C 25/30

m3

159,00 CS ÚRS 2018 01

VV

4\*0,015 Přepočtené koeficientem množství

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

16 118,56

5 K

Penetrční disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně

m2

679,95 CS ÚRS 2018 01

VV

"oprava povrchů strojovna" (4,17\*2,63)

BUDOVA E

Strana 3 z 9

D.1.1 STAV + STAT

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet					
6	K 611131125	Benetrační disperzní nátěr vnitřních šachetních konstrukcí nanášený ručně	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"výřahová šachta" (2,37*2,39)*2*15					
VV		Součet					
7	K 611311131	Potežení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
8	K 611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
9	K 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			5 377,83	CS ÚRS 2018 01
VV		"oprava dotčených ploch předpoklad" (20,0)*4					
VV		"oprava povrchů strojovna" (13,6*2,09)					
VV		Součet					
10	K 612131131	Potežení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
11	K 612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			7 326,40	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava ostění šachetních dveří" (5,93*0,52)*4					
VV		Součet					
12	K 612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
13	K 617311131	Potežení vnitřních světlíků nebo výřahových šachet vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
14	K 617325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky/světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10%	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
15	K 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m			0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava ostění šachetních dveří" (5,93)*4					
VV		Součet					
16	M 59051470	lišta rohová Al	m			0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		23,72*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
17	K 622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava ostění šachetních dveří" (5,93)*4					
VV		Součet					
18	M 59051476	profil okenní začíšťovací 2,4 m APU	m			0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		23,72*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
19	K 632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			690,87	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava podlah po bourání podezdívek a dořazů" (1,31*0,51)+(0,23*1,0)+(1,0)					
VV		Součet					
20	K 632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			2 043,51	CS ÚRS 2018 01
VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" (1,77*0,52)*4					
VV		Součet					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 716,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	94921131	Montáž lešňové podlahy pro trubkovou lešňi ve světlíku o ploše do 6 m <sup>2</sup> s příčníky	m <sup>2</sup>				
22	K	949211231	Příplatek k lešňové podlaze pro trubkovou lešňi ve světlíku za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>				
			29*15 Přepočtené koeficientem množství					
23	K	949211831	Demonáž lešňové podlahy pro trubkovou lešňi ve světlíku o ploše do 6 m <sup>2</sup> s příčníky	m <sup>2</sup>				
24	K	949311112	Montáž lešňi trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m <sup>2</sup> v do 20 m	m				
25	K	949311211	Příplatek k lešňi trubkovému do šachet do 6 m <sup>2</sup> v do 30 m za první a ZKD den použití	m				
			15*15 Přepočtené koeficientem množství					
26	K	949311812	Demontáž lešňi trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m <sup>2</sup> v do 20 m	m				
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4m	m <sup>2</sup>				
			*nástupišť+okolní plochy 50,0*4					
			Součet					
28	K	962032230	Bourání zdiva z cihel, pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				
29	K	962042320	Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladových z betonu do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				
			*podezdívky ve strojovně (1,31*0,51*0,42)+(0,23*1,0*0,42)					
			*dorzaz vřiz vřahová šachta předpoklad 0,5					
			Součet					
30	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
			Součet					
31	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
			Poznámka k položce:					
			V jedné položce ceně zahrnutý náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.					
			*oprava dotčených povrchů podlah nástupišť (1,77*0,52)*4					
			Součet					
32	K	967031132	Přisekání rovných ostění v chlebném zdivu na MV nebo MVC	m <sup>2</sup>				
			*úprava ostění šachetních dveří (5,93*0,52)*4					
			Součet					
33	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC, pl do 0,10 m <sup>2</sup> hl do 300 mm	kus				
34	K	977151124	Jádrové vřty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m				
			0,3*(3)					
			Součet					
35	K	977151127	Jádrové vřty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m				
			0,3*(2)					
			Součet					


BUDOVA E

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	97801121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % oprava povrchů strojovna (4,17*2,63)	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Součet					
37	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % oprava dotčených ploch předpoklad (20,0)*4 oprava povrchů strojovna (13,6*2,09)	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Součet					
38	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % "výlahová šachta" (2,37*2,39)*2*15	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Součet					
39	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % úprava ostění šachetních dveří (5,93*0,52)*4	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Součet					
40	K	985112131	Osekání degraďovaného betonu rubu kleneb a podlah tl. do 10 mm strojovna, předpoklad opravy 50% (4,17*2,63)*0,5 "dno výlah. šachty, předpoklad opravy 50% (2,37*2,39)*0,5	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Součet					
41	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl. 10 mm strojovna, předpoklad opravy 50% (4,17*2,63)*0,5 "dno výlah. šachty, předpoklad opravy 50% (2,37*2,39)*0,5	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Součet					
	D	997	Přesun sítě				19 729,80	
42	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t			9 220,40	CS ÚRS 2018 01
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) stavebního odpadu bez rozlišení Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.	t			5 905,20	CS ÚRS 2018 01
	P							
44	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			678,82	CS ÚRS 2018 01
45	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 6,721*20 Přepočtené koeficientem množství	t			3 226,08	CS ÚRS 2018 01
46	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			699,30	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				3 823,20	
47	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			3 823,20	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 341,87	

ŘČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	Z13	izolace tepelné					
48	K 713521121	Montáž izolace tepelné protipožárního obkladem nosníků deskami 1 vrstva (0,2+0,2+0,15)*2,4*2	m2			7 883,79	
WV		Součet				1 964,16 [CS ÚRS 2018 01]	
						5 749,92 [CS VLASTNÍ]	
P		Poznámka k položce: (požadované požární odolnost ... 45 min)					
49	M 631015801	protipožární deska tl. 30 mm (z minerální vlny) ošetřena podlahou odolným nátěrem	m2				
WV		Přepočtené koeficientem množství 2,64*1,1					
50	K 998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%			169,71 [CS ÚRS 2018 01]	
D	767	Konstrukce zámečnické				14 355,21	
51	K 767015801	D+M: ocelových a zámečnických prvků / konstrukci	kg			14 100,00 [CS VLASTNÍ]	
P		Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotveních prvků -kompletní provrhobvé úpravy prvky dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zakřivací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotvení práce -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně					
WV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
WV		"nosníky (konstrukce) _ n1, n2" (39*2)+(8*2)					
WV		Mezisoučet					
WV		"ostatní drobné související prvky" 0,2*94,0					
WV		Součet					
52	K 1998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%			255,21 [CS ÚRS 2018 01]	
D	771	Podlahy z dlaždic				3 232,17	
53	K 771574113	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem da 12 ks/m2	m2			1 045,69 [CS ÚRS 2018 01]	
P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na montáž a spádovně souvisejících obvodových soklů v=do 150 mm. "oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" (1,77*0,52)*4					
WV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	597612R03	dlazdice keramické - dle specifikace PD a TZ	m2			1 481,90 [CS VLASTNÍ]	
<p><i>Poznámka k položce:</i>  V jednotkové ceně zahrnuje náklady na veškeré doplnky a přísušensivní dle PD a TZ.  (přechodové, dilatční a ukončovací lišty, ostatní doplnky)  Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb včetně souvisejících odvodových solíků ve do 150 mm</p>								
55	K	771579196	3,682*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2			129,61 [CS ÚRS 2018 01]	
56	K	771494R18	Příplatek k montáži podlah Keramických za spárování (melem): Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2			165,69 [CS VLASTNÍ]	
<p><i>Poznámka k položce:</i>  Množství / rozsah - VZTAŽENÁ CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.  (specifikace materiálů dle PD a TZ)</p>								
57	K	771591131	Podlahy:penetrace podkladu	m2			148,38 [CS ÚRS 2018 01]	
58	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2			0,00 [CS ÚRS 2018 01]	
59	K	9998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%			260,90 [CS ÚRS 2018 01]	
<p><b>5 866,95</b></p>								
D	K	783	Dokončovací práce - nátěry				661,45 [CS ÚRS 2018 01]	
60	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2				
61	K	783933161	"strojovna_předpoklad opravy 50%" (4,17*2,63)*0,5 "dno výtah. šachty_předpoklad opravy 50%" (2,37*2,39)*0,5 Mezisoučet "oprava podlah po bourání podezdívek a dorazů" (1,31*0,51)*(0,23*1,0)+(1,0) Mezisoučet "oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" (1,77*0,52)*4 Součet	m2			1 879,30 [CS ÚRS 2018 01]	
62	K	783937161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah "strojovna" (4,17*2,63) "dno výtah. šachty" (2,37*2,39) Součet Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2			3 326,20 [CS ÚRS 2018 01]	
D	K	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 003,75	
63	K	784121001	Oškraňování malby v místnostech výšky do 3,80 m "oprava dotčených ploch_předpoklad" (20,0)*4 Mezisoučet "oprava povrchů strojovna" (13,6*2,09)+(4,17*2,63) Součet	m2			0,00 [CS ÚRS 2018 01]	

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K 784121005	Oškrábání malby v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Výtahová šachta (2,37x2,39)*2*15					
		Součet					
65	K 78418101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			1 804,63	CS ÚRS 2018 01
66	K 78418105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			2 199,12	CS ÚRS 2018 01
67	K 78422101	Dvojnásobné bílé malby zesměšl za sucha, dobře ošetř uvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
68	K 78422105	Dvojnásobné bílé malby zesměšl za sucha, dobře ošetř uvzdorných v šachtě přes 5,00 m	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01





# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA \_E

Soupis:

**D.1.3\_E - Požárně bezpečnostní řešení stavby**

KSO: 801 35

Místo: OSTRAVA

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Poznáмка:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD \_ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepůchází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“), Ocenění „Vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

CC-CZ: Datum: 30. 8. 2018

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 400,00**

DPH základní snížená

Základ daně 2 400,00  
0,00

Sazba daně 21,00%  
15,00%

Výše daně 504,00  
0,00

**Cena s DPH**

**2 904,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA\_E

Soupis:

D.1.3\_E - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Místo:

Ostrava

Datum:

30. 8. 2018

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 400,00**

Ostatní - Ostatní

2 400,00

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení

2 400,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ "E" A "G"

Objekt:

1 - BUDOVA "E"

Soupis:

D.1.3\_E - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Místo:

Ostrava

Datum: 30. 8. 2018

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

PC Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 400,00

D Ostatní

Ostatní

2 400,00

D OST-01

Požárně bezpečnostní řešení

ks

1,000 2 400,00

2 400,00

CS VLASTNÍ

1 K 795666P02

Dodávka a sazení/umístění přenosných hasičích přístrojů - CO2 - 5SB  
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek,  
přísušensství a komponentů

VV

specifikace viz "PbR" 1,0

1,000

1,000

VV

Součet

1,000

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“  
Objekt: 1 - BUDOVA \_E  
Soupis: D.2\_E - Výtahy

KSO: 801 35  
Místo: Ostrava

CC-CZ: 30.8.2018  
Datum:

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

IČ: DIČ:

Uchazeči: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ: DIČ:

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

IČ: DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD\_DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají: Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 321 000,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 1 332 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
<b>Cena s DPH</b>		<b>1 600 720,00</b>
		Výše daně 279 720,00 0,00
	<b>V CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA\_E

Soupis:

D\_2\_E - Výtahy

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP - DYZ

Datum:

30. 8. 2018

Projektant:

MAARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

1 321 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad, zař. a váh

1 321 000,00



Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		<p>Poznámka k položce:  Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</p> <p>Jednotková cena obsahuje:  - kompletní výrobu a dodávky výhledu včetně šachetních dveří, elektroinstalace a všech ostatních souvisejících prvků/ konstrukcí  dle specifikace PD a TZ  - veškeré montážní práce včetně přesunů a potřebné lešnoré techniky  - uvedení do provozu a předání objednateli</p> <p>Jednotková cena obsahuje kompletní náklady dle zednářské dokumentace včetně všech souvisejících.</p>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“  
Objekt:  
2 - BUDOVA \_G  
Soupis:

## VON\_G - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 35  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel:  
VŠB-TU Ostrava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD \_ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>94 000,00</b>
DPH základní sňžená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 000,00	21,00%	19 740,00
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **113 740,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“  
Objekt: 2 - BUDOVA \_ G

Soupis: **VON\_G - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Ostrava

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 30. 8. 2018

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

VRN - VRN

**94 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

60 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „F“ A „G“

Objekt:

Z - BUDOVA \_G

Soupis:

VON\_G - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena  
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová  
soustava

**Náklady soupisu celkem**

**94 000,00**

D VRN

VRN

94 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

1 K 013244000

Dokumentace dílenská pro realizaci stavby

kpl.

0,00:CS URS 2018\_01

*Poznámka k položce:*

V jednotkové ceně zahrnutý náklady na vypracování:  
-provděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů  
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMINKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl.

5 000,00:CS URS 2018\_01

*Poznámka k položce:*

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMINKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

P

D VRN2

Příprava staveniště

3 500,00

3 K 020001000

Příprava staveniště

kpl.

3 500,00 CS URS 2018\_01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie</li> <li>-zřízení příjezdů a přístupů na stavenišťe</li> <li>-úpravy stavenišťe z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace</li> <li>-uspořádání a bezpečnost stavenišťe z hlediska ochrany veřejných zájmů</li> <li>-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)</li> <li>-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě</li> <li>-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady</li> <li>-splnění zvláštních požadavků na provádění staveb, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření</li> </ul>					
D	VRN3		Zařízení stavenišťe	kpl.		0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	030001000	Zařízení stavenišťe					
			<p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kancelářské/skladovací/sociální objekty, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby</li> </ul>					
5	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišťe	kpl.		0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení stavenišťe vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu</li> </ul>					
P								
D	VRN4		Inženýrská činnost	kpl.		5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení			3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)</li> </ul>					
P								
7	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl.		2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-příprava předávací dokumentace dle ZD</li> <li>-ostatní kompletační činnost</li> </ul>					
D	VRN7		Provozní vlivy	kpl.		60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	071103000	Provoz investora			60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady související se zřízeními podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)</li> <li>(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI)</li> </ul>					
P								

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN9	Ostatní náklady				20 000,00	
9	K 090001000	Ostatní náklady	kpl.			20 000,00	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k položce: V Jednotkové ceně zahrnutý náklady :					
		-úvedení všech dotčených plach, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu					
P							



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“  
Objekt: 2 - BUDOVA \_G  
Soupis: D.1.1\_G - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

## D.1.1\_G - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 35  
Místo: Ostrava

CC-CZ: Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

IČ: DIČ:

Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ: DIČ:

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

IČ: DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD \_ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uvedený údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

### Cena bez DPH

**154 815,86**

DPH základní snížená

Základ daně  
154 815,86  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 511,33  
0,00

### Cena s DPH

**187 327,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“  
Objekt: 2 - BUDOVA \_ G  
Soupis: D.1.1\_G - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Ostrava Datum: 30. 8. 2018  
Zadavatel: VŠB-TU Ostrava Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava  
Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	154 815,86
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	114 857,69
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 639,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 660,21
997 - Přesun sutě	50 557,61
998 - Přesun hmot	20 493,27
PSV - Práce a dodávky PSV	4 507,60
713 - Izolace tepelné	39 958,17
767 - Konstrukce zámečnické	7 883,79
771 - Podlahy z dlaždic	14 355,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 542,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 860,29
	8 315,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA \_G

Soupis:

**D.1.1\_G - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení**

Místo:

Ostrava

Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**154 815,86**

### D HSV Práce a dodávky HSV

114 857,69

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou

m2

0,00:CS ÚRS 2018 01

#### D 4 Vodorovné konstrukce

8 639,00

2 K 411321R14 Doplnění stropů deskových ze žb tř. C 25/30 (do objemu 0,1 m3)

kus

7 500,00 CS VLASTNÍ

*Poznámka k položce:  
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.*

P Jednotková cena obsahuje \_ veškeré potřebné dodávky a montážní práce:

-bednění otvorů

-betonová směs C 25/30

-vyztuž KARI

VV "A1" 3,0

VV Součet

3 K 413231231 Zazdívká ocelových nosníků (betonem) průřezu přes 40000 mm2

kus

980,00 CS ÚRS 2018 01

4 M 58932931 beton C 25/30

m3

159,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4\*0,015 Přepočtené koeficientem množství

### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 660,21

5 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně

m2

679,95 CS ÚRS 2018 01

VV "oprava povrchů\_strojovna" (4,17\*2,63)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	611131125	Součet Penetrační disperzní nátěr vnitřních šachetních konstrukcí nanášený ručně "výtahová šachta" (2,38+2,35)*2*15,11	m2			9 448,40	CS ÚRS 2018 01
7	K	611131131	Součet Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			1 480,55	CS ÚRS 2018 01
8	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			893,81	CS ÚRS 2018 01
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně "oprava dotčených ploch_předpoklad" (20,0)*4 "oprava povrchů_strojovna" (13,6*2,12)	m2			5 398,07	CS ÚRS 2018 01
10	K	612311131	Součet Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží "úprava ostění šachetních dveří" (5,93*0,57)*4	m2			8 030,88	CS ÚRS 2018 01
12	K	612325401	Součet Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	617311131	Potážení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	617325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10%	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů "úprava ostění šachetních dveří" (5,93)*4	m			775,64	CS ÚRS 2018 01
16	M	59051470	líšta rohová Al 23,72*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m			184,21	CS ÚRS 2018 01
17	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem "úprava ostění šachetních dveří" (5,93)*4	m			0,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	59051476	profil okenní začíšťovací 2,4 m_APU 23,72*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m			834,94	CS ÚRS 2018 01
19	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu "úprava podlah po bourání podezdívek a dorazů" (1,41*0,51)*(0,85*0,22)+(1,0)	m2			693,78	CS ÚRS 2018 01
20	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu "oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" (1,77*0,57)*4	m2			2 239,98	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 557,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
21	K	94921131	Montáž lešňové podlahy pro trubkovou lešňi ve světlíku o ploše do 6 m <sup>2</sup> s příčníky	m <sup>2</sup>			1 093,30 CS ÚRS 2018 01	
22	K	94921231	Příplatek k lešňové podlaže pro trubkovou lešňi ve světlíku za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>			369,75 CS ÚRS 2018 01	
	VV		29*15 Přepočtené koeficientem množství					
23	K	949211831	Demontáž lešňové podlahy pro trubkovou lešňi ve světlíku o ploše do 6 m <sup>2</sup> s příčníky	m <sup>2</sup>			794,60 CS ÚRS 2018 01	
24	K	94931112	Montáž lešňi trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m <sup>2</sup> v do 20 m	m			9 383,31 CS ÚRS 2018 01	
25	K	949311211	Příplatek k lešňi trubkovému do šachet do 6 m <sup>2</sup> v do 30 m za první a ZKD den použití	m			2 141,84 CS ÚRS 2018 01	
	VV		15,11*15 Přepočtené koeficientem množství					
26	K	949311812	Demontáž lešňi trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m <sup>2</sup> v do 20 m	m			6 572,85 CS ÚRS 2018 01	
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>			16 580,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"nástupišť+okolní plochy" 50,0*4					
	VV		Součet					
28	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m <sup>3</sup>			872,00 CS ÚRS 2018 01	
29	K	962042320	Bourání zdíva a konstrukcí nadzákladových z betonu do 1 m3	m <sup>3</sup>			3 585,47 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"podezdívky ve strojovně" (1,41*0,51*0,46)+(0,85*0,22*0,46)					
	VV		"dorzaz_viz_výťahová šachta_předpoklad" 0,5					
	VV		Součet					
30	K	965045111	Bourání potěru cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			0,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		Součet					
31	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			283,73 CS ÚRS 2018 01	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.</i>					
	VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" (1,77*0,57)*4					
	VV		Součet					
32	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m <sup>2</sup>			1 527,76 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"úprava ostění šachetních dveří" (5,93*0,57)*4					
	VV		Součet					
33	K	973031325	Vysekání kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m <sup>2</sup> hl do 300 mm	kus			0,00 CS ÚRS 2018 01	
34	K	977151124	Jádrové vrtvy diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m			3 735,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		0,3*(3)					
	VV		Součet					
35	K	977151127	Jádrové vrtvy diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m			3 618,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		0,3*(2)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"oprava povrchů strojovna" (4,17*2,63)					
	WV		Součet					
37	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"oprava dotčených ploch_předpoklad" (20,0)*4					
	WV		"oprava povrchů strojovna" (13,6*2,12)					
	WV		Součet					
38	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"výtahová šachta" (2,38*2,35)*2*15,11					
	WV		Součet					
39	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"oprava ostění šachetních dveří" (5,93*0,57)*4					
	WV		Součet					
40	K	985112131	Osekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"strojovna_předpoklad opravy 50%" (4,17*2,63)*0,5					
	WV		"dno výtah. šachty_předpoklad opravy 50%" (2,38*2,35)*0,5					
	WV		Součet					
41	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"strojovna_předpoklad opravy 50%" (4,17*2,63)*0,5					
	WV		"dno výtah. šachty_předpoklad opravy 50%" (2,38*2,35)*0,5					
	WV		Součet					
D		997	Přesun sutě				20 493,27	
42	K	997013215	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t			9 594,20	CS ÚRS 2018 01
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			6 144,60	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.					
44	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			678,82	CS ÚRS 2018 01
45	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t			3 348,00	CS ÚRS 2018 01
WV			6,975*20 "Přepočtené koeficientem množství"					
46	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t			727,65	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot				4 507,60	
47	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			4 507,60	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 958,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D		713	Izolace tepelné				7 883,79	
48	K	713521121	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 1 vrstva (0,2*0,2*0,15)*2,4*2	m2			1 964,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet					
49	M	631015R01	protipožární deska tl. 30 mm (z minerální vlny) ošetřena požáru odolným nátěrem	m2			5 749,92	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: (požadované požární odolnost _ 45 min)					
	VV		2,64*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
50	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%			169,71	CS ÚRS 2018 01
D		767	Konstrukce zámečnické				14 355,21	
51	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukci	kg			14 100,00	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:  
Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukci - dle zadání a PD  
-dodávka veškerých spojovacích a kotveních prvků  
-kompletní provrhobné úpravy prvků dle požadavků PD a PBř  
-veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce  
-kompletní montážní / usazovací a kotvení práce  
-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu  
-ostatní nspecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předimněného prvku konstrukce dle zadávací dokumentace  
-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"nosníky (konstrukce) _ n1, n2" (39*2)*(8*2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"ostatní drobné související prvky" 0,2*94,0					
	VV		Součet					
52	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%			255,21	CS ÚRS 2018 01

D	771	Podlahy z dlaždic					3 542,89	
53	K	771574113	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2			1 146,22	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na montáž a správnou souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.					
	VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" (1,77*0,57)*4					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	597612R03	dlaždice keramické - dle specifikace PD a TZ	m2			1 624,35	CS VLASTNÍ
<p><i>Poznámka k položce:</i>  V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.  <i>(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i></p> <p><i>Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm</i></p>								
VV			4,036 <sup>1</sup> ,15 Přepočtené koeficientem množství					
55	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2			142,07	CS ÚRS 2018 01
56	K	771494R18	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2			181,62	CS VLASTNÍ
<p><i>Poznámka k položce:</i>  Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.  <i>(specifikace materiálů dle PD a TZ)</i></p>								
57	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2			162,65	CS ÚRS 2018 01
58	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%			285,98	CS ÚRS 2018 01
D		783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				5 860,29	
60	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2			677,01	CS ÚRS 2018 01
W			"strojovna_předpoklad opravy 50%" (4,17*2,63)*0,5					
W			"dno výtah. šachty_předpoklad opravy 50%" (2,38*2,35)*0,5					
W			Mezisoučet					
W			"oprava podlah po bourání podezdívek a dorazů" (1,41*0,51)+(0,22*0,85)+(1,0)					
W			Mezisoučet					
W			"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" (1,77*0,57)*4					
W			Součet					
61	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			1 871,28	CS ÚRS 2018 01
W			"strojovna" (4,17*2,63)					
W			"dno výtah. šachty" (2,38*2,35)					
W			Součet					
62	K	783937161	Křivci dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2			3 312,00	CS ÚRS 2018 01
D		784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				8 315,99	
63	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
W			"oprava dotčených ploch_předpoklad" (20,0)*4					
W			Mezisoučet					
W			"oprava povrchů_strojovna" (13,6*2,12)+(4,17*2,63)					
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	784121005	Oškrabání malby v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			4 288,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Výlahová šachta" (2,38+2,35)*2*15,11					
			Součet					
65	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			1 826,47	CS ÚRS 2018 01
66	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			2 201,29	CS ÚRS 2018 01
67	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v šachtě přes 5,00 m	m2			0,00	CS ÚRS 2018 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA \_G

Soupis:

## D.1.3\_G - Požárně bezpečnostní řešení stavby

KSO: 801 35

Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:  
DIČ:

Projektant:

MAAPO s.r.o., Ostrava

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD \_ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dátkové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“), Ocenění „Vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě (CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

### Cena bez DPH

**2 400,00**

DPH základní	Základ daně
snížená	2 400,00
	0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
504,00
0,00

### Cena s DPH

**2 904,00**

**2 904,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt: 2 - BUDOVA \_\_G

Soupis: **D.1.3\_G - Požárně bezpečnostní řešení stavby**

Místo: Ostrava

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 30. 8. 2018

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 400,00**

Ostatní - Ostatní

**2 400,00**

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení

**2 400,00**

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA \_G

Soupis:

**D.1.3\_G - Požárně bezpečnostní řešení stavby**

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 30. 8. 2018

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 400,00**

D	Ostatní	Ostatní					<b>2 400,00</b>	
D	OST-01	Požárně bezpečnostní řešení					<b>2 400,00</b>	
1	K : 795666P02	Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - CO2 _ 55B		ks				
	WV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"						
	WV	"specifikace viz PBR 1,0						
	WV	Součet						

2 400,00 CS VLASTNÍ



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“  
Objekt: 2 - BUDOVA \_G  
Soupis:

## D.2\_G - Výtahy

KSO: 801 35  
Místo: Ostrava

CC-CZ: Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

IČ: DIČ:

Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ: DIČ:

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

IČ: DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD \_DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tjv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

### Cena bez DPH

**1 320 000,00**

DPH základní	Základ daně
snížená	1 332 000,00
	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	279 720,00
15,00%	0,00

### Cena s DPH

**1 599 720,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt: 2 - BUDOVA \_G

Soupis: **D.2\_G - Výtahy**

Místo: Ostrava

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 30. 8. 2018

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

1 320 000,00

1 320 000,00

1 320 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA \_G

Soupis:

**D.2\_G - Výtahy**

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 30. 8. 2018

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 33-M

1 : K 33-M\_R11  
Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh  
Demontáže kompletního výtahu včetně šachetních dveří a elektroinstalace \_ dle  
specifikace PD a TZ

kus

1 320 000,00  
1 320 000,00

35 000,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Jednotková cena obsahuje:

-kompletní demontáže stávajících výtahů včetně šachetních dveří a souvisejících prvků/konstrukcí  
dle zadávací dokumentace  
-přesuny a likvidace dle zákona o odpadech

Jednotková cena obsahuje kompletní náklady dle zadávací dokumentace včetně všech  
souvisejících.

2 K 33-M\_R22

Dodávka a montáž výtahu \_ dle specifikace PD a TZ

kus

1 297 000,00 CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k položce:  Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</p> <hr/> <p>Jednotková cena obsahuje:  - kompletní výrobu a dodávky včetně šachetních dveří, elektroinstalace a všech ostatních souvisejících prvků/konstrukcí dle specifikace PD a TZ  - veškeré montážní práce včetně přesunů a potřebné lešěnové techniky  - uvedení do provozu a předání objednateli</p> <hr/> <p>Jednotková cena obsahuje kompletní náklady dle zadávací dokumentace včetně všech souvisejících.</p>					
P								

NEDJLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ  
BUDOVY A  
VŠB-TU OSTRAVA  
VÝTAH "E" A "G"

Vypracoval : Seifert Marek

<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	
CELKEM BUDOVA E	95 447,14
SLP - EKV BUDOVA E	80 275,26
Revize + 2%	3 514,45
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>179 236,85 Kč</u>
REKAPITULACE	
BUDOVA E	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	37 204,81
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	56 293,49
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	242,62
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	1 706,22





potřadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	kpl	Kabelový stoupací rošl vč. příchylek		4476,03	27889,06	4476,03	27889,06
2	m	Kabel CYKY 4Jx25		7589,06	7589,06	7589,06	7589,06
3	m	Vodič CVA 25 zelenožluté barvy		9837,80	9837,80	9837,80	9837,80
4	kpl	Kabelový zlab vč. úchytů		600,14	600,14	600,14	600,14
5	ks	Připojnice ekvipotenciální R15 vč. krabice		181,15	181,15	181,15	181,15
6	ks	Sekání průrazů		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
7	m	Lista vkladací LV		37,50	37,50	37,50	37,50
8	ks	Protipožární ucpávky EI60					
9	ks	Protipožární šiték					
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>					
		Kompletační činnost + 1,5%					
		Demontáž stávající elektroinstalace + 20%					
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>					
		Profesun + 1%					
		Profesun + 1%					
		Podr.materiál + 5%					
1	ks	Doplňení rozvodnice HR-N21, pole 3,1, D 63/3		1656,53	1656,53	1656,53	1656,53
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>					
		Kompletační činnost + 4,5%					
		<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC</b>					
		Profesun + 1%					
		Profesun + 1%					
		Podr.materiál + 1%					
		<b>CELKEM</b>					
				1656,53	1656,53	1656,53	1656,53
				526,11	526,11	526,11	526,11
				526,11	526,11	526,11	526,11
				2630,54	2630,54	2630,54	2630,54
				1656,53	1656,53	1656,53	1656,53
				16,57	16,57	16,57	16,57
				16,57	16,57	16,57	16,57
				16,57	16,57	16,57	16,57

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ  
BUDOVY A  
VŠB-TU OSTRAVA  
VÝTAH "E" A "G"

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VYKRESOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval : Seifert Marek

REKAPITULACE	
BUDOVA G	
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	30 792,41
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	47 588,03
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	242,62
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	1 706,22
CELKEM BUDOVA G	80 329,28
SLP - EKV BUDOVA E, G	80 275,26
Revize + 2%	3 212,09
<u>CELKEM BEZ DPH</u>	<u>163 816,63</u>





ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	kpl	Kabeľový stoupač rošt vč. příchytěk					4476,03
2	m	Kabeľ CYKY 4JX25					23426,81
3	m	Vodič CVA 25 zelenozluté barvy					6374,81
4	kpl	Kabeľový zřab vč. uchytů					7378,36
5	ks	Připojnice ekvipotenciální R15 vč. krabice					600,14
6	ks	Sekání průrazů					181,15
7	m	Lista vkladací LV					2000,00
8	ks	Protipožární ucpávky E160					37,50
9	ks	Protipožární sítěk					
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>					5 088,71
		Kompletační činnost + 1,5%					
		Demonž stávající elektroinstalace + 20%					
		<b>CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE</b>					44474,79
		Presun + 1%					444,75
		Profes + 1%					444,75
		Podr.materiál + 5%					2223,74
		Doplňení rozvodnice HR-N23, pole č.1, D 63/3					1656,53
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>					1656,53
		Kompletační činnost + 4,5%					
		<b>CELKEM - MATERIAL ROZVODNIC</b>					1656,53
		Presun + 1%					16,57
		Profes + 1%					16,57
		Podr.materiál + 1%					16,57