

Instalační práce při montáži prohlížeče Inland ECDIS v navigačním režimu včetně radaru na plavidla

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifikace, označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných

Realizace stavební připravenosti a instalace dílčích komponent systému prohlížeče Inland ECDIS v navigačním režimu včetně demontáže a montáže radarového systému na plavidlech SPS-1, SPS-2 a montáž radarového systému na plavidle ZKMR Beskydy

Technická specifikace prací**Rekapitulace nákladů**

(ceny uvedené v Kč, ceny obsahují i potřebný materiál)

		nábidková cena				časová náročnost prací	
		Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	hod	cena prací (součást nabídkové ceny)
	1. SPS-1 (Děčín)						
pol.č. 1.1	Demontáž stávající radarové antény, kabeláže k radaru, radarového monitoru a souvisejících zařízení	kpl.	1				
pol.č. 1.2	Instalace radarové antény NKE-316 na radarový stožárek, včetně přizpůsobení kotevních prvků	kpl.	1				
pol.č. 1.3	Instalace GPS kompasu Comnav G2 na střechní plavidla	kpl.	1				
pol.č. 1.4	Instalace řídicí jednotky radaru JRC JMA-610-7 do rozvaděče v kormidelně	kpl.	1				
pol.č. 1.5	Instalace 2 ks radarových TFT monitorů JMA-610 do pultu kormidelny, s upevněním radarových držáků a souvisejícími úpravami stávajícího pultu a zřízení kabelových průchodek	kpl.	1				
pol.č. 1.6	Instalace klávesnice k radaru na pult kormidelny	kpl.	1				
pol.č. 1.7	Instalace RadarLink PC (23.8 x 20 x 7.25 cm (L/W/H)) do rozvaděče v kormidelně	kpl.	1				

Smlouva č. S/RVC/067/OSE/SoD/2019 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)
Smlouva č. _____ (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)

pol.č. 2.2	Instalace radarové antény NKE-316 na radarový stožárek, včetně přizpůsobení kotevních prvků	kpl.	1	
pol.č. 2.3	Instalace GPS kompasu Comnav G2 na střechu plavidla	kpl.	1	
pol.č. 2.4	Instalace řídicí jednotky radaru JRC JMA-610-7 do rozvaděče v kormidelně	kpl.	1	
pol.č. 2.5	Instalace 2 ks radarových TFT monitorů JMA-610 do pultu kormidelny, s upevněním radarových držáků a souvisejícími úpravami stávajícího pultu a zřízení kabelových průchodek	kpl.	1	
pol.č. 2.6	Instalace klávesnice k radaru na pult kormidelny	kpl.	1	
pol.č. 2.7	Instalace RadarLink PC (23.8 x 20 x 7.25 cm (L/W/H)) do rozvaděče v kormidelně	kpl.	1	
pol.č. 2.8	Úprava napájení 24VDC s připojením řídicí jednotky radaru, včetně dodávky kabelu, spínače a jištění	kpl.	1	
pol.č. 2.9	Úprava kabelové trasy a pokládka radarového kabelu řídicí jednotka – radarová anténa	kpl.	1	
pol.č. 2.10	Úprava kabelové trasy a pokládka 3 kabelů řídicí jednotka – monitor	kpl.	1	
pol.č. 2.11	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 kabelů řídicí jednotka – klávesnice	kpl.	1	
pol.č. 2.12	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 kabel GPS kompas – rozvaděč v kormidelně, s připojením na napájení 24VDC, včetně dodávky spínače a jištění	kpl.	1	
pol.č. 2.13	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 LAN kabelu RadarLink PC – stávající PC s WiFi anténou	kpl.	1	
pol.č. 2.14	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 kabelu Inland AIS transponder Saab R5 Solid AIS – rozvaděč v kormidelně	kpl.	1	
pol.č. 2.15	Úprava kabelové trasy a pokládka kabelů RadarLink PC – monitor	kpl.	1	
pol.č. 2.16	Úprava napájení 220VAC s připojením RadarLink PC, včetně dodávky kabelu, spínače a jištění	kpl.	1	
pol.č. 2.17	Instalace centrální jednotky výchylkoměru Alphaturn MFM	kpl.	1	
pol.č. 2.18	Úprava kabelové trasy a pokládka kabelu centrální jednotka výchylkoměru – zobrazovač	kpl.	1	
pol.č. 2.19	Úprava napájení 24VDC s připojením zobrazovače výchylkoměru, včetně dodávky kabelu, spínače a jištění	kpl.	1	

Smlouva č. S/ŘVC/067/OSE/SoD/2019 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č. (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)

pol.č. 2.20	Konečná úprava kabeláže a zařízení	kpl.	1		
pol.č. 2.21	Cestovné	kpl.	1		
pol.č. 2.22	Doplňkové práce elektro a zámečnické nad rámec výše uvedených položek	Kč/hod	20		

	3. ZKMR Beskydy (Děčín)				
pol.č. 3.1	Instalace radarové antény NKE-316 na radarový stožárek, včetně přizpůsobení kotevních prvků	kpl.	1		
pol.č. 3.2	Instalace GPS kompasu Comnav G2 na střechu plavidla	kpl.	1		
pol.č. 3.3	Instalace řídicí jednotky radaru JRC JMA-610-7 do rozvaděče v kormidelně	kpl.	1		
pol.č. 3.4	Instalace 2 ks radarových TFT monitorů JMA-610 do pultu kormidelny, s upevněním radarových držáků a souvisejícími úpravami stávajícího pultu a zřízení kabelových průchodek	kpl.	1		
pol.č. 3.5	Instalace klávesnice k radaru na pult kormidelny	kpl.	1		
pol.č. 3.6	Instalace RadarLink PC (23.8 x 20 x 7.25 cm (L/W/H)) do rozvaděče v kormidelně	kpl.	1		
pol.č. 3.7	Úprava napájení 24VDC s připojením řídicí jednotky radaru, včetně dodávky kabelu, spínače a jištění	kpl.	1		
pol.č. 3.8	Úprava kabelové trasy a pokládka radarového kabelu řídicí jednotka – radarová anténa	kpl.	1		
pol.č. 3.9	Úprava kabelové trasy a pokládka 3 kabelů řídicí jednotka – monitor	kpl.	1		
pol.č. 3.10	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 kabelů řídicí jednotka – klávesnice	kpl.	1		
pol.č. 3.11	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 kabel GPS kompas – rozvaděč v kormidelně, s připojením na napájení 24VDC, včetně dodávky spínače a jištění	kpl.	1		
pol.č. 3.12	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 LAN kabelu RadarLink PC – stávající PC s WiFi anténou	kpl.	1		
pol.č. 3.13	Úprava kabelové trasy a pokládka 1 kabelu Inland AIS transponder Saab R5 Solid AIS – rozvaděč v kormidelně	kpl.	1		

Smlouva č. S/ŘVC/067/OSE/SoD/2019 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č. (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)

