

Slepý rozpočet

Stavba :	2019-0002 OPRAVA A VYMĚNA OKENNÍCH VYPLNÍ	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01 pohled ze Škroupovy ulice	1.varianta - lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	76,59	268,00	20 526,66
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						20 526,66
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
2	610471830T00	Nátěr základní penetrační	m2	148,40	134,00	19 885,20
3	611960000T00	Těsnění spár otvorových prvků vložení paropropustné pásky	m	478,70	159,00	76 113,30
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím maltové směsi	m	478,70	128,00	61 273,60
5	612421492T00	Příplatek za zabudované lišty okenní profil APU	m	360,85	200,00	72 170,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						229 442,10
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
6	620471831U00	Nátěr základní penetrační	m2	71,81	138,00	9 909,09
7	622406115T00	Venkovní vodotěsná páska po obvodu výplní otvorů	m	478,70	162,00	77 549,40
8	622409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím maltové směsi	m	478,70	132,00	63 188,40
9	622421492R00	Doplňky fasádních systémů okenní profil APU	m	360,85	165,00	59 540,25
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	71,81	130,00	9 334,65
11	622481294T00	Montáž parapetního profilu	m	116,60	165,00	19 239,00
12	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	71,81	20,00	1 436,10
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						240 196,89
Díl: 64						
Výplně otvorů						
13	641954741U00	Osaz rámu oken dřev dvoj 4 m2 MPP	kus	6,00	420,00	2 520,00
14	641954851U00	Osaz rámu oken dřev dvoj 10 m2 MPP	kus	46,00	645,00	29 670,00
15	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm vč. dodávky parapetní desky š. 8 cm a nátěru	m	107,90	220,00	23 738,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						55 928,00
Díl: 93						
Dokončovací práce inženýrských staveb						
16	931961117TV1	Vložky tepelné izolační do spar, XPS tl 70 mm mezi rámem a parapetem, vč. materiálu	m2	24,49	482,00	11 802,25
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						11 802,25
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
17	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	692,00	10,00	6 920,00
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	692,00	5,00	3 460,00
19	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	692,00	10,00	6 920,00
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	297,00	7,00	2 079,00
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	743,90	5,00	3 719,50
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	743,90	2,00	1 487,80
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	743,90	5,00	3 719,50
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						28 305,80
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
24	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	588,00	50,00	29 400,00
25	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,00	250,00	1 500,00
26	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	46,00	310,00	14 260,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						45 160,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,22	164,00	200,08
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,66	82,00	300,12
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,22	93,00	113,46
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,76	65,00	634,40
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,22	53,00	64,66
32	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,22	275,00	335,50
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,22	2 000,00	2 440,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2019-0002 OPRAVA A VYMĚNA OKENNÍCH VYPLNĚ	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01 pohled ze Škroupovy ulice	1.varianta - lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 088,22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	49,01	12,00	588,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				588,10
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
35	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	116,60	148,00	17 256,80
36	764510440RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	52,70	155,00	8 168,50
37	764510460RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	55,20	173,00	9 549,60
38	764510480VV1	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 750 mm	m	8,70	225,00	1 957,50
39	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	85,00	12,00	1 020,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				37 952,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
40	766-1.1	Okno špaletové 2000x2500mm vč.nátěru	ks	1,00	70 000,00	70 000,00
41	766-1.2	Okno špaletové 1800x2500mm vč.nátěru	ks	1,00	63 000,00	63 000,00
42	766-1.3	Okno špaletové 1800x2500mm vč.nátěru	ks	1,00	63 000,00	63 000,00
43	766-1.4	Okno špaletové 2000x2500mm vč.nátěru	ks	1,00	70 000,00	70 000,00
44	766-1.5	Okno špaletové 2300x2500mm vč.nátěru	ks	1,00	80 500,00	80 500,00
45	766-2.1	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
46	766-2.10	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
47	766-2.11	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
48	766-2.2	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
49	766-2.3	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
50	766-2.4	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
51	766-2.5	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
52	766-2.6	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
53	766-2.7	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
54	766-2.8	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
55	766-2.9	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
56	766-3.1	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
57	766-3.10	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
58	766-3.11	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
59	766-3.2	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
60	766-3.3	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
61	766-3.4	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
62	766-3.5	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
63	766-3.6	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
64	766-3.7	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
65	766-3.8	Okno špaletové 2300x2300mm vč. nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
66	766-3.9	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
67	766-4.1	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
68	766-4.10	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
69	766-4.11	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
70	766-4.2	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
71	766-4.3	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
72	766-4.4	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
73	766-4.5	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
74	766-4.6	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
75	766-4.7	Okno špaletové 2900x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	93 380,00	93 380,00
76	766-4.8	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
77	766-4.9	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
78	766-5.1	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
79	766-5.10	Okno špaletové 1400x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	45 080,00	45 080,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2019-0002 OPRAVA A VYMĚNA OKENNÍCH VYPLNÍ	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01 pohled ze Škroupovy ulice	1.varianta - lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	766-5.11	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
81	766-5.12	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
82	766-5.13	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
83	766-5.14	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
84	766-5.2	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
85	766-5.3	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
86	766-5.4	Okno špaletové 2300x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	74 060,00	74 060,00
87	766-5.5	Okno špaletové 1250x3200mm vč.nátěru	ks	1,00	56 000,00	56 000,00
88	766-5.6	Okno špaletové 1400x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	45 080,00	45 080,00
89	766-5.7	Okno špaletové 1400x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	45 080,00	45 080,00
90	766-5.8	Okno špaletové 1400x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	45 080,00	45 080,00
91	766-5.9	Okno špaletové 1400x2300mm vč.nátěru	ks	1,00	45 080,00	45 080,00
92	766622276R00	Okna komplet.otvívavá do ráků, do 4,10 m2	kus	6,00	950,00	5 700,00
93	766622278R00	Okna komplet.otvívavá do ráků, nad 4,10 m2	kus	46,00	1 000,00	46 000,00
94	766812825R00	Demontáž parapetních desek	m	116,60	265,00	30 899,00
95	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	90,00	12,00	1 080,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				3 921 919,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
96	subdodávka	Žaluzie okenní vč. ddodávky	m2	274,16	1 300,00	356 408,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				356 408,00
Díl: 784	Malby					
97	784452371R00	Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m	m2	477,45	320,00	152 784,00
Celkem za		784 Malby				152 784,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
98	subdodávka	Demontáž a montáž bezpečnostních kontaktů	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 000,00