



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 (MJ-SML/0041/2019-1)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0041/2019 ze dne 18.01.2019  
na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Tel.: [REDACTED]  
ID datové schránky: vhwbw9  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.  
Sídlo: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník  
IČO: 46580328  
DIČ: CZ46580328  
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579  
Zastoupen: Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 1528244841/0100  
Tel/mail: [REDACTED] / [REDACTED]  
ID datové schránky: wwgsjx  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
(dále jen: „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 18.01.2019 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0041/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



## II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnových listů č. 1 - 8 podrobně vymezujících provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1 Napojení odvodnění vjezdu v km 0,014	57.084	0	57.084
č. 2 Zastávka - bourání, dlažba, obruby	42.963	0	42.963
č. 3 Parkoviště hřbitov, dorovnění ploch	58.150	0	58.150
č. 4 Řezání a bourání asfaltu	50.256	0	50.256
č. 5 Odečet kanalizace	0	-421.300	-421.300
č. 6 Narovnění výměry dlažeb dle skutečnosti	39.675	-42.897	-3.222
č. 7 Sanace vjezdu na parkoviště	6.123	0	6.123
č. 8 Odečet revize elektro	0	-6.000	-6.000
<b>Celkem</b>	<b>254.251</b>	<b>-470.197</b>	<b>-215.946</b>
<b>Hodnota změny</b>		<b>v Kč bez DPH</b>	<b>v %</b>
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		724.448	12,50

2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o 215.946 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnových listů č. 1 - 8, a činí:

**Celková cena bez DPH 5.579.642 Kč**  
**DPH 21 % 1.171.725 Kč**  
**Celková cena s DPH 6.751.367 Kč**  
**(slovy: šestmilionůsedmsetpadesátjednatřicetřistašedesátšedm korun českých s DPH).**

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 15.07.2019, svým usnesením č. 714.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 5
- Změnový list č. 6
- Změnový list č. 7
- Změnový list č. 8


V Jeseníku dne 16.7.2019



za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
starostka



V Jeseníku dne 19.7.2019



za zhotovitele  
Bc. Jan Pleva  
jednatel společnosti



Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno [redacted]	§ 2212 Pol. 6121 ORG 1226
Podpis [redacted]	Jméno [redacted]
Datum <u>16.7.2019</u>	Podpis [redacted]
	Datum <u>16.7.2019</u>

0

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Napojení odvodnění vjezdu v km 0,014					
Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	a) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
1) Zdůvodnění: Z důvodu hloubky uložení stávajících inženýrských sítí v místě navrženého protlaku dešťové kanalizace (která byla zjištěna teprve při realizaci stavby) musela být pozice protlaku výškově upravena, čímž došlo ke zvednutí vyústění kanalizace. Navazující úsek kanalizace musel být napojen na stávající propustek v jiném místě, s nutnou obnovou staré přípojky do propustku.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Měněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">57 084 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">navýšení o: 57 084 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	PROJEKTANT	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	[redacted]	Bc. Jan Pleva	[redacted]	
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		15.7.2019	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

**EVIS** JESENICKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOL. S R.O.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.  
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328

spol. s r.o.  
Vladislavova 29/1  
566 01 VYSOKÉ MYTO

Změnový list č.1 - VÍCEPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SQ_01: Napojení odvodnění vjezdu v km 0,014</b>								<b>57 084</b>	
<b>1: Zemní práce</b>								<b>29 388</b>	
3.	B	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo - výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,58	-	6,58	383,00	2 520
			26,32*0,25 25%		6,58	-			
4.	B	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	26,32	-	26,32	208,80	5 496
			47*0,8*0,7		26,32	-			
5.	B	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného - profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	13,16	-	13,16	23,50	309
			26,32*0,5 50%		13,16	-			
10.	B	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na - hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	26,32	-	26,32	37,45	986
11.	B	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,32	-	26,32	169,50	4 461
12.	B	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za / každých dalších i započatých 1 000 m	m3	105,28	-	105,28	13,76	1 449
			26,32*4		105,28	-			
14.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,32	-	26,32	10,43	275
15.	B	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,008	-	50,008	42,00	2 100
			26,32*1,9		50,008	-			
16.	B	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,16	-	13,16	120,60	1 587
			47*0,7*0,4		13,16	-			
17.	B	583441970	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN - 13043 frakce 0-63	t	23,925	-	23,925	211,40	5 058
			13,16*1,8*1,01		23,925	-			
18.	B	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél - výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez / prohození sypaniny	m3	9,87	-	9,87	182,00	1 796
			47*0,7*0,3		9,87	-			
19.	B	583373030	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) šterkopiský frakce - 0-8 mm	t	17,944	-	17,944	186,75	3 351
			9,87*1,8*1,01		17,944	-			
<b>4: Vodorovné konstrukce</b>								<b>2 650</b>	
21.	B	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	3,29	-	3,29	805,50	2 650
			47*0,7*0,1		3,29	-			
<b>8: Trubní vedení</b>								<b>17 092</b>	
24.	B	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 - DN 150 mm	m	47,0	-	47,0	244,00	11 468
28.	B	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu - systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	2,0	-	2,0	178,00	356
29.	B	286113610	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°	kus	2,0	-	2,0	60,00	120
95.	SP	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,0	-	1,0	5 148,00	5 148
			1		1,0	-			
			23,925+17,944		41,869	-			
<b>998: Přesun hmot</b>								<b>7 954</b>	
48.	B	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody - nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	41,869	-	41,869	189,98	7 954
			23,925+17,944		41,869	-			

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

0

ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - Zastávka - bourání, dlažba, obruby					
Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	b) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník - prodloužení k aut.zastávce u hřbitova				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
1) Zdůvodnění: Obruba a dlažba autobusové zastávky vykazují vysokou míru degradace oproti stavu zjištěném v době zpracování PD, proto je potřeba provést jejich výměnu včetně úprav navazujícího terénu.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta <i>souhlasím</i> [redacted]					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 0 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 42 963 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: 42 963 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	[redacted]	Bc. Jan Pleva	[redacted]	
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		8.7.2019	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel. 465 90 328 / Dič: CZ46560328

AD  
VNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o.  
Světlá Olomouc  
Křížkova 5, 772 00 Olomouc  
IČ: 25361520 Dič: CZ25361520

Změnový list č.2 - VÍCEPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>SO_02: Zastávka-bourání, dlažba, obruby</b>								<b>42 963</b>	
<b>1: Zemní práce</b>								<b>14 270</b>	
1.	B	130901121	Bourání kčl v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	1,28	-	1,28	6 490,00	8 307
1.	B	113106123	Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,0	-	20,0	55,50	1 110
2.	B	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	6,667	-	6,667	301,70	2 011
4.	B	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	20,5	-	20,5	49,50	1 015
5.	B	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	12,0	-	12,0	54,70	656
6.	B	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na - dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,375	-	0,375	206,50	77
7.	B	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,75	-	0,75	258,00	194
9.	B	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,75	-	0,75	169,50	127
10.	B	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za / každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3,75	-	3,75	13,76	52
12.	B	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,35	-	1,35	42,00	57
14.	B	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	9,7	-	9,7	10,00	97
15.	B	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	9,7	-	9,7	41,30	401
16.	B	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,7	-	9,7	0,84	8
17.	B	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	9,7	-	9,7	0,61	6
18.	B	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,7	-	9,7	3,07	30
19.	B	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	9,7	-	9,7	0,36	3
20.	B	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	9,7	-	9,7	1,75	17
21.	B	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,7	-	9,7	3,14	30
22.	B	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,25	-	0,25	287,00	72
<b>5: Komunikace pozemní</b>								<b>13 290</b>	
16.	B	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,12	-	23,12	272,00	6 289
17.	B	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	17,12	-	17,12	230,00	3 938
24.	B	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	19,37	-	19,37	61,40	1 189
26.	B	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	3,75	-	3,75	122,80	461
31.	B	592451110	dlažba skládebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,8	-	4,8	199,00	955
35.	B	592450991	dlažba Holland I slepecká červená	m2	1,2	-	1,2	382,00	458
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>7 980</b>	
56.	B	592174090	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 16-10 100 x 8 x 25 cm	kus	10,0	1,00	10,1	99,00	1 000
63.	B	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,0	-	16,0	187,50	3 000
64.	B	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,392	-	0,392	3 000,00	1 175
70.	B	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou - maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	10,0	-	10,0	280,50	2 805
<b>997: Přesun sutě</b>								<b>6 445</b>	
79.	B	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,507	-	8,507	266,00	2 263
80.	B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	110,591	-	110,591	14,80	1 637
81.	B	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	8,507	-	8,507	147,00	1 251
82.	B	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,507	-	4,507	250,00	1 127
84.	B	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	4,0	-	4,0	42,00	168
<b>998: Přesun hmot</b>								<b>978</b>	
85.	B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky - objektu	t	7,191	-	7,191	136,00	978

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

0

**ZMĚNOVÝ LIST č. 03 - Parkoviště hřbitov, dorovnání ploch**

Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	b) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník - prodloužení k aut.zastávce u hřbitova				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
1) Zdůvodnění: V prostoru stávajícího parkoviště u hřbitova bylo při podrobném zaměření bodů stavby vyhodnoceno, že pro plynulé napojení k nerovnému povrchu stávající plochy parkoviště je potřeba vyfrézovat a doasfaltovat větší rozsah tak, aby došlo k plynulému propojení stávajících a nových ploch a jejich odvodnění.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Měněpráce (Kč bez DPH) 0 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 58 150 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: 58 150 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura		Bc. Jan Pleva		
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		8.7.19	
Podpis					

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

**SVS**  
JESENICKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOL. S R.O.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / IČ: 445 88 328 / DIČ: CZ445880328 / IČ: 25361520

PROJEKTOVÁNÍ, spol.s r.o.  
středisko Olomouc  
Křížkovského 5, 772 00 Olomouc  
IČ: 25361520 DIČ: CZ25361520



## Změnový list č.3 - VÍCEPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>SO_03: Parkoviště hřbitov, dorovnaní ploch</b>								<b>58 150</b>	
<b>1: Zemní práce</b>								<b>13 666</b>	
3.	B	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	93,6	-	93,6	146,00	13 666
			76,6 změřeno z PD 34*0,5		76,6 - 17,0				
<b>5: Komunikace pozemní</b>								<b>35 824</b>	
27.	B	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	93,6	-	93,6	13,74	1 286
28.	B	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného - asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	93,6	-	93,6	369,00	34 538
<b>997: Přesun sutě</b>								<b>7 540</b>	
79.	B	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,237	-	8,237	266,00	2 191
			93,6*0,04*2,2		8,237				
80.	B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	107,081	-	107,081	14,80	1 585
			8,237*13		107,081				
81.	B	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	8,237	-	8,237	147,00	1 211
83.	B	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	8,237	-	8,237	310,00	2 553
<b>998: Přesun hmot</b>								<b>1 120</b>	
85.	B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky - objektu	t	8,237	-	8,237	136,00	1 120

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

0

ZMĚNOVÝ LIST č. 04 - Řezání a bourání asfaltu					
Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	a) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
1) Zdůvodnění: V rámci plánovaného řezání a bourání asfaltu okraje vozovky byla zjištěna potřeba odstranění větší tloušťky vrstvy asfaltobetonu, což nebylo možné předpokládat. Dle potřebných výměr a technologického postupu řešení okraje vozovky je upřesněn větší rozsah předmětných prací.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 0 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 50 256 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: 50 256 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	PROJEKTANT	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura		Bc. Jan Pleva		
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		15.7.2019	
Podpis					






MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

**UVS** JESENICKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST, spol. s r.o.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.:  
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46590328 / Úst: wwgdsjx

spol. s r.o.  
Vladislavova 29/II  
KROKÉ MYTO

## Změnový list č.4 - VÍCEPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>SO_04: Řezání a bourání asfaltu</b>								<b>50 256</b>	
<b>1: Zemní práce</b>								<b>4 965</b>	
91.	SP	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	59,2	-	59,2	83,86	4 965
				296*0,2	59,2				
				296*0,2	-				
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>32 820</b>	
92.	SP	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	296,0	-	296,0	110,88	32 820
				296	296,0				
				296*0,2	-				
<b>997: Přesun sutě</b>								<b>12 471</b>	
64.	B	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na - vzdálenost do 1 km	t	19,536	-	19,536	78,40	1 532
				296*0,2*0,15*2,2	19,536				
65.	B	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý - další i započatý 1 km přes 1 km	t	253,968	-	253,968	8,69	2 207
				296*0,2*0,15*2,2	253,968				
				19,536*13					
66.	B	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	19,536	-	19,536	147,00	2 872
67.	B	99722186X03	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	19,536	-	19,536	300,00	5 861

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

O

Registrační číslo projektu:

ZMĚNOVÝ LIST č. 05 - Odečet kanal					
Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	a) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
1) Zdůvodnění: Samostatná část kanalizace včetně provizorního vyústění do vodoteče byla provedena před započítáním stavby v rámci zajištění technické infrastruktury, související s výstavbou rodinných domů - jiná stavba (akce PMF REAL a.s.). Dříve provedená část kanalizace včetně souvisejících prací je navržena k odečtu.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) -421 300 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: 0 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: -421 300 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	Projektant	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	[redacted]	Bc. Jan Pleva	[redacted]	
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		15.7.2019	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

**UVIS**  
JESENICKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOL. S R.O.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník /  
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328

spol. s r.o.  
Vladislavova 29/1  
PANSKÉ MÝTO

## Změnový list č.5 - MĚNĚPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_05: Odečet kanal</b>									<b>- 421 300</b>
<b>1: Zemní práce</b>									<b>- 193 014</b>
4.	B	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 -1*175	m3	- 175,0	-	- 175,0	208,80	- 36 540
5.	B	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného - profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 -(175*0,5)	m3	- 87,5	-	- 87,5	23,50	- 2 056
8.	B	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro - jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m -1*403	m2	- 403,0	-	- 403,0	23,55	- 9 491
9.	B	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m - od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	- 403,0	-	- 403,0	8,50	- 3 426
10.	B	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na - hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	- 175,0	-	- 175,0	37,45	- 6 554
11.	B	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	- 175,0	-	- 175,0	169,50	- 29 663
12.	B	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za / každých dalších i započatých 1 000 m -175*4	m3	- 700,0	-	- 700,0	13,76	- 9 632
14.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 175,0	-	- 175,0	10,43	- 1 825
15.	B	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) -175*1,9	t	- 332,5	-	- 332,5	42,00	- 13 965
16.	B	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -1*99,6	m3	- 99,6	-	- 99,6	120,60	- 12 012
17.	B	583441970	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrté ČSN EN - 13043 frakce 0-63 -1*(99,6*1,8*1,01)	t	- 181,073	-	- 181,073	211,40	- 38 279
18.	B	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél - výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez / prohození sypaniny -1*59,3	m3	- 59,3	-	- 59,3	182,00	- 10 793
19.	B	583373030	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky frakce 0-8 mm -59,3*1,679*1,01	t	- 100,56	-	- 100,56	186,75	- 18 780
<b>4: Vodorovné konstrukce</b>									<b>- 13 371</b>
21.	B	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm -1*16,6	m3	- 16,6	-	- 16,6	805,50	- 13 371
<b>8: Trubní vedení</b>									<b>- 189 338</b>
25.	B	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 - DN 300 mm	m	- 154,9	-	- 154,9	614,00	- 95 109
39.	B	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno - (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 mm průtočné	kus	- 7,0	-	- 7,0	5 440,00	- 38 080
42.	B	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 mm roura - šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	- 6,0	-	- 6,0	1 512,00	- 9 072
43.	B	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 mm roura - šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	2 981,00	- 2 981
44.	B	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 mm Příplatek - k cenám 2331 - 2334 za určení šachtové roury	kus	- 7,0	-	- 7,0	1 351,50	- 9 461
45.	B	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 mm poklop - (mříž) lištinový pro zatížení od 25 t do 40 t s betonovým prstencem	kus	- 7,0	-	- 7,0	4 948,00	- 34 636
<b>998: Přesun hmot</b>									<b>- 25 577</b>
48.	B	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody - nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	- 134,63	-	- 134,63	189,98	- 25 577

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

0

**ZMĚNOVÝ LIST č. 06 - Narovnání výměry dlažeb dle skutečnosti**

Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	a) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				2

1) Zdůvodnění:  
 Projektované řešení sjezdů je dle požadavku stavebního úřadu a správce komunikace nahrazeno jiným řešením. Obě varianty (jak původní, tak aktuální) jsou správné, jde pouze o vynechání obrub ve směrových obloucích sjezdů a upřesnění rozsahu reliéfních dlažeb a vodících linií.

2) Vyjádření TDI:

3) Vyjádření projektanta

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není nutné

5) Měněpráce (Kč bez DPH) -42 897 Kč  
 6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 39 675 Kč  
 7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: -3 222 Kč

8) Vliv na termín výstavby:

9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	PROJEKTANT	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	[redacted]	Bc. Jan Pleva	[redacted]	
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		15.7.2019	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
 oddělení investic  
 790 01 Jeseník

JESENICKÁ  
 VODOHOSPODÁŘSKÁ  
 SPOLEČNOST  
 Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.  
 IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328

spol. s r.o.  
 Vladislavova 29/II  
 PŘÍROKŮ MYTO

## Změnový list č.6 - MĚNĚPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_06: Narovnání výměry dlažeb dle skutečnosti								- 42 897	
<b>5: Komunikace pozemní</b>								- 28 774	
29.	B	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	- 17,9	-	- 17,9	214,00	- 3 831
			- (9,2+8,7)						
			odečet množství VV prodloužení		- 17,9				
33.	B	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo - drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného / materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	- 18,5	-	- 18,5	203,00	- 3 756
			-18,5		- 18,5				
			odečet množství VV chodník		-				
35.	B	592452670	Dlaždice betonové dlažba zámková dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 - x 6 cm červená	m2	- 28,439	-	- 28,439	385,00	- 10 949
			-19,055		- 19,055				
			odečet množství VV chodník slepecká		-				
			-9,384		- 9,384				
			odečet množství VV prodloužení slepecká		-				
35.	B	592450991	dlažba Holland I slepecká červená	m2	- 8,961	-	- 8,961	382,00	- 3 423
			-8,961						
			odečet množství VV prodloužení slepecká		-				
36.	B	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo - drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného / materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	- 8,5	-	- 8,5	291,00	- 2 474
			-8,5		- 8,5				
			odečet vodící linie ve VV		-				
38.	B	59245351X01	vodící linie betonová 19,6 x 19,6 x 8 cm červená	m2	- 8,5	3,00	- 8,755	496,00	- 4 342
			-8,5		- 8,5				
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								- 13 715	
51.	B	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou - maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	- 30,0	-	- 30,0	339,00	- 10 170
			-30		- 30,0				
			méně oproti skutečnosti		-				
53.	B	592175100	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15 cm	m	- 30,0	1,00	- 30,3	117,00	- 3 545
			-30		- 30,0				
			méně oproti skutečnosti		-				
<b>998: Přesun hmot</b>								- 408	
68.	B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky - objektu	t	- 3,0	-	- 3,0	136,00	- 408

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

Změnový list č.6 - VÍCEPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_06: Narovnání výměry dlažeb dle skutečnosti								39 675	
5: Komunikace pozemní								39 675	
29.	B	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	10,6	-	10,6	214,00	2 268
			10,6 skutečnost prodloužení slepecká		10,6				
33.	B	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo - drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného / materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	7,7	-	7,7	203,00	1 563
			7,7 skutečnost chodník slepecká		7,7				
35.	B	592452670	Dlaždice betonové dlažba zámková dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 - x 6 cm červená	m2	18,3	3,00	18,849	385,00	7 257
			7,7 skutečnost chodník slepecká		7,7				
			10,6 skutečnost prodloužení slepecká		10,6				
36.	B	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo - drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného / materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	38,2	-	38,2	291,00	11 116
			11,6 vedicí linie skutečnost		11,6				
			21 slepecká chodník skutečnost		21,0				
			5,6 navíc slepecká prodloužení		5,6				
38.	B	59245351X01	vodící linie betonová 19,6 x 19,6 x 8 cm červená	m2	11,6	3,00	11,948	496,00	5 926
			11,6		11,6				
96.	H	X6	Dlaždice betonová zámková slepecká 20*10*8	m2	26,6	-	26,6	434,00	11 544
			21 skutečnost chodník slepecká		21,0				
			5,6 skutečnost prodloužení slepecká		5,6				
			skutečnost prodloužení slepecká		-				

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele



Registrační číslo projektu:

0

ZMĚNOVÝ LIST č. 07 - Sanace vjezdu na parkoviště					
Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	b) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník - prodloužení k aut.zastávce u hřbitova				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
1) Zdůvodnění: V místě sjezdu na parkoviště u hřbitova byla po provedení statických zatěžovacích zkoušek při realizaci stavby zjištěna nevyhovující únosnost zemní pláně. Po dohodě AD a TDS byla navržena sanace zemní pláně vrstvou ŠD tl. 200 mm.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta <i>Souhlasím</i> [redacted]					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">6 123 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">6 123 Kč</span> navýšení o:					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel		
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	[redacted]	Bc. Jan Pleva	AD	[redacted]
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		8.7.19	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

**elvis**  
JESENICKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOL. S R.O.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.  
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328

PRÁVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o.  
sídlisko Olomouc  
Křížkovského 5, 772 00 Olomouc  
IČ: 2561520 DIČ: CZ2561520

# Změnový list č.7 - VÍCEPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>SO_07: Sanace vjezdu na parkoviště</b>								<b>6 123</b>	
<b>1: Zemní práce</b>								<b>2 402</b>	
7.	B	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	4,2	-	4,2	258,00	1 084
					7,3*0,2				
9.	B	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	4,2	-	4,2	169,50	712
					4,2				
10.	B	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za / každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	21,0	-	21,0	13,76	289
					21,0				
12.	B	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,56	-	7,56	42,00	318
					4,2*5				
					4,2*1,8				
<b>5: Komunikace pozemní</b>								<b>2 579</b>	
26.	B	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	21,0	-	21,0	122,80	2 579
					7*3				
<b>998: Přesun hmot</b>								<b>1 142</b>	
85.	B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky - objektu	t	8,4	-	8,4	136,00	1 142
					7*3*0,2*2				
					8,4				

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

**ZMĚNOVÝ LIST č. 08 - Odečet revize elektro**

Stavba:	„Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:	a) Chodník ul. Rejvízská, Jeseník				
Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			04.07.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
1) Zdůvodnění: Jedná se o odečtení položky revize VO, která se v rozpočtech vyskytla duplicitně.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není nutné					
5) Měněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">-6 000 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">navýšení o: -6 000 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	PROJEKTANT	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	[redacted]	Bc. Jan Pleva	[redacted]	
Datum:	4.7.2019	4.7.2019		15.7.2019	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

**EVIS**  
JESENICKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOL. S R.O.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / IČ: 465 60 328 / DIČ: CZ46580328

spol. s r.o.  
Vladislavova 29/I  
PROKE MÝTO

## Změnový list č.8 - MĚNĚPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_08: Odečet revize elektro									- 6 000
VRN4: Inženýrská činnost									- 6 000
15.	B	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	- 0,06	-	- 0,06	100 000,00	- 6 000
			-0,06		- 0,06				- 6 000
			odečet revize elektro z VRN		-				

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele