

**Název díla:****Oprava silnoproudých zařízení v žst. Bohumín, Ostrava-Kunčice**

Datum: 21.06.2019

**Objekt:****02 - Oprava rozvaděče nn Ostrava Kunčice****Soupis méněpráce:****Zrušení elektropřipojky na kabelovou skříň KS11 (garáž MUV) - DEMOLICE**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	132202601	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3			0,00
			<small>105-13°0,35°0,8</small>				
3	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3			0,00
			<small>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</small>				
			<small>105-13°0,35°0,8</small>		0,000		
1	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m			0,00
			<small>Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá</small>				
2	K	7491101040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm	m			0,00
9	K	7492652012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 50 mm2	m			0,00
12	M	7492600220	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x50	m			0,00
			<small>Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x50</small>				
17	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2	kus			0,00
			<small>Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz, trubice, zakončení stínění apod.</small>				
24	M	7492103290	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 AL smršťovací	kus			0,00
			<small>Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 AL smršťovací</small>				

**CELKEM méněpráce****84 329,76**

Za zhotovitele:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

SOD  
MP  
změna1937572,87  
84329,76  
1853243,11100 %  
4,35 %

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 348849

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d87b00b-3e93-4c34-ab5d-f7ba10f68c22

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.07.2019 11:19:00



14aed57e-3cc2-4a34-8aee-4ecad1ad3df4