

ZMĚNA č.1.2. - Položkový soupis prací a dodávek pro opěrnou stěnu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 935,90
36	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 rozdíl pro nové řešení opěrné stěny (dle výpočtu projektanta) 171-169 m3	m3	2,00000	2 890,00	5 780,00
					2,00000	
39	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků rozdíl pro nové řešení opěrné stěny (dle výpočtu projektanta) 349/2*0,001 t	t	0,17450	28 700,00	5 008,15
					0,17450	
41	311361921RT3	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm rozdíl pro nové řešení opěrné stěny (dle výpočtu projektanta) 349/2*0,001 t	t	0,17450	29 500,00	5 147,75
					0,17450	

celkem bez DPH 15 935,90