



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo dodatku objednatele: 117/2019/ORM /1

**DODATEK Č. 1 (117/2019/ORM/1)**  
ke smlouvě o dílo č. 117/2019/ORM ze dne 17. 5. 2019

**„Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - stavba“  
část C – ZŠ Videčská**

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

**1. Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrta, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: [snejdrta.or@roznov.cz](mailto:snejdrta.or@roznov.cz), [moll.or@roznov.cz](mailto:moll.or@roznov.cz)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

**2. RADEKOV spol. s r.o.**

se sídlem: Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 41035933

DIČ: CZ41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

zastoupená: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí: Ing. Radomír Holešovský, Ing. Pavel Maceček

tel.: 602 506 089

e-mail: [radekov@radekov.cz](mailto:radekov@radekov.cz)

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100

ID datové schránky: 64jv5nn

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 17. 05. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 117/2019/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba – část „C“ – ZŠ Videčská.**



## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna ceny** (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), **vyvolaná změnami uvedenými ve změnových listech, které jsou přílohami dodatku**, v souladu s čl. IV. odst. 6 pododst. 6.1 písm. b), c) a pododst. 6.3 a s odst. 7 pododst. 7.1 a 7.2. SOD.
2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v odst. 1 tohoto článku dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly:
  - 2.1. že budou provedeny vícepráce spočívající v opravě obkladů a dlažeb, ve výměně pisoárů, ve výměně stoupacího kanal. potrubí a v osazení proudových chráničů v rozsahu daném změnovým listem ZL 01 v celkovém cenovém nárůstu **855.162,85 Kč bez DPH** uvedeném v změnovém rozpočtu ZR 01,
  - 2.2. že budou provedeny méněpráce spočívající v odpočtu položky opravy vodovodního potrubí v soc. zařízeních v rozsahu daném změnovým listem ZL 02 v celkové hodnotě **-3.663,50 Kč bez DPH** uvedeném v změnovém rozpočtu ZR 02.
3. Dodatkem se SOD mění následovně:
  - 3.1 Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5.448.900,- Kč
Cenový nárůst bez DPH dle dodatku	851.499,35 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	6.300.399,35 Kč
DPH (21%)	1.323.083,86 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>7.623.483,21 Kč</b>
4. Změny, uvedené ve změnových listech, které jsou přílohami dodatku, jsou v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **26. 07. 2019** usnesením č. 283 / 26
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01
- Změnový list ZL 02
- Změnový rozpočet ZR 02



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo dodatku objednatel: 117/2019/ORM /1

V Rožnově p. R., dne 29.7......2019

V Rožnově p. R., dne 29.7......2019



za zhotovitele  
**Ing. Antonín Hadač**  
jednatel

**Vávrová**

Dita Vávrová  
Datum:  
2019.07.25  
15:48:36 +02'00'

**RADEKOV spol. s r.o.** ②  
ředitel  
Hasičská 2698  
756 61 Rožnov p.R.  
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 01
Název stavby:	Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba, část C – ZŠ Videčská	
Stavební objekt (PS):	SO 05 Soc. zařízení	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	01.7.2019	
<p><b>Předmět, popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><u>1) Opravy obkladů a dlažeb</u> Po zahájení bouracích prací v místnostech soc. zařízení bylo zjištěno, že stávající obklady a dlažby vykazují značnou nesoudržnost a odpadávají od podkladu. S ohledem na rozsah takto poškozené dlažby a obkladů a s ohledem na bod 3) níže bylo dohodnuto, že se dlažby a obklady vymění ve větším rozsahu (komplet WC kromě předsíně) než předpokládala PD. Rozsah výměny je bližší specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01.</p> <p><u>2) Výměna pisoárů – WC Chlapci</u> V průběhu realizace stavby bylo z důvodu – viz bod 3) níže nutno demontovat stávající pisoáry na WC chlapci. Po jejich demontáži se ukázalo, že jejich stav je natolik nevyhovující, že není možné je ukotvit nazpět. Bylo dohodnuto, že pisoáry budou vyměněny v celém rozsahu. Rozsah výměny je bližší specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01.</p> <p><u>3) Výměna stoupacího potrubí</u> Po zahájení realizace a při provádění nových vnitřních rozvodů kanalizace se ukázalo, že stav stávajícího stoupacího potrubí je v nevyhovujícím stavu a je jen otázkou času, kdy dojde k porušení či jiné havárii. Objednatel se rozhodl všechny takto poškozené stoupací kanalizační potrubí nahradit novými.</p> <p><u>4) Úpravy v silových rozvodech NN</u> Aby rozvody NN byly v souladu s platnou legislativou (získání revize) je nutné je opatřit proudovými chrániči.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 11	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	855 162,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
855 162,85 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<p>Město Rožnov pod Radhoštěm</p> 		<p>RADEKOV spol. s.r.o. ©</p>  <p>IČ: 49409282 5933</p>
Datum: 01.07.2019	Datum: 01.07.2019	Datum: 01.07.2019

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	3325v	ZŠ Videčská - VP
Objekt:	S005	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
Rozpočet:	01	Více práce č.1

Zadavatel	<b>Město Rožnov pod Radhoštěm</b> Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	<b>RADEKOV spol. s r.o.</b> Hasičská 2698 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 41035933 DIČ: CZ41035933
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 987,57
PSV	770 806,82
MON	23 457,96
Vedlejší náklady	2 910,50
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>855 162,85</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	855 162,85 CZK
Základní DPH	21 %	179 584,00 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 034 747,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 194,25	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			8 944,89	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			5 775,36	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 768,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53,33	0
711	Izolace proti vodě	PSV			24 304,36	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			19 704,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 114,50	1
725	Zařizovací předměty	PSV			124 211,52	15
735	Otopná tělesa	PSV			12 512,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			121 243,88	14
781	Obklady keramické	PSV			457 716,56	54
M21	Elektromontáže	MON			23 457,96	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			29 251,74	3
VN	Vedlejší náklady	VN			2 910,50	0
<b>Celkem celkem</b>					<b>355 162,85</b>	<b>100</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň	
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>9 194,25</b>			
	1	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	9,75000	943,09	9 194,25	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
			Obklad stupačky : 3*3,25		9,75000					
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní</b>							<b>8 944,89</b>			
	2	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,80000	372,60	1 785,60		Vlastní	Indiv
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 38,40000*0,1		3,84000					
			Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,60000*0,1		0,96000					
	3	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,87416	3 820,00	7 159,29		Vlastní	Indiv
			doplnění mazaniny po vybouraných dlažbách z 20% : 93,708*0,1*0,2		1,87416					
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>5 775,36</b>			
	4	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	9,60000	55,60	821,76		Vlastní	Indiv
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), potrubí pro pisoáry : 4*2,4		9,60000					
	5	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	38,40000	129,00	4 953,60		Vlastní	Indiv
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zasekání přívodů vody ke klozetům : ženy : (1,6*3)*4 muži : (1,6*3)*4		19,20000 19,20000					
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>4 768,00</b>			
	6	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	1,60000	2 980,00	4 768,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
			Pro novou stupačku od pisoáru : 4*0,4		1,60000					
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>							<b>53,33</b>			
	7	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,30471	150,00	45,71		Vlastní	Indiv

m

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo	Gen. stavba / přístavba	Gen. stavba / úprava
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,11271				0,11271			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,19200				0,19200			
8	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace, Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,30471	23,00	7,62		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,30471				0,30471			
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>24 304,36</b>			
9	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V emulzi elastickou, plošnou (kombinace bitumenu a plástu)	m2	93,70800	185,00	17 335,98		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 93,70800				93,70800			
10	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzi elastickou, plošnou (kombinace bitumenu a plástu)	m2	32,24000	205,00	6 609,20		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 161,20000*0,2				32,24000			
11	998711203R00	svisle do 60 m	%	239,45180	1,50	359,18		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>19 704,00</b>			
12	721140906R00	Oprava potrubí litinového, vsazení odbočky DN 125	kus	1,00000	2 837,00	2 837,00		Vlastní	Indiv
13	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,00000	822,00	822,00		Vlastní	Indiv
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	19,00000	655,00	12 445,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		stupačka pisoáry muži : 19				19,00000			
15	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	9,60000	244,00	2 342,40		Vlastní	Indiv
		pisoáry muži : 2,4*4				9,60000			
16	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00000	76,10	961,20		Vlastní	Indiv
		nové pisoáry : 3*4				12,00000			
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	19,00000	15,60	296,40		Vlastní	Indiv
		nová stupačka u pisoárů : 19				19,00000			
18	998721203R00	v objektech výšky do 24 m	%	0,00000	0,50	0,00		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>11 114,50</b>			
19	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 Pisoáry muži : 3*4	m	12,00000	19,50	234,00		Vlastní	Indiv
20	722171R	Propojení se stávajícím rozvodem vody pisoáry muži : 4	kus	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
21	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,00000	m	12,00000	263,00	3 156,00		Vlastní	Indiv
22	722181221R00	z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000	m	12,00000	69,10	829,20		Vlastní	Indiv
23	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 pisoáry muži : 3*4	kus	12,00000	191,00	2 292,00		Vlastní	Indiv
24	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě pisoáry muži : 4	kus	4,00000	79,00	316,00		Vlastní	Indiv
25	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 Včetně vyvedení a upevnění výpustek. pisoáry muži : 3*4	kus	12,00000	215,00	2 580,00		Vlastní	Indiv
26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Včetně dodání dezinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000	m	12,00000	21,00	252,00		Vlastní	Indiv
27	998722203R00	v objektech výšky do 24 m	%	110,59200	0,50	55,30		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>124 211,52</b>			
28	725122231R00	Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem 3*4	soubor	12,00000	10 320,00	123 840,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I
29	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměry v objektech výšky do 24 m	%	1 238,40000	0,30	371,52		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>12 512,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava + platnost	Dělové úroveň	
	30	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	12,00000	174,00	2 088,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		muži : 4*1			4,00000					
		ženy : 4*2			8,00000					
	31	735192924R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, přes 1500 do 2820 mm	kus	12,00000	202,00	2 424,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,00000			12,00000					
	32	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
	33	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-731	RTS 19/ I	Indiv
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>							<b>121 243,88</b>			
	34	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	93,70800	55,00	5 153,94		Vlastní	Indiv
		Muži : 22,92*4			91,68000					
		Ženy : 22,92*4			91,68000					
		Smluvní rozpočet : -89,652			-89,65200					
	35	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do 12 ks/ m2	m2	93,70800	510,00	47 791,08		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 93,70800			93,70800					
	36	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	93,70800	35,00	3 279,78		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 93,70800			93,70800					
	37	771591241	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace z přířezů vnitřní kout	kus	161,20000	45,00	7 254,00		Vlastní	Indiv
		(5,1+1,84+1,06*4+1,5*+1,6*2+0,38+1,44*2+0,91)*8			161,20000					
	38	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	93,70800	225,00	21 084,30		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 93,70800			93,70800					
	39	597611350	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	103,07880	350,00	36 077,58		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 93,70800*1,1			103,07880					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	998771203R00	v objektech výšky do 24 m	%	1 206,40680	0,50	603,20		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>457 716,56</b>			
41	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	468,19400	87,00	40 732,88		Vlastní	Indiv
		Ženy WC kabiny : (24,41*2,15)*4		209,92600					
		-dveře : -(0,7*5)*2)*4		-28,00000					
		Ženy kom. prostor : (12,9*2,15)*4		110,94000					
		ostění okolo oken : (4*0,25*0,6)*4		2,40000					
		-dveře : -((0,7*4)*2+0,9*2)*4		-29,60000					
		-okna : -(0,65*1,7)*2)*4		-8,84000					
		Muži WC kabiny : (19,2*2,15)*4		165,12000					
		-dveře : -(0,7*4)*2)*4		-22,40000					
		Muži kom. prostor : (14,08*2,15)*4		121,08800					
		ostění okolo oken : (4*0,25*0,6)*4		2,40000					
		-dveře : -(0,9+0,7*3)*2)*4		-24,00000					
		-okna : -(0,65*1,7)*2)*4		-8,84000					
		smluvní rozpočet minus předsině a provedené : -22		-22,00000					
42	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	355,18400	35,00	12 431,44		Vlastní	Indiv
		Ženy WC kabiny : (27,6*2,15)*4		237,36000					
		-dveře : -(3*0,8*2+0,9*2)*4		-26,40000					
		Ženy komunikační prostor : (12,9*2,15)*4		110,94000					
		ostění oken : (2*0,25*0,6)*4		1,20000					
		-dveře : -(3*0,8*2+0,9*2)*4		-26,40000					
		-okna : -(0,65*1,7)*2)*4		-8,84000					
		Muži WC kabiny : (24,185*2,15)*4		207,99100					
		-dveře : -(3*0,8*2+0,9*2)*4		-26,40000					
		Muži komunikační prostor : (13,88*2,15)*4		119,36800					
		ostění oken : (2*0,25*0,6)*4		1,20000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-dveře : -(0,8*3*2+0,9*2)*4				-26,40000			
		-okna : -(0,65*1,7*2)*4				-8,84000			
		Smluvní rozpočet : -199,595				-199,59500			
43	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	355,18400	208,00	73 878,27	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 355,18400				355,18400			
44	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním, lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	355,18400	546,00	193 930,46		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 355,18400				355,18400			
45	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	266,60000	48,00	12 796,80		Vlastní	Indiv
		ženy : 16*2,15*4				137,60000			
		muži : 15*2,15*4				129,00000			
46	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	120,40000	48,00	5 779,20		Vlastní	Indiv
		muži : 8*2,15*4				68,80000			
		ženy : 6*2,15*4				51,60000			
47	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	197,20000	33,00	6 507,60		Vlastní	Indiv
		ženy : 95,2				95,20000			
		muži : 102				102,00000			
48	597610450	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	390,70240	250,00	97 675,60		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 355,18400*1,1				390,70240			
49	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovně	kus	781,40480	15,00	11 721,07		Vlastní	Indiv
		390,7024/(0,2*0,25)*0,1				781,40480			
50	998781203R00	v objektech výšky do 24 m	%	4 526,47740	0,50	2 263,24		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>23 457,96</b>			
51	PC01	Elektroinstalace - viz. příložený rozpočet	kpl	1,00000	23 457,96	23 457,96		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>29 251,74</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	Vše práce č.1


Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	33,81705	250,00	8 454,26		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,17280		0,17280					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,05307		0,05307					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 7,79369		7,79369					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 25,79749		25,79749					
53	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	33,81706	40,00	1 352,68		Vlastní	Indiv
		započatých 10 m							
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 33,81705		33,81705					
54	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,81706	165,00	5 579,81		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 33,81706		33,81706					
55	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,81706	10,00	338,17		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 33,81705		33,81705					
56	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	33,81706	400,00	13 526,82		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 33,81705		33,81705					
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>2 910,50</b>			
57	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	0,30400	1 000,00	304,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.							
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,30400	1 000,00	304,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
59	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,30400	3 400,00	1 033,60		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3325v	ZŠ Videčská - VP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.4.NP
R:	01	Více prací 0:1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,30400	1 000,00	304,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
61	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,30400	3 174,90	964,90		Vlastní	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
<b>Celkem</b>						<b>855 162,85</b>			

## SEZNAM PRACÍ A DODÁVEK ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

	<b>RADEKOV spol. s r.o.</b> lasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 41035933, DIČ: CZ41035933, www.radekov.cz, e-mail: ondruch@radekov.cz, tel. +420571604431, mobil +420730896218 společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885
Zakázka :	ZŠ Vídečská - vícepráce č.1
Číslo z. :	3325
Projekt :	
Investor :	
Vypracoval :	Jarošík
Datum :	24.06.2019

### Výkaz výměr

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Instalační materiál	Množství	MJ	Cena	Celkem materiál	Montáž	Celkem montáž
<b>Učebna fyziky</b>						
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC doplnění do rozvaděče	1	ks	650,0	650,0	0,0	0,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	1	kpl	0,0	0,0	450,0	450,0
<b>Učebna fyziky</b>						
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC doplnění do rozvaděče	1	ks	650,0	650,0	0,0	0,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	1	kpl	0,0	0,0	450,0	450,0
<b>Sociální zařízení muži</b>						
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	4	ks	650,0	2600,0	150,0	600,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC	4	ks	490,0	1960,0	150,0	600,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	4	kpl	0,0	0,0	450,0	1800,0
<b>Sociální zařízení ženy</b>						
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	4	ks	650,0	2600,0	150,0	600,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC	4	ks	490,0	1960,0	150,0	600,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	4	kpl	0,0	0,0	450,0	1800,0
<b>Podružný materiál</b>						
<b>Celkem</b>				<b>10 420,00</b>		<b>6 900,00</b>

Celkem instalační materiál						10 420,00
Montáž instalačního materiálu						6 900,00

	Počet	MJ		
Zapojení na stávající okruhy	15	hod.	300	4 500,00
Výchozí revize				310,00
Spolupráce s revizním technikem				0,00

PPV %	6 %			1 327,80
Staveništní přesun %	0 %			0,00
Doprava %	0 %			0,00
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>12 047,80</b>

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 02
Název stavby:	Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba, část C – ZŠ Videčská	
Stavební objekt (PS):	SO 05 Sociální zařízení	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	10.06.2019	
<p><b>Předmět, popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>1) <u>Odpočet opravy vodovodního potrubí včetně opravy omítek</u>  Projektová dokumentace (PD) předpokládá opravu vodovodního v rámci oprav soc. zařízení. S ohledem na skutečnost, že tato oprava byla realizována již v únoru letošního roku (2019) z důvodu havárie, nebude tato položka v rámci provádění stavby realizována.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
3 663,50 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-3 663,50 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<p style="text-align: center;">Město Rožnov pod Radhoštěm</p> 	 	<p>RADEKOV spol. s.r.o.</p> 
Datum: 10.06.2019	Datum: 10.06.2019	Datum: 10.06.2019



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 3325m ZŠ Videčská - MP  
**Objekt:** SO05 Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP  
**Rozpočet:** 01 Méně práce č.1

**Zadavatel** Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271  
 Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

**Zhotovitel:** RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933  
 Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 469,00
PSV	-2 194,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-3 663,50</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 663,50 CZK
Základní DPH	21 %	-770,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

**Cena celkem s DPH** **-4 433,00 CZK**

v

dne

RADEKOV spol. s r.o.   
 ředitel  
 Hasičská  
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
 IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za zhotovitele

  
 Město Rožnov pod Radhoštěm

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-824,00	22
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-645,00	18
722	Vnitřní vodovod	PSV			-2 194,50	60
Cena celkem					-3 663,50	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3325m	ZŠ Videčská - MP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>-824,00</b>			
1	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách -5*0,2	m2	-1,00000	372,00	-372,00		Vlastní	Indiv
2	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% -2	m2	-2,00000	226,00	-452,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-645,00</b>			
3	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -5	m	-5,00000	129,00	-645,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>-2 194,50</b>			
4	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 -5	m	-5,00000	263,00	-1 315,00		Vlastní	Indiv
5	722181221R00	z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. -5	m	-5,00000	69,10	-345,50		Vlastní	Indiv
6	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 2	kus	2,00000	191,00	382,00		Vlastní	Indiv
7	722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 Včetně vyvedení a upevnění výpustek. -2	pár	-2,00000	353,00	-706,00		Vlastní	Indiv
8	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. -5	m	-5,00000	21,00	-105,00		Vlastní	Indiv
9	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	-5,00000	21,00	-105,00		Vlastní	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3325m	ZŠ Videčská - MP
O:	SO05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP
R:	01	Měně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	-5			-5,00000					

<b>Celkem</b>						<b>-3 663,50</b>			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--