



DODATEK Č. 1 (340/2018/ORM/1)
ke smlouvě o dílo č. 340/2018/ORM ze dne 17. 5. 2019

„Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - stavba“
dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. RADEKOV spol. s r.o.

se sídlem: Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 41035933

DIČ: CZ41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

zastoupen: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických-stavbyvedoucí: Ing. Radomír Holešovský, Ing. Pavel Maceček

tel.: 602 506 089

e-mail: radekov@radekov.cz

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100

ID datové schránky: 64jv5nn

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 17. 05. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 340/2018/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba – ČÁST „A“ – ZŠ 5. května.**



II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna ceny** (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD) **vyvolaná změnami uvedenými ve změnových listech**, které jsou přílohami dodatku, v souladu s čl. IV. odst. 6 pododst. 6.1 písm. b), c) a pododst. 6.3 SOD.
2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v odst. 1 tohoto článku dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly:
 - 2.1. že nebudou provedeny práce spočívající v opravě kanalizačního potrubí a následném stavebním zapravení, v rozsahu daném **změnovým listem ZL 01** v celkové ceně **2.920,50 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu **1**,
 - 2.2. že budou provedeny vícepráce spočívající ve výměně stávajících hliníkových rozvodů k osvětlení za rozvody v měděném provedení, v rozsahu daném změnovým listem ZL 02 v celkové ceně **109.735,00 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu **2**,
 - 2.3. že budou provedeny vícepráce spočívající v realizaci nutných stavebních změn, v rozsahu daném **změnovým listem ZL 03** v celkové ceně **488.486,46 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu **3**.
3. Dodatkem se SOD mění následovně:
 - 3.1 Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2.517.412,00 Kč
Cenový nárůst bez DPH dle dodatku	595.300,96 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	3.112.712,96 Kč
DPH (21%)	653.669,72 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	3.766.382,68 Kč
4. Změny, uvedené ve změnových listech, které jsou přílohami dodatku, jsou v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **26. 07. 2019** usnesením č. **281/26**
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: 340/2018/ORM/1

- Položkový rozpočet 1
- Změnový list ZL 02
- Položkový rozpočet 2
- Změnový list ZL 03
- Položkový rozpočet 3

V Rožnově p. R., dne 19.7......2019




za objednatele
Ing. Radim Holiš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Dita
Vávrová



Digitálně
podepsal Ing.
Dita Vávrová
Datum:
2019.07.25
13:33:52 +02'00'

V Rožnově p. R., dne 29.7......2019



za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ: 41035933		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 07.06.2019	
Název akce: Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba, část A – ZŠ 5. května			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha – ZL1 – MP	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Odpočet opravy kanalizačního potrubí a následného zapravení omítky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Odečtené položky byly provedeny v rámci opravy havárie v únoru 2019 – není nutné provádět znovu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
			investor
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			souhlasí bez připomínek
SM			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
RADEKOV - ZL1 - MP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./ IČ: 41035933	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	7.6.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
<p>Předmět změny: Odpočet opravy kanalizačního potrubí a následného zapravení omítky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Odečtené položky byly provedeny v rámci opravy havárie v únoru 2019 – není nutné provádět znovu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-2 920,50 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2 920,50 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdrla	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Antonín Hadač	
		
Datum: 7.6.2019	Datum: 7.6.2019	

Ověřil:

Schválil:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 3324mr ZŠ 5. Května MP rozpracované
Objekt: SO12 Úprava sociálního zařízení 1. a 2. NP pro ZTP a úklidová místnost
Rozpočet: 01 Méně práce č.1

Zadavatel Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271
 Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933
 Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 767,00
PSV	-1 153,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 920,50

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 920,50 CZK
Základní DPH	21 %	-614,00 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem s DPH -3 534,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-1 767,00	61
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-1 153,50	39
Cena celkem					-2 920,50	100



BRNO
KOVÁČEK & PÁR
s.r.o.
Křižkova 10
602 00 Brno
IČO: 252 23 123
DIČ: CZ025223123

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO12	Úprava sociálního zařízení 1. a 2. NP pro ZTP a úklidová místnost
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61						-1 767,00			
Úpravy povrchů vnitřní									
1	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	-6,20000	285,00	-1 767,00		Vlastní	Indiv
				-6,20000					
Díl: 721						-1 153,50			
Vnitřní kanalizace									
2	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	-3,00000	384,50	-1 153,50		Vlastní	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
Celkem						-2 920,50			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./IČ: 41035933		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 12.06.2019	
Název akce: Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba, část A – ZŠ 5. května			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha – ZL2 – VP	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Výměna hliníkových kabelů za měděné</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži stávajících svítidel bylo zjištěno, že stávající rozvody elektro jsou z hliníku. Z důvodu zajištění bezpečnosti a provedení revize nově zapojených svítidel, dle současných předpisů, bylo rozhodnuto o nezbytné výměně přívodů elektro za nové, v měděném provedení. Bez této změny by nebylo možné vystavit novou revizní zprávu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	7		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
		investor	
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p>			
			
Příloha :			
RADEKOV – ZL2 - VP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./ IČ: 41035933	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	12.6.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
<p>Předmět změny: Výměna hliníkových kabelů za měděné</p>		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži stávajících svítidel bylo zjištěno, že stávající rozvody elektro jsou z hliníku. Z důvodu zajištění bezpečnosti a provedení revize nově zapojených svítidel, dle současných předpisů, bylo rozhodnuto o nezbytné výměně přívodů elektro za nové, v měděném provedení. Bez této změny by nebylo možné vystavit novou revizní zprávu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	109 735,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 109 735,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdria	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Antonín Hadač	
		
Datum: 12.6.2019	Datum: 12.6.2019	

Ověřil:

Schválil:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3324v ZŠ 5. Května VP**

Objekt: **SO14 Posílení přívodů elektro pro rozvaděče R5 a R6 - 1.NP**

Rozpočet: **01 Více práce č..1**

Zadavatel **Město Rožnov pod Radhoštěm**

IČO: **00304271**

Masarykovo náměstí 128

DIČ: **CZ00304271**

75661

Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: **RADEKOV spol. s r.o.**

IČO: **41035933**

Hasičská 2698

DIČ: **CZ41035933**

75661

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			109 735,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 735,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		109 735,00 CZK
Základní DPH	21 %		23 044,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

132 779,00 CZK

v

Za/zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			109 735,00	100
Cena celkem					109 735,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO14	Posílení přívodů elektro pro rozvaděče R5 a R6 - 1.NP
R:	01	Více práce č..1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže						109 735,00			
1	PC01	Elektroinstalace-viz. příložený rozpočet	kpl	1,00000	109 735,00	109 735,00		Vlastní	Indiv

Celkem						109 735,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--


RADEKOV spol. s r.o.
 STAVEBNÍ & OBCHODNÍ FIRMA
 Iasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 IČO: 41035933, DIČ: CZ41035933,
 www.radekov.cz, e-mail : ondrucho@radekov.cz, tel. +420571604431, mobil +420730896218
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

Zakázka :	ZŠ 5. květen - vícepráce č.1
Číslo z. :	3324
Projekt :	
Investor:	
Vypracoval:	Jarolík
Datum :	10.06.2019

Výkaz výměr

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Instalační materiál	Množství	MJ	Cena	Celkem materiál	Montáž	Celkem montáž
Dílny						
CYKY J 3x1,5mm ² pro světla	60	m	10,4	624,0	27,0	1620,0
CYKY J 3x2,5mm ² pro zásuvky	50	m	16,2	810,0	27,0	1350,0
CYKY O 3x1,5mm ² pro vypínač	6	m	10,4	62,4	27,0	162,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	26	m	17,9	465,4	65,0	1690,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	3	m	0,0	0,0	65,0	195,0
Herna						
CYKY J 3x1,5mm ² pro světla	20	m	10,4	208,0	27,0	540,0
CYKY O 3x1,5mm ² pro vypínač	3	m	10,4	31,2	27,0	81,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	10	m	17,9	179,0	65,0	650,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	3	m	0,0	0,0	65,0	195,0
Kabinet chemie						
CYKY J 3x1,5mm ² pro světla	12	m	10,4	124,8	27,0	324,0
CYKY O 3x1,5mm ² pro vypínač	3	m	10,4	31,2	27,0	81,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	6	m	17,9	107,4	65,0	390,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	3	m	0,0	0,0	65,0	195,0
Kabinet fyziky a chemie						

CYKY J 3x1,5mm2 pro světla	6	m	10,4	62,4	27,0	162,0
CYKY O 3x1,5mm2 pro vypínač	3	m	10,4	31,2	27,0	81,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	6	m	17,9	107,4	65,0	390,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	3	m	0,0	0,0	65,0	195,0
Učebna fyziky a chemie						
CYKY J 3x1,5mm2 pro světla	50	m	10,4	520,0	27,0	1350,0
CYKY J 3x2,5mm2 pro zásuvky	30	m	16,2	486,0	27,0	810,0
CYKY O 3x1,5mm2 pro vypínač	6	m	10,4	62,4	27,0	162,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	30	m	17,9	537,0	65,0	1950,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	3	m	0,0	0,0	65,0	195,0
Kabinet fyziky						
CYKY J 3x1,5mm2 pro světla	30	m	10,4	312,0	27,0	810,0
CYKY O 3x1,5mm2 pro vypínač	3	m	10,4	31,2	27,0	81,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	6	m	17,9	107,4	65,0	390,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	3	m	0,0	0,0	65,0	195,0
Sociálky učitelé 2.NP						
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC - doplnění do rozvaděče	1	ks	911,0	911,0	150,0	150,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	1	kpl	0,0	0,0	450,0	450,0
Počítačová učebna 1 stupeň						
Rozvaděč plastový na povrch 36 modulů	1	ks	680,0	680,0	300,0	300,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	1	ks	1041,0	1041,0	150,0	150,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC	1	ks	911,0	911,0	150,0	150,0
Proudový chránič LFN-40-4-030AC	1	ks	1141,0	1141,0	150,0	150,0
CYKY J 3x1,5mm2 pro světla	30	m	10,4	312,0	27,0	810,0
CYKY O 3x1,5mm2 pro vypínač	6	m	10,4	62,4	27,0	162,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	20	m	17,9	358,0	65,0	1300,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	3	m	0,0	0,0	65,0	195,0
Počítačová učebna 2 stupeň						
Proudový chránič LFN-40-4-030AC doplnění do rozvaděče	1	ks	1141,0	1141,0	0,0	0,0

Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC - doplnění do rozvaděče	1	ks	1041,0	1041,0	0,0	0,0
CYKY J 3x1,5mm ² pro světla	40	m	10,4	416,0	27,0	1080,0
CYKY J 3x2,5mm ² pro zásuvky	10	m	16,2	162,0	27,0	270,0
CYKY O 3x1,5mm ² pro vypínač	3	m	10,4	31,2	27,0	81,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	20	m	17,9	358,0	65,0	1300,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	10	m	0,0	0,0	65,0	650,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	1	kpl	0,0	0,0	900,0	900,0
Přírodopis						
Rozvodnicová skříň RZG-N-1S14	1	ks	313,0	313,0	150,0	150,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	1	ks	1041,0	1041,0	150,0	150,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC	2	ks	911,0	1822,0	150,0	300,0
LTN-20B/3 - doplnění do rozvaděče	1	ks	432,0	432,0	0,0	0,0
CYKY J 5x6mm ² přívod pro rozvaděč	4	m	65,0	260,0	33,7	134,8
CYKY J 3x1,5mm ² pro světla	50	m	10,4	520,0	27,0	1350,0
CYKY J 3x2,5mm ² pro zásuvky	20	m	16,2	324,0	27,0	540,0
CYKY O 3x1,5mm ² pro vypínač	9	m	10,4	93,6	27,0	243,0
Elektroinstalační lišta PVC 17/17mm vč. Příslušenství pro svítidla na stropě	20	m	17,9	358,0	65,0	1300,0
Sekání drážky 3x3cm k vypínači	10	m	0,0	0,0	65,0	650,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	1	kpl	0,0	0,0	450,0	450,0
Podružný rozvaděč na chodbu v 1.NP						
Rozvodnicová skříň RZG-N-4S56	1	ks	1047,0	1047,0	350,0	350,0
LTN-40B/3 doplnění do rozvaděče	1	ks	685,0	685,0	0,0	0,0
CYKY J 5x10mm ² přívod pro rozvaděč	2	m	105,0	210,0	33,7	67,4
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	10	ks	1041,0	10410,0	150,0	1500,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC	12	ks	911,0	10932,0	150,0	1800,0
Vodič CYA 6mm ²	3	m	13,5	40,5	27,0	81,0
Doplnění do stávajícího rozvaděče (úprava rozvaděče)	1	kpl	0,0	0,0	450,0	450,0
Podružný materiál						

Propojovací lišta S3L+N-1000-16 do rozvaděče	1	ks	1496,0	1496,0	0,0	0,0
EKC-4 koncová krytka do rozvaděče	10	ks	11,6	116,0	0,0	0,0
Podružný materiál	1	kpl	700,0	700,0	0,0	0,0
Oprava omítek po drážkách	1	kpl	13530,0	13530,0	0,0	0,0
Výpočet osvětlení	1	kpl	4400,0	4400,0	0,0	0,0
ABB 3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci - včetně vodičů pro ZTP	1	kpl	5799,0	5799,0	670,0	670,0
Celkem				67 995,10		32 528,20

Celkem instalační materiál						67 995,10
Montáž instalačního materiálu						32 528,20

	Počet	Mj		
Zapojení na stávající okruhy	10 hod.	300		3 000,00
Výchozí revize				0,00
Spolupráce s revizním technikem				0,00



PPV %	6 %			6 211,40
Staveništní přesun %	0 %			0,00
Doprava %	0 %			0,00

CELKEM bez DPH					109 735 Kč
-----------------------	--	--	--	--	-------------------

POZN:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./IČ: 41035933		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 28.06.2019	
Název akce: Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba, část A – ZŠ 5. května			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha – ZL3 – VP; ZL3 - MP	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nutné stavební práce nad rámec smlouvy			
Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací se objevily skutečnosti, jenž nebylo možné předpokládat, avšak pro řádné dokončení stavby je potřeba tyto práce nad rámec smlouvy provést. Jedná se o nutné opravy omítek po oškrábání maleb, natažení nových omítek v místech, kde stávající omítky byly nesoudržné a opadávaly. V místnostech se zaměřuje demontáž PVC soklu za demontáž keramického soklu, který je na místě. Nebylo počítáno s výměnou obkladů u umyvadel v učebnách a kabinetech – z důvodu částečného poškození a nesoudržnosti s podkladem budou zaměněny. Po odkrytí podlahovin bylo zjištěno značné popraskání podkladního betonu, je potřeba provést sponkování epoxidovým tmelem. Vchodové dveře do učeben a kabinetů byly navrženy obyčejné bez požární odolnosti. Stávající jsou však v provedení s požární ochranou. Bylo nutné provést změnu. Po skutečném zaměření venkovních žaluzií bylo zjištěno, že nelze použít standartní systém kotvení – je potřeba použít tzv. samonosný systém z hliníkových profilů. Ve smluvním rozpočtu byly navrženy opravy maleb – linkrusty. Ta však v některých místnostech není – práce jsou zaměněny za malby klišové. Kvůli výmalbě místností a opravám omítek za radiátory je nutné demontovat dřevěné kryty radiátorů a provést jejich zpětnou montáž.			

Počet připojených listů specifikací: 55	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: <p style="text-align: right;">investor</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
Stanovisko technického dozoru stavby: <p style="text-align: right;">souhlasí bez připomínek</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
Stanovisko projektanta stavby: <p style="text-align: right;">.....</p>	
Příloha : RADEKOV – ZL3 – VP RADEKOV – ZL3 - MP	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./ IČ: 41035933	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	28.6.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
<p>Předmět změny: Nutné stavební práce nad rámec smlouvy</p>		
<p>Popis a zdůvodnění změny: : Po zahájení prací se objevily skutečnosti, jenž nebylo možné předpokládat, avšak pro řádné dokončení stavby je potřeba tyto práce nad rámec smlouvy provést. Jedná se o nutné opravy omítek po oškrábání maleb, natažení nových omítek v místech, kde stávající omítky byly nesoudržné a opadávaly. V místnostech se zaměřuje demontáž PVC soklu za demontáž keramického soklu, který je na místě. Nebylo počítáno s výměnou obkladů u umyvadel v učebnách a kabinetech – z důvodu částečného poškození a nesoudržnosti s podkladem budou zaměněny. Po odkrytí podlahovin bylo zjištěno značné popraskání podkladního betonu, je potřeba provést sponkování epoxidovým tmelem. Vchodové dveře do učeben a kabinetů byly navrženy obyčejné bez požární odolnosti. Stávající jsou však v provedení s požární ochranou. Bylo nutné provést změnu Po skutečném zaměření venkovních žaluzií bylo zjištěno, že nelze použít standartní systém kotvení – je potřeba použít tzv. samonosný systém z hliníkových profilů. Ve smluvním rozpočtu byly navrženy opravy maleb – linkrusty. Ta však v některých místnostech není – práce jsou zaměněny za malby křehové. Kvůli výmalbě místností a opravám omítek za radiátory je nutné demontovat dřevěné kryty radiátorů a provést jejich zpětnou montáž.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 55	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-130 565,01 Kč	619 051,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 488 486,46 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdrla	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Antonín Hadač	
		
Datum: 28.6.2019	Datum: 28.6.2019	

Ověřil:
Schválil:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3324mr ZŠ 5. Května MP rozpracované**

Zadavatel **Město Rožnov pod Radhoštěm** IČO: 00304271
Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: **RADEKOV spol. s r.o.** IČO: 41035933
Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 541,31
PSV	-124 015,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	-4 007,72
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-130 565,01

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-130 565,01 CZK
Základní DPH	21 %	-27 418,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,99 CZK

Cena celkem s DPH -157 984,00 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0	0	0
SO01	Učebna dílen	0	-17 927	-3 765	-21 692	14
01	Méně práce č.1	0	-17 927	-3 765	-21 692	14
SO02	Přípravna pro učebnu dílen	0	-540	-113	-653	0
01	Méně práce č.1	0	-540	-113	-653	0
SO03	Učebna fyziky-chemie	0	-19 205	-4 033	-23 238	15
01	Méně práce č.1	0	-19 205	-4 033	-23 238	15
SO04	Kabinet fyziky	0	-13 384	-2 811	-16 195	10
01	Méně práce č.1	0	-13 384	-2 811	-16 195	10
SO05	Kabinet chemie 1	0	-12 928	-2 715	-15 642	10
01	Méně práce č.1	0	-12 928	-2 715	-15 642	10
SO06	Kabinet chemie 2 - sklad	0	-12 737	-2 675	-15 412	10
01	Méně práce č.1	0	-12 737	-2 675	-15 412	10
SO07	Učebna přírodopisu	0	-19 123	-4 016	-23 139	15
01	Méně práce č.1	0	-19 123	-4 016	-23 139	15
SO08	Kabinet učebny přírodopisu	0	-13 358	-2 805	-16 163	10
01	Méně práce č.1	0	-13 358	-2 805	-16 163	10
SO09	Počítačová učebna II. stupeň	0	-5 815	-1 221	-7 037	4
01	Méně práce č.1	0	-5 815	-1 221	-7 037	4
SO10	Počítačová učebna I. stupeň	0	-3 184	-669	-3 853	2
01	Méně práce č.1	0	-3 184	-669	-3 853	2
SO11	Kabinet počítačové učebny	0	-2 976	-625	-3 601	2
01	Méně práce č.1	0	-2 976	-625	-3 601	2
SO12	Úprava sociálního zařízení 1. a 2. NP pro ZTP a úklidová místnost	0	-9 388	-1 971	-11 359	7
02	Méně práce č.2	0	-9 388	-1 971	-11 359	7
Celkem za stavbu		0	-130 565	-27 419	-157 984	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 607,90	17
776	Podlahy povlakové	PSV			-9 250,54	7
781	Obklady keramické	PSV			-9 298,29	7
784	Malby	PSV			-83 859,25	64
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-2 541,31	2
VN	Vedlejší náklady	VN			-4 007,72	3
Cena celkem					-130 565,01	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO01	Učebna dílen
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					-2 383,30		
1	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křidel výměna kování dveřních křidel vložky FAB	kus	-1,00000	33,30	-33,30		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové					-1 475,80		
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-62,80000	23,50	-1 475,80		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby					-13 868,32		
5	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-52,79150	30,20	-1 594,30		Vlastní	Indiv
6	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-52,79150	232,50	-12 274,02		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady					-200,00		
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště. náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						-17 927,42			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO02	Přípravna pro učebnu dílen
R:	01	Méně práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				-531,10			
1	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-22,60000	23,50	-531,10		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				-8,52			
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	2,13	-2,13		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	2,13	-2,13		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	2,13	-2,13		Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	2,13	-2,13		Vlastní	Indiv
		Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.							
Celkem						-539,62			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO03	Učebna fyziky-chemie
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-2 416,60			
1	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB	kus	-2,00000	33,30	-66,60		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				-860,10			
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-36,60000	23,50	-860,10		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				-15 592,03			
5	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-59,35300	30,20	-1 792,46		Vlastní	Indiv
6	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-59,35300	232,50	-13 799,57		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				-336,00			
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	84,00	-84,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	84,00	-84,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	84,00	-84,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	84,00	-84,00		Vlastní	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						-19 204,73			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO04	Kabinet fyziky
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-2 416,60			
1	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB	kus	-2,00000	33,30	-66,60		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				-486,45			
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-20,70000	23,50	-486,45		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				-9 916,93			
5	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-37,75000	30,20	-1 140,05		Vlastní	Indiv
6	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-37,75000	232,50	-8 776,88		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				-564,00			
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	141,00	-141,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	141,00	-141,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	141,00	-141,00		Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	141,00	-141,00		Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Celkem						-13 383,98			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO05	Kabinet chemie 1
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766						-2 441,60			
Konstrukce truhlářské									
1	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křidel výměna kování dveřních křidel vložky FAB	kus	-2,00000	45,80	-91,60		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776						-1 332,45			
Podlahy povlakové									
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-56,70000	23,50	-1 332,45		Vlastní	Indiv
Díl: 784						-8 373,57			
Malby									
5	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-31,87500	232,50	-7 410,94		Vlastní	Indiv
6	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-31,87500	30,20	-962,63		Vlastní	Indiv
Díl: VN						-780,00			
Vedlejší náklady									
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	195,00	-195,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	195,00	-195,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	195,00	-195,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	195,00	-195,00		Vlastní	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						-12 927,62			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO06	Kabinet chemie 2 - sklad
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-2 283,40			
1	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB	kus	-2,00000	-33,30	66,60		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				-1 332,45			
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-56,70000	23,50	-1 332,45		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				-8 373,57			
5	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-31,87500	30,20	-962,63		Vlastní	Indiv
6	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-31,87500	232,50	-7 410,94		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				-748,00			
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	187,00	-187,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	187,00	-187,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	187,00	-187,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	187,00	-187,00		Vlastní	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						-12 737,42			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO07	Učebna přírodopisu
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				-890,65			
1	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-37,90000	23,50	-890,65		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-66,60			
2	766669922R00	Oprava dveřních křidel výměna kování dveřních křidel vložky FAB	kus	-2,00000	33,30	-66,60		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				-17 817,90			
3	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-67,82600	30,20	-2 048,35		Vlastní	Indiv
4	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-67,82600	232,50	-15 769,55		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				-348,00			
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	87,00	-87,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	87,00	-87,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	87,00	-87,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	-1,00000	87,00	-87,00		Vlastní	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						-19 123,15			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Méně práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766						-2 416,60			
Konstrukce truhlářské									
1	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB	kus	-2,00000	33,30	-66,60		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
		vstup z chodby : -1,0		-1,00000					
Díl: 776						-486,45			
Podlahy povlakové									
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-20,70000	23,50	-486,45		Vlastní	Indiv
		-20,7		-20,70000					
Díl: 784						-9 916,93			
Malby									
5	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-37,75000	30,20	-1 140,05		Vlastní	Indiv
		-37,75		-37,75000					
6	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-37,75000	232,50	-8 776,88		Vlastní	Indiv
		-37,75		-37,75000					
Díl: VN						-537,60			
Vedlejší náklady									
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	134,40	-134,40		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	134,40	-134,40		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	134,40	-134,40		Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	134,40	-134,40		Vlastní	Indiv
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						-13 357,58			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO09	Počítačová učebna II. stupeň
R:	01	Méně práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766						-2 383,30			
Konstrukce truhlářské									
1	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křidel výměna kování dveřních křidel vložky FAB	kus	-1,00000	33,30	-33,30		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776						-778,79			
Podlahy povlakové									
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-33,14000	23,50	-778,79		Vlastní	Indiv
Díl: D96						-2 541,31			
Přesuny suti a vybouraných hmot									
5	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-1,23641	618,00	-764,10		Vlastní	Indiv
6	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-1,23641	295,00	-364,74		Vlastní	Indiv
7	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	-1,23641	40,40	-49,95		Vlastní	Indiv
8	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-1,23641	294,00	-363,50		Vlastní	Indiv
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.									
9	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	-4,94566	127,00	-628,10		Vlastní	Indiv
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,23641	300,00	-370,92		Vlastní	Indiv
Díl: VN						-112,00			
Vedlejší náklady									
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	28,00	-28,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště									
12	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	28,00	-28,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
13	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	28,00	-28,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO09	Počítačová učebna II. stupeň
R:	01	Méně práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
14	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	-1,00000	28,00	-28,00		Vlastní	Indiv
		Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Celkem						-5 815,40			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO10	Počítačová učebna I. stupeň
R:	01	Méně práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-2 416,60			
1	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB	kus	-2,00000	33,30	-66,60		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				-683,85			
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-29,10000	23,50	-683,85		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				-84,00			
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	21,00	-21,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	21,00	-21,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	21,00	-21,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
8	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	21,00	-21,00		Vlastní	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						-3 184,45			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO11	Kabinet počítačové učebny
R:	01	Méně práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-2 383,30			
1	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	400,00	-400,00		Vlastní	Indiv
2	766669922R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB	kus	-1,00000	33,30	-33,30		Vlastní	Indiv
3	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776 Podlahy povlakové						-392,45			
4	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-16,70000	23,50	-392,45		Vlastní	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady						-200,00			
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
8	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	50,00	-50,00		Vlastní	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						-2 975,75			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324mr	ZŠ 5. Května MP rozpracované
O:	SO12	Úprava sociálního zařízení 1. a 2. NP pro ZTP a úklidová místnost
R:	02	Méně práce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 781		Obklady keramické				-9 298,29			
1	597813604	Obkládačka 20x20 mm -34,5020*1,1	m2	-37,95220	245,00	-9 298,29		Vlastní	Indiv
				-37,95220					
Díl: VN		Vedlejší náklady				-89,60			
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	-1,00000	22,40	-22,40		Vlastní	Indiv
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	-1,00000	22,40	-22,40		Vlastní	Indiv
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	-1,00000	22,40	-22,40		Vlastní	Indiv
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	-1,00000	22,40	-22,40		Vlastní	Indiv
Celkem						-9 387,89			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3324v ZŠ 5. Května VP**

Zadavatel **Město Rožnov pod Radhoštěm** IČO: 00304271
Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: **RADEKOV spol. s r.o.** IČO: 41035933
Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	258 908,29
PSV	342 700,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	17 442,80
Ostatní náklady	0,00
Celkem	619 051,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	619 051,47 CZK
Základní DPH	21 %	130 001,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,47 CZK

Cena celkem s DPH 749 052,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0	0	0
SO01	Učebna dílen	0	56 417	11 848	68 265	9
01	Více práce č.1	0	56 417	11 848	68 265	9
SO02	Přípravna pro učebnu dílen	0	19 836	4 166	24 002	3
01	Více práce č.1	0	19 836	4 166	24 002	3
SO03	Učebna fyziky-chemie	0	81 430	17 100	98 530	13
01	Více práce č.1	0	81 430	17 100	98 530	13
SO04	Kabinet fyziky	0	60 831	12 774	73 605	10
01	Více práce č.1	0	60 831	12 774	73 605	10
SO05	Kabinet chemie 1	0	29 275	6 148	35 423	5
01	Více práce č.1	0	29 275	6 148	35 423	5
SO06	Kabinet chemie 2 - sklad	0	55 429	11 640	67 069	9
01	Více práce č.1	0	55 429	11 640	67 069	9
SO07	Učebna přírodopisu	0	74 591	15 664	90 255	12
01	Více práce č.1	0	74 591	15 664	90 255	12
SO08	Kabinet učebny přírodopisu	0	62 672	13 161	75 834	10
01	Více práce č.1	0	62 672	13 161	75 834	10
SO09	Počítačová učebna II. stupeň	0	39 705	8 338	48 043	6
01	Více práce č.1	0	39 705	8 338	48 043	6
SO10	Počítačová učebna I. stupeň	0	41 292	8 671	49 963	7
01	Více práce č.1	0	41 292	8 671	49 963	7
SO11	Kabinet počítačové učebny	0	32 187	6 759	38 946	5
01	Více práce č.1	0	32 187	6 759	38 946	5
SO12	Úprava sociálního zařízení 1. a 2. NP pro ZTP a úklidová místnost	0	20 824	4 373	25 197	3
01	Více práce č.1	0	20 824	4 373	25 197	3
SO15	Venkovní žaluzie	0	44 563	9 358	53 921	7
01	Více práce č.1	0	44 563	9 358	53 921	7

Celkem za stavbu	0	619 051	130 001	749 052	100
------------------	---	---------	---------	---------	-----

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 973,68	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			384,52	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			170 099,04	27
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 573,86	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 618,64	2
97	Prorážení otvorů	HSV			7 200,28	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 481,30	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 350,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 291,00	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			5 088,56	1
725	Zařizovací předměty	PSV			21 669,00	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			77 380,81	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 298,76	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			58 505,80	9
781	Obklady keramické	PSV			61 582,54	10
783	Nátěry	PSV			2 218,50	0
784	Malby	PSV			57 752,91	9

786	Čalounické úpravy	PSV			44 562,50	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 576,97	1
VN	Vedlejší náklady	VN			17 442,80	3
Cena celkem					619 051,47	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO01	Učebna dílen
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodovnné konstrukce						384,52			
1	380932213R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	0,60000	551,00	330,60	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					0,60000				
vlepení výztuže nad otvorem pro dveře : 4*0,15									
2	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00103	52 350,00	53,92	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.									
výztuž nad otvorem pro dveře : 2*0,395*1,3/1000					0,00103				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						20 487,43			
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	34,22000	83,50	2 857,37	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 34,22000					34,22000				
4	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů	m2	13,99140	77,90	1 089,93	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 83,32800*0,05					4,16640				
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 98,25000*0,1					9,82500				
5	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	98,25000	94,90	9 323,93	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2*12,4*3,25					80,60000				
2*6,72*3,25					43,68000				
dveře : -2*1*2					-4,00000				
okna : -5*1,75*2					-17,50000				
obklad : -3,02*1,5					-4,53000				
6	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy	m2	83,32800	86,60	7 216,20	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
v množství opravované plochy do 5 %, štukových									
12,4*6,72					83,32800				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 961,50			
7	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	9,10000	765,00	6 961,50	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
9,1					9,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO01	Učebna dílen
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 291,63			
8	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm (12,4+6,72)*2 dveře : -1 stávající obklad : -3,02	m	34,22000	25,10	858,92	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						38,24000			
						-1,00000			
						-3,02000			
9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 34,22*0,15	m2	5,13300	84,30	432,71	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						5,13300			
Díl: 97 Prorážení otvorů						428,04			
10	978059521R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 mozaika u umyvadla : (0,82+0,3+1,9)*1,5 smluvní rozpočet : -1,92	m2	2,61000	164,00	428,04		Vlastní	Indiv
						4,53000			
						-1,92000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						172,96			
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,08144 Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,18749 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,34879	t	0,61772	280,00	172,96		Vlastní	Indiv
						0,08144			
						0,18749			
						0,34879			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 450,00			
12	PC02	Výměna čistícího kusu na svislé odpadní kanalizaci včetně odbočky	kpl	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod						633,00			
13	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	79,00	316,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I
14	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	1,00000	209,50	209,50	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I
15	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	0,50000	215,00	107,50	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO01	Učebna dílen
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí										
Díl: 725		Zařizovací předměty					1 961,00			
16	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	313,00	313,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
17	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus	1,00000	1 648,00	1 648,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					8 772,00			
18	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 12,4*0,65	m2	8,06000	115,00	926,90		Vlastní	Indiv	
					8,06000					
19	PC01	Montáž obložení radiátorů Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,06000	m2	8,06000	235,00	1 894,10		Vlastní	Indiv	
					8,06000					
20	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
21	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv	
Díl: 781		Obklady keramické					3 281,57			
22	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	2,61000	165,00	430,65		Vlastní	Indiv	
					2,61000					
23	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,61000	m2	2,61000	585,00	1 526,85		Vlastní	Indiv	
					2,61000					
24	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,61000	m2	2,61000	100,00	261,00		Vlastní	Indiv	
					2,61000					
25	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,61000	kg	2,61000	63,80	166,52		Vlastní	Indiv	
					2,61000					
26	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat nový obklad u umyvadla : 2,61*1,15	m2	3,00150	289,00	867,43		Vlastní	Indiv	
					3,00150					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO01	Učebna dílen
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,05314	548,00	29,12		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00000							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,01271		0,01271					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00000							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00261		0,00261					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,03782		0,03782					
Díl: 784		Malby				9 085,41			
28	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	52,79150	31,70	1 673,49		Vlastní	Indiv
		(12,4*2+3,75*2+0,35*4)*2		67,40000					
		-(0,9*1,97*2)		-3,54600					
		-(1,77*(2-0,75)*5)		-11,06250					
29	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se zčištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním	m2	52,79150	12,40	654,61		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,79150		52,79150					
30	784434261R00	Malby křihové se zčištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	52,79150	38,20	2 016,64		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,79150		52,79150					
31	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m	m2	52,79150	18,40	971,36		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,79150		52,79150					
32	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	52,79150	71,40	3 769,31		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,79150		52,79150					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				878,25			
33	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,42729	618,00	264,07		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,01369		0,01369					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,23612		0,23612					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,17748		0,17748					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO01	Učebna dílen
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,42729	295,00	126,05		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,42729		0,42729					
35	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,42729	40,40	17,26		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,42729		0,42729					
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,42729	300,00	128,19		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,42729		0,42729					
37	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,42729	294,00	125,62		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,42729		0,42729					
38	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,70914	127,00	217,06		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,42729*4		1,70914					
Díl: VN Vedlejší náklady						630,00			
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	157,50	157,50		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
40	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	157,50	157,50		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
41	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	157,50	157,50		Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
42	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	157,50	157,50		Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Celkem						56 417,31			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO02	Příprava pro učebnu dílen
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 759,71			
1	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21,42500*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 31,24800*0,05	m2	3,70490	77,90	288,61	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 2*4,65*1,25 2*6,72*1,25 okna : -2*1,75*2	m2	21,42500	94,90	2 033,23	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových 4,65*6,72	m2	31,24800	86,60	2 706,08	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,74000	m	20,74000	83,50	1 731,79	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 595,50			
5	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem trhlina přes místnost : 4,7	m	4,70000	765,00	3 595,50	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						782,83			
6	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm (4,65+6,72)*2 dveře : -2	m	20,74000	25,10	520,57	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
7	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 20,74*0,15	m2	3,11100	84,30	262,26	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 99 Stavební přesun hmot						54,80			
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,04936	t	0,19573	280,00	54,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO02	Přípravna pro učebnu dílen
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,07606			0,07606				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,07031			0,07031				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 019,61			
9	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
10	766670021R00		kus	1,00000	371,00	371,00		RTS 19/ I	RTS 19/ I
11	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	617,00	617,00		Vlastní	Indiv
12	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
13	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,02775	819,00	22,73		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,02700			0,02700				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00075			0,00075				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000							
14	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 4,65*0,65	m2	3,02250	115,00	347,59		Vlastní	Indiv
15	PC01	Montáž obložení radiátorů	m2	3,02250	235,00	710,29		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						311,19			
16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,15140	618,00	93,57		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00830			0,00830				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,14311			0,14311				
17	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,15140	295,00	44,66		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,15140			0,15140				
18	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,15140	40,40	6,12		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,15140			0,15140				
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,15140	300,00	45,42		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,15140			0,15140				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO02	Přípravna pro učebnu dílen
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,15140	294,00	44,51		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,15140		0,15140					
21	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,15140*4	t	0,60561	127,00	76,91		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,15140*4		0,60561					
Díl: VN Vedlejší náklady						312,80			
22	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	78,20	78,20		Vlastní	Indiv
23	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	78,20	78,20		Vlastní	Indiv
24	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	78,20	78,20		Vlastní	Indiv
25	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	78,20	78,20		Vlastní	Indiv
Celkem						19 836,44			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO03	Učebna fyziky-chemie
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 030,34			
1	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	455,50	455,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	59591089.AR	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 300 mm; s tlačným zámkem	kus	1,00000	253,50	253,50	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
3	346275112R00	Přízdívky a obezdívky z desek párobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,25*3,25	m2	0,81250	395,50	321,34	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				0,81250					
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						19 635,53			
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,54000	m	30,54000	83,50	2 550,09	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				30,54000					
5	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 95,32000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 77,33960*0,05	m2	13,39898	77,90	1 043,78	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				9,53200					
				3,86698					
6	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 2*6,65*3,25 2*11,63*3,25 dveře : -3*1*2 okna : -5*1,75*2	m2	95,32000	94,90	9 045,87	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				43,22500					
				75,59500					
				-6,00000					
				-17,50000					
7	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových 11,63*6,65	m2	77,33950	86,60	6 697,60	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				77,33950					
8	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,81250	m2	0,81250	248,00	201,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				0,81250					
9	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	0,81250	119,00	96,69	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO03	Učebna fyziky-chemie
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,81250		0,81250					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 628,00			
10	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	15,20000	765,00	11 628,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		2 trhliny v podlaze : 6,6*2		13,20000					
		1 kratší trhlina : 2		2,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 152,73			
11	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	30,54000	25,10	766,55	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		(11,63+6,65)*2		36,56000					
		dveře : -3		-3,00000					
		stávající obklad : -3,02		-3,02000					
12	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	4,58100	84,30	386,18	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		pod soklíky : 30,54*0,15		4,58100					
Díl: 97		Prorážení otvorů				742,92			
13	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	4,53000	164,00	742,92		Vlastní	Indiv
		mozaika u umyvadla : (0,82+0,3+1,9)*1,5		4,53000					
Díl: 99		Stavební přesun hmot				212,55			
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,75910	280,00	212,55		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,07269		0,07269					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,17401		0,17401					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,33839		0,33839					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,17401		0,17401					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 450,00			
15	PC02	Výměna čistícího kusu na svislé odpadní kanalizaci včetně odbočky	kpl	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní	Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod				405,86			
16	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	3,30000	117,50	387,75	800-721	RTS 19/ I	Indiv
17	723290821R00	Vnitrostavební přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,01129	1 604,00	18,11	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO03	Učebna fyziky-chemie
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 100 m, Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,01129		0,01129					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 596,82			
18	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 11,63*0,65	m2	7,55950	115,00	869,34		Vlastní	Indiv
				7,55950					
19	PC01	Montáž obložení radiátorů	m2	7,55950	235,00	1 776,48		Vlastní	Indiv
20	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				18 173,64			
22	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm 11,6*6,65	m2	77,14000	235,00	18 127,90		Vlastní	Indiv
				77,14000					
23	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,45744	t	0,45744	100,00	45,74		Vlastní	Indiv
				0,45744					
Díl: 781		Obklady keramické				5 695,60			
24	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,53000	m2	4,53000	165,00	747,45		Vlastní	Indiv
				4,53000					
25	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,53000	m2	4,53000	585,00	2 650,05		Vlastní	Indiv
				4,53000					
26	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,53000	m2	4,53000	100,00	453,00		Vlastní	Indiv
				4,53000					
27	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,53000	kg	4,53000	63,80	289,01		Vlastní	Indiv
				4,53000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO03	Učebna fyziky-chemie
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv
nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15				5,20950					
29	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,09223	548,00	50,54		Vlastní	Indiv
Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00000									
Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,02206				0,02206					
Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,00000									
Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00453				0,00453					
Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,06564				0,06564					
Díl: 784 Malby						10 214,65			
30	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	59,35300	31,70	1 881,49		Vlastní	Indiv
(11,6*2+6,65*2+0,15*8+0,35*4)*2				78,20000					
odpoče otvory : -(0,8+0,9*2)*1,97				-5,12200					
-(1,7*5*(2-0,75))				-10,62500					
-(1,2+0,35)*2				-3,10000					
31	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádováním	m2	59,35300	12,40	735,98		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 59,35300				59,35300					
32	784434261R00	Malby kličové se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	59,35300	38,20	2 267,28		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 59,35300				59,35300					
33	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m	m2	59,35300	18,40	1 092,10		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 59,35300				59,35300					
34	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	59,35300	71,40	4 237,80		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 59,35300				59,35300					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 091,38			
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,53098	618,00	328,15		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO03	Učebna fyziky-chemie
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,01222		0,01222					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,21073		0,21073					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,30804		0,30804					
36	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,53098	295,00	156,64		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,53098		0,53098					
37	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,53098	40,40	21,45		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,53098		0,53098					
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,53098	300,00	159,29		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,53098		0,53098					
39	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,53098	294,00	156,11		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,53098		0,53098					
40	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,12393	127,00	269,74		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,53098*4		2,12393					
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 400,00			
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
42	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
43	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
44	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO03	Učebna fyziky-chemie
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						81 430,02			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO04	Kabinet fyziky
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61						17 556,73			
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 4,5*2+6,65 -2	m	13,65000	83,50	1 139,78	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					15,65000				
					-2,00000				
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 2*4,5*3,25 1*6,65*3,25 dveře : -2*1*2 okna : -2*1,75*2	m2	39,86250	94,90	3 782,95	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					29,25000				
					21,61250				
					-4,00000				
					-7,00000				
3	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových 4.5*6.65	m2	29,92500	86,60	2 591,51	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					29,92500				
4	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů 6,65*3,25 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,86250*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,92500*0,05	m2	27,09500	77,90	2 110,70	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					21,61250				
					3,98625				
					1,49625				
5	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 6,65*3,25	m2	21,61250	248,00	5 359,90	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					21,61250				
6	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,61250	m2	21,61250	119,00	2 571,89	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					21,61250				
Díl: 63						3 607,19			
7	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	4,70000	765,00	3 595,50	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,01410	829,00	11,69	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO04	Kabinet fyziky
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oborů 801, 803, 811 a 812 Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,01410		0,01410					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				766,22			
9	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm (4,5+6,65)*2 dveře : -2	m	20,30000	25,10	509,53	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				22,30000					
				-2,00000					
10	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 20,3*0,15	m2	3,04500	84,30	256,69	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				3,04500					
Díl: 97		Prorážení otvorů				742,92			
11	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 mozaika u umyvadla : (0,82+0,3+1,9)*1,5	m2	4,53000	164,00	742,92		Vlastní	Indiv
				4,53000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				114,01			
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,14151 Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,06733 Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,03249 Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00569 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,10612 Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,05403	t	0,40717	280,00	114,01		Vlastní	Indiv
				0,14151					
				0,06733					
				0,03249					
				0,00569					
				0,10612					
				0,05403					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 450,00			
13	PC02	Výměna čistícího kusu na svislé odpadní kanalizaci včetně odbočky	kpl	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní	Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod				3 698,81			
14	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	13,00000	117,50	1 527,50	800-721	RTS 19/ I	Indiv
15	723290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m, Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,04446	t	0,04446	1 604,00	71,31	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				0,04446					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO04	Kabinet fyziky
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 19/ I	Indiv
Díl: 725						3 860,00			
Zařizovací předměty									
17	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	310,00	310,00		Vlastní	Indiv
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.									
stávající umyvadlo na zdi : 1,0				1,00000					
18	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	3 550,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
dřez v kuchyňském koutu : 1,0				1,00000					
Díl: 766						6 974,76			
Konstrukce truhlářské									
19	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	2,92500	115,00	336,38		Vlastní	Indiv
obložení okolo radiátoru : 4,5*0,65				2,92500					
20	PC01	Montáž obložení radiátorů	m2	2,92500	235,00	687,38		Vlastní	Indiv
21	766661422R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
22	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křidel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
Díl: 777						7 103,13			
Podlahy ze syntetických hmot									
23	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	30,15000	235,00	7 085,25		Vlastní	Indiv
6,7*4,5				30,15000					
24	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,17879	100,00	17,88		Vlastní	Indiv
Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,17879				0,17879					
Díl: 781						5 695,60			
Obklady keramické									
25	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	4,53000	165,00	747,45		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,53000				4,53000					
26	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	4,53000	585,00	2 650,05		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO04	Kabinet fyziky
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,53000		4,53000					
27	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,53000	100,00	453,00		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,53000		4,53000					
28	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny	kg	4,53000	63,80	289,01		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,53000		4,53000					
29	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér, barva světle béžová; mat	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv
		nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15		5,20950					
30	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,09223	548,00	50,54		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00000							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,02206		0,02206					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00000							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00453		0,00453					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,06564		0,06564					
Díl: 784		Malby				6 496,78			
31	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m (4,5*2+6,7*2+0,15*2)*2 -(0,9+0,8)*2 -(1,7*2*(2-0,75))	m2	37,75000	31,70	1 196,68		Vlastní	Indiv
				45,40000					
				-3,40000					
				-4,25000					
32	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se zacištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním	m2	37,75000	12,40	468,10		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 37,75000		37,75000					
33	784434261R00	Malby křehové se zacištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	37,75000	38,20	1 442,05		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 37,75000		37,75000					
34	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m	m2	37,75000	18,40	694,60		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO04	Kabinet fyziky
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 37,75000		37,75000					
35	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	37,75000	71,40	2 695,35		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 37,75000		37,75000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				304,60			
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,14819	618,00	91,58		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00812		0,00812					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,14007		0,14007					
37	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,14819	295,00	43,72		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
38	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,14819	40,40	5,99		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,14819	300,00	44,46		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
40	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,14819	294,00	43,57		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
41	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,59276	127,00	75,28		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819*4		0,59276					
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 460,00			
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	615,00	615,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
43	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	615,00	615,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO04	Kabinet fyziky
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	615,00	615,00		Vlastní	Indiv
45	005124010R	Koordináční činnost <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	615,00	615,00		Vlastní	Indiv

Celkem						60 830,75			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO05	Kabinet chemie 1
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		
Díl: 61						10 010,01					
	1	612409991RT2	Úpravy povrchů vnitřní Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi		m	15,30000	83,50	1 277,55	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				6,65*2		13,30000					
				2,5*2		5,00000					
				dveře : -3*1		-3,00000					
	2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových		m2	43,85000	94,90	4 161,37	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				1*2,5*3,25		8,12500					
				2*6,65*3,25		43,22500					
				dveře : -2*1*2		-4,00000					
				okna : -1*1,75*2		-3,50000					
	3	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových		m2	16,62500	86,60	1 439,73	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				2,5*6,65		16,62500					
	4	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů		m2	11,34125	77,90	883,48	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				2,5*3,25		8,12500					
				-1*2		-2,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 43,85000*0,1		4,38500					
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,62500*0,05		0,83125					
	5	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu		m2	6,12500	248,00	1 519,00	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				2,5*3,25		8,12500					
				-1*2		-2,00000					
	6	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách		m2	6,12500	119,00	728,88	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,12500		6,12500					
Díl: 63								765,00			
Podlahy a podlahové konstrukce											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO05	Kabinet chemie 1
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	1,00000	765,00	765,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 96						577,50			
8	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm (2,5+6,65)*2 dveře : -3	m	15,30000 18,30000 -3,00000	25,10	384,03	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 15,3*0,15	m2	2,29500 2,29500	84,30	193,47	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 99						77,63			
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,15567 Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,03741 Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,03641 Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00238 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,03007 Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,01531	t	0,27726 0,15567 0,03741 0,03641 0,00238 0,03007 0,01531	280,00	77,63		Vlastní	Indiv
Díl: 766						6 519,76			
11	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
12	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
13	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 2,5*0,65	m2	1,62500 1,62500	115,00	186,88		Vlastní	Indiv
14	PC01	Montáž obložení radiátorů	m2	1,62500	235,00	381,88		Vlastní	Indiv
Díl: 777						3 946,18			
15	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm 6,7*2,5	m2	16,75000 16,75000	235,00	3 936,25		Vlastní	Indiv
16	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,09933	100,00	9,93		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO05	Kabinet chemie 1
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,09933		0,09933					
Díl: 784		Malby				5 485,70			
17	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m (2,5*2+6,7*2+0,15*2)*2 -(0,9+0,8)*2 -(1,7*1*(2-0,75))	m2	31,87500	31,70	1 010,44		Vlastní	Indiv
				37,40000					
				-3,40000					
				-2,12500					
18	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,87500	m2	31,87500	12,40	395,25		Vlastní	Indiv
				31,87500					
19	784434261R00	Malby křehové se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,87500	m2	31,87500	38,20	1 217,63		Vlastní	Indiv
				31,87500					
20	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,87500	m2	31,87500	18,40	586,50		Vlastní	Indiv
				31,87500					
21	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,87500	m2	31,87500	71,40	2 275,88		Vlastní	Indiv
				31,87500					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				229,57			
22	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00612 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,10557	t	0,11169	618,00	69,02		Vlastní	Indiv
				0,00612					
				0,10557					
23	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,11169	t	0,11169	295,00	32,95		Vlastní	Indiv
				0,11169					
24	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,11169	t	0,11169	40,40	4,51		Vlastní	Indiv
				0,11169					
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,11169	t	0,11169	300,00	33,51		Vlastní	Indiv
				0,11169					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO05	Kabinet chemie 1
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m <small>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</small>	t	0,11169	294,00	32,84		Vlastní	Indiv
		<small>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,11169</small>		0,11169					
27	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m <small>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,11169*4</small>	t	0,44676	127,00	56,74		Vlastní	Indiv
		<small>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,11169*4</small>		0,44676					
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 664,00			
28	005121 R	Zařízení staveniště <small>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	416,00	416,00		Vlastní	Indiv
29	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	Soubor	1,00000	416,00	416,00		Vlastní	Indiv
30	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	416,00	416,00		Vlastní	Indiv
31	005124010R	Koordináční činnost <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	416,00	416,00		Vlastní	Indiv
Celkem						29 275,35			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO06	Kabinet chemie 2 - sklad
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					3 683,20			
1	342266111RV0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	3,90000	600,00	2 340,00	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1,2*3,25			3,90000					
2	342263310RT1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	232,50	232,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
3	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	3,90000	103,00	401,70	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,90000			3,90000					
4	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	455,50	455,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
5	59591089.AR	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 300 mm; s tlačným zámkem	kus	1,00000	253,50	253,50	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					22 063,28			
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,65000	83,50	805,78	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		6,65*1			6,65000					
		2,5*2			5,00000					
		dveře : -2*1			-2,00000					
7	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	32,36250	94,90	3 071,20	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		2*2,5*3,25			16,25000					
		1*6,65*3,25			21,61250					
		dveře : -1*1*2			-2,00000					
		okna : -1*1,75*2			-3,50000					
8	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů	m2	39,47375	77,90	3 075,01	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		6,65*3,25			21,61250					
		-1*2			-2,00000					
		2,5*6,65			16,62500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO06	Kabinet chemie 2 - sklad
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32,3625*0,1		3,23625					
9	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	19,61250	248,00	4 863,90	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		6,65*3,25		21,61250					
		-1*2		-2,00000					
10	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	19,61250	119,00	2 333,89	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 19,61250		19,61250					
11	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	16,62500	316,00	5 253,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		2,5*6,65		16,62500					
12	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	16,62500	160,00	2 660,00	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,62500		16,62500					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 069,95			
13	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	4,00000	765,00	3 060,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		2,6		2,60000					
		1,4		1,40000					
14	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 6 m, nošením	t	0,01200	829,00	9,95	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,01200		0,01200					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						615,24			
15	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	16,30000	25,10	409,13	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		(2,5+6,65)*2		18,30000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO06	Kabinet chemie 2 - sklad
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dveře : -2		-2,00000					
16	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 16,3*0,15	m2	2,44500	84,30	206,11	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				2,44500					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				81,61			
17	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,11489 Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,02297 Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00829 Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,09630 Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,04903	t	0,29147	280,00	81,61		Vlastní	Indiv
				0,11489					
				0,02297					
				0,00829					
				0,09630					
				0,04903					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 519,76			
18	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 2,5*0,65	m2	1,62500	115,00	186,88		Vlastní	Indiv
				1,62500					
19	PC01	Montáž obložení radiátorů	m2	1,62500	235,00	381,88		Vlastní	Indiv
20	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				960,00			
22	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kastlík pod umyvadlo : 20	kg	20,00000	48,00	960,00	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				20,00000					
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 946,18			
23	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm 6,7*2,5	m2	16,75000	235,00	3 936,25		Vlastní	Indiv
				16,75000					
24	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,09933	t	0,09933	100,00	9,93		Vlastní	Indiv
				0,09933					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO06	Kabinet chemie 2 - sklad
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 781		Obklady keramické				5 695,60			
25	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 3,02*1,5	m2	4,53000	165,00	747,45		Vlastní	Indiv
					4,53000				
26	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,53000	m2	4,53000	585,00	2 650,05		Vlastní	Indiv
					4,53000				
27	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,53000	m2	4,53000	100,00	453,00		Vlastní	Indiv
					4,53000				
28	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,53000	kg	4,53000	63,80	289,01		Vlastní	Indiv
					4,53000				
29	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv
					5,20950				
30	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,02206 Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00453 Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,06564	t	0,09223	548,00	50,54		Vlastní	Indiv
					0,02206				
					0,00453				
					0,06564				
Díl: 784		Malby				5 485,70			
31	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m (2,5*2+6,7*2+0,15*2)*2 -(0,9+0,8)*2 -(1,7*1*(2-0,75))	m2	31,87500	31,70	1 010,44		Vlastní	Indiv
					37,40000				
					-3,40000				
					-2,12500				
32	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s, obroušením a přesádrováním	m2	31,87500	12,40	395,25		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO06	Kabinet chemie 2 - sklad
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 31,87500		31,87500					
33	784434261R00	Malby křehové se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	31,87500	38,20	1 217,63		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 31,87500		31,87500					
34	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m	m2	31,87500	18,40	586,50		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 31,87500		31,87500					
35	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení maliřskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	31,87500	71,40	2 275,88		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 31,87500		31,87500					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						244,58			
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,11899	618,00	73,54		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,00652		0,00652					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,11247		0,11247					
37	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,11899	295,00	35,10		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,11899		0,11899					
38	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,11899	40,40	4,81		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,11899		0,11899					
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,11899	300,00	35,70		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,11899		0,11899					
40	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,11899	294,00	34,98		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,11899		0,11899					
41	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,47596	127,00	60,45		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,11899*4		0,47596					
Díl: VN Vedlejší náklady						3 064,00			
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	766,00	766,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO06	Kabinet chemie 2 - sklad
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
43	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	766,00	766,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	766,00	766,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
45	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	766,00	766,00		Vlastní	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						55 429,10			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO07	Učebna přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 386,09			
1	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm kastlík pro vedení vody - výška místnosti : 3,25	m	3,25000	943,00	3 064,75	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				3,25000					
2	346275112R00	Přízdívky a obezdívky z desek párobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,25*3,25	m2	0,81250	395,50	321,34	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				0,81250					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				20 156,29			
3	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,81250	m2	0,81250	248,00	201,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				0,81250					
4	602011141R00	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,81250	m2	0,81250	119,00	96,69	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				0,81250					
5	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových 11,63*6,695	m2	77,86285	86,60	6 742,92	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				77,86285					
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 31,49000	m	31,49000	83,50	2 629,42	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				31,49000					
7	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 2*6,695*3,25 2*11,56*3,25 dveře : -2 okna : -5*1,75*2	m2	99,15750	94,90	9 410,05	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				43,51750					
				75,14000					
				-2,00000					
				-17,50000					
8	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 99,15750*0,1	m2	13,80889	77,90	1 075,71	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				9,91575					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO07	Učebna přírodopisu
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 77,86280*0,05		3,89314					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 294,00			
9	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	2,00000	765,00	1 530,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1 kratší trhlina : 2		2,00000					
10	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,20000	3 820,00	764,00		Vlastní	Indiv
		10*0,1*0,2		0,20000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 176,58			
11	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	31,49000	25,10	790,40	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		(11,56+6,695)*2		36,51000					
		dveře : -2		-2,00000					
		stávající obklad : -3,02		-3,02000					
12	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	4,58100	84,30	386,18	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		pod soklíky : 30,54*0,15		4,58100					
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 908,80			
13	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	10,00000	140,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
		10		10,00000					
14	974042543R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	10,00000	182,00	1 820,00		Vlastní	Indiv
		10		10,00000					
15	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	4,20000	164,00	688,80		Vlastní	Indiv
		mozaika u umyvadla : (2,3+0,5)*1,5		4,20000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				217,66			
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,77734	280,00	217,66		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,07495		0,07495					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,17519		0,17519					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,35201		0,35201					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,17519		0,17519					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO07	Učebna přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725						3 425,00			
Zařizovací předměty									
17	725534111R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 810,00	2 810,00	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I
18	PC02	Připojení vody + elektro k ohřivači vody	soubor	1,00000	615,00	615,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766						2 629,90			
Konstrukce truhlářské									
19	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 11,56*0,65	m2	7,51400	115,00	864,11		Vlastní	Indiv
					7,51400				
20	PC01	Montáž obložení radiátorů Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,51400	m2	7,51400	235,00	1 765,79		Vlastní	Indiv
					7,51400				
Díl: 777						18 233,54			
Podlahy ze syntetických hmot									
21	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm 11,56*6,695	m2	77,39420	235,00	18 187,64		Vlastní	Indiv
					77,39420				
22	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,45895	t	0,45895	100,00	45,90		Vlastní	Indiv
					0,45895				
Díl: 781						5 392,99			
Obklady keramické									
23	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,20000	m2	4,20000	165,00	693,00		Vlastní	Indiv
					4,20000				
24	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,20000	m2	4,20000	585,00	2 457,00		Vlastní	Indiv
					4,20000				
25	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,20000	m2	4,20000	100,00	420,00		Vlastní	Indiv
					4,20000				
26	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,02045	t	0,09029	548,00	49,48		Vlastní	Indiv
					0,02045				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO07	Učebna přírodopisu
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00000							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00420		0,00420					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,06564		0,06564					
27	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny	kg	4,20000	63,80	267,96		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,20000		4,20000					
28	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv
		nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15		5,20950					
Díl: 784 Malby						11 367,72			
29	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	66,05300	31,70	2 093,88		Vlastní	Indiv
		(12,45*2+6,7*2+0,15*8+0,35*4)*2		81,80000					
		odpoče otvory : -(0,8+0,9*2)*1,97		-5,12200					
		-(1,7*5*(2-0,75))		-10,62500					
30	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobně s obroušením a přesádrováním	m2	66,05300	12,40	819,06		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 66,05300		66,05300					
31	784434261R00	Malby křehové se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobně s dvojnásobným pačokováním	m2	66,05300	38,20	2 523,22		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 66,05300		66,05300					
32	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m	m2	66,05300	18,40	1 215,38		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 66,05300		66,05300					
33	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	66,05300	71,40	4 716,18		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 66,05300		66,05300					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 046,03			
34	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,50892	618,00	314,51		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,01260		0,01260					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,21073		0,21073					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO07	Učebna přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,28560		0,28560					
35	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,50892	295,00	150,13		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,50892		0,50892					
36	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,50892	40,40	20,56		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,50892		0,50892					
37	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,50892	294,00	149,62		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,50892		0,50892					
38	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,03569	127,00	258,53		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,50892*4		2,03569					
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50892	300,00	152,68		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,50892		0,50892					
Díl: VN Vedlejší náklady						1 356,00			
40	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	339,00	339,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
41	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	339,00	339,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
42	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	339,00	339,00		Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
43	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	339,00	339,00		Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Celkem						74 590,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO07	Učebna přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 683,20			
1	342266111RV0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	3,90000	600,00	2 340,00	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
kastlík pro umyvadlo : 1,2*3,25					3,90000				
2	342263310RT1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umyvadla	kus	1,00000	232,50	232,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	3,90000	103,00	401,70	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,90000					3,90000				
4	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	455,50	455,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	59591089.AR	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 300 mm; s tlačným zámkem	kus	1,00000	253,50	253,50	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 160,72			
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	13,65000	83,50	1 139,78	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4,5*2+6,65					15,65000				
-2					-2,00000				
7	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	61,47500	94,90	5 833,98	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2*4,5*3,25					29,25000				
2*6,65*3,25					43,22500				
dveře : -2*1*2					-4,00000				
okna : -2*1,75*2					-7,00000				
8	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	29,92500	86,60	2 591,51	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4,5*6,65					29,92500				
9	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů	m2	7,64375	77,90	595,45	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 61,47500*0,1		6,14750					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 29,92500*0,05		1,49625					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 652,72			
10	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	13,88000	765,00	10 618,20	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
11	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,04164	829,00	34,52	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,04164		0,04164					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				766,22			
12	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	20,30000	25,10	509,53	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		(4,5+6,65)*2		22,30000					
		dveře : -2		-2,00000					
13	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	3,04500	84,30	256,69	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		pod soklíky : 20,3*0,15		3,04500					
Díl: 99		Stavební přesun hmot				89,50			
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,31966	280,00	89,50		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,21824		0,21824					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,06733		0,06733					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,03249		0,03249					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00161		0,00161					
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 141,00			
15	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2,00000	207,50	415,00		Vlastní	Indiv
		pro připojení dřezu : 2,0		2,00000					
16	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	3 550,00	3 550,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpusky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.							
		dřez v sestavě kuchyňského koutu : 1,0		1,00000					
17	725290040RA0	Demontáž dřezu, včetně baterie a sifonu	kus	1,00000	176,00	176,00		Vlastní	Indiv
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		Starý dřez na stěně : 1,0		1,00000					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 974,76			
18	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	2,92500	115,00	336,38		Vlastní	Indiv
		obložení okolo radiátoru : 4,5*0,65		2,92500					
19	PC01	Montáž obložení radiátorů	m2	2,92500	235,00	687,38		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,92500		2,92500					
20	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				960,00			
22	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	20,00000	48,00	960,00	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		kastlík pod umyvadlo : 20		20,00000					
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				7 103,13			
23	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	30,15000	235,00	7 085,25		Vlastní	Indiv
		6,7*4,5		30,15000					
24	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,17879	100,00	17,88		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,17879		0,17879					
Díl: 781		Obklady keramické				5 695,60			
25	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	4,53000	165,00	747,45		Vlastní	Indiv
		3,02*1,5		4,53000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,53000	m2	4,53000	585,00	2 650,05		Vlastní	Indiv
27	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,53000	m2	4,53000	100,00	453,00		Vlastní	Indiv
28	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,53000	kg	4,53000	63,80	289,01		Vlastní	Indiv
29	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv
30	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,02206 Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00453 Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,06564	t	0,09223	548,00	50,54		Vlastní	Indiv
Díl: 784 Malby						9 616,95			
31	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m (9,62*2+6,7*2)*2 -0,9 -(1,7*4*(2-0,75))	m2	55,88000	31,70	1 771,40		Vlastní	Indiv
32	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,88000	m2	55,88000	12,40	692,91		Vlastní	Indiv
33	784434261R00	Malby křihové se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,88000	m2	55,88000	38,20	2 134,62		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m	m2	55,88000	18,40	1 028,19		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,88000		55,88000					
35	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	55,88000	71,40	3 989,83		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 55,88000		55,88000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				304,60			
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,14819	618,00	91,58		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00812		0,00812					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,14007		0,14007					
37	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,14819	295,00	43,72		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
38	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,14819	40,40	5,99		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,14819	300,00	44,46		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
40	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,14819	294,00	43,57		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819		0,14819					
41	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,59276	127,00	75,28		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,14819*4		0,59276					
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 524,00			
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	631,00	631,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
43	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	631,00	631,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO08	Kabinet učebny přírodopisu
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p style="font-size: small; margin: 0;">Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>									
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	631,00	631,00		Vlastní	Indiv
<p style="font-size: small; margin: 0;">Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>									
45	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	631,00	631,00		Vlastní	Indiv
<p style="font-size: small; margin: 0;">Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.</p>									
Celkem						62 672,40			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO09	Počítačová učebna II. stupeň
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					3 064,75			
1	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm kastlík pro vedení vody - výška místnosti : 3,25	m	3,25000	943,00	3 064,75	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				3,25000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					18 399,84			
2	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových 9,62*6,695	m2	64,40590	86,60	5 577,55	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				64,40590						
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 28,61000	m	28,61000	83,50	2 388,94	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				28,61000						
4	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 2*6,695*3,25 2*11,56*3,25 dveře : -2 okna : -5*1,75*2	m2	99,15750	94,90	9 410,05	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				43,51750						
				75,14000						
				-2,00000						
				-17,50000						
5	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 99,15750*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 64,40600*0,05	m2	13,13605	77,90	1 023,30	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				9,91575						
				3,22030						
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 079,88			
6	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm (9,62+6,695)*2 dveře : -1 stávající obklad : -3,02	m	28,61000	25,10	718,11	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				32,63000						
				-1,00000						
				-3,02000						
7	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 28,61*0,15	m2	4,29150	84,30	361,77	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				4,29150						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO09	Počítačová učebna II. stupeň
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 97 Prorážení otvorů						688,80			
	8 978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 mozaika u umyvadla : (2,3+0,5)*1,5	m2	4,20000	164,00	688,80		Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						198,78			
	9 998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,06809 Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,14491 Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,35201 Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,14491	t	0,70993	280,00	198,78		Vlastní	Indiv
Díl: 723 Vnitřní plynovod						983,89			
	10 723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	8,00000	117,50	940,00	800-721	RTS 19/ I	Indiv
	11 723290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m, Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,02736	t	0,02736	1 604,00	43,89	800-721	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 139,56			
	12 766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 9,62*0,65	m2	6,25300	115,00	719,10		Vlastní	Indiv
	13 PC01	Montáž obložení radiátorů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,25300	m2	6,25300	235,00	1 469,46		Vlastní	Indiv
	14 766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
	15 61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
Díl: 781 Obklady keramické						5 392,99			
	16 781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,20000	m2	4,20000	165,00	693,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO09	Počítačová učebna II. stupeň
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	17 781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	4,20000	585,00	2 457,00		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,20000		4,20000					
	18 781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,20000	100,00	420,00		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,20000		4,20000					
	19 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,09029	548,00	49,48		Vlastní	Indiv
		Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,00000							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,02045		0,02045					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,00000							
		Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00420		0,00420					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,06564		0,06564					
	20 58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny	kg	4,20000	63,80	267,96		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,20000		4,20000					
	21 597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv
		nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15		5,20950					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 016,30			
	22 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,49445	618,00	305,57		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,01144		0,01144					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,19741		0,19741					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,28560		0,28560					
	23 979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,49445	295,00	145,86		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,49445		0,49445					
	24 979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,49445	40,40	19,98		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,49445		0,49445					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO09	Počítačová učebna II. stupeň
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,49445	294,00	145,37		Vlastní	Indiv
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.									
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,49445				0,49445					
26	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,97781	127,00	251,18		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,49445*4				1,97781					
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,49445	300,00	148,34		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,49445				0,49445					
Díl: VN		Vedlejší náklady				740,00			
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	185,00	185,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
29	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	185,00	185,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
30	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	185,00	185,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
31	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	185,00	185,00		Vlastní	Indiv
Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby									
Celkem						39 704,79			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO10	Počítačová učebna I. stupeň
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 384,40			
1	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	3,90000	583,00	2 273,70	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1,2*3,25		3,90000					
2	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	3,90000	103,00	401,70	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,90000		3,90000					
3	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	455,50	455,50	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	59591089.AR	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 300 mm; s tlačným zámkem	kus	1,00000	253,50	253,50	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						16 871,08			
5	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	51,88625	86,60	4 493,35	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		7,75*6,695		51,88625					
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	23,87000	83,50	1 993,15	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,87000		23,87000					
7	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	99,15750	94,90	9 410,05	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		2*6,695*3,25		43,51750					
		2*11,56*3,25		75,14000					
		dveře : -2		-2,00000					
		okna : -5*1,75*2		-17,50000					
8	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů	m2	12,51006	77,90	974,53	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 99,15750*0,1		9,91575					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 51,88620*0,05		2,59431					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						900,98			
9	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	23,87000	25,10	599,14	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO10	Počítačová učebna I. stupeň
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(7,75+6,695)*2		28,89000					
		dveře : -2		-2,00000					
		stávající obklad : -3,02		-3,02000					
10	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 23,87*0,15	m2	3,58050	84,30	301,84	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						179,85			
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,05681 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,11674 Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,35201 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,11674	t	0,64231	280,00	179,85		Vlastní	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod						329,00			
12	722191134R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní sanitární hadice , DN 15, délka 600 mm pro připojení dřezu : 2,0	soubor	2,00000	164,50	329,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty						4 141,00			
13	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm pro připojení dřezu : 2,0	soubor	2,00000	207,50	415,00		Vlastní	Indiv
14	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. dřez v sestavě kuchyňského koutu : 1,0	kus	1,00000	3 550,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
15	725290040RA0	Demontáž dřezu, včetně baterie a sifonu Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Starý dřez na stěně : 1,0	kus	1,00000	176,00	176,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						7 714,12			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO10	Počítačová učebna I. stupeň
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 7,75*0,65	m2	5,03750	115,00	579,31		Vlastní	Indiv
17	PC01	Montáž obložení radiátorů Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 5,03750	m2	5,03750	235,00	1 183,81		Vlastní	Indiv
18	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
19	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						960,00			
20	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kastlík pod umyvadlo : 20	kg	20,00000	48,00	960,00	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 781 Obklady keramické						5 392,99			
21	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	4,20000	165,00	693,00		Vlastní	Indiv
22	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	4,20000	585,00	2 457,00		Vlastní	Indiv
23	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,20000	100,00	420,00		Vlastní	Indiv
24	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,02045 Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00420 Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,06564	t	0,09029	548,00	49,48		Vlastní	Indiv
25	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny	kg	4,20000	63,80	267,96		Vlastní	Indiv
26	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO10	Počítačová učebna I. stupeň
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15		5,20950					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				358,16			
27	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,17425	618,00	107,69		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00955		0,00955					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,16470		0,16470					
28	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,17425	295,00	51,40		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,17425		0,17425					
29	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,17425	40,40	7,04		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,17425		0,17425					
30	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,17425	294,00	51,23		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,17425		0,17425					
31	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,69700	127,00	88,52		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,17425*4		0,69700					
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,17425	300,00	52,28		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,17425		0,17425					
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 060,00			
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	265,00	265,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
34	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	265,00	265,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
35	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	265,00	265,00		Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO10	Počítačová učebna I. stupeň
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	265,00	265,00		Vlastní	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem	41 291,58
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO11	Kabinet počítačové učebny
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 3						2 741,70				
	1	342266111RV0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	3,90000	600,00	2 340,00	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					1,2*3,25	3,90000				
	2	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	3,90000	103,00	401,70	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,90000	3,90000				
Díl: 61						7 998,42				
	3	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	16,73750	86,60	1 449,47	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					2,5*6,695	16,73750				
	4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	13,37000	83,50	1 116,40	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,37000	13,37000				
	5	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	52,26750	94,90	4 960,19	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					2*2,5*3,25	16,25000				
					2*6,695*3,25	43,51750				
					dveře : -2*2	-4,00000				
					okna : -1*1,75*2	-3,50000				
	6	711212312R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů	m2	6,06363	77,90	472,36	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 52,26750*0,1	5,22675				
					Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,73760*0,05	0,83688				
Díl: 96						508,83				
	7	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	13,37000	25,10	335,59	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					(2,5+6,695)*2	18,39000				
					dveře : -2	-2,00000				
					stávající obklad : -3,02	-3,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO11	Kabinet počítačové učebny
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod soklíky : 13,7*0,15	m2	2,05500	84,30	173,24	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
						688,80			
Díl: 97		Prorážení otvorů							
9	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 mozaika u umyvadla : (2,3+0,5)*1,5	m2	4,20000	164,00	688,80		Vlastní	Indiv
						81,95			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,03182 Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,03766 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,18555 Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,03766	t	0,29269	280,00	81,95		Vlastní	Indiv
						329,00			
Díl: 722		Vnitřní vodovod							
11	722191134R00	Připojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní sanitární hadice , DN 15, délka 600 mm pro připojení dřezu : 2,0	soubor	2,00000	164,50	329,00		Vlastní	Indiv
						4 141,00			
Díl: 725		Zařizovací předměty							
12	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm pro připojení dřezu : 2,0	soubor	2,00000	207,50	415,00		Vlastní	Indiv
13	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. dřez v sestavě kuchyňského koutu : 1,0	kus	1,00000	3 550,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
						176,00			
14	725290040RA0	Demontáž dřezu, včetně baterie a sifonu Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovně vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Starý dřez na stěně : 1,0	kus	1,00000	176,00	176,00		Vlastní	Indiv
						1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO11	Kabinet počítačové učebny
R:	01	Více práce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					6 519,76		
15	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení okolo radiátoru : 2,5*0,65	m2	1,62500	115,00	186,88		Vlastní	Indiv
					1,62500				
16	PC01	Montáž obložení radiátorů Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,62500	m2	1,62500	235,00	381,88		Vlastní	Indiv
					1,62500				
17	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	754,00	754,00	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
18	61165183R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 197,00	5 197,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					960,00		
19	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kastlík pod umyvadlo : 20	kg	20,00000	48,00	960,00	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					20,00000				
Díl: 781		Obklady keramické					5 392,99		
20	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000	m2	4,20000	165,00	693,00		Vlastní	Indiv
					4,20000				
21	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000	m2	4,20000	585,00	2 457,00		Vlastní	Indiv
					4,20000				
22	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000	m2	4,20000	100,00	420,00		Vlastní	Indiv
					4,20000				
23	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,02045 Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00420	t	0,09029	548,00	49,48		Vlastní	Indiv
					0,02045				
					0,00420				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO11	Kabinet počítačové učebny
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,06564		0,06564					
24	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny	kg	4,20000	63,80	267,96		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000		4,20000					
25	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	5,20950	289,00	1 505,55		Vlastní	Indiv
		nový obklad u umyvadla : 4,53*1,15		5,20950					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						792,31			
26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,38548	618,00	238,23		Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00535		0,00535					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,09453		0,09453					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,28560		0,28560					
27	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,38548	295,00	113,72		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,38548		0,38548					
28	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,38548	40,40	15,57		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,38548		0,38548					
29	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,38548	294,00	113,33		Vlastní	Indiv
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,38548		0,38548					
30	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,54191	127,00	195,82		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,38548*4		1,54191					
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38548	300,00	115,64		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,38548		0,38548					
Díl: VN Vedlejší náklady						2 032,00			
32	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	508,00	508,00		Vlastní	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO11	Kabinet počítačové učebny
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	Soubor	1,00000	508,00	508,00		Vlastní	Indiv
34	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	508,00	508,00		Vlastní	Indiv
35	005124010R	Koordinační činnost <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	508,00	508,00		Vlastní	Indiv
Celkem						32 186,76			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO12	Úprava sociálního zařízení 1. a 2. NP pro ZTP a úklidová místnost
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767						4 458,76			
		Konstrukce zámečnické							
1	13331780R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovníramenná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm ocelová plošina : 7,34*0,001*1*1,1	t	0,00807	21 000,00	169,47		Vlastní	Indiv
2	13318090R	tyč ocelová tvarovaná 4hranná válcovaná za tepla S355 (11523); délka strany 70,0 mm 7,34*0,001*1,5*1,1	t	0,01211	25 430,00	307,96	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	13640720R	plech ocelový válcovaný za tepla S235JRG; povrch lístkový; tl. 5,00 mm ocelová plošina : 41,25*0,001*0,75*1,1	t	0,03403	21 150,00	719,73		Vlastní	Indiv
4	767995105R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg ocelová plošina : 54,21	kg	54,21000	50,00	2 710,50		Vlastní	Indiv
5	PC01	D+M Petlice a visacího zámku	kpl	1,00000	479,00	479,00		Vlastní	Indiv
6	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m ocelová plošina : 0,05421	t	0,05421	1 330,00	72,10		Vlastní	Indiv
Díl: 781						13 946,61			
		Obklady keramické							
7	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	4,80000	41,30	198,24		Vlastní	Indiv
8	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele 1.45/b - chybějící dvě strany : (0,9+1,5)*2	m2	4,80000	585,00	2 808,00		Vlastní	Indiv
9	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,80000	7,60	36,48		Vlastní	Indiv
10	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	4,80000	65,00	312,00		Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4.80000				4,80000					
11	597813604	Obkládačka 20x20 cm výměra dle rozpočtu : 34,5020*1,1 výměry VP : 4,8*1,1	m2	43,23220	245,00	10 591,89		Vlastní	Indiv
				37,95220					
				5,28000					
Díl: 783						2 218,50			
		Nátěry							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO12	Úprava sociálního zařízení 1. a 2. NP pro ZTP a úklidová místnost
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, nátěr kovové mříže : ((1,8*2)*2)*0,5 nátěr nájezdové plošiny : 1,5*1,5*2 nátěr konstrukce nájezdové plošiny : 0,08*4*6 0,07*4*1,5	m2	10,44000	212,50	2 218,50		Vlastní	Indiv
						200,00			
Díl: VN	Vedlejší náklady								
13	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
15	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
16	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
Celkem						20 823,87			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3324v	ZŠ 5. Května VP
O:	SO15	Venkovní žaluzie
R:	01	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 786		Čalounické úpravy				44 562,50			
1	PC01	Venkovní žaluzie - příplatek za samonosný systém 250	ks	31,00000	1 437,50	44 562,50		Vlastní	Indiv

Celkem						44 562,50			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

