

Specifikace nákladů VPCI Hodonín Lázně dostavba kuchyně

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.06
 Položková databáze: 2019.06
 Název stavby: 45038/19/0011 VPCI Hodonín Lázně dostavba kuchyně
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Vegacom a.s., xxxxxxxx

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	17 459,50 Kč
MONTÁŽ	17 234,90 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 783,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	3 317,21 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 58 926,95 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 46 429,54 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 12 497,41 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	9.00 m	4 757,94 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	3.00 m	453,63 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	8.00 m	5 184,08 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	3.00 m	1 016,10 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	3.00 m	290,31 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	20.00 m	217,40 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	459,66 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	16.00 ks	580,64 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	14.00 ks	338,80 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	84,68 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	157,25 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	15.00 ks	363,00 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks	453,75 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.00 JV	6 200,00 Kč
rozpočtová min. rezerva				

955281	S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	25.00 m	515,50 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	3738.60 JV	3 738,60 Kč
		náklady na kolaudaci		
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 079,03 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	500.00 JV	500,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
		náhrada za VBř odhadovaná		
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks	760,40 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	88,40 Kč
300107	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	25.00 m	881,25 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	407,32 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	138,36 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	1 041,48 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč