

ROZPOČET NA VÝMĚNU STŘEŠNÍ KRYTINY NA ZADNÍ ČÁSTI BUDOVY  
Kulturní centrum, Česká Třebová

Materiál:			
šablony Capacco SK2 velká šablona	1900 ks		
vichrová spona Cu	1950 ks		
hřebíky do krytiny FeZn	15 kg		
podkladní lepenka	210 m2		
sněhový hák nosový	300 ks		
větrací šablona	20 ks		
hřebenáč Cu	28 bm		
oplechování světlíků	18 bm		
spojovací materiál (sponky, vruty, tmely ...)	1 ks		

**Materiál celkem:** 90 390,00 Kč

Práce:			
demontáž stávající krytiny	185 m2		
montáž podkladní lepenky	185 m2		
montáž krytiny	180 m2		
výroba a montáž hřebenáčů	28 bm		
oplechování světlíků	18 bm		
úprava bleskosvodu	1 ks		
demontáž a montáž střešní lávky	1 ks		

**Práce celkem:** 70 115,00 Kč

Likvidace odpadu:			
uložení odpadu na skládku	2,5 tuny		
odvoz odpadu	1 ks		

**Likvidace odpadu celkem:** 7 655,00 Kč

Hmotnost a cena za uložení odpadu je pouze orientační

Zajištění stavby:			
doprava osobní	1 ks		
doprava nákladní	1 ks		
přesun hmot	1 ks		
pomocné lešení (montáž, demontáž a pronájem)	1 ks		

**Zajištění stavby celkem:** 14 590,00 Kč

**Celková cena bez DPH:** 182 750,00 Kč

**Celková cena včetně 21% DPH:** 221 127,50 Kč

Cenová nabídka neobsahuje: případnou výměnu vadných prken nebo nosných částí střechy  
revizi bleskosvodu (z důvodu manipulace s částí bleskosvodové soustavy  
je po dokončení prací nutná revize oprávněnou osobou)

Platnost nabídky do: 31.12.2018

Vypracoval: DNT STAV s.r.o. Vrbová 655, Ústí nad Orlicí  
IČO 28789113  
DIČ CZ 28789113  
[redacted]

V Ústí nad Orlicí dne: 01.12.2018