

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

sídlo Národní 138/10, 110 01 Praha 1
IČO 45274924
DIČ CZ45274924
zástupce [redacted] ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Kráčín)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645190, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“). Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1,2 a 3 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 14 a 15, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů dle změnových listů č. 14 a 15 není nezbytné měnit termín realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 14 a 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Před položením krytové vrstvy v ulici Pod Budínem, po výstavbě dešťové kanalizace dle PD pro odvedení dešťových vod z vozovky sil. III/30821, byly provedeny úpravy odvodnění vozovky. Při výstavbě pravostranného chodníku před mostem byla nalezena stávající dešťová kanalizace, na které byla vybudována nová kanalizační šachta s napojením na vybudovanou dešťovou kanalizaci dle PD. Z důvodu zabránění vytékání dešťových vod z vozovky k domu a do garáže RD č.p. 110 byla před vjezdem vybudována uliční vpust' a odvodňovací žlab s napojením do kanalizace.

3. Uliční vpust' UV11 navrženou v PD pro odvodnění vozovky rekonstruované silnice III/30821 před železničním mostem ve směru od Dobrušky bylo třeba znovu osadit a napojit do kanalizační šachty z důvodu úpravy směrového řešení silnice v návaznosti na odlišné provedení tvaru, délky a světlosti mostní konstrukce.
4. Na základě dodatečných požadavků Policie ČR, DI Náchod byly provedeny stavební úpravy u mostu a na Žižkově náměstí s cílem dosažení vyšší bezpečnosti dopravy. Jedná se o nahrazení původně navrženého krytu odrazného proužku z bet. zámkové dlažby pod mostem krytem z kamenných oblázků (z kačírku) a prodloužení pravostranného chodníku s krytem z bet. zámkové dlažby ve směru ze Žižkova náměstí u posledního RD č.p. 48 na konec sjezdu. Z důvodu nedisciplinovanosti řidičů nákladních vozidel došlo k opakovanému poškozování bet. chodníkových obrubníků ohraničujících fyzické ostrůvky na křižovatce na Žižkově náměstí i bet. chodníkových obrubníků oddělujících vozovku silnice v křižovatce od travnatých ploch jejím přejížděním. Pro usměrnění řidičů je ve směru od Dobrušky navrženo v křižovatce na okraji travnaté plochy osazení bet. svodidla. Do rozpočtu změnového listu č. 14 byly doplněny dvě položky (svodidlo beton a žlaby z dílců z polymerbetonu) které nebyly dříve v rozpočtu oceněné. Protože se jedná o nákup zařízení a jeho instalaci, nikoli prováděné stavební práce, byly položky oceněny dle třídníku OTSKP.
5. Při realizaci stavby bylo nad rámec zkoušek smluvních v kontrolním a zkušebním plánu požadováno provedení zkoušek k vyloučení obsahu nebezpečných a ropných látek z ukládané zeminy v hodnotě 45.000,- Kč bez DPH. K tomuto byla částečně využita provizorní položka Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou. Zbytek položky v rozsahu 15.000,- Kč bez DPH bude odečten.
6. Při realizaci stavby byl proveden záchranný archeologický průzkum Regionálním muzeem v Náchodě v hodnotě 3.585,- Kč bez DPH. K tomuto byla částečně využita provizorní položka Průzkumné práce archeologické na povrchu. Zbytek položky v rozsahu 46.415,- Kč bez DPH bude odečten.
7. Navržené změny si nevyžadají změnu termínu.
8. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	31.558.047,69 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.357.420,30
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	36.551.275,46
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	37.971.884,98 Kč
Cena víceprací dle ZL 14 a 15 v Kč bez DPH	202.674,02 Kč
Cena méněprací dle ZL 14 a 15 v Kč bez DPH	- 85.692,96 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	38.088.866,04 Kč
DPH 21 % v Kč	7.998.661,87 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	46.087.527,91 Kč

9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
10. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
11. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

12. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
13. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

25. 07. 2019

EUR

INER

46

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

.....
[redacted]
Ředitel závodu Čechy východ dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

.....
PhDr. ří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Rekonstrukce silnice III/30821		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 7
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Křčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

14

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 / 7**SO 101 Rekonstrukce silnice III/30821**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4**7**

Soupis prací - počet stran A4

2Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4**0**

Paré č.

Příjemc

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

5

Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.
EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Před položením krytové vrstvy v ulici Pod Budínem, po výstavbě dešťové kanalizace dle PD pro odvedení dešťových vod z vozovky sil. III/30821, byly provedeny úpravy odvodnění vozovky. Při výstavbě pravostranného chodníku před mostem byla nalezena stávající dešťová kanalizace, na které byla vybudována nová kanalizační šachta s napojením na vybudovanou dešťovou kanalizaci dle PD. Z důvodu zabránění vytékání dešťových vod z vozovky k domu a do garáže RD č.p. 110 byla před vjezdem vybudována uliční vpusť a odvodňovací žlab s napojením do kanalizace. Uliční vpusť UV11 navrženou v PD pro odvodnění vozovky rekonstruované silnice III/30821 před železničním mostem ve směru od Dobrušky bylo třeba znovu osadit a napojit do kanalizační šachty z důvodu úpravy směrového řešení silnice v návaznosti na odlišné provedení tvaru, délky a světlosti mostní konstrukce.

Na základě dodatečných požadavků Policie ČR, DI Náchod byly provedeny stavební úpravy u mostu a na Žižkově náměstí s cílem dosažení vyšší bezpečnosti dopravy. Jedná se o nahrazení původně navrženého krytu odrazného proužku z bet. zámkové dlažby pod mostem krytem z kamenných oblázků (z kačírku) a prodloužení pravostranného chodníku s krytem z bet. zámkové dlažby ve směru ze Žižkova náměstí u posledního RD č.p. 48 na konec sjezdu. Z důvodu nedisciplinovanosti řidičů nákladních vozidel došlo k opakovanému poškození bet. chodníkových obrubníků ohraničujících fyzické ostrůvky na křižovatce na Žižkově náměstí i bet. chodníkových obrubníků oddělujících vozovku silnice v křižovatce od travnatých ploch jejím přejížděním. Pro usměrnění řidičů je ve směru od Dobrušky navrženo v křižovatce na okraji travnaté plochy osazení bet. svodidla. Do rozpočtu změnového listu č. 14 byly doplněny dvě položky (svodidlo beton a žlab z dílců z polymerbetonu) které nebyly dříve v rozpočtu oceněny. Protože se jedná o nákup zařízení a jeho instalaci, nikoli prováděné stavební práce, byly položky oceněny dle třídníku OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

ena nav ovaných
Méněprací a Víceprací**-24 277,96****202 674,02****178 396,06**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

21.5.2019

podpis

Objednatel

jméno

datum

21.5.2019

podpis

Supervize

jméno

datum

21.5.2019

podpis

TDS

jméno

datum

21.5.2019

podpis

Správce stavby

jméno

datum

21.5.19

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

21.5.2019

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

5.10.19

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Íslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 Rekonstrukce silnice III/30821

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouv

1 - zadat

31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	6 428 888,78	37 971 884,98	6 413 837,29

Císlo změny SO/PS: 7

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-24 277,96	202 674,02	6 631 562,80	21,01%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-39 329,45	6 631 562,80	38 150 281,04	6 592 233,35

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s r.o.

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Firma: EUROVIA ČS, a. s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

N16-506 Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín);
SO 101 Rekonstrukce vozovky III/30821

8 Potrubi
8 Potrubi

1	014102a	POPLATKY ZA SKLADKU	T	95,04	109,25	10 383,12
2	014102b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	12,160	199,06	2 420,57
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	52,800	158,01	8 342,93
8	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	6,018	100,05	602,10
29	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM - dle situace B-1.2.1 - B-1.2.4 - sanace vozovky 30% z ACL 16+; 20161,09*0,3	M2	61,000	160,77	9 806,97
36	574A33	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	390,000	131,68	51 355,20
33	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	1,000	460,00	460,00
25	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM - dle situace B-2.2 - dešťová kanalizace Š1-Š20; 20,0	KUS	1,000	7 683,00	7 683,00
42	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - dle situace B-1.2.1 - uliční vpust km 0,250 – km 0,784	KUS	1,000	5 323,85	5 323,85
47	89922	VÝSKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 550,00	1 550,00
36	89943	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V BETONOVÉ KONSTRUKCI - dle situace B-2.2 - otvor pro napojení dešťové kanalizace; 0,4*0,4*0,2*1,0	KUS	2,000	1 820,00	3 640,00
37	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1,200	2 460,00	2 952,00
56	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM - dle situace B-1.2.1 - ul. Pod Budínem km 0,000 – 0,078; 2*(78+1+3) 164,0 - přechod silnice mezi Š15-Š16; 6,5*2 13,0	M	20,000	35,00	700,00
39	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	2,000	5 820,00	11 640,00
D		Dodatkové položky				118 859,74

Q

26	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - dle situace B-1.2.1 - B-1.2.4 - vsakovací drenáž km 0,784-2,550 vlevo+vpravo: 1766,0*(1,0*2+0,5*3)*2	M2	118,000	15,80	1864,4
0		Všeobecné konstrukce a práce				1864,40

0

Všeobecné konstrukce a práce

1286440

TDS STRAKA

1		Zemní práce				
7	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,420	228,67	96,04
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	6,000	92,67	556,02
16	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,000	112,27	1 684,05
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE - KAČÍREK	M3	11,800	2 671,00	31 517,80
23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR. I.	M2	1 662,870	6,55	10 891,80
24	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	15,000	3,08	46,20
1		Zemní práce				44 791,91
5		Komunikace				
32	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	12,000	579,50	6 954,00
41	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	- 110,500	219,71	- 24 277,96
5		Komunikace				17 323,96
9		Ostatní konstrukce a práce				
57	911DE1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,5M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,000	4 190,00	8 380,00
58	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	79,400	300,05	23 823,97
9		Ostatní konstrukce a práce				32 203,97
		Celkem				178 396,06

TDS STRAKA

8



PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

SO/PS: (číslo a

SO 101/7

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Název změny:

Kategorie *)

Změna v průběhu výstavby

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j.

EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s r.o.

projednáno na KD dne 23.4. 2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Před položením krytové vrstvy v ulici Pod Budínem, po výstavbě dešťové kanalizace dle PD pro odvedení dešťových vod z vozovky sil. III/30821, byly provedeny úpravy odvodnění vozovky. Při výstavbě pravostranného chodníku před mostem byla nalezena stávající dešťová kanalizace, na které byla vybudována nová kanalizační šachta s napojením na vybudovanou dešťovou kanalizaci dle PD. Z důvodu zabránění vytékání dešťových vod z vozovky k domu a do garáže RD č.p. 110 byla před vjezdem vybudována uliční vpust' a odvodňovací žlab s napojením do kanalizace.

Uliční vpust' UV11 navrženou v PD pro odvodnění vozovky rekonstruované silnice III/30821 před železničním mostem ve směru od Dobrušky bylo třeba znovu osadit a napojit do kanalizační šachty z důvodu úpravy směrového řešení silnice v návaznosti na odlišné provedení tvaru, délky a světlosti mostní konstrukce.

Na základě dodatečných požadavků Policie ČR, DI Náchod byly provedeny stavební úpravy u mostu a na Žižkově náměstí s cílem dosažení vyšší bezpečnosti dopravy. Jedná se o nahrazení původně navrženého krytu odrazného proužku z bet. zámkové dlažby pod mostem krytem z kamenných oblázků (z kačírku) a prodloužení pravostranného chodníku s krytem z bet. zámkové dlažby ve směru ze Žižkova náměstí u posledního RD č.p. 48 na konec sjezdu. Z důvodu nedisciplinovanosti řidičů nákladních vozidel došlo k opakovanému poškození bet. chodníkových obrubníků ochranných fyzické ostrůvky na křižovatce na Žižkově náměstí i bet. chodníkových obrubníků oddělujících vozovku silnice v křižovatce od travnatých ploch jejím přejížděním. Pro usměrnění řidičů je ve směru od Dobrušky navrženo v křižovatce na okraji travnaté plochy osazení bet. svodidla. Do rozpočtu změnového listu č. 14 byly doplněny dvě položky (svodidlo beton a žlaby z dílců z polymerbetonu) které nebyly dříve v rozpočtu oceněné. Protože se jedná o nákup zařízení a jeho instalaci, nikoli prováděné stavební práce, byly položky oceněny dle třídníku OTSKP.

Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím)

Souhlasím

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RD

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné položky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 3
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

15

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001 / 3

SO 001 Všeobecné položky

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č.

Příjemc

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize
5	Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.
EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou a Průzkumné práce archeologické na povrchu - vyrovnání provizorních položek

Při realizaci stavby bylo nad rámec zkoušek smluvních v kontrolním a zkušebním plánu požadováno provedení zkoušek k vyloučení obsahu nebezpečných a ropných látek z ukládané zeminy v hodnotě 45.000,-Kč bez DPH. K tomuto byla částečně využita provizorní položka Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou. Zbytek položky v rozsahu 15.000,-Kč bez DPH bude odečten.

Při realizaci stavby byl proveden záchranný archeologický průzkum Regionálním muzeem v Náchodě v hodnotě 3.585,-Kč bez DPH. K tomuto byla částečně využita provizorní položka Průzkumné práce archeologické na povrchu. Zbytek položky v rozsahu 48.415,-Kč bez DPH bude odečten.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navr. ovaných
Měněprací a Víceprací

-61 415,00

0,00

-61 415,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.6.2019	podpis
Objednatel	jméno	datum	20.6.2019	podpis
Supervize	jméno	datum	20.6.2019	podpis
TDS	jméno	datum	20.6.2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum	20.6.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j. z jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	20.6.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20.6.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Íslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001 Všeobecné položky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlou

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

31 558 047,69

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
2 stavební/montážní práce	-39 329,45	6 631 562,80	37 971 884,98	6 413 837,29

Císlo změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
7 stavební/montážní práce	-61 415,00	0,00	6 631 562,80	21,01%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
		14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-100 744,45	6 631 562,80	38 088 866,04	6 530 818,35

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Firma: EUROVIA CS, a. s.

N16-506 **Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín);**
SO 001 **Všeobecné položky**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2820		Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kš	-15000,00	1,00	- 15 000,00
2	2821		Průzkumné práce archeologické na povrchu	Kš	- 46 415,000	1,00	- 46 415,00
D			Všeobecné položky				- 46 415,00

- 61.415,0

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
31 558 047,69	0,00	9 467 414,31

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: (číslo a SO 001/3 Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD dne 4.6. 2019	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou a Průzkumné práce archeologické na povrchu – vyrovnaní provizorních položek Při realizaci stavby bylo nad rámec zkoušek smluvních v kontrolním a zkušebním plánu požadováno provedení zkoušek k vyloučení obsahu nebezpečných a ropných látek z ukládané zeminy v hodnotě 45.000,-Kč bez DPH. K tomuto byla částečně využita provizorní položka Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou. Zbytek položky bude odečten. Při realizaci stavby byl proveden záchranný archeologický průzkum Regionálním muzeem v Náchodě v hodnotě 3.585,- Kč bez DPH. K tomuto byla částečně využita provizorní položka Průzkumné práce archeologické na povrchu. Zbytek položky bude odečten.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření