

**Potvrzení objednávky**  
**Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb,**  
**příspěvková organizace**

**1. etapa**

**První rozvaděč – jazykovka:**

Příprava prací. Natažení datové kabeláže do katedry v učebně fyziky, kabinetu fyziky a dvou kateder v nových učebnách ve sklepě. Konektorování, kompletace 8ks datových kabelů CAT6A a osazení 4ks datových dvou zásuvek. Výměna a vyzbrojení datového rozvaděče. Dokumentace a certifikace nových rozvodů. Konfigurace a zapojení tří nových Wi-Fi a dvou switchů.

Komponent	počet
Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOHFR	330
10G Keystone Solarix CAT6A	16
10G modulární neosazený patch panel se zaslepkami	1
Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystoney	4
Patch kabel CAT6 SFTP PVC 2 m	4
Patch kabel CAT6 SFTP PVC 0,5 m	12
Rozvaděč nástěnný SENSE DUO 15U 500mm	1
19" Lišta CU horizontální zemnicí, ZL-19-CU	1
Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU	1
Police 19" 1U 350 mm UP-13-B	2
Napájecí panel s přepětovou ochranou ACAR-A-504-V	1
Vnitřní lišta 15U VF-15U-SENSE	2
Zaslepovací panel 19" 2U rychloupínací BK, ZPR-02-B	2
Vyvazovací panel 19" 1U VP-05-1-PO-B	2
Switch MikroTik CRS326-24G-2S+RM	1
Switch MikroTik CRS112-8P-4S-IN	1
Access point MikroTik wAP ac	3
Záložní napájecí zdroj APC Smart-UPS SC450RMI1U	1

**Materiál: 27.313,22,- Kč bez DPH**

**33.049,- Kč s DPH**

**Práce: 44.000,- Kč bez DPH**

**53.240,- Kč s DPH**



**KBM-International, s.r.o.**  
**Palackého 1732, Aš**  
**DIČ: CZ45359644**