Harmonogram stavby: 001-0694-333 Polní cesta C2 Klínovice

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
379 01 Třeboň

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	10/2016				11/2016				12/2016				01/2017				02/2017				03/2017				04/2017				05/2017			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
001-0694-333	Polní cesta C2 Klínovice	3.10.2016	31.5.2017																																
001	Vedlejší a ostatní náklady C2	3.10.2016	31.5.2017																																
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3.10.2016	31.5.2017																																
VRN3	Zařízení staveniště	3.10.2016	31.5.2017																																
VRN4	Inženýrská činnost	3.10.2016	31.5.2017																																
VRN6	Územní vlivy	3.10.2016	31.5.2017																																
VRN7	Provozní vlivy	3.10.2016	31.5.2017																																
SO101	Polní cesta C2	3.10.2016	31.5.2017																																
1	Zemní práce	3.10.2016	31.5.2017																																
5	Komunikace	1.3.2017	31.5.2017																																
8	Trubní vedení	3.10.2016	30.11.2016																																
9	Ostatní konstrukce, bourání	3.10.2016	31.5.2017																																
997	Přesun sutě	3.10.2016	31.1.2017																																
998	Přesun hmot	3.10.2016	31.5.2017																																

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky
Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
386 01 Strakonice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOPI_15-12

Stavba: POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE

KSO: 82229
Místo: Chrášťovice

CC-CZ: 21121
Datum: 24.4.2015
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Lesostavby Třeboň a.s.
Nerudova 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

Cena bez DPH			**2 649 194,28**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 649 194,28**	**556 330,80**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 205 525,08**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOPI_15-12

Stavba: **POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE**

Místo: **Chrášťovice**

Datum: 24.4.2015

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 649 194,28**	**3 205 525,08**	
001	Vedlejší a ostatní náklady C2	108 329,00	131 078,09	VON
SO101	Polní cesta C2	2 540 865,28	3 074 446,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady C2

KSO:
Místo: Chrášťovice

CC-CZ:
Datum: 24.4.2015

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.
IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH **108 329,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 329,00	21,00%	22 749,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **131 078,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady C2

Místo: Chrášťovice

Datum: 24.4.2015

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**108 329,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 329,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 068,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 120,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 300,00
VRN6 - Územní vlivy	10 920,00
VRN7 - Provozní vlivy	37 921,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE
Objekt:
001 - Vedlejší a ostatní náklady C2

Místo: Chrášťovice
Datum: 24.4.2015

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**108 329,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				108 329,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				42 068,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2014 02
2	K	011324000	Archeologický průzkum	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2014 02
3	K	011403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	4,000	1 040,00	4 160,00	CS ÚRS 2014 02
	P		*Poznámka k položce:* *ve vykopávkách a v ornici*					
4	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kus	149,000	52,00	7 748,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"vytyč. body stavby" 73		73,000			
	VV		"lom body hranic pozemků" 76		76,000			
5	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	20 800,00	20 800,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"skutečné zaměření celé stavby vč. geometrického plánu pro zásah mimo obecní pozemek" 1		1,000			
6	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2014 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 120,00	
7	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - zařízení staveniště	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		1 "kpl"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN4	Inženýrská činnost				14 300,00	
8	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kus	6,000	1 950,00	11 700,00	CS ÚRS 2014 02
	P		*Poznámka k položce:* *Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy*					
	VV		6		6,000			
9	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost - kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		1 "kpl"		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				10 920,00	
10	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - územní vlivy	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		1 "kpl"		1,000			
11	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
12	K	46001016AD	Vytyčení ochranného pásma VN vedení E.ON, vč. vyznačení ochr. pásma cedulemi na kůlech	km	0,100	31 200,00	3 120,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				37 921,00	
13	K	072002001AD	Silniční provoz - "zpracování a projednání DIO, vyřízení přechodné úpravy provozu"	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	
14	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	16,000	156,00	2 496,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"C4b+P7+P8+A6b+B20a+B21a+A15"1+1+1+1+4+2+2		12,000			
	VV		"B1+E13 na obou koncích" 2+2		4,000			
15	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	540,000	18,20	9 828,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		12*15+4*90		540,000			
16	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 2,5 m	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		2		2,000			
17	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1112	kus	180,000	26,00	4 680,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		2*90 "90DNÍ"		180,000			
18	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní	kus	8,000	156,00	1 248,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		8		8,000			
19	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	120,000	23,40	2 808,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		8*15		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	9133212151AD	Příplatek k dočasnému dopravnímu světlu za každý den	kus	75,000	143,00	10 725,00	
	VV		5*15		75,000			
21	K	9133311111AD	Montáž a demontáž dočasného výstražného světlaMontáž a demontáž dočasného výstražného světla	kus	5,000	520,00	2 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE

Objekt:

SO101 - Polní cesta C2

KSO:	82229	CC-CZ:	21121
Místo:	Chrášťovice	Datum:	24.4.2015
		CZ-CPA:	42.11.20

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH **2 540 865,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 540 865,28	21,00%	533 581,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 074 446,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE

Objekt:

SO101 - Polní cesta C2

Místo: Chrášťovice

Datum: 24.4.2015

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 540 865,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 540 865,28
1 - Zemní práce	502 502,17
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	36 809,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	171 033,38
5 - Komunikace	1 888 861,45
8 - Trubní vedení	117 871,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 243,48
997 - Přesun sutě	3 640,38
998 - Přesun hmot	9 746,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
POLNÍ CESTA C2, KLÍNOVICE
Objekt:
SO101 - Polní cesta C2

Místo: Chrášťovice
Datum: 24.4.2015

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 540 865,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 540 865,28	
	D	1	Zemní práce				502 502,17	
1	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	981,100	98,28	96 422,51	CS ÚRS 2014 02
	VV		"výměna podloží * tl. 0,3" (330*4,3+290*1,2)*0,3		530,100			
	VV		"pro konstrukci-vypočteno z příčných řezů" 451		451,000			
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,600	204,75	4 422,60	
	VV		"trativod" (135)*0,4*0,4		21,600			
3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	90,200	185,25	16 709,55	CS ÚRS 2014 02
	VV		"příkop podél cesty" 97*0,6		58,200			
	VV		"zřízení propustků" 8*1,6+12*1,6		32,000			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,600	103,83	581,45	CS ÚRS 2014 02
	VV		"propustek DN600+DN500" (8-3)*0,4+(12-3)*0,4		5,600			
5	*M*	*583312010*	*kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)*	*t*	*10,080*	*325,00*	*3 276,00*	*CS ÚRS 2014 02*
	VV		5,6*1,8 Přepočtené koeficientem množství		10,080			
6	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	21,600	900,78	19 456,85	CS ÚRS 2014 02
	VV		"trativod" (135)*0,4*0,4		21,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	274,000	9,41	2 578,34	CS ÚRS 2014 02
	VV		"trativod" (135+2)*2		274,000			
8	*M*	*693112430*	*geotextilie netkané HQ PP (polypropylen) použití: při výstavbě silnic,dálnic,železnic,mostů zakládání spodních staveb a do střešních plášťů materiál: POP střiž,odolnost vůči alkáliim, kyselinám a mikroorganismům, použije se šíře 200 cm, 300g/m2, filtrační separační funkce*	*m2*	*274,000*	*27,30*	*7 480,20*	*CS ÚRS 2014 02*
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 238,560	3,64	8 148,36	CS ÚRS 2014 02
	VV		"plocha PMH" 1997,4 + "plocha štěrkových sjezdů" 33		2 030,400			
	VV		"délka*větší šířka spodní vrstvy" 520,4*0,4		208,160			
10	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 101,643	31,22	34 393,29	CS ÚRS 2014 02
	P		*Poznámka k položce:* *Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílu 1 je přepočítána koeficientem 0,56m3/t.*					
	VV		1967,22*0,56 'Přepočtené koeficientem množství		1 101,643			
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12 118,075	4,29	51 986,54	CS ÚRS 2014 02
	P		*Poznámka k položce:* *Příplatek je počítán za každých 1km přes 1km. Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílu 1 je přepočítána koeficientem 0,56m3/t x11km = 6,16. Je počítáno s přesunem 12km na skládku TSST v bývalé pískovně u Strakonic.*					
	VV		1967,22*6,16 'Přepočtené koeficientem množství		12 118,075			
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 101,643	21,45	23 630,24	CS ÚRS 2014 02
	VV		1967,22*0,56 'Přepočtené koeficientem množství		1 101,643			
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 967,220	13,00	25 573,86	CS ÚRS 2014 02
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				36 809,00	
14	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	560,000	19,40	10 864,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"porost vrba 20m2 v km 0,00" 20		20,000			
	VV		"ořez větví dubu v km0,087" 70		70,000			
	VV		"porost trnka v km 0,27" 30		30,000			
	VV		"přečnívající větve km0,3-0,42" 120*2		240,000			
	VV		"další porosty v trase" 200		200,000			
15	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	560,000	4,70	2 632,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	112151112	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvením, pr. kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000	62,71	188,13	CS ÚRS 2014 02
	VV		3		3,000			
17	K	112151114	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvením, pr. kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,000	109,75	219,50	CS ÚRS 2014 02
	VV		2		2,000			
18	K	112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	3,000	144,92	434,76	CS ÚRS 2014 02
19	K	112201134	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	190,91	381,82	CS ÚRS 2014 02
20	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	3,000	125,42	376,26	CS ÚRS 2014 02
21	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	2,000	188,14	376,28	CS ÚRS 2014 02
22	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	5,000	219,49	1 097,45	CS ÚRS 2014 02
23	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	59,82	179,46	CS ÚRS 2014 02
24	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	68,40	136,80	CS ÚRS 2014 02
25	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	274,32	822,96	CS ÚRS 2014 02
26	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	360,12	720,24	CS ÚRS 2014 02
27	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	188,52	565,56	CS ÚRS 2014 02
28	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	231,42	462,84	CS ÚRS 2014 02
29	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	560,000	6,99	3 914,40	CS ÚRS 2014 02
30	K	184807111	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m2	74,104	134,29	9 951,43	CS ÚRS 2014 02
	P		*Poznámka k položce:* *Bednění bude vypolštářované textilií, nebude nasazené přímo na kořenové náběhy.*					
	VV		(20*0,1+10*0,3+8*0,6+2*1)*3,14*2		74,104			
31	K	184807112	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	m2	74,104	47,03	3 485,11	CS ÚRS 2014 02
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				171 033,38	
32	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	457,725	39,00	17 851,28	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha PMH+štěrkových sjezdů+štěrkových krajnic" (1997,4+33+241,1)*0,15 "tloušťka"		340,725			
	VV		"ohumusování" 780*0,15		117,000			
33	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	780,000	13,65	10 647,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"ohumusování" 780		780,000			
34	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	6 830,500	10,28	70 217,54	CS ÚRS 2014 02
	VV		"ROZPROSTŘENÍ PŘEBYTEČNÉ ORNICE a výkopku z jamek" (457,725+0,8-780*0,15)/0,05		6 830,500			
35	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	915,450	51,24	46 907,66	CS ÚRS 2014 02
	VV		"objem ze sejmutí ornice*2cesty" 457,725*2		915,450			
36	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	457,725	16,28	7 451,76	CS ÚRS 2014 02
	VV		"objem ze sejmutí ornice" 457,725		457,725			
37	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	780,000	9,41	7 339,80	CS ÚRS 2014 02
	VV		"ohumusování" 780		780,000			
38	*M*	*005724801AD*	*osiva pícnin směsi travní luční*	*kg*	*11,700*	*104,00*	*1 216,80*	
	VV		780*0,015		11,700			
39	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000	1 144,00	2 288,00	CS ÚRS 2014 02
40	*M*	*103211000*	*rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*0,700*	*1 365,00*	*955,50*	*CS ÚRS 2014 02*
	VV		2*0,35		0,700			
41	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	2,000	442,00	884,00	CS ÚRS 2014 02
42	*M*	*026504610*	*dřeviny okrasné listnaté Dub letní (Quercus robur) 150 - 200 cm ZB*	*kus*	*2,000*	*1 417,00*	*2 834,00*	*CS ÚRS 2014 02*
43	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	2,000	253,50	507,00	CS ÚRS 2014 02
44	*M*	*605912570*	*sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 300 cm imregnované průměr 8 cm*	*kus*	*6,000*	*63,70*	*382,20*	*CS ÚRS 2014 02*
	VV		2*3		6,000			
45	*M*	*605912571AD*	*příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50x8cm*	*kus*	*6,000*	*19,50*	*117,00*	
	VV		2*3		6,000			
46	*M*	*605912572AD*	*úvazek bavlněný, š. 3 cm*	*m*	*4,000*	*26,00*	*104,00*	
	VV		2*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	75,40	150,80	CS ÚRS 2014 02
48	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	2,000	477,20	954,40	CS ÚRS 2014 02
49	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,600	11,70	18,72	CS ÚRS 2014 02
	VV		2*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,600			
50	*M*	*103911000*	*výrobky ostatní kůra mulčovací VL*	*m3*	*0,160*	*1 287,00*	*205,92*	*CS ÚRS 2014 02*
	VV		2*0,8*0,1		0,160			
	D	5	Komunikace				1 888 861,45	
51	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ vč. výplň. kameniva, s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,000	200,27	6 608,91	CS ÚRS 2014 02
	VV		"sjezdy z kameniva" 33		33,000			
52	K	571906111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2	m2	33,000	18,96	625,68	CS ÚRS 2014 02
53	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 333,060	144,09	624 350,62	CS ÚRS 2014 02
	VV		"plocha PMH" 1997,4*2 "2vrstvy"		3 994,800			
	VV		"délka*větší šířka horní a spodní vrstvy" 520,4*(0,25+0,4)		338,260			
54	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 767,000	288,32	509 461,44	CS ÚRS 2014 02
	VV		"výměna podloží" 330*4,3+290*1,2		1 767,000			
55	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	241,100	152,45	36 755,70	CS ÚRS 2014 02
	VV		520,4*0,5 "délka*šířka krajnice"		260,200			
	VV		(10-9+0,8-15-9+10-9-20+3)*0,5 "připočty za prodloužení kranic, odpočty za vynechání na sjezdech apod."		-19,100			
56	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	52,040	195,78	10 188,39	CS ÚRS 2014 02
	VV		520,4 "délka" * 0,1 "prům objem z příč. řezů"		52,040			
57	M	583441550	*kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) frakce cca 0-32 mimo normu*	t	93,672	325,00	30 443,40	CS ÚRS 2014 02
	VV		52,04*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		93,672			
58	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 997,400	55,71	111 275,15	CS ÚRS 2014 02
	VV		"plocha PMH" 1997,4		1 997,400			
59	K	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,80 kg/m2	m2	1 997,400	62,69	125 217,01	CS ÚRS 2014 02
	VV		"plocha PMH" 1997,4		1 997,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 997,400	217,25	433 935,15	CS ÚRS 2014 02
	VV		260*3,75+260,4*3,5 "délka*šířka, dva úseky rozdílné šířky"		1 886,400			
	VV		"plocha v rozjezdu + navíc ve vybočení" 10+20		30,000			
	VV		"sjezdy a výhybny" 30+20+6+25		81,000			
	D	8	Trubní vedení				117 871,13	
61	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,900	188,14	1 674,45	CS ÚRS 2014 02
	VV		"obsyp DN600" (8-3)*0,7		3,500			
	VV		"obsyp DN500" (12-3)*0,6		5,400			
62	*M*	*583441210*	*kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-8 MN Luleč*	*t*	*17,800*	*501,80*	*8 932,04*	*CS ÚRS 2014 02*
	VV		8,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,800			
63	K	9194412112AD	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene do lože z betonu C25/30XF3, spárování maltou cementovou XF3, čelo kolmé nebo svahové do šikmosti 1:2, lože pod čelo z betonu C12/15, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	15 077,58	30 155,16	
64	K	9194412113AD	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene do lože z betonu C25/30XF3, spárování maltou cementovou XF3, čelo kolmé nebo svahové do šikmosti 1:2, lože pod čelo z betonu C12/15, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	10 518,68	21 037,36	
65	K	919551113	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm	m	12,000	784,87	9 418,44	CS ÚRS 2014 02
66	*M*	*562411120*	*stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,PP) trouby a spojky Pecor Optima WT spirálovitě rýhovaný HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPA hrdlo, hladký konec, těsnící kroužek d = 500 mm*	*m*	*12,000*	*1 232,40*	*14 788,80*	*CS ÚRS 2014 02*
	P		*Poznámka k položce:* *trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou*					
67	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	8,000	1 225,24	9 801,92	CS ÚRS 2014 02
68	*M*	*562411130*	*stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,PP) trouby a spojky spirálovitě rýhovaný HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPA hrdlo, hladký konec, těsnící kroužek d = 600 mm*	*m*	*8,000*	*2 225,60*	*17 804,80*	*CS ÚRS 2014 02*
	P		*Poznámka k položce:* *trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou; použije se dl. 8 m bez spojek*					
69	K	594711111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z prohozené zeminy	m2	4,000	1 064,54	4 258,16	CS ÚRS 2014 02
	VV		"u propustků vtok i výtok" 4*1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 243,48	
70	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,000	17,84	107,04	CS ÚRS 2014 02
	VV		"v km 0,0 v napojení" 6		6,000			
71	K	55381001AD	Osazení ocelové svodnice dl. do 7 m, vč. vykopání rýhy, stabilizace svodnice a utěsněný vykopanou konstrukcí včetně hutnění.	ks	1,000	1 254,24	1 254,24	
72	*M*	*55381002AD*	*Svodnice pro odvod vody, z oceli tl. 4 mm, šířka max. 120 mm, hloubka min. 100 mm, s patkami pro uložení do kameniva*	*m*	*5,000*	*1 040,00*	*5 200,00*	
	VV		5		5,000			
73	K	599141112AD	Vyplnění spár krytu živičnou zálivkou s posypemVyplnění spár krytu živičnou zálivkou s posypem	m	12,000	117,03	1 404,36	
	VV		12		12,000			
74	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	298,78	597,56	CS ÚRS 2014 02
75	*M*	*404451580*	*výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s odrazovými skly směrový "K" silniční 1200 mm*	*kus*	*2,000*	*312,00*	*624,00*	*CS ÚRS 2014 02*
	VV		"směrový sloupek Z11c,d červený" 2		2,000			
76	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	169,69	2 036,28	CS ÚRS 2014 02
	VV		12		12,000			
77	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	8,000	877,50	7 020,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"bourání případného zaneseného propustku v km 0,0" 8		8,000			
	D	997	Přesun sutě				3 640,38	
78	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	8,926	312,00	2 784,91	CS ÚRS 2014 02
79	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	8,926	20,38	181,91	CS ÚRS 2014 02
80	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	98,186	6,86	673,56	CS ÚRS 2014 02
	P		*Poznámka k položce:* *Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílu 9 je přepočítána koeficientem 11. Je počítáno s přesunem 12km na skládku TSST v bývalé pískovně u Strakonic.*					
	VV		8,926*11 'Přepočtené koeficientem množství		98,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				9 746,67	
81	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 026,915	3,22	9 746,67	CS ÚRS 2014 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST