

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21/19/OST ze dne 02.05.2019

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
sídlem Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: SATIM CZ s.r.o.
sídlem 2. května 1634,
763 61 Napajedla
IČ: 29199433
DIČ: CZ29199433
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65092
účet č. [redacted] vedený [redacted]

Zastoupený: [redacted] na základě plné moci

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 21/19/OST ze dne 02.05.2019.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2019 Smlouvu o dílo, č. 21/19/OST (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Oprava schodiště Domu kultury Vizovice“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

Článek III. Cena díla odst. 1 Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací mění tak, že celková cena za provedené dílo, které bude předáno objednateli bez vad a nedodělků se stanovuje ve výši **816.573,29 Kč** (slovy osmsetšestnáctisícpětsetšedesáttřikorunčeských 29/100) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- krycí list rozpočtu ze dne 29.06.2019
- výkaz výměr ze dne 29.06.2019
- vedlejší a ostatní rozpočtové náklady ze dne 29.06.2019
- stavební rozpočet ze dne 29.06.2019

Schváleno Radou města Vizovice dne 19.07.2019, č. usnesení: 13/270/2019.

Ve Vizovicích dne 26.07.2019



Bc. Silvie Dolanská
starostka města
objednatel



Zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava schodiště Domu kultury Vizovice	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava venkovního hlavního schodiště VCP+MP	Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	parc. č. 2348 a 5416 k.ú. Vizovice	Zhotovitel:	SATIM CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	29199433/CZ29199433
Začátek výstavby:	01.06.2019	Konec výstavby:	15.07.2019	Položek:	38
JKSO:	8225233	Zpracoval:		Datum:	29.06.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	66 863,29
Základ 21%	66 863,29	DPH 21%	14 041,29	Celkem včetně DPH	80 904,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava schodiště Domu kultury Vizovice	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007
Druh stavby:	Oprava venkovního hlavního schodiště VCP+MP	Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová
Lokalita:	parc. č. 2348 a 5416 k.ú. Vizovice	Zhotovitel:	SATIM CZ s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	29.06.2019

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
	27	Základy			
1	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm květníky nadezdívka + základ (2*2,76+2*2,1)*0,25 (5,3+5,3+1,3)*0,25 2*0,6 popdezdivka květníku	m2	6,61 2,43 2,98 1,20	0,00
2	274272110RT5	2*0,6		1,20	0,00
3	274361821R00	0,001*0,888*0,4*21*1,08		0,01	0,00
4	953981204R00	21		21,00	0,00
5	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30 zvýšení podesty a rampa 0,1*3,12*3,41 0,17*2,8*7,6 0,17*2,2*2,2*0,5 0,17*1,2*2,2 0,17*3,0*2,0	m3	6,56 1,06 3,62 0,41 0,45 1,02	0,00
6	273351215RT1	0,17*12,168		2,07	0,00
7	273351216R00	0,17*12,168		2,07	0,00
8	275313711R00	Beton základových konstrukcí prostý C 25/30 dobetovávka schodiště 0,5 schodiště 0,4 prostor	m3	0,90 0,50 0,40	0,00
9	275351215RT1	1,0		1,00	0,00
10	275351216R00	1,0		1,00	0,00
	43	Schodiště			
11	434311116R00	-144,27*0,5		-72,14	0,00
12	434351141R00	-21,05*0,5		-10,53	0,00
13	434351142R00	-21,05*0,5		-10,53	0,00
14	434121426R00	12		12,00	0,00
15	593723022	14		14,00	0,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
16	591241111R00	8,3		8,30	0,00
17	59245323	-35,05 odečet původní výměry bude použit původní kámen		-35,05	0,00
	62	Úprava povrchů vnější			
18	622474203R00	0,25*17		4,25	0,00
19	622481211RT2	0,25*17		4,25	0,00
20	621461151R00	0,25*17		4,25	0,00
	781	Obklady (keramické)			
21	781735014R00	1,0*5,3		5,30	0,00
22	781900020RA0	1,0*5,3		5,30	0,00
	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene			
23	782631323R00	0,25*16		4,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
24	916561111RT2	8,5		8,50	0,00

	96	Bourání konstrukcí		
25	965042241RT5	-31,2*0,1		
26	965081813RT3	36,41 výměra viz. základy terasy	-3,12	0,00
27	960321271R00	0,6*0,6*9,1	36,41	0,00
	M21	Elektromontáže	3,28	0,00
28	210100020RA0	15		
29	113106122R00	0,3*8,9	15,00	0,00
30	591241111R00	2,67	2,67	0,00
	S	Přesuny suť	2,67	0,00
31	979082111R00	2,47		
32	979082121R00	2*2,47	2,47	0,00
33	979083117R00	2,47	4,94	0,00
34	979083191R00	9*2,47	2,47	0,00
35	979086112R00	2,47	22,23	0,00
36	979087311R00	2,47	2,47	0,00
37	979093111R00	2,47	2,47	0,00
38	979990108R00	2,47	2,47	0,00

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava schodiště Domu kultury Vizovice	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava venkovního hlavního schodiště VCP+MP	Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	parc. č. 2348 a 5416 k.ú. Vizovice	Zhotovitel:	SATIM CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	29199433/CZ29199433
Začátek výstavby:	01.06.2019	Konec výstavby:	15.07.2019	Položek:	38
JKSO:	8225233	Zpracoval:	Rostislav Kotásek	Datum:	29.06.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště - vybudování		0,80		523,39
Zařízení staveniště - provoz		0,60		392,54
Zařízení staveniště - odstranění		0,30		196,27
Provozní vlivy		0,50		327,12

Celkem ORN



Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava schodiště Domu kultury Vizovice		Doba výstavby:	45 dní	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007					
Druh stavby:	Oprava venkovního hlavního schodiště VCP+MP		Začátek výstavby:	01.06.2019	Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová					
Lokalita:	parc. č. 2348 a 5416 k.ú. Vizovice		Konec výstavby:	15.07.2019	Zhotovitel:	SATIM CZ s.r.o.					
JKSO:	8225233		Zpracováno dne:	29.06.2019	Zpracoval:	Rostislav Kotásek					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	27	Základy								23,39	
1	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm květníky nadezdívka + základ vč. výplně tvárnic betonem C 25/30 (2*2,76+2*2,1)*0,25 (5,3+5,3+1,3)*0,25 2*0,6 popdezdívka květníku	m2	6,61					0,60	3,96	RTS I / 2019
2	274272110RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm zazdívký po osazení stupňů včetně výplně tvárnic betonem C 25/30 2*0,6	m2	1,20					0,39	0,46	RTS I / 2019
3	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) trny do bednicích tvárnic 0,001*0,888*0,4*21*1,08	t	0,01					1,02	0,01	RTS I / 2019
4	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY nadezdívka květníků bednicí tvárnice 21	kus	21,00					0,00	0,00	RTS I / 2019
5	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30 zvýšení podesty a rampa 0,1*3,12*3,41 0,17*2,8*7,6 0,17*2,2*2,2*0,5 0,17*1,2*2,2 0,17*3,0*2,0	m3	6,56					2,53	16,57	RTS I / 2019
6	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna 0,17*12,168	m2	2,07					0,04	0,08	RTS I / 2019
7	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 0,17*12,168	m2	2,07					0,00	0,00	RTS I / 2019
8	275313711R00	Beton základových konstrukcí prostý C 25/30 dobetovávka schodiště schodiště doplnění a zabetonování prostotu pod schody 0,5 schodiště 0,4 prostor	m3	0,90					2,53	2,27	RTS I / 2019
9	275351215RT1	Bednění stěn základových konstrukcí - zřízení bednicí materiál prkna 1,0	m2	1,00					0,04	0,04	RTS I / 2019
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 1,0	m2	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2019
	43	Schodiště								-6,49	
11	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 podklad pro prefa odečet 50% výšky podkladu pro uložení prefabrikátů -144,27*0,5	m	-72,14					0,11	-8,20	RTS I / 2019
12	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení odečet 50% dle položky stupňů -21,05*0,5	m2	-10,53					0,02	-0,18	RTS I / 2019

13	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění odečet dle položky stupňů -21,05*0,5	m2	-10,53					0,00	0,00	RTS I / 2019
14	434121426R00	Osazení žebet. stupňů na desku, prefabrikovaných dopočet nově vytvořeného stupně 12	m	12,00					0,03	0,42	RTS I / 2019
15	593723022	Stupeň schodišťový prefa struktura beton šedý 900/350/150 14	kus	14,00					0,11	1,47	RTS I / 2019
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								-2,13	
16	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm bez dodávky kostek, zpětně se použijí rozebrané kostky 8,3	m2	8,30					0,31	2,61	RTS I / 2019
17	59245323	Dlaždice betonová hladká 60x40x4,5 cm šedá odečet -35,05 odečet původní výměry bude použit původní kámen -35,05	m2	-35,05					0,14	-4,73	RTS I / 2019
62		Úprava povrchů vnější								0,36	
18	622474203R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.3 mm 0,25*17	m2	4,25					0,01	0,03	RTS I / 2019
19	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele 0,25*17	m2	4,25					0,00	0,02	RTS I / 2019
20	621461151R00	Omítka květníků, škrábaná, složitost 1-2 sjednocení s budovou 0,25*17	m2	4,25					0,07	0,31	RTS I / 2019
781		Obklady (keramické)								0,53	
21	781735014R00	Montáž cihelných pásků 240x70x20 mm, do tmele stěna KD u dolního schodiště oprava poškozené části 1,0*5,3	m2	5,30					0,01	0,06	RTS I / 2019
22	781900020RA0	Odsekání obkladů vnějších poškozených na KD stěně u dolního schodiště 1,0*5,3	m2	5,30					0,09	0,47	RTS I / 2019
782		Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene								0,29	
23	782631323R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm květníky doplnění po stavební úpravě 0,25*16	m2	4,00					0,07	0,29	RTS I / 2019
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných								1,56	
24	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm doplnění 8,5 + 4	m	12,50					0,12	1,56	RTS I / 2019
96		Bourání konstrukcí								2,47	
25	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm odečet části neprovedeného bourání podkladu -31,2*0,1	m3	-3,12					2,20	-6,86	RTS I / 2019
26	965081813RT3	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 příplatek ručně, kamenná dlažba příplatek za rozebrání pro další použití a manipulaci 36,41 výměra viz. základy terasy	m2	36,41					0,00	0,00	RTS I / 2019
27	960321271R00	Bourání konstrukcí květníku dno a základ. konstrukce původně při zpracování PD nezaměřeno 0,6*0,6*9,1	m3	3,28					2,85	9,34	RTS I / 2019
27a	960321271R00	Bourání konstrukcí záhon.odrubníku proadlé dlažby u ramena schodiště původně při zpracování PD nezaměřeno 0,6*0,6*9,1	m	4,00					2,85	11,40	RTS I / 2019
M21		Elektromontáže								8,85	
28	210100020RA0	Přípojka elektro v zemi pro administrativní budovy dopočet skutečné délky kabelu 15	m	15,00					0,28	4,16	RTS I / 2019
29	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek překop chodníku pro kabeláž a vyrovnání propadliny u ramena schodiště	m2	8,47					0,24	2,03	RTS I / 2019

30	591241111R00	0,3*8,9 + 5,8 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm zpětné osazení 2,67 + 5,8	m2	8,47 8,47 8,47			0,31	2,66	RTS I / 2019
S		Přesuny sutí						0,00	
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 2,47	t	2,47 2,47			0,00	0,00	RTS I / 2019
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2*2,47	t	4,94 4,94			0,00	0,00	RTS I / 2019
33	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 2,47	t	2,47 2,47			0,00	0,00	RTS I / 2019
34	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 9*2,47	t	22,23 22,23			0,00	0,00	RTS I / 2019
35	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 2,47	t	2,47 2,47			0,00	0,00	RTS I / 2019
36	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m 2,47	t	2,47 2,47			0,00	0,00	RTS I / 2019
37	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 2,47	t	2,47 2,47			0,00	0,00	RTS I / 2019
38	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - beton z květníku 2,47	t	2,47 2,47			0,00	0,00	RTS I / 2019

Celkem:

Poznámka: