

ZMĚNOVÝ LIST			
Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě			
smlouva: objednatel:	NZM/2018/1489 3-967-0120-8100	číslo ZL:	
zhotovitel:	Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice	3	
název ZL:	Výměna OK a zesílení sloupů v řadě D, úpravy OK vřadách A,B,C. Dopočet nátěrů		
předmět změny:			
Výměna ocelové konstrukce v řadě "D", výměna zkorodovaných částí ve štítové stěně C-D, oprava patek sloupů v řadě "A", výměny zkorodovaných částí OK v řadě B a C. Zesílení sloupů řady "D". Dopočet nátěrové plochy OK.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
V řadě D se v průběhu realizace prací na obvodovém plášti ukázalo, že projektem stanovené předpoklady o degradaci ocelových konstrukcí jsou po jejich obnažení větší. Zvýšená degradace byla způsobena narušeným výplňovým zdívkem, které tím pádem umožnilo zatékání mezi vyzdívkou a ocelové prvky. Další příčinou byla vytlučená okna a zatékání mezi dřevěné rámy oken a ocelové prvky. Uvedený havarijní stav způsobil rychlou degradaci ocelových výplní hrázdného zdiva. Z těchto důvodů nařídil statik demontáž kompletních vyzdívek v řadě D a náhradu ocelových konstrukcí hrázdného zdiva v řadě D v plném rozsahu. Následně bude provedena nová montáž ocelových prvků včetně nátěrů a nové vyzdívky obvodového pláště. Dále při podrobné prohlídce stěny D z lešení, byly statikem objeveny prohnuté prvky horního díku sloupů a poškozené prvky rozhraní zdivo x beton) – nárůst v této části činí 3 394,591kg. - Položka č. 17-24 a 39 souvisí s výměnou ocelové konstrukce v řadě D na kterou navazuje pás bednění a krokvi střešního pláště, který musí být odstraněn a po realizaci ocelové konstrukce nově zrealizován. V řadě A oproti průzkumům pokročila degradace patních výztužných žeber sloupů v rozsahu patek A3-A11 (9 patek), viz revize výkresu D1.1-10 – jedná se o obnažení stávajících patních plechů. V technické zprávě statické části byla správně uvedena výměra nátěrových ploch 4 900 m ² . V soupisu prací, ale došlo k nedorozumění rozpočtáře ocelové konstrukce a rozpočtář už ponížil výměru nátěrových ploch 4900 m ² o koeficient 0,8 na viditelné části ponížil ještě jednou čímž došel k ploše 3 920 m ² tj. ploše o 980 m ² menší než měla být skutečná výměra. Odpočteny jsou položky, které zahrnují práce, které nebudou realizovány, neboť stěna, na níž byly práce předpokládány bude rozebrána			
Uvedené skutečnosti byly zjištěny a požadovány objednatelem a GP před zahájením prací na realizaci oprav OK.. Konečné řešení vyplynulo z konstrukčních důvodů.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena.			
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
	cena:	bez DPH 265 514,63 Kč 21%DPH 55 758,07 Kč celkem 321 272,70 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 3 668 153,49 Kč 21%DPH 770 312,23 Kč celkem 4 438 465,72 Kč	
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :	specifikace:		ANO
přílohy :			
volné přílohy:	vyjádření GP, analýza TDI, vysvětlení stanovení ceny v rozpočtu, fotodokumentace, rozbor ceny vybraných položek, změnové výkresy		
podpis zhotovitele:	Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice		
	Jméno/Funkce:	Datum	23.5.2019
vyjádření TDS:	podpis	Datum	23.5.2019
vyjádření projektanta, AD:	podpis	Datum	23.5.2019
vyjádření objednatele:	podpis	Datum	23.5.2019

