

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019015

Stavba: ZŠ Svatoplukova - Demolice skleníku se zázemím

JKSO:

Miesto: Šternberk

KS:

Dátum: 04.06.2019

Objednávateľ:

Město Šternberk

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o,

IČO:

25872354

IČO DPH:

Projektant:



IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:



IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtov | 239 337,20 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 239 337,20 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 21,00% | z | 239 337,20 | 50 260,81 |
| znižená | 15,00% | z | 0,00 | 0,00 |


| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 289 598,01 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY


Kód: 2019015

Stavba: ZŠ Svatoplukova - Demolice skleníku se zázemím

Miesto: Šternberk

Dátum: 04.06.2019

Objednávateľ: Město Šternberk

Projektant: 

Zhotoviteľ: MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o,

Spracovateľ: 

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 239 337,20 | 289 598,01 |
| 2019015 | ZŠ Svatoplukova - Demolice skleníku se zázemím | 239 337,20 | 289 598,01 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 239 337,20 | 289 598,01 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Svatoplukova - Demolice skleníku se zázemím

JKSO:
Miesto: Šternberk

KS:
Datum: 04.06.2019

Objednávateľ:
Město Šternberk

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r,o,

IČO: 25872354
IČO DPH:

Projektant:



IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:



IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 239 337,20 |
| Ostatné náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 239 337,20 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 21,00% | z | 239 337,20 | 50 260,81 |
| znižená | 15,00% | z | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 289 598,01 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Svatoplukova - Demolice skleníku se zázemím

Miesto: Šternberk

Dátum: 04.06.2019

Objednávateľ: Město Šternberk

Projektant:

Zhotoviteľ: MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o,

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

239 337,20

HSV - HSV

239 337,20

D 01 - Zázemí

147 371,70

D 02 - Skleník

41 498,79

D 03 - Úprava okolních ploch (po dohodě s Mgr. Sedlákem)

50 466,71

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

239 337,20

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Svatoplukova - Demolice skleníku se zázemím

Miesto: Šternberk

Dátum: 04.06.2019

Objednávateľ: Město Šternberk

Projektant:

Zhotoviteľ: MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o,

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [CZK] | Cena celkom [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

239 337,20

HSV - HSV

239 337,20

D 01 - Zázemí

147 371,70

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---------|--------------------|----------|-----------|
| 1 | K | 9990000 | Odpojení objektu os inženýrských sítí - elektro, voda, kanalizace, teplo, telefon, atp. | komplet | 1,000 | 6 418,17 | 6 418,17 |
| 2 | K | R95261 | Vyklizení budovy před demolicí | m2 | 43,200 | 116,69 | 5 041,01 |
| | | | | | 6*7,2 | 43,200 | |
| 3 | K | 965041341 | Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6,480 | 758,50 | 4 915,08 |
| | | | | | 6*7,2*0,15 | 6,480 | |
| 4 | K | 713100831 | Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů | m2 | 43,200 | 17,50 | 756,00 |
| 5 | K | 715101811 | Odstranění izolací proti chemickým vlivům asfaltových tmelů za horka plochy přes 1 m2 | m2 | 43,200 | 23,34 | 1 008,29 |
| 6 | K | 963100021 | Bourání stropů Hurdis, I č. 18 délky do 6,0 m | m2 | 43,200 | 198,38 | 8 570,02 |
| 7 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 54,480 | 361,75 | 19 708,14 |
| | | | | | 0,45*(7,2*2+6*2)*4 | 47,520 | |
| | | | | | 0,2*6*4 | 4,800 | |
| | | | | | 0,1*1,8*3*4 | 2,160 | |
| | | | | | Súčet | 54,480 | |
| 8 | K | 460680702 | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm | m2 | 43,200 | 116,69 | 5 041,01 |
| 9 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 10,560 | 641,81 | 6 777,51 |
| | | | | | 6*2*0,5*0,8 | 4,800 | |
| | | | | | 7,2*2*0,5*0,8 | 5,760 | |
| | | | | | Súčet | 10,560 | |
| 10 | K | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 12,960 | 233,38 | 3 024,60 |
| | | | | | 43,2*0,3 | 12,960 | |
| 11 | K | 979082317 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m | t | 178,688 | 116,69 | 20 851,10 |
| 12 | K | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 74,904 | 130,00 | 9 737,52 |
| 13 | K | 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihel na skládce (skládkovné) | t | 103,784 | 400,00 | 41 513,60 |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,145 | 466,77 | 534,45 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [CZK] | Cena celkom [CZK] |
|-----------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 40,075 | 23,34 | 935,35 |
| 16 | K | 979098214 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0,497 | 1 500,00 | 745,50 |
| 17 | K | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,648 | 1 500,00 | 972,00 |
| 18 | K | 998981123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním | t | 160,026 | 46,68 | 7 470,01 |
| 19 | K | Pol19 | Dodávka ornice tl. 0,15m | m3 | 6,480 | 315,07 | 2 041,65 |
| | | | 43,2*0,15 | | 6,480 | | |
| 20 | K | Pol18 | Terénní úpravy s rozprostřením ornice a zatravnění | m2 | 43,200 | 30,34 | 1 310,69 |
| D 02 - Skleník | | | | | | | 41 498,79 |
| 21 | K | R95261 | Vykližení budovy před demolicí | m2 | 38,940 | 116,69 | 4 543,91 |
| | | | 11,8*3,3 | | 38,940 | | |
| 22 | K | 787600802 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 | m2 | 72,216 | 73,28 | 5 291,99 |
| | | | 1,5*2*11,8 | | 35,400 | | |
| | | | 1,56*2*11,8 | | 36,816 | | |
| | | | Súčet | | 72,216 | | |
| 23 | K | 767900090 | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 200,000 | 7,00 | 1 400,00 |
| 24 | K | 460680702 | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm | m2 | 38,940 | 116,69 | 4 543,91 |
| | | | 11,8*3,3 | | 38,940 | | |
| 25 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 10,704 | 641,81 | 6 869,93 |
| | | | 11,8*2*1,4*0,3 | | 9,912 | | |
| | | | 3,3*0,3*0,8 | | 0,792 | | |
| | | | Súčet | | 10,704 | | |
| 26 | K | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltbetonu | m3 | 0,324 | 1 283,61 | 415,89 |
| | | | <i>nádoba na vodu</i> | | | | |
| | | | (1,2*2+3)*0,6*0,1 | | 0,324 | | |
| 27 | K | 979082317 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m | t | 45,631 | 116,69 | 5 324,68 |
| 28 | K | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 45,631 | 130,00 | 5 932,03 |
| 29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,729 | 466,77 | 340,28 |
| 30 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 25,515 | 23,34 | 595,52 |
| 31 | K | 979990163 | Poplatek za skládku - sklo | t | 0,729 | 1 446,98 | 1 054,85 |
| 32 | K | 998981123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním | t | 46,359 | 46,68 | 2 164,04 |
| 33 | K | Pol19 | Dodávka ornice tl. 0,15m | m3 | 5,841 | 315,07 | 1 840,32 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [CZK] | Cena celkom [CZK] |
|---|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| | | | 38,94*0,15 | | | 5,841 | |
| 34 | K | Pol18 | Terénní úpravy s rozprostřením ornice a zatravnění | m2 | 38,940 | 30,34 | 1 181,44 |
| D 03 - Úprava okolních ploch (po dohodě s Mgr. Sedlákem) | | | | | | | 50 466,71 |
| 35 | K | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 | 9,122 | 1 283,61 | 11 709,09 |
| | | | 7,2*0,6*0,7 "bet. žlab" | | | 3,024 | |
| | | | (0,6*2+0,8*2)*0,2*0,7 "šachta" | | | 0,392 | |
| | | | (2+2,3)*0,6*0,9 "opěrné stěny" | | | 2,322 | |
| | | | 3*2,2*0,3+1,3*2,4*0,45 "betonové podesty" | | | 3,384 | |
| | | | Súčet | | | 9,122 | |
| 36 | K | 19a. | Betonová dlažba 30x30 nebo 40x40 nebo 50x50 - předláždění | 1 m2 | 2,160 | 386,25 | 834,30 |
| | | | <i>podeél bet. žlabu</i> | | | | |
| | | | 7,2*0,3 | | | 2,160 | |
| 37 | K | Pol29 | D+M chodníkových obrub 100/8/20, přírodní do betonu | m | 7,200 | 326,74 | 2 352,53 |
| | | | <i>Místo bet. žlabu pro oporu chodníku</i> | | | | |
| 38 | K | 767900090 | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 100,000 | 7,00 | 700,00 |
| | | | <i>Vyvěšení brány a sloupků s ponecháním v místě stavby</i> | | | | |
| 39 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajnic nebo obrub stojatých | m | 7,200 | 35,01 | 252,07 |
| 40 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 74,140 | 65,93 | 4 888,05 |
| | | | 7,2*1,5 "přístupový chodník od školy" | | | 10,800 | |
| | | | 7,3*2,8 "u zázemí" | | | 20,440 | |
| | | | 7,8*5,5 "terasa u skleníku" | | | 42,900 | |
| | | | Súčet | | | 74,140 | |
| 41 | K | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm ručně | m2 | 74,140 | 75,15 | 5 571,62 |
| 42 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 74,140 | 52,51 | 3 893,09 |
| | | | <i>přesun zeminy z teras do prostoru demolovaných objektů</i> | | | | |
| 43 | K | 979082317 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m | t | 56,928 | 116,69 | 6 642,93 |
| 44 | K | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 43,583 | 130,00 | 5 665,79 |
| 45 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 13,345 | 140,03 | 1 868,70 |
| 46 | K | Pol19 | Dodávka ornice tl. 0,15m | m3 | 11,769 | 315,07 | 3 708,06 |
| | | | 78,46*0,15 | | | 11,769 | |
| 47 | K | Pol18 | Terénní úpravy s rozprostřením ornice a zatravnění | m2 | 78,460 | 30,34 | 2 380,48 |
| | | | 7,2*0,6 "bet.žlab" | | | 4,320 | |
| | | | 74,14 "po dlažbách" | | | 74,140 | |
| | | | Súčet | | | 78,460 | |