


Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu: Výměna technologie MR Západ, dispečinku měření a stavební úpravy objektu		
Objekt:			
Objednatel:	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.		
Zhotovitel:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.		
<p>Popis změny: Projekční práce, o které se rozšiřuje předmětná stavba z důvodu projednání s orgány státní správy v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení.</p>			
<p>Odůvodnění změny: V rámci projednávání projektu stavby s dotčenými orgány, pro možnost získání stavebního povolení, byla podána i žádost o koordinované stanovisko na Magistrát města Olomouce. Zástupci Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství vznesli zásadní připomínky k odvodu dešťových vod ze střechy budovy a zpevněných ploch do kanalizace. Na základě této skutečnosti proběhlo dne 20. 6. 2019 vícestranné jednání v prostorách magistrátu, kde byly objasněny podrobnosti k nutnosti regulovat odvod dešťových srážek.</p> <p>Kanalizace ve městě Olomouc je jednotná, tedy splašková a dešťová voda má společné potrubí. Dojde-li k přívalovým dešťům, nastávají na hlavních řadech kapacitní problémy vedoucí mnohdy až zatopení některých částí města, zejména hlavních ulic, což vede ke kolapsům dopravy. Z tohoto důvodů má město Olomouc zpracován vlastní koncept hospodaření s dešťovými vodami, který má přímý dopad na nové stavební záměry i rekonstrukce. U nových záměrů i rekonstrukcí je požadováno, aby maximální odtok z objektu do kanalizace byl 0,5l/s.</p> <p>Tento požadavek, vznesený na jednání 20.6.2019, byl potvrzen i v koordinovaném stanovisku ze dne 22.7.2019, a je nutno jej zapracovat i do dokumentace této stavby. Bez zapracování nebude DÚ vydáno stavební povolení.</p> <p>Požadavek na maximální odtok z objektu do 0,5l/s lze splnit pouze instalací retenční nádrže, která zadrží dešťové vody a následně je bude postupně přepouštět do kanalizace. Toto řešení vyplynulo na základě jednání a vyjádření MMO.</p> <p>Nově bude tedy v projektu stavby řešena instalace retenční nádrže vč. příslušné úpravy kanalizace a příslušného povolení pro možnost realizace nádrže.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací):	105 000,- Kč	
	Celkem v Kč bez DPH:		
	Hodnota odpočtů (méněprací):		
	Celkem v Kč bez DPH:		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
	Náklady na změnu v Kč bez DPH:	105 000,- Kč	

	Výše DPH: sazba: 21%	22 050,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH:	127 050,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn	
termíny	Termín realizace změny:	dle SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO DPS : 30.10.2019
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	
	Zhotovitel (statutární zástupce) - datum: 25.7.2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce) - podpis:	
	Objednatel (statutární zástupce) - datum:	
	Objednatel (statutární zástupce) - podpis:	
přílohy	Přílohy změnového listu:	
	Cenová nabídka SUDOP BRNO, spol. s r.o. ze dne 25.7.2019	