

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
REVITALIZACE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
BUČOVICE - 5. etapa II

Žadatel :
jméno / název : město Bučovice
adresa / sídlo : Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČ : 00291676 DIČ : CZ00291676
Zodpovědný zástupce: PhDr. Jiří Horák, Ph.D. Funkční zařazení: starosta

Revitalizace veřejného osvětlení BUČOVICE Elektroprojekt/cú05								Revitalizace veřejného osvětlení Elektroprojekt/cú05							
VARIANTA - LED 5. etapa str.1								VARIANTA - LED str.1							
VO 01a - Výměna osvětlení UZNATELNÉ NÁKLADY				Materiál				VO 1b - pomocné stavební práce NEUZNATELNÉ NÁKLADY				Materiál			
pol.č.	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	
VC-7/202/89-M, zemní práce								VC-7/202/89-M, zemní práce							
200303	výkop ručně 50x120cm, tř.3	0	m	0,00	0,00			výkop ručně 50x120cm, tř.3	0	m	0,00	0,00			
50013	výkop stožár.jámy	0	m3	0,00	0,00			výkop stožár.jámy	0	m3	0,00	0,00			
80011	stožárové pouzdro-bet.	0	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	stožárové pouzdro-bet.	0	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	
560133	zához ručně 35x50cm, tř.3	0	m	0,00	0,00			zához ručně 35x50cm, tř.3	0	m	0,00	0,00			
560163	zához ručně 35x80cm, tř.3	0	m	0,00	0,00			zához ručně 35x80cm, tř.3	0	m	0,00	0,00			
mezisoučet :					0,00		0,00	mezisoučet :					0,00		0,00
Zemní práce - celkem :					0,00			Zemní práce - celkem :					0,00		
VC-21/89-M, montážní práce								VC-21/89-M, montážní práce							
10 258	odpoj. Svítidla	138	ks					odpoj. Svítidla	0	ks					
202 011	demontáž svítidla 4442316	138	ks					demontáž svítidla 4442316	0	ks					
	odvoz a uložení	138	ks					odvoz a uložení	0	ks					
100 252	odpoj.stáv.kabelu	138	ks					odpoj.stáv.kabelu	0	ks					
100258	ukont.do3x2,5	138	ks					ukont.do3x2,5	0	ks					
40201	montáž konzoly/redukce	0	ks					montáž konzoly na sloup/sřf. 1.2m	32	ks					
810005	propoj. kabel ČYKY 3Bx1,5 volně	1620	m					kabel ČYKY 3Bx1,5 volně	0	m					
120101	poj. E 27- 4 A ve svítidle	0	ks					poj. E 27- 6 A	0	ks					
202015	svítidlo LED typ 3 - L 90 W -	53	ks					svítidlo LED typ 1 - L 80 W -	0	ks					
202015	svítidlo LED typ 2 - L 45 W -	50	ks					svítidlo LED typ 2 - L 40 W -	0	ks					
202015	svítidlo LED typ 1 - L 30 W -	0	ks					svítidlo LED typ 3 - L 30 W -	0	ks					
202015	svítidlo LED typ 4 PARK - L 40 W -	35	ks					svítidlo LED typ 4SAD - L 30 W -	0	ks					
204203	stožár.výzbroj SR721-1x poj Cu	0	ks					stožár.výzbroj SR721-1x poj Cu	0	ks					
290801	úprava stáv. svítidla proLED	0	ks					odpojení spotřebiče ze svorek	0	ks					
290801	Osazení zdroje LED15W -1 500 lm	0	ks					odpojení spotřebiče ze svorek	0	ks					
	revize el. zařízení	1	kp					revize el. zařízení	0	ks					
	pomocný materiál - redukce 80/60	0	ks					pomocný materiál - redukce 80/60	106	ks					
	montáž. Plošina	150	hod					montáž. Plošina	0	ks					
mezisoučet :								mezisoučet :						0,00	
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem:								OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem:							
	seřízení regulace ASTRO-DIM	138	ks			0,00	0,00	seřízení regulace ASTRO-DIM	0	ks		0,00	0,00	0,00	
191 581	rozvaděč PRVO 1	0	ks			0,00	0,00	rozvaděč PRVO 1	0	ks		0,00	0,00	0,00	
	JISTIČ 25 A	0	ks			0,00	0,00	jistič 25 A	0	ks		0,00	0,00	0,00	
mezisoučet :						0,00	0,00	mezisoučet :						0,00	
RIDÍCI SYSTÉM - Montážní práce celkem:								RIDÍCI SYSTÉM - Montážní práce celkem:							
ZRN-mont.a dem.práce								ZRN-mont.a dem.práce							
Ridíci systém								Ridíci systém							
RIDÍCI SYSTÉM - mont.práce-celkem								RIDÍCI SYSTÉM - mont.práce-celkem							
Vedlejší rozp.náklady								Vedlejší rozp.náklady							
Měření osvětlení dle ČSN 13 201-4								PD							
EA / EP								EA / EP							
Tech dozor								Tech dozor							
VRN - celkem								VRN - celkem							
REKAPITULACE NÁKLADU :								REKAPITULACE NÁKLADU :							
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - mont.práce vč. dodávek								zemní a mont.práce							
řidíci systém								Montáže nosných prvků							
VRN								VRN							
Způsobile náklady - celkem:								Náklady - celkem:							
Náklady celkem bez DPH								Náklady celkem bez DPH							
DPH 21%								DPH 21%							
Celkové náklady vč. DPH - ZPUSOBILE								Celkové náklady vč. DPH - NEZPUSOBILE							
NÁKLADY CELKEM bez DPH: 1 230 834,00								POZNÁMKA : POLE OZNAČENÁ ŽLTĚ VYPLNÍ UCHAZEČ							
DPH 21 % 258 475,14								Náklady na položky budou vyplněny vč. pom. prací a materiálu.							
NÁKLADY CELKEM vč. DPH 21 % 1 489 309,14								Žádné položky nesmí být vymazány nebo přidány.							
REKAPITULACE															
NÁKLADY CELKEM :								PODIL %							
1 CELKOVÉ VYDAJE								tis. Kč 1 230,83							
								258,48							
								1 489,31							

2	z toho ZPŮSOBILÉ	tis. Kč	0,00	0,00	0,00
3	z toho NEZPŮSOBILÉ	tis. Kč	0,00	0,00	0,00
4	ZPŮSOBILÉ VYDAJE	tis. Kč	0,00	0,00	0,00
5	z toho VYDAJE na OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVU	tis. Kč	0,00	0,00	0,00
6	z toho VYDAJE na ŘÍDICI SYSTÉM	tis. Kč	0,00	0,00	0,00