

Martin Jež

LOGO FIRMY

Položkový rozpočet

Zakázka: **Husova 3-stavební opravy**
Husova 3

Zhotovitel: **Martin Jež**

IČO: **42688094**

DIČ:

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	331 341,96
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	331 341,96 CZK
Základní DPH	21 %	69 582,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,04 CZK

Cena celkem: **400 924,00 CZK**


Za objednatele

20.6.2019

Datum

Místo

Popis: Záruka 60 měsíců



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
VN	Vedlejší náklady	VN	331 341,96	0,00000
Celkem:			331 341,96	0,00000

Martin Jež
[Redacted]

LOGO FIRMY

Por. Číslo	Název
Cíl: VN	Vedlejší náklady
005 23-1020.R	Rozpočet I část
005 23-1020.R	Rozpočet II část

MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
			331 341,96
Soubor	1,00000	312 471,96	312 471,96
Soubor	1,00000	18 870,00	18 870,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu Husova 3

KSO:

Místo: Husova 3, Brno

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2019

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Martin Jež

IČ:

42688094

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

R. Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		312 471,96	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 471,96	21,00%	65 819,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 378 091,07	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Stavební úpravy v objektu Husova 3

úřesto: Husova 3, Brno
 adavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
 lchazeč: Martin Jež

Datum: 16. 5. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

ód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

láklady ze soupisu prací	312 471,96
HSV - Práce a dodávky HSV	43 878,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	560,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 341,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 109,74
997 - Přesun sutě	1 723,40
998 - Přesun hmot	1 144,05
PSV - Práce a dodávky PSV	258 893,15
763 - Konstrukce suché výstavby	25 978,80
766 - Konstrukce truhlářské	54 330,80
776 - Podlahy povlakové	154 714,16
781 - Dokončovací práce - obklady	21 436,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	498,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 934,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 900,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu Husova 3

Místo: Husova 3, Brno

Datum: 16. 5. 2019

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Uchazeč: Martin Jež

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 312 471,96

D HSV Práce a dodávky HSV 43 878,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 560,00

1	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	7,000	80,00	560,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 341,62

2	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,720	400,00	288,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,840	363,00	1 393,92
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,960	555,00	8 857,80
5	K	632450123	Výrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,620	495,00	801,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 109,74

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,520	46,00	805,92
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	311,979	85,00	26 518,22
8	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2 včetně vnitřního parapetu	m2	5,760	310,00	1 785,60

D 997 Přesun sutě 1 723,40

9	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,704	1 699,00	1 196,10
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,704	235,00	165,44
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,896	11,00	185,86
12	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,704	250,00	176,00

D 998 Přesun hmot 1 144,05

13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,870	1 315,00	1 144,05
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 258 893,15

D 763 Konstrukce suché výstavby 25 978,80

14	K	763111461	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xakustické 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	12,375	1 450,00	17 943,75
15	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	4,050	335,00	1 356,75
16	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	24,750	48,00	1 188,00
17	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	8,100	63,00	510,30
18	K	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	1,000	800,00	800,00
19	M	55331513	záručeň ocelová pro sádkokarton 75 900 levá, pravá	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
20	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	220,000	10,00	2 200,00

D 766 Konstrukce truhlářské 54 330,80

21	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
22	M	61162703	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 900x1970mm včetně kování, klika-koule, zámek	kus	1,000	4 850,00	4 850,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
23	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	103,00	103,00
24	M	61187181	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm+nátěr	kus	1,000	280,00	280,00
25	K	766-pc 1	D+m okno dřevěné dterm 60/160cm, otevíravé a sklopné barvy hnědá-hnědá	kus	6,000	7 900,00	47 400,00
26	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	498,000	1,10	547,80
D 776 Podlahy povlakové						154 714,16	
27	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	83,700	56,00	4 687,20
28	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	83,700	11,00	920,70
29	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	83,700	82,00	6 863,40
30	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	83,700	250,00	20 925,00
31	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah - 401, 405	m2	83,700	120,00	10 044,00
32	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	83,700	130,00	10 881,00
33	M	69751076	koberec min.š.4m +pásky -dle výběru investora	m2	100,440	752,00	75 530,88
34	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	68,100	13,00	885,30
35	K	776421711	D+m vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	74,910	168,00	12 584,88
36	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1 442,000	7,90	11 391,80
D 781 Dokončovací práce - obklady						21 436,80	
37	K	781571141	Oprava obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem-obklad podobný	m	19,200	890,00	17 088,00
38	K	781674113	Montáž a dodávka obkladů parapetů šířky 300-450 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,600	980,00	3 528,00
39	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	228,000	3,60	820,80
D 783 Dokončovací práce - nátěry						498,59	
40	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	103,00	126,18
41	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	104,00	127,40
42	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,225	95,00	116,38
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	105,00	128,63
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						1 934,00	
44	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby -SDK	m2	28,000	38,00	1 064,00
45	K	7842211011	Dvojnásobné bílé malby -ostění oken-strop	kus	6,000	145,00	870,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						9 700,00	
D VRN3 Zařízení staveniště						3 000,00	
46	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	3 000,00	3 000,00
D VRN6 Územní vlivy						3 900,00	
47	K	060001000	Územní vlivy-ztížená doprava	sada	1,000	3 900,00	3 900,00
D VRN7 Provozní vlivy						2 800,00	
48	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	2 800,00	2 800,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Husova 3-práce prohlídka
Husova 3

Zhotovitel: Martin Jež

IČO: 42688094

DIČ:

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	2 900,00
PSV	15 970,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	18 870,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 963,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 22 833,00 CZK

Za objednatele

20.6.2019

Datum

Místo

Martin Jež

LOGO FIRMY

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 900,00	0,05858
776	Podlahy povlakové	PSV	15 040,00	0,04000
784	Malby	PSV	930,00	0,00000
Celkem:			18 870,00	0,09858

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3					2 900,00
Svislé a kompletní konstrukce					
1	342262713R00 Příčka SDK akustická CW+UW kce, 2xopl. tl. 125 mm , 56dB	m2	2,00000	1 450,00	2 900,00
					15 040,00
Díl: 776					15 040,00
Podlahy povlakové					
2	69741224R Koberec šíře 4 m - dle výběru investora	m2	20,00000	752,00	15 040,00
					930,00
Díl: 784					930,00
Malby					
3	784011221R00 Zakrytí předmětů- servr	pol	1,00000	930,00	930,00