

Tabulka soupisu prací - Výkaz výměr

Oprava zkorodovaného potrubí výtlačku				
Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
Projednání se správcí pozemků, zajištění povolení vstupu	kpl			90 000,00
Projednání se správcí sítí	kpl			70 000,00
Projednání DIO, DIR	kpl			30 000,00
Dopravní značení, nasazení, pronájem	kpl			87 000,00
Zajištění výkopového povolení	kpl			84 000,00
Zajištění záborů, oplocení	kpl			80 000,00
Řezání betonové vrstvy	m			4 500,00
Odstranění povrchových a podkladních vrstev	m2			14 350,00
Odstranění izolace skružové šachty (SŠ)	kpl			2 850,00
Odkrytí tlakové části SŠ - bet. pref. díl	kpl			49 700,00
Zajištění potrubí stáv. kanalizace	kpl			35 900,00
Demontáž spodního přípojního - noc	kpl			46 400,00
Demontáž výtoku, vč. přírub.uzávěru výtlačku v SŠ	kpl			31 960,00
Inspekce kamerou stávajícího potrubí	m			16 200,00
Demontáž stávajícího potrubí výtlačku	m			1 594 912,00
Inspekce vrtu kamerou	m			16 200,00
potr. výtlačku ocel. nerez. svař. AISI304/1.430 DN150 vč.tvarovek (ve vrtu+z komory vrtu do ČS)	m			2 755 400,00
Propojení na stávající potrubí za komorou vrtu	kpl			37 900,00
Ruční šoupě DN 150, PN16 vč.přírub	ks			29 000,00
kulový uzávěr DN 65+bajonet přechod a víčko, PN16	ks			1 950,00
kulový uzávěr DN 25 včetně šroubení, PN16	ks			730,00
Tlaková ucpávka z komory vrtu do ČS	kpl			27 000,00
přírub.uzávěr výtlačku v SŠ - nový výtok	kpl			6 500,00
obnovení skladby vnitřku SŠ	kpl			5 500,00
Nosné konstrukce vč.distančních prvků	kpl			16 400,00

Spojovací a těsnící materiál	kg		25 000,00
Zemnění kovových částí	kpl		12 000,00
Inspekce kamerou uložení nového potrubí + záznam	m		16 200,00
Zakrytí jeřábem tlakové části SŠ - bet. pref. díl vč. těsnění	kpl		40 000,00
Obnovení izolace skružové šachty (SŠ)	m2		8 900,00
Uvedení povrchů do původního stavu vč. obnovení podklad.vrstev	m2		34 200,00
Geodetické zaměření vrtu a skružové šachty (SŠ)	kpl		80 000,00
Odstranění záborů, oplocení	kpl		20 000,00
Zařízení staveniště	%		122 812,50
Doprava, přesuny hmot	kpl		160 000,00
Likvidace sutí, odpadu	kpl		45 000,00
Uložení sutí na skládce	kpl		35 000,00
Tlaková zkouška výtlačného potrubí	m		23 920,00
Vlaková souprava (MUV) - motorová část	ks		58 100,00
Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks		15 080,00
Celkem bez DPH			

V Praze

Ing. Richard ZÁRUBA
statutární ředitel
Energie - stavební a báňská a.s.