

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„S 061 Lysolaje oprava mostu (obj. č. 2403-1)“

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0313
č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
Řásovkova 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: **Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva**

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] seku speciálních staveb
vedoucí oddělení mostů

a

2. Zhotovitel: [REDAKCE]
Dělnická 2040/3 10, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. C 26858

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: **Milošem Loužeckým, prokuristou**

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: **Miloš Loužecký**

- ve věcech technických: **Josef Brtnický**

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 (dále jen Smlouva), a to z důvodu nepředpokládaných překážek na straně zhotovitele spočívajících ve:

1. vícepracích:

- a) Demolice a výstavba nových říms z prefabrikovaných panelů na kamenných částech mostu a křídel – po otryskání vodou bylo zjištěno, že stav stávajících betonových říms je špatný, beton je degradovaný a dochází k odlamování kusů betonu

- b) Kácení vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů – při odstraňování vegetace bylo zjištěno, že tyto stromy porušují konstrukci stavby a mohlo by dojít k jejímu vážnému poškození
- c) Nutnost zvětšení rozsahu odstranění vegetace z důvodu umožnění bezpečného přístupu ke spodní stavbě , zpřehlednění výjezdu z ulice Čábelecká a zpřehlednění zatáček na ulici Lysolajské údolí v okolí stavby pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.
- d) Zvětšení rozsahu čištění koryta od naplavených zemin - předpokládaný rozsah nebyl dostačující pro zachování průtočných poměrů potoka
- e) Nutnost doplnění 3 ks odvodňovacích trubiček na křídle vtokové strany – křídlo vtokové strany vykazovalo nedostatečné odvodnění, stávající odvodnění je nefunkční
- f) Nutnost tlakového čištění vodou všech kamenných konstrukcí mostu a křídel – pro dodržení technologického postupu spárování musely být všechny kamenné konstrukce otryskány vodním paprskem tak, aby bylo zajištěno dokonalé přilnutí spárovacích hmot k povrchu

2. méněpracích

- a) Nebyla provedena výměna svodidla a všech jeho prvků – bourané svodidlo již bylo opraveno
- b) Nebyla provedena zámečnická oprava zábradlí – oprava již provedena vyjma nové povrchové korozní ochrany (nátěr)
- c) Nebyla provedena sanace a nátěr betonových zdí komunikace stojících na nosné konstrukci mostu z důvodu nerealizace svodidla a římsy u vozovky pod ním
- d) Nebylo provedeno revizní přístupové schodiště - poloha nového schodiště je v kolizi s neznámým potrubím

Dále byla cena ponížena o položku VIII.32, která je v celkové smluvní ceně zahrnuta dvakrát.

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Smlouvy (Oceněný rozdílový rozpočet).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla) v návaznosti na čl. IV., odst. 4 Smlouvy tak, jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH:	3.704.995,75	Kč
DPH:	778 049,11	Kč
Původní cena celkem s DPH:	4.483.044,86	Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH:	787 098,59	Kč
DPH:	165.290,70	Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 s DPH:	952.389,29	Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH:	633.183,00	Kč
DPH:	132.968,43	Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 s DPH:	766.151,43	Kč
Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH :	3.858.911,34	Kč
DPH:	810.371,38	Kč
Cena celkem vč. dod. č. 1 včetně DPH :	4.669.282,72	Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
a) Příloha č. 1 - Oceněný rozdílový rozpočet
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Objednatel: 30. 07. 2019

V Praze dne 15. 7. 2019

Zhotovitel:

Název a číslo stavby:						Menší práce		Vícepráce		celková cena		rozdíl
z.	Název položky	m.j.	Cena za	Množství	Cena celk.	celkem Kč	počet MJ	celkem Kč	počet MJ	celkem Kč	počet MJ	celkem Kč
poř.			jedn. Kč	PSD	Kč							
1. MOSTY, TUNELŮ A OSTAT. INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ												
1.II	Čištění vrchol s podní stavby mostu včetně mostního příslušenství od násoš, vegetace a splavenin ve zvláštních podmínkách	m2	125	42,15	5 268,75	0,00 Kč		0,00 Kč		5 268,75 Kč	42,15	0,00 Kč
1.VII	Odstaňování vegetace plošně (např. násyp svahy) bez použitím pesticidů	m2	490	50	24 500,00	0,00 Kč		156 310,00 Kč	319	180 810,00 Kč	369	156 310,00 Kč
1.VIII	Odstaňování naplavenin uchybných na ledolamech, žeslech, pilících nebo u opěr mostu ve vodním toku [4m*30m]	m2	110	120	13 200,00	0,00 Kč		0,00 Kč		13 200,00 Kč	120	0,00 Kč
1.B2	Čištění uličních vpustí	ks	268	1	268,00	0,00 Kč		0,00 Kč		268,00 Kč	1	0,00 Kč
1.96	Poplatek skládka - surf a ostatní inertní materiály	t	140	7	980,00	0,00 Kč		10 864,00 Kč	77,6	11 844,00 Kč	84,6	10 864,00 Kč
1.97	Poplatek skládka - směsný, dřevu, biologicky rozložitelný, ostatní odpad bez rizik	t	590	7	4 130,00	2 950,00 Kč	5	0,00 Kč		1 180,00 Kč	2	-2 950,00 Kč
1.98	Poplatek skládka - komunální odpad	t	1650	2	3 300,00	2 475,00 Kč	1,5	0,00 Kč		825,00 Kč	0,5	-2 475,00 Kč
5. ZAMEČNICKÉ A KLEMPÍRSKÉ PRÁCE												
5.I	Příprava pracoviště - odstranění násoš, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, omezení, vysušení plochy, vyfoukní stlačeným vzduchem apod. [25m*50m]	mb	165	75	12 375,00	0,00 Kč		0,00 Kč		12 375,00 Kč	75	0,00 Kč
5.VI	Oprava mostního a náležejícího zábradlí z válcovaných profilů s plnou svislou výplní (mezery max 13 cm)	m2	1330	25	33 250,00	33 250,00 Kč	25	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-33 250,00 Kč
V.60	Demontáž svodilové párnice	mb	400	50	20 000,00	20 000,00 Kč	50	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-20 000,00 Kč
V.61	Montáž svodilové párnice (včetně spojovacího materiálu)	mb	1550	50	77 500,00	77 500,00 Kč	50	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-77 500,00 Kč
V.62	Demontáž svodilového sloupku	ks	400	26	10 400,00	10 400,00 Kč	26	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-10 400,00 Kč
V.63	Montáž svodilového sloupku	ks	500	26	13 000,00	13 000,00 Kč	26	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-13 000,00 Kč
V.64	Výměna párnice (včetně spojovacího materiálu)	mb	2150	50	107 500,00	107 500,00 Kč	50	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-107 500,00 Kč
V.65	Výměna delormáčného hrnce (včetně spojovacího materiálu)	ks	650	26	16 900,00	16 900,00 Kč	26	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-16 900,00 Kč
V.66	Výměna svodilového sloupku včetně kotvení	ks	2950	26	76 700,00	76 700,00 Kč	26	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-76 700,00 Kč
6. PROTIKOROZNÍ OCHRANA NÁJERY												
6.I	Příprava pracoviště - odstranění násoš, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, omezení apod.	m2	165	75	12 375,00	0,00 Kč		0,00 Kč		12 375,00 Kč	75	0,00 Kč
VI.14	Oprava nátěru mostního a náležejícího zábradlí z plných otevřených profilů se svislou výplní s mezerami max 13 cm	m2	785	25	19 625,00	0,00 Kč		0,00 Kč		19 625,00 Kč	25	0,00 Kč
6.XII	Oprava nátěru svodilové zinkovou barvou	mb	800	0	0,00	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	0	0,00 Kč
VI.39	Zpevňující penetrační nátěr betonu a cihel	m2	265	112,5	29 812,50	29 812,50 Kč	112,5	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-29 812,50 Kč
VI.43	Ochranný hydrofobizační nátěr betonu proti agresivním látkám (např. zimní posypovací materiály) [25m*1m+50m*1,5m]	m2	340	100	34 000,00	34 000,00 Kč	100	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-34 000,00 Kč
VI.46	Barvené sjednocující nátěr [25*1,5 betonové zdi]	m2	515	112,5	57 937,50	57 937,50 Kč	112,5	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-57 937,50 Kč
7. SANACE A INJEKTÁŽE												
7.I	Příprava pracoviště - odstranění násoš, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, omezení, vysušení plochy, vyfoukní stlačeným vzduchem apod. [136,30*70,25]	m2	165	206,55	34 080,75	0,00 Kč		0,00 Kč		34 080,75 Kč	206,55	0,00 Kč
7.VI	Ruční nanášení směsi do hloubky 30 mm	m2	2800	100	280 000,00	0,00 Kč		0,00 Kč		280 000,00 Kč	100	0,00 Kč
VII.13	Sanace mříž po oděnění zapuštěných svodilových sloupků (vybourání do hl. min 5 cm, pasivace zbytku oceli. Sloupku, reprofilace, začištění), sanovaná plocha max. 30*30 cm	ks	1350	26	35 100,00	35 100,00 Kč	26	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-35 100,00 Kč
VII.14	Provedení řízeného ootoku vody v místě plošného průsaku (vsazení nekorodující trubky, utěsnění, nátěr povrchu krystalizujícím materiálem)	m2	3580	154,55	553 289,00	0,00 Kč		61 795,60 Kč	17,82	617 084,60 Kč	172,37	60 795,60 Kč
Ochranné nátky betonu jako součást sanačního systému												
VII.16	Čištění povrchu mechanicky (severní římsa 50m*1m)	m2	175	50	8 750,00	0,00 Kč		0,00 Kč		8 750,00 Kč	50	0,00 Kč
VII.17	Čištění povrchu tlakovou vodou do 150 bar (čištění cihel, zdiva)	m2	145	70,25	10 186,25	0,00 Kč		0,00 Kč		10 186,25 Kč	70,25	0,00 Kč
VII.21	Ochranný hydrofobizační nátěr (nátky cihel)	m2	320	70,25	22 480,00	0,00 Kč		0,00 Kč		22 480,00 Kč	70,25	0,00 Kč
Injektáže tržlin z JB konstrukcích												
VII.30	Těsnící (polyuretanové) přiř. tržliny do 2 mm a spotřebě do 0,5 kg materiálu/m3 [15m*0,5kg]	kg/mb	1150	7,5	8 625,00	0,00 Kč		0,00 Kč		8 625,00 Kč	7,5	0,00 Kč
8. ZEDNICKÉ PRÁCE												
8.I	Příprava pracoviště - odstranění násoš, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, omezení, vysušení plochy, vyfoukní stlačeným vzduchem apod. [136,30*70,25]	m2	165	206,55	34 080,75	0,00 Kč		0,00 Kč		34 080,75 Kč	206,55	0,00 Kč
Spárování												
8.VI	Spárování kamenného zdiva včetně vysekání a vyčištění spár [3*14,05*2+20*2+*6] zřízené podmínky v korytě	m2	1820	136,3	248 066,00	0,00 Kč		0,00 Kč		248 066,00 Kč	136,3	0,00 Kč
8.VII	Spárování cihelného zdiva včetně vysekání a vyčištění spár [5*14,05] - zřízené podmínky v korytě	m2	1850	70,25	129 962,50	0,00 Kč		0,00 Kč		129 962,50 Kč	70,25	0,00 Kč
Náspové svahy, dláždění												
VIII.25	Úprava pláň [8m*2m*1,5*2]	m2	115	48	5 520,00	0,00 Kč		0,00 Kč		5 520,00 Kč	48	0,00 Kč
VIII.26	Výkopové práce [0,3m*8m*1,5*2*0,95m]	m3	2300	6,84	15 732,00	0,00 Kč		92 437,00 Kč	40,19	108 169,00 Kč	47,03	92 437,00 Kč
VIII.32	Provedení odvodňovacího žlabu (sdlužtu) z betonových žlabovek s osazením do podkladu z hubenéto betonu v tl. do 10cm s vyspárováním	mb	1250	20	25 000,00	25 000,00 Kč	20	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-25 000,00 Kč
VIII.32	Opravy a doplnění dláždění náspových svahů novou betonovou dláždou na podklad z hubenéto betonu v tl. do 10 cm [schodiště dle VI.4]	mb	4650	9,11	42 408,00	42 408,00 Kč	9,11	0,00 Kč		0,00 Kč	0	-42 408,00 Kč
11. VÝŠKOVÉ PRÁCE A PRÁCE S POUŽITÍM HOROLEZECKÉ TECHNIKY												
11.X	Osazení tržlinových měřtek	ks	1200	1	1 200,00	0,00 Kč		0,00 Kč		1 200,00 Kč	1	0,00 Kč
13. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU												
Základní konstrukce - více než 1 den												
13.V	S použitím jednoduchého lešení trvalého [15m*(5m+4m)+30m*1m] 30dní (po částech severní/jižní straně)	m3/den	98	2250	220 500,00	0,00 Kč		73 500,00 Kč	750	394 000,00 Kč	1000	73 500,00 Kč
13.VI	S použitím prostorového lešení trvalého [3m*2,5m*14,05m*30dní]	m3/den	155	3161,25	489 993,75	0,00 Kč		0,00 Kč		489 993,75 Kč	3161,25	0,00 Kč

dle geodetického měření 369 m2 50 m2 (SoD) = 319 m2

větve, list... 4 m šířka a 30 m délky

dle válních listů 84,66 t - 7 t (SoD) =

očištění zábradlí a svodilů od prorošů, prorošů, dřev... (50 m svodilů = 25 m zábradlí)

očištění zábradlí před nátěrem od mechů, omytí, broušení... (plocha ocel. prvů zábradlí)

33 % oprava nátěru plochy zábradlí

136,3 m2 kamenný + 70,25 m2 cihla

154,55 m2 (SoD) / 26 ks = 5,94 m2/ks * 3 ks navíc = 17,82 m2

dle válních listů 84,66 t : 1,8 t/m3 = 47,03 m3 - 6,84 m3 (SoD) = 40,19 m3

[(5m*(5m+4m)+30m*1m)] 10dní-750 (po částech severní/jižní straně) navíc za nové římsy

Název a číslo stavby:						Méněpráce		Vícepráce		celková cena		rozdí
č.	Název položky	m.j.	Cena za	Množství	Cena celk.	celkem Kč	počet MJ	celkem Kč	počet MJ	celkem Kč	počet MJ	celkem Kč
pol.			jedn. Kč	PSP	Kč							
17. DOPRAVA												
17.1	Náklady na dopravu a projekté kilometry [jedha]	km	22,9	10000	229 000,00	0,00 Kč		27 460,00 Kč	1200	256 460,00 Kč	11200	27 480,00 Kč
OSTATNÍ PRÁCE												
X1	Zařízení staveniště	ks	178000	1	178 000,00	0,00 Kč		0,00 Kč		178 000,00 Kč	1	0,00 Kč
X2	Projekt realizace BDS	ks	225000	1	225 000,00	0,00 Kč		0,00 Kč		225 000,00 Kč	1	0,00 Kč
X3	Projektová dokumentace dopravně-inženýrského opatření DIO + Realizace	ks	155000	1	155 000,00	23 250,00 Kč	0,15	0,00 Kč		131 750,00 Kč	0,85	-23 250,00 Kč
X4	Dokumentace skutečného provedení stavby PDPs ve formátu PDF a DWG	ks	88000	1	88 000,00	0,00 Kč		0,00 Kč		88 000,00 Kč	1	0,00 Kč
X5	Geodetické zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí	ks	40000	1	40 000,00	0,00 Kč		0,00 Kč		40 000,00 Kč	1	0,00 Kč
X6	1. hlavní mostní prohlídka	ks	10000	1	10 000,00	0,00 Kč		0,00 Kč		10 000,00 Kč	1	0,00 Kč
X7	Mosini list	ks	10000	1	10 000,00	0,00 Kč		0,00 Kč		10 000,00 Kč	1	0,00 Kč
	INFORMAČNÍ PANEL	CS	7000	1	7000	0,00 Kč		0,00 Kč		7 000,00 Kč	1	0,00 Kč
CENA												
	Cena celkem bez DPH											3 679 995,75
	DPH 21 %		21,00%									772 799,11
	Cena celkem s DPH											4 452 794,86

dovoz zeminy na skládku

NOVE POUZITKY												
	Pokácení stromu smírové vceku s odřezáním kmene a s odvčtením pr kmene přes 200 do 300 mm	ks	508,36					508,36 Kč	1	508,36 Kč	1	
	Pokácení stromu smírové vceku s odřezáním kmene a s odvčtením pr kmene přes 500 do 600 mm	ks	5325,00					5 325,00 Kč	1	5 325,00 Kč	1	
	Pokácení stromu smírové vceku s odřezáním kmene a s odvčtením pr kmene přes 600 do 700 mm	ks	7695,40					7 696,40 Kč	1	7 696,40 Kč	1	
	Pokácení stromu smírové vceku s odřezáním kmene a s odvčtením pr kmene přes 1100 do 1200 mm	ks	21442,00					21 442,00 Kč	1	21 442,00 Kč	1	
	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny c pr přes 300 do 400 mm	ks	3393,80					3 393,80 Kč	1	3 393,80 Kč	1	
	Odstránění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 pr pařezu přes 100 do 200 mm	ks	1661,40					6 645,60 Kč	4	6 645,60 Kč	4	
	Odstránění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 pr pařezu přes 400 do 500 mm	ks	16049,00					16 046,00 Kč	1	16 046,00 Kč	1	
	Odstránění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 pr pařezu přes 500 do 600 mm	ks	17892,00					17 892,00 Kč	1	17 892,00 Kč	1	
	Odstránění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 pr pařezu přes 1100 do 1200 mm	ks	47854,00					47 854,00 Kč	1	47 854,00 Kč	1	
	Svislá přemístění výkopku do v. 3m z hor. 1-4	m3	1232,56					57 567,30 Kč	47,03	57 967,30 Kč	47,03	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého plech rovinných - zřízení - vyrovnávací betonový pás na kamenném zdivu	m2	1478,80					6 202,56 Kč	4,2	6 202,56 Kč	4,2	
	Odstránění badnění	m2	381,98					1 604,32 Kč	4,2	1 604,32 Kč	4,2	
	Kotvičky pro výztuž z betonářské oceli hl. do 200 mm pr. přes 10 do 16 mm	ks	160,45					7 220,70 Kč	45	7 220,70 Kč	45	
	Výztuž konstrukcí ze svařovaných sítí KARI	t	53108,00					4 248,64 Kč	0,08	4 248,64 Kč	0,08	
	Vyrovnávací vrstva z betonu prostého	m2	890,12					8 281,44 Kč	12	8 281,44 Kč	12	
	Osazení místního vybavení z betonových dílců jednotlivě tlmatostí do 0,5t	ks	917,32					44 031,36 Kč	48	44 031,36 Kč	48	
	Dodávka betonových krycích desek 500x500x120 mm, p/100d1	ks	776,46					32 611,15 Kč	42	32 611,15 Kč	42	
	Bourání konstrukcí mostů z kamene nebo cihel - odstránění kamenných krycích desek	m3	2073,20					1 119,53 Kč	0,54	1 119,53 Kč	0,54	
	Bourání konstrukcí mostů z betonu prostého - vyrovnávací beten v koráně zdi	m3	3677,80					5 774,15 Kč	1,57	5 774,15 Kč	1,57	
	Svislá doprava svti na výšku do 3,5 m	t	394,70					1 866,43 Kč	4,728	1 866,43 Kč	4,728	
	Jádrové vrty pr. 60 mm	m	2053,60					31 455,84 Kč	10,65	31 455,84 Kč	10,65	
	Potrubní narez pr. 38 mm	m	1292,20					13 763,93 Kč	10,65	13 763,93 Kč	10,65	
	Čistění povrchu tlakovou vodou do 160 barr (čistění kamenné zdivo)	m2	145,00					19 763,50 Kč	136,3	19 763,50 Kč	136,3	

výtženi zeminy ze dra jeřábem-84,66 tun /1,8=47,03 m3

21 m římsy * 0,1 výška * 2 strany = 4,2 m2

21 m římsy * 0,1 výška * 2 strany = 4,2

48 (42 nových 6 starých) desek*0,5*0,5 (rozměr)-12 m2
42 ks nových desek+6 ks přesun stávcích

21 m římsy * 0,5 m/ks = 42 ks

6 ks(m) stáv. desky * 0,5 šíře * 0,15 tl.=0,54 m3

21 m římsy * 0,5 šíře * 0,15 tl.=1,57 m3

w.dop. materiálu po čemolici říms dle protokolu vrtní 30,15-(26*0,75)předpoklad dle odebraného vorku při diagnostickém průzkumu

tryskání tlak.vodou kamenné zdivo

celkem za méněpráce	celkem za vícepráce	nová cena díla
608 183,00 Kč	787 098,59 Kč	3 858 911,34 Kč
		Smluvní cena
		3 704 995,75 Kč
		Cena SoD porčena o položku VIII.32 ve výši 25000 Kč, která je v rozpočtu sečtena dvakrát
		3 679 995,75 Kč
	rozdí cen	178 915,59 Kč
		4,64%

