




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                     |                              |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>1</b>                            | <b>IRC regulace EKONOMIK</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                       |                              | SKP             |   |
| <b>01</b>            | <b>MAR</b>                          |                              | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                        |                              | Počet jednotek  | 0 |
| <b>1626</b>          | <b>ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO VIZOVICE</b> |                              | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                     |                              | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                   |                              |                 |   |
| Objednatel           |                                     |                              |                 |   |
| Dodavatel            | ZLÍNSKÉ STAVBY a.s.                 |                              | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                     |                              | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |   |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z                           | HSV celkem       | 275 336                    | Ztížené výrobní podmínky  | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 10 400                     | Oborová přírážka          | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 285 736                    | Zařízení staveniště       | 0 |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0 |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 285 736                    | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 285 736                    | Ostatní náklady celkem    | 0 |

| Vypracoval  |        | Za zhotovitele  |  | Za objednatele   |  |
|---|--------|---|--|--|--|
| Jméno :   |        | Jméno :   |  | Jméno :  |  |
| Datum : 26.8.2016   |        | Datum :   |  | Datum : 14.10.2016   |  |
| Podpis :  |        | Podpis:   |  | Podpis:  |  |
| <b>Zlínské stavby, a.s.</b><br>K ma  |        | <b>Zlínské stavby, a.s.</b><br>K ma  |  | <br>okt. ZLÍN 7 |  |
| Základ pro DPH  | 21,0 % | ✓   |  | 285 736 Kč   |  |
| DPH   | 21,0 % |   |  | 60 005 Kč  |  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %  |   |  | 0 Kč   |  |
| DPH   | 0,0 %  |   |  | 0 Kč   |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |        |   |  | <b>345 741 Kč</b>  |  |

Poznámka :

|          |                                   |                       |   |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Stavba : | 1626 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO VIZOVICE | Rozpočet :            | 1 |
| Objekt : | 01 MAR                            | IRC regulace EKONOMIK |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                           | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické              | 0              | 5 400         | 0        | 0        | 0        |
| F0822 Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace | 275 336        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné                    | 0              | 5 000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                   | <b>275 336</b> | <b>10 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 285 736  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                   |                       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 1626 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO VIZOVICE | Rozpočet: 1           |
| Objekt : | 01 MAR                            | IRC regulace EKONOMIK |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 767</b>   |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                       |     |          |           |                   |
| 1                 | 767581801R00  | Demontáž podhledů - kazet                          | m2  | 72,00    | 35,00     | 2 520,00          |
| 2                 | 767584502R00  | Montáž podhledů- kazety                            | m2  | 72,00    | 40,00     | 2 880,00          |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                   |     |          |           | <b>5 400,00</b>   |
| <b>Díl: F0822</b> |               | <b>Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace</b>            |     |          |           |                   |
| 3                 | 1             | Řídící jednotka IRC                                | kus | 1,00     | 9 992,00  | 9 992,00          |
| 4                 | 2             | Ovladač pohonů skupinový                           | kus | 10,00    | 5 906,00  | 59 060,00         |
| 5                 | 3             | Teplotní čidlo mobilní                             | kus | 55,00    | 536,00    | 29 480,00         |
| 6                 | 4             | Ekosoft server - SMART                             | kus | 1,00     | 8 239,00  | 8 239,00          |
| 7                 | 5             | Modul relé 16A                                     | kus | 2,00     | 680,00    | 1 360,00          |
| 8                 | 6             | Teplotní čidlo venkovní                            | kus | 1,00     | 1 407,00  | 1 407,00          |
| 9                 | 7             | Převodník teplotního čidla venkovního KU           | kus | 1,00     | 1 169,00  | 1 169,00          |
| 10                | 8             | ventilu  | kus | 61,00    | 1 065,00  | 64 965,00         |
| 11                | 9             | Napáječ 24V/180W na DIN                            | kus | 2,00     | 3 399,00  | 6 798,00          |
| 12                | 10            | Kontrola a otestování rozvodného vedení, naprogram | kpl | 1,00     | 26 886,00 | 26 886,00         |
| 13                | 11            | Rozbočovací krabice K8                             | kus | 5,00     | 65,00     | 325,00            |
| 14                | 12            | Lišta LV 24 x 22                                   | m   | 400,00   | 66,00     | 26 400,00         |
| 15                | 13            | Hmoždinky prům. 8                                  | kus | 1 200,00 | 15,00     | 18 000,00         |
| 16                | 14            | Vrut 3,5x35  | kus | 1 200,00 | 4,00      | 4 800,00          |
| 17                | 15            | Prostup zdívem nad 40 cm                           | kus | 3,00     | 175,00    | 525,00            |
| 18                | 16            | Kabel CYKY O 3x1,5 (hnědá, černá, šedá)            | m   | 150,00   | 21,00     | 3 150,00          |
| 19                | 17            | Kabel 2x0,5 (CYLY nebo CYH )                       | m   | 900,00   | 12,00     | 10 800,00         |
| 20                | 18            | Režijní materiál                                   | kpl | 1,00     | 1 980,00  | 1 980,00          |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>F0822 Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace</b>      |     |          |           | <b>275 336,00</b> |
| <b>Díl: 713</b>   |               | <b>Izolace tepelné</b>                             |     |          |           |                   |
| 21                | 713552151R00  | Protipožární ucpávka                               | kus | 5,00     | 1 000,00  | 5 000,00          |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>713 Izolace tepelné</b>                         |     |          |           | <b>5 000,00</b>   |