



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

číslo dodatku objednatele: 116/2019/ORM/1

DODATEK Č. 1 (116/2019/ORM/1)
ke smlouvě o dílo č. 116/2019/ORM ze dne 17. 5. 2019

**„Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba
ČÁST B – ZŠ Pod Skalkou“**

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: snejdrla.or@roznov.cz, moll.or@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice

IČO: 46577238

DIČ: 46577238

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

zastoupen: Milanem Zezulkou, jednatelem, Ing. Tomášem Tichým, na základě plné moci

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí: Ing. Vlastimil Bechný

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 4000702-801/0100

tel.: 571 646 430

e-mail: commodum@commodum.cz

ID datové schránky: mtvuiup

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení



Smluvní strany mezi sebou dne 17. 05. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 116/2019/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba - ČÁST B – ZŠ Pod Skalkou.**

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna ceny** (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), **vyvolaná změnami uvedenými ve změnových listech**, které jsou přílohami dodatku, v souladu s čl. IV. odst. 6 pododst. 6.1 písm. b), c) a pododst. 6.3 a s odst. 7 pododst. 7.1 a 7.2. SOD.
2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v odst. 1 tohoto článku dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly:
 - 2.1. že budou provedeny vícepráce spočívající v úpravě výměr dle skutečností a v realizaci stavebních prací a dodávek v rozsahu daném změnovým listem ZL 01 v celkovém cenovém nárůstu **568.508,38 Kč bez DPH** uvedeném v změnovém rozpočtu ZR 01,
 - 2.2. že budou provedeny méněpráce spočívající v odpočtu položky opravy kanalizačního potrubí z učebny chemie v rozsahu daném změnovým listem ZL 02 v celkové hodnotě **-1.717,65 Kč bez DPH**.
3. Dodatkem se SOD mění následovně:
 - 3.1 Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	6.258.322,81 Kč
Cenový nárůst bez DPH dle dodatku	566.790,73Kč
Celková nová cena díla bez DPH	6.825.113,54 Kč
DPH (21%)	1.433.273,84 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	8.258.387,38 Kč
4. Změny, uvedené ve změnových listech, které jsou přílohami dodatku, jsou v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **26. 07. 2019** usnesením č. **282/26**
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01
- Změnový list ZL 02



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

číslo dodatku objednatel: 116/ 2019 /ORM /1

V Rožnově p. R., dne 29.7......2019

V Rožnově p. R., dne 31.7......2019






štem

Valašská Bystřice 226, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35

COMMODUM
s.p.o. s.r.o.



za zhotovitele
Milan Zezulka
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 01
Název stavby:	Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba, část B – ZŠ Pod Skalkou	
Stavební objekt (PS):	SO 01 – SO 13	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Karel KADLEC	
Datum:	01.07.2019	
Předmět, popis a zdůvodnění změny:		
<p><u>1) Změna výměr souvisejících s malířskými pracemi – učebna jazyků</u> Projektová dokumentace (PD) předpokládá malířské a s nimi související práce v rozsahu uvedeném v PD. Pro provedení stavebních prací a úprav (viz bod 2) jsou ve změnovém rozpočtu ZR 01 uvedeny výměry nové a výměry dle skutečnosti. Celková cena změny činí bez DPH +7.501,92 Kč.</p>		
<p><u>2) Změna výměr souvisejících se stavebními pracemi – učebny souhrn</u> Projektová dokumentace (PD) předpokládá stavební a s nimi související práce v rozsahu uvedeném v PD. Pro provedení stavebních prací a úprav (drážky, sekání, zapravení, omítání, zazdivání, SDK podhledy,...) jsou ve změnovém rozpočtu ZR 01 uvedeny výměry nové a výměry dle skutečnosti. Celková cena změny činí bez DPH +93.920,09 Kč.</p>		
<p><u>3) Stavební úpravy v atriu</u> Po provedení zátěžových zkoušek je nutno provést zpevnění stávajícího podkladu (bet. dlažba). Dále přeložku vpustí, seřezání obrub, úpravy odvodnění před oběma vchody. Na zákl. požadavku ZŠ bude provedeno lajnování s vyznačením požadovaných sportovišť. Celková cena změny činí bez DPH +72.810,51 Kč.</p>		
<p><u>4) Změna výměr souvisejících s podlahami – učebny souhrn</u> Projektová dokumentace (PD) předpokládá demontážní a montážní dodávky a práce a související činnosti v rozsahu uvedeném v PD. Pro provedení demontážních, montážních a souvisejících prací jsou ve změnovém rozpočtu ZR 01 uvedeny výměry nové a výměry dle skutečnosti (5 vrstev pův.lina,...). Celková cena změny činí bez DPH +229.472,69 Kč.</p>		
<p><u>5) Doplnění vyčištění budov - souhrn</u> Původní PD tuto položku (krom učebny chemie) nezahrnovala. Celková cena změny činí bez DPH +29.410,40 Kč.</p>		
<p><u>6) Záměna svítidel</u> Je nezbytné upravit počet a druh svítidel v souladu s legislativou týkající se hygieny prostředí dětí a mladistvých (výpočet osvětlení dle aktual. legislativy). Celková cena změny činí bez DPH + 20.231,10 Kč.</p>		
<p><u>7) Stavební úpravy - výtah a rampa</u> Projektová dokumentace (PD) předpokládá Stavební úpravy výtahu a rampy a s nimi související práce v rozsahu uvedeném v PD. Je nutno provést přeložku příčky dělicí šatny a výtah.šachtu (sklad úklidu). Pro provedení stavebních prací a úprav jsou ve změnovém rozpočtu ZR 01 uvedeny výměry nové a výměry dle skutečnosti. Celková cena změny činí bez DPH + 35.202,83 Kč.</p>		
<p><u>8) Elektroinstalace v učebnách</u> Z důvodů stávajícího nevyhovujícího vedení NN, z důvodů uvedení stavu vedení NN do souladu s platnou legislativou (podmínka získání revize) je nutné v pavilonu učeben provést změny a doplnění. Celková cena změn uvedená ve změn. Rozpočtu ZR 01 činí bez DPH +56 342,44Kč.</p>		
<p><u>9) Elektroinstalace u výtahu</u> Z důvodů stávajícího nevyhovujícího vedení NN, z důvodů uvedení stavu vedení NN do souladu s platnou legislativou (podmínka získání revize) je nutné v prostorách výtahu a navazujících prostorách vedení NN provést změny a doplnění. Celková cena změn uvedená ve změn. rozpočtu ZR 01 činí bez DPH + 23 616,40 Kč.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 44	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 568 508,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 568 508,38 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:  Rožnov pod Radhoštěm	Podpis zmocněnce projektanta: 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Valašská Bystřice Tel.: 573 222 222 FAX: 573 222 222 DIČ: CZ000000000 IČO: 476 222 222
Datum: 01.07.2019	Datum: 01.07.2019	Datum: 01.07.2019

P.č.	Název	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl	Poznámka
ZŠ Pod Skalkou					
1	Skutečné výměry učebny jazyků	0,00	7 501,92	7 501,92	Povlakové podlahy obsaženy v rozpočtu č.5
2	Stavební práce v učebnách	0,00	93 920,09	93 920,09	
3	Stavební úpravy v atriu	0,00	72 810,51	72 810,51	
4	Povlakové podlahy	0,00	229 472,69	229 472,69	
5	Doplnění vyčištění budov	0,00	29 410,40	29 410,40	
6	Záměna svítilidel	0,00	20 231,10	20 231,10	
7	Stavební úpravy - výtah a rampa	0,00	35 202,83	35 202,83	
8	Elektroinstalace v učebnách	0,00	56 342,44	56 342,44	
9	Elektroinstalace u výtahu	0,00	23 616,40	23 616,40	
10					
11					
12					
13					
14					
	Celkem	0,00	568 508,38	568 508,38	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0790	Skutečné výměry učebny jazyků

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Machýček
-------------	----------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 695,90
PSV	5 806,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 501,92

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 501,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	7 501,92 CZK
----------------------------	---------------------

v _____ dne _____
 Valašská Bystřice 225, 756 27 -37-
 Tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIČ: CZ
 IČO: 465



 Za zhotovitele

Rožnov pod Radhoštěm

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 637,36	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58,54	1
784	Malby	PSV			5 806,02	77
Cena celkem					7 501,92	100



Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0790	Skutečné rozměry učebny jazyků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61						1 637,36
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových stěny učebny po dmtž stávajícího vybavení : (9,0*2+6,5*2+0,2*6+0,15*4)*3,5 5,6*0,5*2 0-(0,8*1,97)-(2,2*2*3) Rozpočet : -86,2240	m2	19,40000	84,40	1 637,36

	114,80000		5,60000	-14,78000	-86,22000
--	-----------	--	---------	-----------	-----------

Díl: 99						58,54
Staveništní přesun hmot						
2	998011002	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,06887	850,00	58,54

Díl: 784						5 806,02
Malby						
3	784402801	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	36,67050	22,20	814,09

stěny : 6,5*2*3,5+9,0*2*3,5+0,15*3,5*4+0,2*3,5*6	114,80000				
strop : 6,5*9,0	58,50000				
Průvlaky : 5,6*0,5*4	11,20000				
0-(5,0625*3)-(0,9*2,020)	-17,00550				
rozpočet : -130,824	-130,82400				

4	784411301	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním	m2	36,67050	12,00	440,05
5	784496500	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	8,99000	12,00	107,88

výška 1,5m : (9,0*2+6,5*2)*1,5	46,50000				
(0,2*6+0,15*4)*1,5	2,70000				
0-((2,2*3)*(1,5-0,95))	-3,63000				
rozpočet : -36,58	-36,58000				

6	784434261	Malby křivočerné se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým střípem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	27,68050	34,00	941,14
				36,6705-8,99		27,68050

7	784459001	Malby z malířských směsí , , , zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	56,80000	14,00	795,20
mezi linkrustou a malbou : (9,0*2+6,5*2)+(0,15*4)+(0,2*6)-0,8-(2,2*2)				27,60000		
mezi stropem a stěnou : 9,0*2+6,5*2				31,00000		
rozpočet : -1,8				-1,80000		

8	784461921	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	8,99000	185,00	1 663,15
výška 1,5m : (9,0*2+6,5*2)*1,5				46,50000		
(0,2*6+0,15*4)*1,5				2,70000		
0-((2,2*3)*(1,5-0,95))				-3,63000		
rozpočet : -36,58				-36,58000		

9	784497901	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m	m2	36,67050	15,00	550,06
10	784498911	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	8,99000	55,00	494,45

výška 1,5m : (9,0*2+6,5*2)*1,5	46,50000				
--------------------------------	----------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0790	Skutečné výměry učebny jazyků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(0,2*6+0,15*4)*1,5$		2,70000		
		$0-((2,2*3)*(1,5-0,95))$		-3,63000		
		rozpočet : -36,58				-36,58000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0791	Stavební práce v učebnách

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny	Celkem
HSV	71 557,93
PSV	22 362,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	93 920,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 920,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **93 920,09 CZK**

v Valašská Bystřice 225, 756 27, 37.
 Tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238


 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 738,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			28 112,55	30
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 823,76	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 327,94	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 295,52	14
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			9 478,51	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 572,33	2
725	Zařizovací předměty	PSV			9 820,73	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 008,20	3
781	Obklady keramické	PSV			2 310,35	2
783	Nátěry	PSV			2 431,20	3
784	Malby	PSV			4 791,68	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 209,32	4
Cena celkem					13 920,09	100



Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0791	Stavební práce v učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 738,00
1	34225022R00	Příčky z párobetonových tváric tl. 7,5 cm	m2	2,00000	618,00	1 236,00
		Učebna fyziky : 2,0		2,00000		
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	4,00000	125,50	502,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				28 112,55
3	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	22,50000	717,00	16 132,50
		Učebna počítačů : (0,75*2+2,25)*6,0		22,50000		
4	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	9,45000	699,00	6 605,55
		6,0*0,6*2+3,75*0,6		9,45000		
5	954124201R00	Obklad SDK,3str.držák, 1x RB tl.12,5 mm	m	2,70000	1 325,00	3 577,50
6	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,00000	599,00	1 198,00
7	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00000	299,50	599,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 823,76
8	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	65,98900	76,10	5 021,76
		Učebna počítačů : (9,0*2+6,5*2+0,2*6+0,15*4-0,9*2)*0,35		10,85000		
		Učebna fyziky : (9,0*2+6,5*2+0,2*6+0,15*4-0,9*2)*0,35		10,85000		
		Učebna chemie : (9,0*2+6,5*2+0,2*6+0,15*4-0,9*2)*0,35		10,85000		
		Učebna přírodopisu : (8,75*2+8,485*2+0,2*10+0,15*2-0,9*2)*0,35		12,23950		
		Učebna jazyků : (9,0*2+6,5*2+0,2*6+0,15*4-0,9*2)*0,35		10,85000		
		Cvičná kuchyňka : (6,0*2+0,2*8+8,485*2+0,4*2-0,9*2)*0,35		10,34950		
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	5,20000	157,50	819,00
		Učebna počítačů : 1,6*2		3,20000		
		ZTI : 2,0		2,00000		
10	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	1,29000	480,00	619,20
		Učebna počítačů : 3,5*0,3		1,05000		
		Učebna přírodopisu : 0,8*0,3		0,24000		
11	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	1,42000	890,00	1 263,80
		1,6*2*0,1+3,5*0,3+0,5*0,1		1,42000		
12	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápencementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	3,50000	395,00	1 382,50
		Učebns fyziky : 3,5		3,50000		
13	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	3,50000	205,00	717,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 327,94
14	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,21726	4 650,00	1 010,26

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0791	Stavební práce v učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Doplnění po vybourání drážek v podlaze :

Učebna počítačů :

2,4*0,2*0,06	0,02880
1,58*0,2*0,06	0,01896
5,5*0,2*0,06	0,06600
4,5*0,3*0,06	0,08100

Učebna fyziky :

15,0*0,05*0,03	0,02250
----------------	---------

15	632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	3,99600	580,00	2 317,68
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Doplnění po vybourání drážek v podlaze :

Učebna počítačů :

2,4*0,2	0,48000
1,58*0,2	0,31600
5,5*0,2	1,10000
4,5*0,3	1,35000

Učebna fyziky :

15,0*0,05	0,75000
-----------	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	13 295,52
----------------	---------------------------	------------------

16	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	250,00000	30,50	7 625,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Demontáž tabulí : 50,0*5

	250,00000
--	-----------

17	900RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	16,00000	260,00	4 160,00
----	--------	------------------------------	---	----------	--------	----------

Demontáž gamyží : 2,0

Demontáž+zaklopení stupínku pod katedrou : 12,0

Demontáž katedry - stůl : 2,0

	2,00000
--	---------

18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,48000	107,50	481,60
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Učebna počítačů : 1,4*1,6

Učebna předopisu : 1,6*1,4

	2,24000
--	---------

19	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	2,00000	170,50	341,00
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Učebna fyziky : 2,0

	2,00000
--	---------

20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77300	388,00	687,92
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Učebna fyziky :

0,9*1,97

	1,77300
--	---------

Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 476,51
----------------	--	-----------------

21	974042532R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm	m	15,00000	153,50	2 302,50
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Učebna fyziky - propojení žákovských lavic : 15,0

	15,00000
--	----------

22	974042555R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm	m	9,48000	369,50	3 502,86
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Vysekání drážek v podlaze - učebna počítačů :

2,4+1,58+5,5

	9,48000
--	---------

23	974042557R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	4,50000	440,00	1 980,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Vysekání drážek v podlaze - učebna počítačů : 4,5

	4,50000
--	---------

24	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	5,20000	126,00	655,20
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Učebna počítačů : 1,6*2

ZTI : 2,0

	3,20000
--	---------

25	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zděném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	3,50000	232,90	815,15
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Učebna počítačů : 3,5

	3,50000
--	---------

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0791	Stavební práce v učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	0,80000	278,50	222,80
		Snížení přívodu vody - Učebna přírodopisu : 0,8		0,80000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 572,33
27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,84980	850,00	1 572,33

Díl: 725	Zařizovací předměty					9 820,73
28	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	30,60	61,20

Učebna počítačů : 1,0 1,00000
Učebna přírodopisu : 1,0 1,00000

29	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	17,65	35,30
30	732291811R90	Demontáž stávajícího ohříváče vody	kus	1,00000	295,00	295,00
31	732291255R00	Demontáž, upravení a zaslepení rozvodu ke stávajícímu ohříváči	kus	1,00000	765,00	765,00
32	722133698R90	Demontáž potrubí ocelových závitových	soubor	1,00000	247,00	247,00
33	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	1,00000	295,00	295,00
34	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	1,00000	84,30	84,30
35	G01	BEBO přechod 1/2"	kus	1,00000	276,50	276,50
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	217,50	435,00
37	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	2 090,00	2 090,00
38	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	812,00	812,00
39	725534112R00	Ohříváč elektr. zásob. beztl. 5 l pod umyvadlo	soubor	1,00000	3 240,00	3 240,00
40	286550502R	Nástěnka MZD 20 x 1/2" PP R	kus	1,00000	64,30	64,30
41	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	280,00	280,00
42	7258215S	Baterie umyvadlová na studenou vodu	kus	1,00000	817,65	817,65
43	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,02540	885,00	22,48

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					3 008,20
44	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	12,00000	47,90	574,80
		Všechny učebny : 2,0*6		12,00000		

45	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	12,00000	116,50	1 398,00
46	61187154R	Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	12,00000	84,50	1 014,00
47	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01044	2 050,00	21,40

Díl: 781	Obklady keramické					2 310,35
48	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	2,24000	145,00	324,80
49	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	2,24000	520,00	1 164,80
		1,6*1,4		2,24000		

50	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,24000	5,00	11,20
51	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny	kg	2,24000	80,00	179,20
52	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interier; barva světle béžová; mat	m2	2,35200	250,00	588,00
		2,24*1,05		2,35200		

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0791	Stavební práce v učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,04278	990,00	42,35
Díl: 783						2 431,20
54	783224900R00	Nátěry Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,	m2	2,37000	160,00	379,20

Nátěr zárubní - učebna počítačů :
(1,97*2+0,8)*0,25*2

2,37000

55	783623920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním a 1x tmelením	m2	7,20000	285,00	2 052,00
Nátěr zárubní - učebna počítačů : (0,8+0,05+0,9+0,05)*2,0*2						7,20000

Díl: 784						Malby	4 791,68
56	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	104,16700	12,00	1 250,00	
57	784434261R00	Malby křihové se začistěním v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým strpem, jednonásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	104,16700	34,00	3 541,68	

Přemailování grafiti - přírodopis :

125,954*0,5

62,97700

Příčka - učebna fyziky :

3,5

3,50000

SDK Podhled :

22,5+9,45+(0,6+0,4+0,6)*2,7

36,27000

Rýhy : 1,42

1,42000

Díl: D96						Přesuny suti a vybouraných hmot	4 209,32
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,91550	350,00	670,43	
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,91550	285,00	545,92	
60	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,91550	195,00	373,52	
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,91550	205,00	392,68	
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,54950	7,50	416,62	
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,91550	245,00	469,30	
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,63400	25,00	1 340,85	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0792	Stavební úpravy v atriu

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 762,82
PSV	24 047,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	72 810,51

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 810,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **72 810,51 CZK**

v _____ dne _____

Valašská Bystřice 225, 756 27 -37-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238

COMMODUM

Rožnov pod Radhoštěm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 405,33	16
13	Hloubené vykopávky	HSV			3 896,40	5
16	Přemístění výkopku	HSV			3 497,00	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			148,92	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 013,37	1
5	Komunikace	HSV			2 928,42	4
8	Trubní vedení	HSV			8 863,20	12
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			345,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			631,10	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 830,64	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			484,00	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			24 047,69	33
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 719,44	12
Cena celkem					72 810,51	100

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0792	Stavební úpravy v atriu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						11 405,33
Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Schody : (1,2*0,6*3)*2 Rozebrání pro zpětné položení : 5,0+2,8 13,1*0,6	m2	19,98000	59,20	1 182,82
2	113152111R00	Odstanění podkladu z kameniva těžkého 5,0*0,1	m3	0,50000	286,50	143,25
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním Stávající vpust' : 0,5*0,5*1,5 Nová vpust' : 1,0*1,0*1,5-0,5*0,5*1,5 Potrubí : 2,0*0,6*0,6	m3	2,22000	465,00	1 032,30
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku 2,0*0,6*0,3	m3	0,36000	1 096,00	394,56
5	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. Snížení obrubníku : 28,0*0,1*0,05	m3	0,14000	7 160,00	1 002,40
6	110RR01	Úpravy stávající výsadby	kpl	1,00000	7 650,00	7 650,00
Díl: 13						3 896,40
Hloubené vykopávky						
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Snížení terénu : 28,0*0,8*(0,1/2) Uliční vpust' : 1,0*1,0*1,5 Potrubí : 2,0*0,6*1,0	m3	3,82000	1 020,00	3 896,40
Díl: 16						3 497,00
Přemístění výkopku						
8	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 3,82-2,22	m3	1,60000	250,00	400,00
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,60000	205,00	328,00
10	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	3,20000	175,00	560,00
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,60000	210,00	336,00
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,60000	265,00	424,00
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	13,80000	105,00	1 449,00
Díl: 4						148,92
Vodorovné konstrukce						
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 2,0*0,6*0,1	m3	0,12000	1 241,00	148,92
Díl: 45						1 013,37
Podkladní a vedlejší konstrukce						
15	451577777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva těžkého tloušťky do 10 cm 5,0+13,1*0,6	m2	12,86000	78,80	1 013,37
Díl: 5						2 928,42
Komunikace						
16	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. Zpětná montáž : 5,0+2,8+13,1*0,6	m2	15,66000	187,00	2 928,42
Díl: 8						8 863,20
Trubní vedení						
17	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00000	8 095,00	8 095,00

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0792	Stavební úpravy v atriu

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,00000	29,10	58,20
19	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	2,00000	355,00	710,00
Díl: 91						345,00
Doplňující práce na komunikaci						
20	919735122R00	Rezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00000	115,00	345,00

Snižování obrubníku : 28,0 28,00000
Rozpočet : -25,0 -25,00000

Díl: 95						631,10
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
21	938901101R00	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu	m2	15,66000	40,30	631,10
				7,8+13,1*0,6	15,66000	

Díl: 96						6 830,64
Bourání konstrukcí						
22	721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00000	260,50	260,50
23	900RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	4,00000	260,00	1 040,00
				Čištění stávající uliční vpusti : 2,0*2	4,00000	

24	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,88200	6 270,00	5 530,14
				Bourání Ping-Pong stolu : 2,7*1,5*0,2+0,6*0,2*0,3*2	0,88200	

Díl: 99						484,00
Staveništní přesun hmot						
25	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	6,45328	75,00	484,00

Díl: 777						24 047,69
Podlahy ze syntetických hmot						
26	777RR01	Lajnování házenkářského hřiště	m	88,00000	235,30	20 706,40
27	777-pol4	Podlaha stěrková polyuretanová, plnivo EPDM, tl. 35mm, barevné provedení - dle vlastního grafického	m2	1,68000	1 917,65	3 221,65

Vchody :
0,7*1,2*2 1,68000

28	998777293R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	239,28050	0,50	119,64
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: D96						8 719,44
Přesuny suti a vybouraných hmot						

29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,96789	350,00	1 388,76
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,96789	285,00	1 130,85
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,96789	195,00	773,74
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,96789	205,00	813,42
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	115,06881	7,50	863,02
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,96789	245,00	972,13
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	111,10092	25,00	2 777,52

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0794	Povlakové podlahy

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Machýček
-------------	----------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 309,87
PSV	210 162,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	229 472,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	229 472,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	229 472,69 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____

dne _____

Valašská Bystřice 225, 756 27
Tel: 571 84 84 30
FAX: 571 84 83
DIČ: CZ465772
IČO: 46577238

Město
Rožnov pod Radhoštěm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 003,53	7
776	Podlahy povlakové	PSV			141 458,62	62
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			68 704,20	30
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 306,34	1
Cena celkem					229 472,69	100

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0794	Povlakové podlahy

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 003,53
1	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	74,43500	215,00	16 003,53

Učebna počítačů :			
Skutečnost : 60,52			60,52000
Rozpočet : -57,6625			-57,66250
Cvičná kuchyňka :			
Skutečnost : 50,73			50,73000
Rozpočet : -54,0			-54,00000
Učebna jazyků :			
Skutečnost : 56,55			56,55000
Rozpočet : -39,0			-39,00000
Učebna přírodopisu :			
Skutečnost : 77,43			77,43000
Rozpočet : -58,5			-58,50000
Učebna fyziky :			
Skutečnost : 61,20			61,20000
Rozpočet : -58,5			-58,50000
Učebna chemie :			
Skutečnost, odpočet pódia : 51,12			51,12000
Rozpočet : -58,5			-58,50000
Výtah+rampa : 32,5475			32,54750
Plošina pro ZTP : 10,5			10,50000

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				141 458,62
2	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-3,10000	5,90	-18,29

Učebna počítačů :			
Skutečnost : 31,40			31,40000
Rozpočet : -30,90			-30,90000
Cvičná kuchyňka :			
Skutečnost : 29,20			29,20000
Rozpočet : -33,1			-33,10000
Učebna jazyků :			
Skutečnost : 30,40			30,40000
Rozpočet : -25,20			-25,20000
Učebna přírodopisu :			
Skutečnost : 35,20			35,20000
Rozpočet : -30,90			-30,90000
Učebna fyziky :			
Skutečnost : 31,6			31,60000
Rozpočet : -32,2			-32,20000
Učebna chemie :			
Skutečnost : 31,60			31,60000
Rozpočet : -40,20			-40,20000

3	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-187,70000	42,35	-7 949,10
		Učebna počítačů : -30,90		-30,90000		
		Cvičná kuchyňka : -33,10		-33,10000		
		Učebna jazyků : -25,20		-25,20000		

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0794	Povlakové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Učebna přírodopisu : -30,90		-30,90000		
		Učebna fyziky : -32,20		-32,20000		
		Učebna chemie : -35,4		-35,40000		
4	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-41,40400	42,35	-1 753,46
		Výtah+rampa : -27,394		-27,39400		
		Plošina pro ZTP : -14,01		-14,01000		
5	776RR01	Lepení řezaných pásků, v.do 5 cm, včetně úpravy rohů a dod.PVC	m	230,80400	80,00	18 464,32
		Učebna počítačů : 31,40		31,40000		
		Cvičná kuchyňka : 29,20		29,20000		
		Učebna jazyků : 30,40		30,40000		
		Učebna přírodopisu : 35,20		35,20000		
		Učebna fyziky : 31,60		31,60000		
		Učebna chemie : 31,60		31,60000		
		Výtah+rampa : 27,394		27,39400		
		Plošina pro ZTP : 14,01		14,01000		
6	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	566,70800	44,70	25 331,85
		Učebna počítačů - 2 vrstvy :				
		Skutečnost : 60,52*2		121,04000		
		Rozpočet : -56,875		-56,87500		
		Cvičná kuchyňka - 1 vrstva :				
		Skutečnost : 50,73		50,73000		
		Rozpočet : -54,0		-54,00000		
		Učebna jazyků - 2 vrstvy :				
		Skutečnost : 56,55*2		113,10000		
		Rozpočet : 39,0		39,00000		
		Učebna přírodopisu - 2 vrstvy :				
		Skutečnost : 77,43*2		154,86000		
		Rozpočet : -56,875		-56,87500		
		Učebna fyziky - 4 vrstvy :				
		Skutečnost : 61,20*4		244,80000		
		Rozpočet : -58,50		-58,50000		
		Učebna chemie - 1 vrstva :				
		Skutečnost : 61,20		61,20000		
		Rozpočet : -59,82		-59,82000		
		Rampa a výtah - 2 vrstvy : 34,024*2		68,04800		
7	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	367,63000	64,70	23 785,66
		Učebna počítačů - 1 vrstva navíc : 60,52		60,52000		
		Cvičná kuchyňka - 1 vrstva navíc : 50,73		50,73000		
		Učebna jazyků - 1 vrstva navíc : 56,55		56,55000		
		Učebna přírodopisu - 1 vrstva navíc : 77,43		77,43000		
		Učebna fyziky - 1 vrstva navíc : 61,20		61,20000		
		Učebna chemie - 1 vrstva navíc : 61,20		61,20000		
8	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	37,27250	100,00	3 727,25
		Učebna počítačů :				
		Skutečnost : 60,52		60,52000		

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0794	Povlakové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozpočet : -57,6625		-57,66250		
		Cvičná kuchyňka :				
		Skutečnost : 50,73		50,73000		
		Rozpočet : -58,5		-58,50000		
		Učebna jazyků :				
		Skutečnost : 56,55		56,55000		
		Rozpočet : -39,0		-39,00000		
		Učebna přírodopisu :				
		Skutečnost : 77,43		77,43000		
		Rozpočet : -56,875		-56,87500		
		Učebna fyziky :				
		Skutečnost : 61,20		61,20000		
		Rozpočet : -58,5		-58,50000		
		Učebna chemie :				
		Skutečnost : 61,20		61,20000		
		Rozpočet : -59,82		-59,82000		
9	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	3,70000	21,20	78,44
		Učebna jazyků :				
		Skutečnost : 32,0		32,00000		
		Rozpočet : -19,5		-19,50000		
		Učebna fyziky :				
		Skutečnost : 31,6		31,60000		
		Rozpočet : -36,0		-36,00000		
		Učebna chemie :				
		Skutečnost : 31,6		31,60000		
		Rozpočet : -36,0		-36,00000		
10	28342401.AR	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,50 mm; š = 64,0 mm	m	-216,82300	12,94	-2 805,69
		Učebna počítačů : -35,353		-35,35300		
		Cvičná kuchyňka : -38,065		-38,06500		
		Učebna jazyků : -30,13		-30,13000		
		Učebna přírodopisu : -35,535		-35,53500		
		Učebna fyziky : -37,03		-37,03000		
		Učebna chemie : -40,71		-40,71000		
11	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	43,76900	301,20	13 183,22
		Učebna počítačů :				
		Skutečnost : 60,52*1,15		69,59800		
		Rozpočet : -65,40625		-65,40625		
		Cvičná kuchyňka :				
		Skutečnost : 50,73*1,15		58,33950		
		Rozpočet : -67,275		-67,27500		
		Učebna jazyků :				
		Skutečnost : 56,55*1,15		65,03250		
		Rozpočet : -44,85		-44,85000		
		Učebna přírodopisu :				

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0794	Povlakové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost : 77,43*1,15		89,04450		
		Rozpočet : -65,40625		-65,40625		
		Učebna fyziky :				
		Skutečnost : 61,20*1,15		70,38000		
		Rozpočet : -67,275		-67,27500		
		Učebna chemie :				
		Skutečnost : 61,20*1,15		70,38000		
		Rozpočet : -68,793		-68,79300		
12	776RR02	Spankování	m	95,30000	153,00	14 580,90
		Učebna přírodopisu : 12,0		12,00000		
		Učebna fyziky : 17,7		17,70000		
		Učebna chemie : 7,6		7,60000		
		Předpoklad učebny počítačů, jazyků, cvičná kuchyňka, výtah+rampa, plošina pro ZTP : 58,0		58,00000		
13	776RR03	Sířování podkladu, drážek dod tmelu UZIN NC 182	m	187,40000	211,80	39 691,32
		Učebna přírodopisu : 34,0		34,00000		
		Učebna fyziky : 31,6		31,60000		
		Učebna chemie : 16,8		16,80000		
		Předpoklad učebny počítačů, jazyků, cvičná kuchyňka, výtah+rampa, plošina pro ZTP : 105,0		105,00000		
14	776RR04	Vysekání, vyčištění, penetrování - přípravné práce	m	187,40000	52,95	9 922,83
15	776RR05	Vysekání dřevěných dilatačních lišt	m	34,00000	76,50	2 601,00
16	776210300RU2	Lepení podlah pryžových na schodiškových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce lepení hran na stupně	m	-4,00000	350,60	-1 402,40
		Učebna chemie :				
		Skutečnost : 4,8		4,80000		
		Rozpočet : -8,8		-8,80000		
17	900RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	-14,00000	306,00	-4 284,00
		Výtah+rampa : -8,0		-8,00000		
		Plošina pro ZTP : -6,0		-6,00000		
18	28341111	Soklík PVC	m	-42,23210	12,94	-546,48
		Výtah+Rampa : -27,9419		-27,94190		
		Plošina pro ZTP : -14,2902		-14,29020		
19	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,49331	3 550,00	8 851,25
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				68 704,20
20	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	71,56000	207,10	14 820,08
		Učebna počítačů :				
		Skutečnost : 60,52		60,52000		
		Rozpočet : -57,6625		-57,66250		
		Cvičná kuchyňka :				
		Skutečnost : 50,73		50,73000		
		Rozpočet : -58,50		-58,50000		
		Učebna jazyků :				
		Skutečnost : 56,55		56,55000		

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0794	Povlakové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozpočet : -39,0		-39,00000		
		Učebna přírodopisu :				
		Skutečnost : 77,43		77,43000		
		Rozpočet : -56,875		-56,87500		
		Učebna fyziky :				
		Skutečnost : 61,2		61,20000		
		Rozpočet : -58,5		-58,50000		
		Učebna chemie :				
		Skutečnost : 51,12		51,12000		
		Rozpočet : -58,5		-58,50000		
		Výtah+rampa : 32,5475		32,54750		
		Plošina pro ZTP : 10,50		10,50000		
21	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	357,55000	112,94	40 381,70
		Učebna počítačů : 60,52		60,52000		
		Cvičná kuchyňka : 50,73		50,73000		
		Učebna jazyků : 56,55		56,55000		
		Učebna přírodopisu : 77,43		77,43000		
		Učebna fyziky : 61,2		61,20000		
		Učebna chemie : 51,12		51,12000		
22	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	-43,04750	37,65	-1 620,74
23	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	-43,04750	112,94	-4 861,78
		Výtah+rampa : -32,5475		-32,54750		
		Plošina pro ZTP : -10,5		-10,50000		
24	632421120RV1	Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 10 mm	m2	22,00000	672,00	14 784,00
		Dolít po vybourání přičky :				
		Učebna počítačů : 22,0		22,00000		
25	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	1,76303	2 950,00	5 200,94
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 306,34
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,50459	350,00	526,61
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50459	285,00	428,81
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,50459	195,00	293,40
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50459	205,00	308,44
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,63311	7,50	327,25
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,50459	245,00	368,62
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,12852	25,00	1 053,21

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0795	Doplnění vyčištění budov

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Machýček
-------------	----------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 410,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 410,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 410,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	29 410,40 CZK
----------------------------	----------------------

v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 410,40	100
Cena celkem					29 410,40	100

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0795	Doplnění vyčištění budov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 410,40
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	367,63000	80,00	29 410,40
		Učebna počítačů : 60,52		60,52000		
		Cvičná kuchyňka : 50,73		50,73000		
		Učebna jazyků : 56,55		56,55000		
		Učebna přírodopisu : 77,43		77,43000		
		Učebna fyziky : 61,20		61,20000		
		Učebna chemie : 61,20		61,20000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0796	Záměna svítidel

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	20 231,10
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 231,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 231,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **20 231,10 CZK**

v _____
 Valašská Bystřice 225, 756 27 -37-
 Tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238

 Za zhotovitele

dne _____
 Město
 Rožnov pod Radhoštěm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			20 231,10	100
Cena celkem					20 231,10	100

15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0796	Záměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				20 231,10
1	210201037R20	MONTÁŽ Svítidlo zářivkové 36W stropní	kus	-3,00000	258,80	-776,40
		Učebna počítačů : -1,0		-1,00000		
		Učebna fyziky : -1,0		-1,00000		
		Učebna chemie : -1,0		-1,00000		
		Učebna jazyků : -1,0		-1,00000		
		Učebna přírodopisu : -1,0		-1,00000		
		Cvičná kuchyňka : -6,0		-6,00000		
		Cvičná kuchyňka : 8,0		8,00000		
2	210RR01	Montáž Svítidlo zářivkové 36W stropní na závěsy	kus	10,00000	294,10	2 941,00
		Učebna počítačů : 2,0		2,00000		
		Učebna fyziky : 2,0		2,00000		
		Učebna chemie : 2,0		2,00000		
		Učebna jazyků : 2,0		2,00000		
		Učebna přírodopisu : 2,0		2,00000		
3	210201038R20	MONTÁŽ Svítidlo zářivkové 58 W stropní	kus	15,00000	258,80	3 882,00
		Učebna počítačů : -6,0		-6,00000		
		Skutečnost : 9,0		9,00000		
		Učebna fyziky : -6,0		-6,00000		
		Skutečnost : 9,0		9,00000		
		Učebna chemie : -6,0		-6,00000		
		Skutečnost : 9,0		9,00000		
		Učebna jazyků : -6,0		-6,00000		
		Skutečnost : 9,0		9,00000		
		Učebna přírodopisu : -6,0		-6,00000		
		Skutečnost : 9,0		9,00000		
4	34752265R	trubice zářivková třípásmová; lineární, pro všeobecné osvětlování; bílá; 36 W; patice G 13; velikost 26 x 1200 mm	kus	26,00000	50,80	1 320,80
		Učebna počítačů : -2,0		-2,00000		
		Skutečnost : 4,0		4,00000		
		Učebna fyziky : -2,0		-2,00000		
		Skutečnost : 4,0		4,00000		
		Učebna chemie : -2,0		-2,00000		
		Skutečnost : 4,0		4,00000		
		Učebna jazyků : -2,0		-2,00000		
		Skutečnost : 4,0		4,00000		
		Učebna přírodopisu : -2,0		-2,00000		
		Skutečnost : 4,0		4,00000		
		Cvičná kuchyňka : 16,0		16,00000		
5	34752268R	trubice zářivková třípásmová; lineární, pro všeobecné osvětlování; bílá; 58 W; patice G 13; velikost 26 x 1500 mm	kus	24,00000	55,65	1 335,60
		Učebna počítačů : -12,0		-12,00000		
		Skutečnost : 18,0		18,00000		
		Učebna fyziky : -12,0		-12,00000		
		Skutečnost : 18,0		18,00000		
		Učebna chemie : -12,0		-12,00000		

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0796	Záměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost : 18,0		18,00000		
		Učebna jazyků : -12,0		-12,00000		
		Skutečnost : 18,0		18,00000		
		Učebna přírodopisu : -12,0		-12,00000		
		Skutečnost : 24,0		24,00000		
		Cvičná kuchyňka : -12,0		-12,00000		
6	34825114R	svítidlo interiérové zářivkové přisazené; 2 x 36 W; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 40; typ zdroje T8; světelný tok 6 700 lm; mat.tělesa ocel.plech,povrch.upraven bílým komaxitem; difuzor	kus	-5,00000	1 183,50	-5 917,50
		Učebna počítačů : -1,0		-1,00000		
		Učebna fyziky : -1,0		-1,00000		
		Učebna chemie : -1,0		-1,00000		
		Učebna jazyků : -1,0		-1,00000		
		Učebna přírodopisu : -1,0		-1,00000		
7	34825115R	svítidlo interiérové zářivkové přisazené; 2 x 58 W; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 40; typ zdroje T8; světelný tok 10 400 lm; mat.tělesa ocel.plech,povrch.upraven bílým komaxitem; difuzor	kus	-36,00000	1 311,80	-47 224,80
		Učebna počítačů : -6,0		-6,00000		
		Učebna fyziky : -6,0		-6,00000		
		Učebna chemie : -6,0		-6,00000		
		Učebna jazyků : -6,0		-6,00000		
		Učebna přírodopisu : -6,0		-6,00000		
		Cvičná kuchyňka : -6,0		-6,00000		
8	210RR02	Svítidlo ŠLIM 136 AS EP	kus	10,00000	1 174,15	11 741,50
		Učebna počítačů : 2,0		2,00000		
		Učebna fyziky : 2,0		2,00000		
		Učebna chemie : 2,0		2,00000		
		Učebna jazyků : 2,0		2,00000		
		Učebna přírodopisu : 2,0		2,00000		
9	210RR03	Závěs ZH22	kus	10,00000	257,65	2 576,50
10	210RR04	Svítidlo LLX 258 AL EP	kus	48,00000	889,40	42 691,20
		Učebna počítačů : 9,0		9,00000		
		Učebna fyziky : 9,0		9,00000		
		Učebna chemie : 9,0		9,00000		
		Učebna jazyků : 9,0		9,00000		
		Učebna přírodopisu : 12,0		12,00000		
11	210RR05	Svítidlo KSC 236 EP IP40	kus	8,00000	957,65	7 661,20
		Cvičná kuchyňka : 8,0		8,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0797	Stavební úpravy - výtah a rampa

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	31 248,32
PSV	3 454,51
MON	500,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 202,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 202,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **35 202,83 CZK**

v _____
 Valašská Bystřice 225, 756 27 -37-
 Tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238

 Za _____

dne _____
 Město Rožnov pod Radhoštěm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 531,75	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 856,33	17
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 563,08	44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			94,86	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 560,00	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 034,40	3
97	Prorážení otvorů	HSV			1 395,36	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 491,75	4
776	Podlahy povlakové	PSV			77,64	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 089,28	3
783	Nátěry	PSV			1 190,68	3
784	Malby	PSV			1 096,91	3
M21	Elektromontáže	MON			500,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			720,79	2
Cena celkem					35 202,83	100

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LMC797	Stavební úpravy - výtah a rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 531,75
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 3	m3	0,95000	1 350,00	1 282,50
		Uzemnění výtahové šachty : 0,95		0,95000		
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	0,95000	850,00	807,50
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,95000	465,00	441,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 856,33
4	342255022R00	Příčky z pórobetonových tváric tl. 7,5 cm	m2	8,50150	618,00	5 253,93
		(0,3+0,075+2,72+0,075+0,3)*2,45		8,50150		
5	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	4,80000	125,50	602,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 563,08
6	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	21,50300	395,00	8 493,69
		2*(3,47*2,45)		17,00300		
		Chodba u výtahu : 4,5		4,50000		
7	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	21,50300	205,00	4 408,12
8	612423531RT2	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	2,34300	890,00	2 085,27
		Oprava po původní příčce :				
		(2,45+2,45+2,72)*0,15		1,14300		
		Drážka pro elektroinstalace :				
		4,8*0,25		1,20000		
9	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	1,20000	480,00	576,00
		4,8*0,25		1,20000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				94,86
10	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,02040	4 650,00	94,86
		2,72*0,15*0,05		0,02040		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 560,00
11	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm, RB tl.12,5 mm	m	1,00000	760,00	760,00
12	95RR01	Výměna skla	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 034,40
13	900RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	1,00000	260,00	260,00
		Stěhování kovových regálů + šatních skříní : 1,0		1,00000		
14	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	6,05000	128,00	774,40
		2,75*2,2		6,05000		
Díl: 97		Proražení otvorů				1 395,36
15	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	4,80000	232,90	1 117,92
		Drážka pro elektroinstalace : 4,8		4,80000		
16	974031169R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše příplatek k ceně za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm	m	4,80000	57,80	277,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 491,75
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,75500	850,00	1 491,75
Díl: 776		Podlahy poviakové				77,64

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0797	Stavební úpravy - výtah a rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	1,20000	64,70	77,64
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						1 089,28
19	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	4,85000	207,10	1 004,44
20	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,02876	2 950,00	84,84
Díl: 783 Natěry						1 190,68
21	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	4,85000	245,50	1 190,68
Díl: 784 Malby						1 096,91
22	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	23,84600	12,00	286,15
23	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	23,84600	34,00	810,76
				21,503+2,343	23,84600	
Díl: M21 Elektromontáže						500,00
24	210RR01	D+M Světlo	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						720,79
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,45120	285,00	128,59
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,45120	195,00	87,98
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,45120	205,00	92,50
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,08480	7,50	98,14
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,45120	245,00	110,54
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,80480	25,00	45,12
31	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,45120	350,00	157,92

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **79** **ZŠ Pod Skalkou**
 Objekt: **01.1** **ZŠ Pod Skalkou - stavební**
 Rozpočet: **LM0798** **Elektroinstalace v učebnách**

Objednatel: **Město Rožnov pod Radhoštěm** IČO: **00304271**
 Masarykovo náměstí 128 DIČ: **CZ00304271**
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**
 Valašská Bystřice 225 DIČ: **CZ46577238**
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 309,35
PSV	0,00
MON	22 033,09
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	56 342,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 342,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Gena celkem bez DPH **56 342,44 CZK**

v

Valašská Bystřice 225, 756 27 -37
 Tel: 571 64 61 10
 Fax: 571 64 61 25
 DIČ: CZ465
 IČO: 465772

dne

Město **Rožnov pod Radhoštěm**
 Rožnov pod Radhoštěm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Prorážení otvorů	HSV			31 980,00	57
M21	Elektromontáže	MON			22 033,09	39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 329,35	4
Cena celkem					56 342,44	100

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0798	Elektroinstalace v učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				31 980,00
1	971042241R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	48,00000	355,00	17 040,00
2	973031514R00	Vysekání kapes zeď cihelná nad 15 cm	kus	53,00000	160,00	8 480,00
3	974082215R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z malty cementové, šířky do 100 mm	m	85,00000	76,00	6 460,00
Díl: M21		Elektromontáže				22 033,09
4	744241 OA0	ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 50KG	kus	-1,00000	2 940,00	-2 940,00
5	34535580R1	Vypínač MOE IS 40/1	kus	-1,00000	388,40	-388,40
6	34551615RB1	Zásuvka 1208.10 RJ45-8	kus	-8,00000	545,40	-4 363,20
7	34551618R	zásuvka kompletní, dvojnásobná s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); 16A, 250 VAC	kus	-29,00000	259,90	-7 537,10
8	345715536R	vičko ke krabici typ krabice lištové přístrojové; mat. PVC samozhášivé; rozměry-průměr, hloubka 80 x 80 x 9 mm; teplot.rozsah -5 až 60 °C	kus	-6,00000	16,10	-96,60
9	345715822R2	Krabice LK 80x28	kus	-56,00000	66,10	-3 701,60
10	34572177R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-250,00000	104,00	-26 000,00
11	34572183R1	Lišta LEG DPL 50x105	ks	-35,00000	152,95	-5 353,25
12	34572-R1	LEG DLP M.RAM 4 MOD	ks	-30,00000	77,90	-2 337,00
13	34572-R2	LEG MOSAIC Zás 2P+T	ks	-60,00000	250,35	-15 021,00
14	34572-R3	LEG DLP LIŠTA 50X105	ks	-35,00000	268,70	-9 404,50
15	34572-R4	LEG DLP OHEB. KRYT	ks	-35,00000	81,90	-2 866,50
16	357161655R1	Rozvodnice plastová GW40051 54M na om.	kus	-1,00000	1 684,70	-1 684,70
17	35822001015R1	Jistič 1 pól.PL7 charakteristika B, B16/1	kus	-14,00000	112,70	-1 577,80
18	35825726.R1.A	Stykač Z7-SCH 230/25-40	kus	-1,00000	518,70	-518,70
19	741313 OA0	VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮŘ DO 40MM2 IZOLOVANÉ AIFe	m	885,00000	23,40	20 709,00
20	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota	m	440,00000	12,60	5 544,00
21	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota	m	260,00000	20,70	5 382,00
22	210RR06	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota	m	205,00000	32,24	6 609,20
23	34142187R	vodič CYA; silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	50,00000	14,50	725,00
24	210RR11	strojek pro sériový spínač; řazení 5, 10AX, 250VAC	kus	5,00000	206,95	1 034,75
25	210RR12	kryt spínače; dělený; pro spínače řazení 5	kus	5,00000	53,41	267,05
26	34536700R	rámec pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	5,00000	21,80	109,00
27	210RR01	Krabice přístrojová	kus	43,00000	34,82	1 497,26

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0798	Elektroinstalace v učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena /MJ	Čelkem
28	210RR02	líšta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; S x V 100 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	118,00000	206,25	24 337,50
29	210RR08	Trubka kopoflex 40	m	20,00000	20,24	404,80
30	35822002413RB3	Jistič PL7-B10/1	kus	7,00000	124,95	874,65
31	35822002413RB2	Jistič PL7-B16/1	kus	7,00000	112,70	788,90
32	35822002413RB1	Jistič PL7-B16/3	kus	1,00000	458,50	458,50
33	210RR03	Jistič 1 pól.PL7 charakteristika B, B32/3	kus	1,00000	677,90	677,90
34	210RR07	Chráníč proudový PF-7-40/4/003	kus	4,00000	1 334,82	5 339,28
35	210RR04	Úprava rozvaděče	hod	35,00000	305,00	10 675,00
36	210RR09	Sporákový vyp. Bojler	kus	1,00000	789,65	789,65
37	210RR05	Podružný materiál	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00
38	210RR10	Revize elektro	kpl	1,00000	10 600,00	10 600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybour				2 329,35
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,06000	285,00	302,10
40	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,06000	195,00	206,70
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,06000	205,00	217,30
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,74000	7,50	230,55
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,06000	245,00	259,70
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,68000	25,00	742,00
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,06000	350,00	371,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79	ZŠ Pod Skalkou
Objekt:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
Rozpočet:	LM0799	Elektroinstalace u výtahu

Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 00304271 DIČ: CZ00304271
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:	Machýček
-------------	----------


Rozpis ceny		Celkem
HSV		95,85
PSV		0,00
MON		23 520,55
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		23 616,40


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 616,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	23 616,40 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____







 Rožnov pod Radhoštěm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			celkem	
M60	Úprava vypínače - učebna 2.NP	MON			534,73	2
M61	Hlavní ochranné pospojení	MON			6 897,30	29
M62	Přívod pro výtah	MON			2 862,06	12
M63	Oprava přívodu pro rozvaděč - dílna v 1.NP	MON			3 551,46	15
M64	Úprava stávající elektroinstalace - kabinety	MON			7 320,00	31
M99	Ostatní práce "M"	MON			2 355,00	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			95,85	0
Cena celkem					23 616,40	100

Položkový rozpočet







S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0799	Elektroinstalace u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M60		Úprava vypínače - učebna 2.NP				534,73
1	600RR01	Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	2,00000	35,80	71,60
2	600RR02	Kryt zaslepovací	kus	1,00000	39,53	39,53
3	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	1,00000	21,80	21,80
4	741313 OA0	VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮR DO 40MM2 IZOLOVANÉ AIFe	m	2,00000	23,40	46,80
5	971042241R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	355,00	355,00
Díl: M61		Hlavní ochranné pospojení				6 897,30
6	610RR01	CYA 35 žz	m	25,00000	92,50	2 312,50
7	610RR02	EPS 1	kus	2,00000	483,90	967,80
8	610RR03	Lišta elektroinstalační LHD 25x20 hranatá	m	10,00000	74,70	747,00
9	741313 OA0	VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮR DO 40MM2 IZOLOVANÉ AIFe	m	25,00000	23,40	585,00
10	971042241R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000	355,00	1 065,00
11	900RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	4,00000	305,00	1 220,00
Díl: M62		Přívod pro výtah				2 862,06
12	620RR01	Kabel CYKY-J 5x4 mm2, pevně	m	15,00000	78,80	1 182,00
13	741313 OA0	VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮR DO 40MM2 IZOLOVANÉ AIFe	m	15,00000	23,40	351,00
14	34572177R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; S x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A- C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	10,00000	104,00	1 040,00
15	620RR02	Propoj.krabice	kus	1,00000	289,06	289,06
Díl: M63		Øprava přívodu pro rozvaděč - dílna v 1.NP				3 551,46
16	630RR01	Kabel CYKY 4x2,5 mm2	m	43,00000	30,82	1 325,26
17	741313 OA0	VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮR DO 40MM2 IZOLOVANÉ AIFe	m	43,00000	23,40	1 006,20
18	900RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	4,00000	305,00	1 220,00
		Zapojení, vyhledání přípoj.místa : 4,0		4,00000		
Díl: M64		Úprava stávající elektroinstalace - kabinety				7 320,00
19	900RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	24,00000	305,00	7 320,00
		Vyhledání přípojovacích míst : 24,0		24,00000		
Díl: M99		Ostatní práce "M"				2 355,00
20	990RR01	Drobný mont.materiál	kpl	1,00000	2 355,00	2 355,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				95,85
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,06000	285,00	17,10
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,06000	195,00	11,70
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06000	205,00	12,30
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,74000	7,50	13,05
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,06000	245,00	14,70
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24000	25,00	6,00
27	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,06000	350,00	21,00

Položkový rozpočet

S:	79	ZŠ Pod Skalkou
O:	01.1	ZŠ Pod Skalkou - stavební
R:	LM0799	Elektroninstalace u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 02
Název stavby:	Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba, část B – ZŠ Pod Skalkou	
Stavební objekt (PS):	SO 02 Učebna chemie	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Karel KADLEC	
Datum:	17.06.2019	
<p>Předmět, popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Změna výměr souvisejících s neprovedením části kanalizace</p> <p>Projektová dokumentace (PD) předpokládá opravu kanalizačního potrubí vedoucího z učebny chemie (viz Soupis stavebních prací dodávek a služeb, SO 02 Učebna chemie, Díl 721, Pol 23. S ohledem na skutečnost, že tato oprava byla realizována již v únoru letošního roku (2019) z důvodu havárie, nebude tato položka v rámci provádění stavby realizována. Celková cena změny činí bez DPH -1.717,65 Kč.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 44	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
1.717,65 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1.717,65 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Město Rožnov pod Radhoštěm 150 		Valašská Bystřice 225, 756 27 -37- Tel:  FAX:  DIČ:  IČO:  JM
Datum: 17.06.2019	Datum: 17.06.2019	Datum: 17.06.2019

