

Soupis prací a tabulka pro výpočet ceny pro akci : ČRo Ústí nad Labem - výměna oken v místnosti newsroomu

Předmět díla :

Předmětem díla je výroba replik oken v objektu ČRo v Ústí nad Labem

Časový postup prací :

- práce budou provedeny nejpozději do 31.10.2019
- před zahájením prací bude odsouhlasen podrobný harmonogram prací s ohledem na plánované akce Českého rozhlasu

Technický popis replik oken:

- schema oken je kresleno z pohledu zevnitř
- otevírání, členění i pohledová šířka profilů budou zachovány
- materiál dub
- nátěr interiér i exteriér - hnědá lazura v odstínu jako u oken vyměněných v předcházejících etapách
- zasklení vnějšího křídla izolačním dvojsklem tl. 4-16-4
- zasklení vnitřního křídla jednoduchým sklem tl. 4 mm
- těsnění celoobvodové, dorazové i středové v odstínu blízkém barvě oken
- součástí okna je dřevěný obklad ostění š. 26 cm a ozdobný límec š. 13 cm
- vrchní kování, záskočky, dorazy - budou zčásti repasovány, chybějící části doplněny za nové v obdobném provedení

Tabulka pro výpočet ceny :

Pol.	Popis položky	Měrná jed.	Množství	Jednot. cena	Cena celkem (bez DPH)
1	okno pol.1 - cca. 157 x 316 - viz schéma	ks	2	xxxxx	xxxxx
2	okno pol.2 - cca. 288 x 316 - viz schéma	ks	1	xxxxx	xxxxx
3	parapet vnitřní - masiv š. 42, otvory pro mřížky, dl. cca 610	ks	1	xxxxx	xxxxx
4	mřížka nad radiátor - v barvě mosazi - rozměr cca. 100 x 15	ks	4	xxxxx	xxxxx
5	přední panel pod parapet pro zakrytí radiátorů - materiál dub - profilovaný, odnímatelný - s mezerou nahoře a dole cca. 15 cm pro přístup vzduchu	ks	1	xxxxx	xxxxx
6	profilovaný zákryt kabelového žlabu u podlahy - otevíratelný	ks	1	xxxxx	xxxxx
7	odnímatelná venkovní síťka proti hmyzu na jedno z křídel u oken pol. 1	ks	2	xxxxx	xxxxx
8	lišťování oken	kpl	1	xxxxx	xxxxx
9	prodloužení a napojení venkovních parapetů z měděného	kpl	1	xxxxx	xxxxx
10	osazení provizorního rámu s PVC fólií pro oddělení pracoviště	kpl	1	xxxxx	xxxxx
11	demontáž a zpětná montáž stávajících látkových žaluzií	kpl	1	xxxxx	xxxxx
12	demontáž a ekologická likvidace stávajících prvků	kpl	1	xxxxx	xxxxx

13	montážní práce	kpl	1	xxxxx	xxxxx
14	zednické začištění vnitřního a vnějšího ostění včetně lokální opravy výmalby	kpl	1	xxxxx	xxxxx
15	dílenská výkresová dokumentace	kpl	1	xxxxx	xxxxx
16	úklid	kpl	1	xxxxx	xxxxx
17	vedlejší rozpočtové náklady včetně dopravy	kpl	1	xxxxx	xxxxx

Celková cena v Kč (bez DPH) :	749150,8
Sazba DPH (%) :	21
DPH :	157321,668
Celková cena v Kč včetně DPH :	906472,468

Datum:	24.5.2019
Zhotovitel:	KERNER, s.r.o.
IČ :	49904451

pozn.:	Takto barevná pole vyplní uchazeč
--------	-----------------------------------