

# Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0218/2019/SŘDaŽP**

## OBJEDNATEL

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : HYDROSPOR spol. s.r.o.

Sídlo : Úprkova 966/3

70200 Ostrava 2

IČ : 47666374

DIČ: CZ47666374


## PRÍJEMCE (zasílací adresa):

**městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšinská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

### Objednáváme u Vás :

zrušení nalezené nefunkční žumpy v komunikaci ul. Revírní

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).


Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 09.08.2019

Cena vč. DPH : 95 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Raisová Věra Ing., ,

  
Raisová Věra Ing., vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy  
a životního prostředí

(oprávněná osoba)

V Ostravě dne:

9-07-2019

**OSTRAVA!!!**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Zrušení nefunkční žumpy v ul. Revírní</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	HYDROSPOR spol. s r.o.		
Zpracoval	Johančíková		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.07.2019	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	30 508,04	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	47 793,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		78 301,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 78 301,66</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>78 301,66</td> <td>16 443,35</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	78 301,66	16 443,35
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	78 301,66	16 443,35										
	<b>Cena s DPH 94 745,01</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>! Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>! Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>! Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	! Dodá zadavatel	0,00	! Klouzavá doložka	0,00	! Zvýhodnění	0,00						
! Dodá zadavatel	0,00												
! Klouzavá doložka	0,00												
! Zvýhodnění	0,00												

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zrušení nefunkční žumpy v ul. Revírní

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Johančíková

Datum: 3. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	25 928,33	15 051,16	40 979,49	49,049	0,000
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	90,24	3 414,96	3 505,20	0,000	1,980
45	kromě vozovek a železničního svršku	323,70	192,30	516,00	0,000	0,000
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	2 522,73	1 593,45	4 116,18	0,045	0,000
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	217,44	1 184,17	1 401,61	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	19 799,50	19 799,50	0,000	17,245
997	Přesun sutě	1 425,60	3 558,08	4 983,68	0,000	0,000
100	Ostatní náklady	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>30 508,04</b>	<b>47 793,62</b>	<b>78 301,66</b>	<b>49,094</b>	<b>19,225</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zrušení nefunkční žumpy v ul. Revírní

**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** HYDROSPOR spol. s r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:** Johančíková

**Datum:** 3. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>40 979,49</b>
7	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup> 3,0*3,0*0,5	m <sup>3</sup>	4,500	312,00	1 404,00
14	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup> 5,0*0,8*(0,5+2,5)*0,5	m <sup>3</sup>	6,000	921,00	5 526,00
15	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 6 * 0,5	m <sup>3</sup>	3,000	66,60	199,80
16	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 5,0*(0,5+2,5)*0,5*2	m <sup>2</sup>	15,000	105,00	1 575,00
17	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	15,000	61,30	919,50
18	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	10,500	262,00	2 751,00
19	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	10,500	17,20	180,60
20	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 10,5 * 1,6	t	16,800	140,00	2 352,00
24	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím rýha 5,0*0,8*((0,5+2,5)*0,5-0,1-0,5) žumpa 3,0*3,0*2,4-3,0*0,8*0,6	m <sup>3</sup>	23,760	95,00	2 257,20
25	583	58344197	šterkodrt frakce 0/63 23,76 * 1,91	t	45,382	482,00	21 874,12
22	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 5,0*0,8*0,5-5,0*0,0346	m <sup>3</sup>	1,827	206,00	376,36
23	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 1,827 * 2	t	3,654	428,00	1 563,97
<b>11</b>			<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>3 505,20</b>
1	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně 3,0*3,0	m <sup>2</sup>	9,000	280,00	2 520,00
2	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 3,0*4	m	12,000	82,10	985,20
<b>45</b>			<b>Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku</b>				<b>516,00</b>
21	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 5,0*0,8*0,1	m <sup>3</sup>	0,400	1 290,00	516,00
<b>87</b>			<b>Potrubí z trub plastických a skleněných</b>				<b>4 116,18</b>
26	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	5,000	472,00	2 360,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Zrušení nefunkční žumpy v ul. Revírní  
**Objekt:**

**Objednatel:**

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracoval: Johančíková

**Místo:**

Datum: 3. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	OSM	OSM.223010	KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4 5 * 1,015	kus	5,075	149,00	756,18
28	R	8888	napojení na stáv. kanalizaci	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
<b>93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>							<b>1 401,61</b>
12	015	938901132	Vyčištění nádrže po vyklizení bahna 2,6*2,6*2 2,6*4*2,0	m2	34,320	34,30	1 177,18
13	015	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného 2,6*2,6*2,0	m3	13,520	16,60	224,43
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>19 799,50</b>
10	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého dno žumpy 3,0*3,0*0,2	m3	1,800	2 930,00	5 274,00
8	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 (3,0+2,6)*2*2,0*0,2	m3	4,480	2 250,00	10 080,00
9	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových II přes 80 mm (3,0*3,0-0,6-0,6)*0,2	m3	1,560	2 800,00	4 368,00
11	013	976085311	Výbourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	77,50	77,50
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>4 983,68</b>
3	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,980	48,80	96,62
4	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 1,98 * 9	t	17,820	13,00	231,66
5	221	997221811	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,225	168,00	3 229,80
6	221	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,980	720,00	1 425,60
<b>100 Ostatní náklady</b>							<b>3 000,00</b>
29	R	1	inž. činnost	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
30	R	2	čerpání a likvidace splašků - provede MÚ	soubor	1,000	0,00	0,00

**Celkem**

**78 301,66**