

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Cenová nabídka č.: 30602019

Na základě Vašeho zadání na stavbu :

UK-1.LF-Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7

Vám zasíláme následující cenovou nabídku na přípravu HR v TS 7494 pro nový kabel Fyz. ústavu

Cena bez DPH : 221 606,- Kč

DPH : 46 573,- Kč

Cena včetně DPH : 268 143,- Kč

Cena neobsahuje zapůjčení (pronájem) DA 400kVA na dobu odstavení přívodu PRE.

Velikost DA bude ještě upřesněna, bude přeúčtováno dle skutečných nákladů.

Hrubý odhad nákladů je cca do 100 000,-Kč

Harmonogram prací před a při odstávkách el. energie :

- 1) Před veškerými pracemi v TS budou při prováděných kabelových výkopech provedeny dva průvrty do kabelového kanálu v trafostanici a jeden pro přípravu na připojení DA.
- 2) Nové kabely budou zataženy do rozvaděče NN a zatěsněny proti vniknutí vody.
- 3) Při zahájení prací pro PRE bude vypnutí celé TS max na 4 hod. Při této odstávce budou provedeny potřebné částečné úpravy v rozvaděči NN tak, aby při druhé odstávce bylo možno dozbýřit a připravit NN rozvaděč pro nové připojení Fyziologického ústavu.
- 4) Druhá odstávka bude v termínu po dohodě s PRE a jako náhradní zdroj bude po dobu odstávky zajištěn DA. Pro přepojení a odpojení DA bude třeba odstavit trafostanici cca na 2x1 hod.
- 5) Všechny termíny vypínání budou předem projednány se zástupcem UK.

Cenová nabídka obsahuje:

Montážní práce a montážní materiál dle přiložených položkových rozpočtů

Všechny požadované demontáže dle rozpočtů

Ekologická likvidace demontovaných zařízení

Zajištění potřebné mechanizace

Revizní zprávu

Požadavky dodavatele :

Spolupráce při jednání s dodavatelskou firmou zajišťující nový kabelový přívod

Umožnění vstupu do TS

Umožnění přípojky vody pro vrtací soupravu

Splatnost faktur : do 30ti dnů po dokončení a předání díla.

Penále za opožděné úhrady ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

Platnost nabídky je pro rok 2019

V Praze dne 4.6.2019

XXXXX
jednatel firmy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 287/900-UK-P
 Stavba: Praha 2-N.Město, Studničkova, příprava HR v TS 7494 pro nový kabel Fyz.ústavu

KSO: 812 24
 Místo: Praha 2
 CZ-CPV: 61112100-1

CC-CZ: 22244
 Datum: 30. 5. 2019
 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
 UK, f.LF, Kateřinská 1660/32, Praha 2, 121 08

IČ: 00216208
 DIČ: CZ00216208

Zhotovitel:
 Svalín elektromontáže s.r.l., Čiklova 13, Praha 2,

IČ: 27428178
 DIČ: CZ27428178

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 xxxx

IČ: 11202904
 DIČ: CZ631229066

Poznámka:

Cena bez DPH			221 606,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 221 606,35	Výše daně 46 537,33
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			268 143,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 287/900-UK-P

Stavba: Praha 2-N.Město, Studníčkova, příprava HR v TS 7494 pro nový kabel Fyz.ústavu

Místo: Praha 2

Datum:

30. 5. 2019

Zadavatel: UK, I.LF, Kafařinská 1660/32, Praha 2, 121 08

Projektant:

Zhotovitel: Svelin elektromontáže s.r.o., Čiklava 13, Praha 2,

Zpracovatel:

XXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		221 606,35	268 143,68
233/DEM	Demontáž technologie	38 671,84	46 792,93
233/M	Montážní práce	54 592,61	66 067,06
233/MAT	Materiál nosný	40 812,00	49 382,52
233/OST	Ostatní náklady	39 282,30	47 531,58
233/STAV	Stavební práce, vlemolice	48 247,60	58 379,60